
Gemeente Almere
Stadsruimte
Advies- en Ingenieursbureau
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU- 00 - 24 -194 - D01

Opgesteld door:

Steller:	S. van Gent
datum:	31-01-2024

Vrijgegeven door:

Projectmanager:	H.A.J. Fransen
datum:	31-01-2024

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	4
08 Prestatiemeten	4
09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht	5
10 Hoeveelheden	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	8
05 Grondmechanische gegevens	8
06 Schouwvoerend lichaam	8
07 Planning werkzaamheden rond en in het beheergebied	8
08 Bereikbaarheid werkterreinen	8
2.2 Nadere beschrijving	10
0 Algemeen	12
4 Groenvoorzieningen	13
41 Vorbereidende werkzaamheden	13
410 Flora- en faunawet	13
42 Grachten (waterschap)	13
421 Perceel Stedelijk (rood)	13
43 Grachten (gemeente Almere)	15
431 Perceel Stedelijk (oranje)	15
44 Grachten (waterschap)	16
441 Perceel Natuur (groen)	17
45 Grachten (gemeente Almere)	18
451 Perceel Natuur (lichtgroen)	18
5 Verhardingen	21
50 Werk algemene aard	21
502 Mobilisatie materieel	21
7 Diverse	22
861 T.B.S. WERKNEMERS	22
9 Staartposten	24

3. B e p a l i n g e n	25
01 Algemeen en administratief	26
01 01 Algemene bepalingen	26
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom	29
01 06 Betalingsregelingen: Declaraties	29
01 07 Zekerheidstelling	31
01 08 Bijdragen	31
01 09 Kabels en leidingen	32
01 11 Verband met andere werken	32
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	32
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flex. uitvoering	33
01 14 Bouwstoffen	34
01 16 Verzekeringen	36
01 17 Vrijgekomen materialen	39
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	41
01 19 Arbeidsomstandigheden	42
01 20 Kwaliteitsborging	43
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	44
01 23 COMMUNICATIE	46
01 24 Beeldkwaliteit	47
01 26 Inzet personen in het kader van Social Return	48
01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies	53
01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen	54
10 Werk algemene aard	56
10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen	56
10 12 Eisen en uitvoering	56
51 GROENVOORZIENINGEN	57
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	57
51 02 EISEN EN UITVOERING	57
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	57
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	58
62 1 Deelhoofdstuk 62.1	58
62 11 BEGRIPPEN	58
62 12 EISEN EN UITVOERING	58
62 13 INFORMATIEOVERDRACHT	60
65 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN	61
65 0 Deelhoofdstuk 65.0	61
65 03 INFORMATIE OVERDRACHT	61
65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	61

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of personen

03 Locatie

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen in de Gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving

Het project betreft een "raam" bestek waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Perceel 3 DVO Maaien waterplanten - stedelijk/natuur

- het verrichten van opruimwerkzaamheden;
- het maaien en afvoeren van waterplanten in wateren met stedelijke of natuurfunctie;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 24 maanden van 1 april 2024 tot en met 31 december 2025.

2. De gemeente behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen.

De gemeente zal minimaal 3 maanden voor het aflopen van de hierboven genoemde (of reeds verlengde) contractduur, de aannemer schriftelijk op de hoogte stellen of de gemeente (opnieuw) van de optie tot verlenging van de overeenkomst gebruik zal maken. De maximale duur kan dus vijf (4) jaargangen bedragen.

3. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigen.

4. De korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing op alle genoemde data en termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf.
Het bedrag van de korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag:

- vijfhonderd euro (€ 500,--).

De korting is projectspecifiek en dient als motivatie voor het nakomen van de besteksopdracht.

Eventuele extra gelden welke noodzakelijk zijn om geleden schade wegens het niet nakomen van de projectopdracht te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.

5. In verband met in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde data en de termijnen genoemd in lid 2 NIET met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in par.11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

PAR

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Prestatiemeten

De opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen en bespreken tijdens de uitvoering van de opdracht de 'Performance' van elkaar, om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. T.b.v. dit verbeteren vindt er doorlopend feedback plaats.

De opdrachtgever en opdrachtnemer spreken een start bijeenkomst Prestatiemeting af. Deze start bijeenkomst vindt plaats op een nader door opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Het doel van de gezamenlijk start bijeenkomst is het bespreken van de systematiek en helder maken van verwachtingen.

Over de tussentijdse beoordelingen vindt overleg plaats. In dat overleg wordt de beoordeling van de betreffende periode toegelicht en verbeterpunten besproken. De frequentie van de tussentijdse beoordelingen van de opdrachtnemer is éénmaal per 8 weken, tenzij anders wordt overeengekomen door een bestekswijziging of werkafpraak. Het aantal beoordelingen is in ieder geval twee maal.

De beoordelingen vindt plaats op basis van de bijlagen 19 en 23.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer definitief door het invullen van het beoordelingsformulier (zie bijlagen 19 en 23). Dit formulier komt in een gesloten database, wordt daarmee opgenomen in de systematiek en is alleen ter inzage voor de opdrachtgever. Deze scores worden gebruikt voor het ranken van de aannemer(s) en daarmee het selecteren van ondernemers t.b.v. onderhandse aanbestedingen, e.e.a. conform de: Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de afdeling "Advies- en Ingenieursbureau" van de gemeente Almere. Onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid, zie: <http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen/>

De na oplevering van de opdracht definitieve beoordeling van opdrachtgever door de opdrachtnemer, wordt door de opdrachtgever geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap verbeteren. De beoordeling wordt niet gebruikt om de opdrachtgever of medewerkers van, te ranken. Deze beoordeling door de opdrachtnemer zal nimmer de ranking van de opdrachtnemer beïnvloeden.

Als Opdracht worden alle in uitvoering zijnde deelopdrachten beschouwd gedurende de (1e) contractduur, met een max. van 12 maanden beschouwd. Waarbij een eventuele verlenging (met een max. van 12 maanden) als aparte opdracht - per verlenging - wordt beschouwd. Een eindbeoordeling (score) van een opdracht lager dan een 7 kan reden zijn voor de gemeente om de optie tot verlenging niet toe te passen. Ook kunnen er andere redenen zijn om de optie tot verlenging niet toe te passen. De gemeente kan bij een zeer grote deelopdracht (waarde >500K) besluiten om de betreffende deelopdracht als losse opdracht betreffende de prestatiemeting te beschouwen.

PAR

09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht

De gemeente Almere behoudt zich het recht voor om de aannemer aanvullende opdrachten te geven en of op andere locaties binnen de gemeente Almere werkzaamheden te laten uitvoeren. Dit conform paragraaf 01.28 van deel 3 van dit bestek.

10 Hoeveelheden

De aangegeven hoeveelheden betreffen jaar hoeveelheden (januari tot en met december).

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende bestanden:

DVO Maaien waterplaten - stedelijk/natuur

Blad 1 _Plattegrond DVO-water_Overig water (Rood)

d.d. 30-01-2023

Blad 2 _DWP DVO-water_Overig water (Rood)

d.d. 30-01-2023

Blad 33 "Maaien onderwatervegetatie functiekaart incl objecten"

d.d. 12-09-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

Het te beheren gebied en de vernoemde functiegebieden staan ingekleurd op tekeningen "functiegebieden".

1. De directie zal geen uitzetwerk verrichten, tenzij het bestek anders vermeld.
2. Voor het Weerwater geldt een gemiddeld peil van 5,50 m- NAP en voor de Noorderplassen geldt een gemiddeld peil van 5,20 m- NAP.
Fluctuaties tot 0,20 m hoger en 0,20 m lager komen regelmatig voor als gevolg van regenval en/of windopstuwing.
3. Voor het Gooimeer, havenkom, Almere Haven en het Markermeer geldt:
 - een zomerstreefpeil van 0,20 m- NAP;
 - een winterstreefpeil van 0,40 m- NAP.Fluctuaties tot ca. 0,30 m hoger en ca. 0,30 m lager komen regelmatig voor als gevolg van regenval en/of windopstuwing.
4. Voor de Hoge Vaart geldt een streefpeil van 5,20 m- NAP. Fluctuaties tot ca. 0,20 m hoger en ca. 0,20 m lager komen regelmatig voor als gevolg van regenval en/of windopstuwing.
5. Voor de Lage Vaart geldt een streefpeil van 6,20 m- NAP. Fluctuaties tot ca. 0,20 m hoger en ca. 0,20 m lager komen regelmatig voor als gevolg van regenval en/of windopstuwing.
6. Voor de grachten en overige watergangen geldt een streefpeil conform tekening. Fluctuaties tot 0,20 m hoger en 0,20 m lager komen regelmatig voor als gevolg van regenval en/of windopstuwing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Maaien grachten
2. Watertemperatuur boven de 25 graden
3. Zuurstofgehalte enzovoort

Van de hierboven omschreven stoppunten zijn de momenten nader bepaald en omschreven in artikel 01.13.06 en 01.20.07 (deel 3 van dit bestek).

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;

Verklaring:

- Uniform_Europees_Aanbestedingsdocument_29-1-2024_def

Overig:

- Bijlage 01 - Gedragscode-soortbescherming-gemeenten-Stadswerk;
- Bijlage 02 - Inspectieformulier;
- Bijlage 03 - CAR-polis-2024 met voorwaarden;
- Bijlage 04 - Beoordelingsformulier Past Performance;
- Bijlage 05 - Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2022;
- Bijlage 06 - Wederkerige Verbeterde prestatiemeting Almere_LV_12 juni 2017
- Bijlage 07 - Normenstellend kader BLVC;
- Bijlage 08 - Format voor Nota van Inlichtingen;
- Bijlage 09 - Referentieblad Kerncompetentie.
- Bijlage 10 - Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);

2. De volgende formulieren zullen na aanbesteding worden verstrekt:

- Meldingsformulier Piketdienst.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-
-

05 Grondmechanische gegevens

Met name de droge oevers langs grachten en plassen zijn veelal dras en weinig draagkrachtig.

06 Schouwvoerend lichaam

De schouw van schouwsloten wordt door het Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd. Voor schouweisen zie www.zuiderzeeland.nl.

07 Planning werkzaamheden rond en in het beheergebied

Voor nadere details zie artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

08 Bereikbaarheid werkterreinen

Het beheergebied is het gehele door de gemeente Almere beheerde openbare gebied van Almere, opgedeeld in 3 percelen en betreft een omgeving die vrij toegankelijk is via de openbare weg.

Het werkterrein is niet (overal) vrij toegankelijk via openbare wegen en/of paden. Diverse werkzaamheden zijn alleen via het water (per boot) bereikbaar.

Ontheffingen kunnen, daar waar nodig, worden aangevraagd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een duur van circa 8 weken.

Het opslagterrein met het vaartuig, luchtcompressor en generator is alleen toegankelijk via het terrein van de watersport vereniging WSV.

Ook de locatie van een skimmer(pomp) is alleen toegankelijk via dit privé terrein. Hiervoor mag zwaar verkeer alleen gebruik maken van de brandweertoegang tot het terrein.

Het werkterrein is toegankelijk via openbare wegen of water, behalve het werkterrein gelegen op de watersport vereniging WSV. Voor dit privé terrein is een sleutel noodzakelijk.

De aannemer dient voor de uitvoering rekening te houden met doorgaand normaal gebruik van deze stedelijke openbare ruimte tijdens zijn werkzaamheden zoals obstakels,

passanten en al dan niet geparkeerde auto's.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0		.	Algemeen				
		.	BEELDPOSTEN				
		.	Waar mogelijk zijn in dit bestek de				
		.	onderhoudsniveaus omschreven met behulp van				
		.	"beeldposten"				
		.	Alle in deel 2.2 van dit bestek genoemde				
		.	bestekposten met de eenheid "week" zijn				
		.	beeldposten. Op deze bestekposten is de				
		.	"kwaliteitscatalogus openbare ruimte" van toepassing				
		.	zoals omschreven in paragraaf 01.01.01 van deel 3 van				
		.	dit bestek, tenzij in dit bestek nadrukkelijk hiervan wordt				
		.	afgeweken.				
		.	AANVULLING OP PARAGRAAF 01 VAN DEEL 2.2				
		.	De kopregel van bestekposten met de eenheid				
		.	'week' verwijst in principe naar de schaalbalk				
		.	van de 'kwaliteitscatalogus openbare ruimte'				
		.	(CROW publicatie 380), waar het opgegeven				
		.	minimaal kwaliteitsniveau in beeld, tekst en				
		.	prestatie eisen staat beschreven. Daar waar hier				
		.	uitdrukkelijk van wordt afgeweken staan de prestatie				
		.	eisen in de bestekpost of deel 3				
		.	SITUERING				
		.	Situering verwijst veelal naar functiegebieden.				
		.	Blauw en lichtblauw is bundeling van functies nautisch				
		.	te beheren water (alle recreatie / vaarroutes)				
		.	Rood en oranje is de bundeling van de functies overig				
		.	water (stedelijk)				
		.	Groen en lichtgroen is de bundeling van de functies				
		.	overig water (natuur)				
		.	Als geen functiegebieden zijn weergegeven, geldt				
		.	het gehele bestekgebied				
		.	HOEVEELHEDEN				
		.	Indien niet anders vermeld, gelden alle in dit				
		.	bestek vermelde hoeveelheden (zoals				
		.	hoeveelheden, frequenties, onderhoudsbeurten,				
		.	weken etc.) als hoeveelheden per onderhoudsjaar				
		.	(12 maanden).				
		.	Alhoewel het een "RAW-raam overeenkomst" betreft en				
		.	dus sprake is van fictieve hoeveelheden, zijn de				
		.	hoeveelheden representatief voor het werk van een jaar.				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Groenvoorzieningen				
41			Vorbereidende werkzaamheden				
410			Flora- en faunawet				
410010	641199		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	26,00	F	
			Situering: de volgens dit bestek te onderhouden				
			waterpartijen				
			Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader				
			van de Gedragscode flora- en faunawet Almere				
			rapportage conform de checklist gedragscode				
			indienen bij de directie				
42			Grachten (waterschap)				
			Betreft: deel van de vijvers en grachten exclusief oevers,				
			waar Waterschap Zuiderzeeland beheer				
			verantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water				
			kwantiteit				
			De grachten in beheer van ZZL (hoofdstuk 42) zijn op				
			kaart aangeduid met een rode kleur				
421			Perceel Stedelijk (rood)				
421010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten				
			en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van				
			aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de				
			maaiwerkzaamheden				
			Te onderhouden lengte	m			45.082,00 I
			Vrij te houden breedte: gemiddeld 4 m				
			Kwaliteitsniveau B van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat				
			profiel'				
			Periode: week 13 - 38				
			Maaierwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de				
			waterplanten plaatsvinden				
			Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en				
			minimaal 0,10 m boven de waterbodem				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag				
			laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en				
			binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en				
			afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat				
			stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken. Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en rietachtigen aan weerszijden van kunstwerken, vóór moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend gazon en ruw gras Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan weerszijden kunstwerk langs beide oevers Zie voor aantal kunstwerken bestekspost 421040 Vrij te houden breedte: 2 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel' Periode: week 13 - 38 Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	26,00	F	
				m			21.825,00 I
				m			21.825,00 I
421030	511499		Uitmaaaien waterpartij zie bijlage 9 Betreft: maaien watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwijs van de directie i.v.m. particuliere oevers. Exclusief: het maaien van de rietkraag. Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden Inclusief: bijmaaaien rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 35 - 48 Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	7.165,00	F	
				m			45.082,00 I
421040	511499		Vrijmaaaien watergangen rondom alle kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaien tot 2 m rondom alle kunstwerken (pijlers van bruggen, steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaien: week 26 en 34 Tijdstip, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	599,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
43			Grachten (gemeente Almere) Betreft: deel van de vijvers, grachten en grote wateren inclusief oevers, waar gemeente Almere beheerverantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water kwantiteit De grachten in beheer Almere (hoofdstuk 43) zijn op kaart aangeduid met een oranje kleur.				
431			Perceel Stedelijk (oranje)				
431010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel. Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden Te onderhouden lengte Vrij te houden breedte: gemiddeld 4 m Kwaliteitsniveau B van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel' Periode: week 13 - 38 Maaiwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de waterplanten plaatsvinden Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en minimaal 0,10 m boven de waterbodem Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	26,00	F	
				m			14.467,00 I
431020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken. Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en rietachtigen aan weerszijde van kunstwerken, vóór moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend gazon en ruw gras Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras Zie voor aantal kunstwerken bestekspost 431040 Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan weerszijden kunstwerk langs beide oevers Vrij te houden breedte: 2 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel' Periode: week 13 - 38 Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	26,00	F	
				m			5.256,00 I
				m			5.256,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431030	511499		Uitmaaïen waterpartij. Betreft: maaïen watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwijs van de directie i.v.m. particuliere oevers Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Inclusief: bijmaaïen rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 35 - 48 Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	1.973,00	F	
				m			14.467,00 I
431040	511499		Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaïen tot 2 m rondom alle kunstwerken (pijlers van bruggen, steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaïen: week 26 en 34, tijdstip indicatief, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	118,00	F	
431050	511499		Onkruidbestrijding beekloop overgooische zoom. Vrijmaaïen watergangen rond kleine kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaïen tot 2 m rond kleine kunstwerken (steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaïen: week 26 en 34, tijdstip indicatief, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.700,00	F	
44			Grachten (waterschap) Betreft: deel van de vijvers en grachten inclusief oevers, waar Waterschap Zuiderzeeland beheerverantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water kwantiteit De grachten in beheer ZZL (hoofdstuk 44) zijn op kaart aangeduid met een donkergroene kleur				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441			Perceel Natuur (groen)				
441010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten				
			en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van				
			aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de				
			maaiwerkzaamheden				
			Te onderhouden lengte	m			11.475,00 I
			Vrij te houden breedte: gemiddeld 4 m				
			Kwaliteitsniveau C				
			Periode: week 13 - 38				
			Maaierwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de				
			waterplanten plaatsvinden				
			Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en				
			minimaal 0,10 m boven de waterbodem				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag				
			laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en				
			binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en				
			afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat				
			stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
441020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en				
			rietachtigen aan weerszijden van kunstwerken, vóór				
			moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend				
			gazon en ruw gras				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van				
			aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de				
			maaiwerkzaamheden				
			Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras	m			6.114,00 I
			Zie voor aantal kunstwerken bestekspost 441040				
			Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan				
			weerszijden kunstwerk langs beide oevers				
			Vrij te houden breedte: 2 m				
			Te onderhouden lengte	m			6.114,00 I
			Kwaliteitsniveau B van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat				
			profiel'				
			Periode: week 13 - 38				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag				
			laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en				
			binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en				
			afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat				
			stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441030	511499		Uitmaaïen waterpartij. Betreft: maaïen watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwijs van de directie i.v.m. particuliere oevers Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Inclusief: bijmaaïen rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 35 - 48 Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	2.656,00	F	
				m			15.648,00 I
441040	511499		Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaïen tot 2 m rondom alle kunstwerken (pijlers van bruggen, steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaïen: week 26 en 34 Tijdstip, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	150,00	F	
45			Grachten (gemeente Almere) Betreft: deel van de vijvers, grachten en grote wateren inclusief oevers, waar gemeente Almere beheerverantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water kwantiteit De grachten in beheer Almere (hoofdstuk 45) zijn op kaart aangeduid met een lichtgroene kleur				
451			Perceel Natuur (lichtgroen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaierwerkzaamheden				
			Te onderhouden lengte	m			1.349,00 I
			Vrij te houden breedte: gemiddeld 4 m				
			Kwaliteitsniveau C				
			Periode: week 13 - 38				
			Maaierwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de waterplanten plaatsvinden				
			Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en minimaal 0,10 m boven de waterbodem				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
451020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en rietachtigen aan weerszijde van kunstwerken, vóór moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend gazon en ruw gras				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaierwerkzaamheden				
			Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras	m			1.143,00 I
			Zie voor aantal kunstwerken bestekspost 451040				
			Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan weerszijden kunstwerk langs beide oevers				
			Vrij te houden breedte: 2 m	m			1.143,00 I
			Te onderhouden lengte				
			Kwaliteitsniveau C van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel'				
			Periode: week 13 - 38				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451030	511499		Uitmaaïen waterpartij.	are	95,00	F	
			Betreft: maaïen watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwijs van de directie i.v.m. particuliere oevers Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Inclusief: bijmaaïen rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten	m			1.349,00 I
451040	511499		In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 35 - 48 Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
			Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaïen tot 2 m rondom alle kunstwerken (pijlers van bruggen, steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaïen: week 26 en 34, tijdstip indicatief, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Verhardingen				
50			Werk algemene aard				
			Leveren gecertificeerde en gediplomeerde werknemers.				
502			Mobilisatie materieel				
			Betreft het mobiliseren per deelopdracht.				
502010	012199		Aanvoeren van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het aanvoeren van materieel grote boot				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
502020	012199		Verplaatsen van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het verplaatsen van materieel grote boot tussen				
			Weerwater en Noorderplassen				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
			Verplaatsingsafstand: van 10 tot 20 km				
502030	012199		Afvoeren van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het afvoeren van materieel grote boot				
			Na afloop van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
502040	012199		Aanvoeren van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het aanvoeren van materieel kleine boot				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
502050	012199		Verplaatsen van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het verplaatsen van materieel kleine boot tussen				
			Weerwater en Noorderplassen				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
			Verplaatsingsafstand: van 10 tot 20 km				
502060	012199		Afvoeren van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het afvoeren van materieel kleine boot				
			Na afloop van de volgende werkzaamheden: maaien				
			waterplanten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			Diverse				
861			T.B.S. WERKNEMERS				
861010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Als de uitvoering plaats vindt op				
			maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en				
			17.00 - 24.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			bijv. grondwerker, chauffeur tot 7500 kg, hovenier.				
			Als de uitvoering plaats vindt op				
			zaterdag				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Als de uitvoering plaats vindt op				
			zon- en feestdagen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Als de uitvoering plaats vindt op				
			maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en				
			17.00 - 24.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
861070	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Als de uitvoering plaats vindt op				
			zaterdag				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid):				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861080	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861090	100501	. 1.	Inzetten van werknemer. verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	20,00	F	
862040	611399	. .	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger. Betreft: bus met aanhanger (tandemasser). Inzet voor: Vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal.	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 04 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus', uitgegeven door de CROW.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet nakomen van de werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.
- 02 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Almere voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente Almere uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
- 03 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.
- 04 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
- 05 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.
- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal

HFD PAR ART LID

BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

- 15 Paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer moet zich er voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het opslagterrein van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt gewaarborgd en ter plaatse geen kabels of leidingen behoeven te worden (om) gelegd.

Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties ontstaan met de bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de voorwaarden volgens de bijlage "Werken rond bomen".

Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en verkregen door de aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

Paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen.

Constateringen afwijkend van hetgeen de aannemer zou verwachten terstond bij de directie melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen.

Eventuele meldingen dienen te worden vastgelegd in het desbetreffende weekrapport.

Als de aannemer geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het bestek omschreven toestand.

- 16 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten, loodsen en opslag moet met bouwhekken omsloten zijn.

- 21 Paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het werk komende

oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaalt wiens eigendom deze zijn, wordt geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van de aannemer tenzij anders vermeld in de resultaatsomschrijving(en).

- 27 Paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van aan te leveren week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren.

- 49 Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

Als één van de partijen dit verlangt, wordt één van de leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

- 51 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:

Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer bedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.

HFD PAR ART LID

Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

- 52 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.
- 53 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
Onder normale werktijden wordt verstaan 07:00 tot 19:00 uur en in woongebieden van 07:00 tot 17:00 uur.
In dat geval meldt de aannemer minimaal 14 dagen vooraf altijd aan de directie op welke dagen en tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.

01 01 14 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

- 01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt alle benodigde hulpmiddelen en meet-instrumenten, zoals vermeld in lid 04, aan de directie ter beschikking.
- 02 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer behoeft deze alleen beschikbaar te stellen op dat tijdstip en voor zolang de directie deze nodig heeft voor het toezicht en de beschreven controle.
- 03 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking stellen en regelmatig onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar oud).

01 01 15 Geluidshinder

- 01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige, geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen waardoor het invallend geluid (L_{Ar},L_T) op de gevel van de meest geluidsgevoelige bestemming (woningen e.d.) voldoet aan onderstaande voorschriften:
1. Het geluidsniveau L_{Ar},L_T in de dagperiode (07.00 - 19.00 u) veroorzaakt door bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden mag niet meer bedragen dan:
 - L_{Ar},L_T,dag = 61-65 dB(A) gedurende 20 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 66-70 dB(A) gedurende 15 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 71-75 dB(A) gedurende 10 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 76-80 dB(A) gedurende 5 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 80 dB(A)
 2. Het geluidsniveau L_{Ar},L_T veroorzaakt door stationaire bronnen bedraagt niet meer dan:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
 3. Het geluidsniveau van het eerste en tweede lid wordt gemeten dan wel berekend conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 2004 (uitgave VROM) (exclusief correctie impulsgeluiden).

HFD PAR ART LID

Overige voorwaarden:

De aannemer plaatst indien mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van werknemers of andere personen.

Als er tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot verplaatsing overgegaan.

Als de directie de geluidsproductie op de gevel van geluids gevoelige bestemmingen controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer direct maatregelen om te voldoen aan de voorschriften en komen de kosten van extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

De maatgevende geluids gevoelige gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen, eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van bouwstromen'.

Toelichting artikel 1:

Ter verduidelijking van de normstelling is in 2010 door VROM de volgende toelichting verstrekt:

Voor activiteiten die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen het geluidsniveau meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag het geluidsniveau maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. Het geluidsniveau bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In het uiterste geval kan het dus voorkomen dat een woning ten gevolge van een bouwproject een aantal dagen een geluidsniveau ondervindt tot 60 dB(A) en gedurende maximaal 50 dagen een geluidsniveau ondervindt van meer dan 60 dB (A).

01 01 16 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

03 In aanvulling op artikel 01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer verplicht zich binnen 3 werkdagen na de afroep aan te nemen met de uitvoering van werkzaamheden met een kleine boot..

06 In aanvulling op artikel 01 van 'de Standaard' geldt:

Indien de aannemer niet voldoet aan de gestelde termijnen als bedoeld in lid 03 dan zal de directie overgaan tot het opleggen van een korting t.w.v. € 1000,00 per geconstateerde termijnoverschrijding voor elke dag dat de overschrijding voort duurt.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 04 RAW-Raamovereenkomst: Verschijnen van betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 04 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03 van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 200, 1300 AE ALMERE,
onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer, ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens, tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de facturen bij E-facturatie.
- 05 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.
- 06 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden. Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvings-staat bij de directie worden verkregen.

01 06 02 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

- 01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.
- 02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06 op welke bedragen hij aanspraak maakt. Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.
- 03 Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.
- 04 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03 van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 200, 1300 AE ALMERE,
onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer, ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens, tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen

HFD PAR ART LID

aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de facturen bij E-facturatie.

- 05 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.
- 06 In aanvulling op artikel 01.06.02 geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden.
Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvings-staat bij de directie worden verkregen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

- 01 In aanvulling van artikel 01.07.01 van 'de Standaard' wordt een zekerheidsstelling verlangd voor
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012. Deze
zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie bedraagt maximaal 50.000,-
euro indien deze 5% deze overschrijdt.
- 04 In afwijking op artikel 01.7.07 van de 'Standaard' lid 04:
Binnen 5 werkdagen na afloop van de periode gedurende welke de
zekerheidstelling van kracht is,
worden de ten behoeve van de zekerheidstelling overlegde bescheiden aan de
aannemer geretourneerd.
- 05 In aanvulling op artikel 01.07.01 van de 'Standaard' geldt:
Bankgarantie in digitale vorm worden geaccepteerd indien deze voorzien is van een
gekwificeerde elektronische handtekening.
Zie voor meer informatie:
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/watis-een-elektronische-handtekening>
- 07 In aanvulling op artikel 01.07.01 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie dient voorzien zijn van een
einddatum of vervaldatum overeenkomstig de opleverdatum van het werk.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 02 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen naast aan de directie ook te melden aan de betrokken netbeheerders en het kadaster.
- 03 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen dat de aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten e.d. altijd bereikbaar zijn voor voertuigen.
- 04 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen pas veranderen nadat toestemming is verkregen van de beheerder(s) en de directie.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dagelijks verzorgend onderhoud groen;
- maaien waterplanten door particulieren.
- 02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de opdrachtgever.
- 03 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
Als gekozen wordt om de grond langs de sleuf tijdelijk in depot te zetten, moet de aannemer er rekening mee houden dat ten tijde dat de nutsbedrijven kabels en leidingen aanleggen het betreffende K&L tracé inclusief benodigde werkruimte vrij is van grond en materiaalopslag.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden aangevraagd bij de gemeente Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te vinden op www.almere.nl het digitaaloket, thema "verkeer en vervoer".
Hiervoor zijn twee formulieren:
- * Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;
 - * Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.
- De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Voor ontheffingen t.b.v. niet gemeentelijke wegen zoals bijvoorbeeld; provinciale wegen en rijkssnelwegen, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de betreffende wegbeheerder.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
Informatie hierover is terug te vinden op www.overheid.nl
De kosten aan leges en het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Veiligheidskleding

- 06 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte signaalkleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard' gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgende lid 07.
- 07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flex. uitvoering

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 03 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
In het algemeen tijdschema minimaal vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 04 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Plan omgang met vrijkomende materialen;
 - Flora- en fauna rapportage;
 - Inspecties;
 - Routing werkzaamheden;
 - Toe te passen materialen

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering**

- 01 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

- 06 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
de aannemer moet zo spoedig mogelijk -bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering- een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen. Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit, zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
- 07 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De directie kan van de aannemer verlangen dat hij inzicht geeft op welke manier hij de zorg van de bouwstoffen waarborgt.
- 08 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Als (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, kan de directie verlangen dat zij opnieuw en voor rekening van de aannemer worden gekeurd.
- 09 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Conformiteitsverklaring voor asbest in granulaten. Als de aannemer (metsel-, meng- en of beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit en
- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring moet 5 werkdagen voor aanvoer aan de directie overlegd worden.
- 10 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.14 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.14 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

of

HFD PAR ART LID

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 In aanvulling op paragraaf 01.14 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
- of
- b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 In aanvulling op paragraaf 01.14 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 In aanvulling op paragraaf 01.14 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

HFD PAR ART LID

01 16 02 Verzekering ten behoeve van gebruik vaartuigen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polis (vergezeld van een betalingsbewijs) dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te worden.

01 16 03 Verzekering algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen). Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en leidingschade zoals bedoeld in lid 01.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.
- 04 04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede bedrijfsaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering van het werk. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en de omvang van het uit te voeren werk anders overeengekomen, dekking voor ten minste de onderstaande maximum bedragen.
De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de overeenkomst anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot maximum een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 100.000 bij een eenmalige opdracht (overeenkomst) en van € 1.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst (RAW-Raamovereenkomst).
Onder directe schade wordt verstaan:
i. redelijke kosten die de benadeeldep partij moet maken om de prestatie van de in verzuimde zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

HFD PAR ART LID

- ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;
 - iii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren van derden;
 - iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;
 - v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
 - vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;
 - vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
 - viii. redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
- De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen door een beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht en van € 2.500.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst:
- a. indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
 - b. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde Partij, op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

- 05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de Gemeente inzage in de polis(sen) - dan wel door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R.-verzekering

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risk-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

HFD PAR ART LID

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

- 04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.
- 05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
- 06 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
- 07 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 08 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:
De kosten die de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' in rekening brengt voor het accepteren van de materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks betaald aan de inrichting door de opdrachtgever.

De acceptatiekosten van het afgeven van overige materialen aan andere inrichtingen behoren tot de verplichting van het vervoeren en dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

- 06 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leiding-systemen moeten, ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Nadere informatie:
FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam, tel.020-6646145.
- 07 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

HFD PAR ART LID

Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een afschrift hiervan moet aan de directie te worden overhandigd.

Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. En de totaal kosten door derden voor aan- afvoeren hekwerk en transportkosten conform UAV 2012.

08 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:

Puinfracties die naar de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' vervoerd worden dienen te voldoen aan onderstaande eisen m.b.t. de max. verontreiniging en samenstelling.

a. Betonpuin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten. Mag alleen betonpuin bevatten.

b. Gemengd puin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

c. Funderingslaag met betonpuin

Meer dan 10% verontreiniging van betonpuin en max 1% nevenbestanddelen. De aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

d. Funderingslaag met mengpuin

Meer dan 10% verontreiniging van zand met gemengd puin en max 1% nevenbestanddelen. De aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard' geldt:

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet eenduidig is bepaald.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de Standaard', moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

- 04 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van waarde verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.
- 05 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk geschiedt op aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de woongebieden dient binnen 1 week afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg met de directie en dient te worden vermeld in het weekrapport.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen zich geen bouwverkeer, opslag en bouwketen bevinden (zie afbeelding 4, 5 en 12 van de bijlage "Werken rond bomen");

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro (€500,--) per boom.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

- 01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 - de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers

HFD PAR ART LID

- en zelfstandigen op de bouwplaats;
- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

- 06 De coördinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling Stadsruimte is gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer.

01 19 05 BLVC-plan

- 01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19 van 'de Standaard' geldt: Indien voor het project het hanteren van een BLVC Plan door de opdrachtgever of het bevoegd gezag is voorgeschreven, dient dit als een bestek verplichting te worden beschouwd.
- 02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19 van 'de Standaard' geldt: De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in Art 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, heeft ten aanzien van het BLVC Plan tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de afspraken uit het BLVC Plan op doeltreffende wijze worden toegepast;
 - de samenwerking met het oog op de naleving van de afspraken uit het BLVC Plan te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
 - ervoor te zorgen dat het BLVC Plan wordt aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
 - aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan de afspraken uit het BLVC Plan
 - deel te nemen aan overleggen, inclusief die met andere bij het project betrokken partijen, teneinde te garanderen dat afstemming op de inhoud van het/de BLVC Plan(nen) en invulling van de afspraken die daaruit voortvloeien, op adequate wijze worden toegepast.
- 03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19 van 'de Standaard' geldt: Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde BLVC Plan moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19 van 'de Standaard' geldt: Teneinde de taken als hierboven genoemd uit te kunnen voeren, is een stelpost opgenomen.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 07 Vaststellen temperatuur

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Het schonen met de maaiboot dient te worden uitgesteld indien de watertemperatuur binnen het betreffende peilvak, gemeten halverwege de waterkolom, > 25 graden Celsius is én vanuit het borgen van de primaire water aan- en afvoertaak de neerslag verwachtingen dit toelaten. Schonens middels kraan + maaikorf kan wél doorgang vinden bij watertemperaturen > 25 graden Celsius.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Voor aanvang van maaien van het natte gedeelte van de watergang mag het zuurstofgehalte niet lager zijn dan 3 mg per liter water.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Het vaststellen van de genoemde temperatuur gebeurt op verzoek van de aannemer door de gemeente Almere.
- 04 In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
In de eerste bouwvergadering zal een contactpersoon namens de gemeente bekend worden gemaakt, en zal worden afgesproken hoe en hoe vaak uitwisseling van temperatuursgegevens moet plaatsvinden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST.**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 op de RAW-raamovereenkomst incl. eventuele verlengingen dient bij de 1e bouwvergadering overhandigd te worden aan de directievoerder ter grootte van € 5.000,-.
- 02 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
Over de zekerheidstelling wordt geen rente vergoed.
- 03 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheidstelling moet worden verleend door een door de opdrachtgever goed te keuren bankinstelling
- 04 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie mag niet voorzien zijn van een einddatum of vervaldatum

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op artikel 01 21 04 lid 01 van 'de Standaard', geldt: het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting is wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen, evenals de percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico

HFD PAR ART LID

01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking op artikel 01.21.05 van 'de Standaard' geldt:
De in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting zijn van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op artikel 01.21.04 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever bepaald per toegevoegde bestekspost of de in lid 01 of lid 02 benoemde voorwaarden van toepassing zijn.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 03 In afwijking op artikel 01.21.07 lid 03 van 'de Standaard' geldt:
Zie voor zekerheidsstemming het bepaalde in artikel 01.21.03 van dit bestek.
- 06 In aanvulling op artikel 01.21.07 van 'de Standaard' geldt:
Het uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichtingen in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. Indien dat laatste het geval is, worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna worden bepaald.
- 07 In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 02 van 'de Standaard' 2010 geldt:
De uitvoeringstermijn wordt bij het verstrekken van de gegevens met betrekking tot de omvang van de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever vastgesteld.
- 08 In aanvulling op artikel 01.21.07 van 'de Standaard' geldt:
Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden en werktekeningen.

Inlichtingen kunnen alleen per e-mail (geen pdf-formaat) tot één (1) week na het digitaal verstrekken van de gegevens worden ingewonnen middels volgend e-mailadres; aanbestedingen-dsa@almere.nl
De nota van inlichtingen zal uiterlijk 3 dagen na inlichtingen per e-mail worden verstuurd, naar het bij de gemeente Almere bekende e-mailadres en contactpersoon.

Uiterlijk één (1) week na het verstrekken van de nota van inlichtingen dient de aannemer de aanbieding (als digitaal ZSX-formaat en pdf-formaat) aan te leveren bij de opdrachtgever (of hierdoor aangewezen persoon).
De opdrachtgever heeft 2 dagen om de aanbieding te controleren en aan te geven of deze wel of niet akkoord is.
Indien deze niet akkoord bevonden, heeft de aannemer 2 dagen om de aanbieding aan te passen en aan te leveren (als digitaal ZSX-formaat en pdf-formaat) bij de opdrachtgever (of hierdoor aangewezen persoon).

HFD PAR ART LID

Het verstrekken van de opdracht voor een deelopdracht zal schriftelijk geschieden.

- 09 In aanvulling op artikel 01.21.07 van 'de Standaard' geldt:
 Indien de in lid 08 aangegeven termijn wordt overschreden door de aannemer worden deze dagen gekort op de uitvoeringstermijn van de betreffende deelopdracht.
 Indien de opdrachtgever de in lid 08 aangegeven termijnen overschrijdt, wordt, indien de aannemer dit nodig acht de uitvoeringstermijn uitgebreid met deze dagen.

01 21 10 Indexering van de prijzen per eenheid.

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW van het CBS. Deze tabel is te vinden op:
<http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", deelgebied "42/43: Grond-, weg- en waterbouw".
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1606833978379>
 Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
 B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
 B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
 B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 Gebruik van VISI-Systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van 'de Standaard', is in dit bestek niet van toepassing..

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen. Deze bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden. Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen.

HFD PAR ART LID

01 23 03 ALGEMEEN

- 01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema en/of planning en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient de aannemer dit minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd de directie op de hoogte te stellen. Deze termijn is benodigd voor de opdrachtgever om tijdig met derde(n) te kunnen communiceren.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 02 Algemeen**

- 05 In aanvulling op artikel 01.24.02 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 01.24 van dit bestek heeft betrekking op de beeldkwaliteitsposten van deel 2.2, met de eenheid "week", met uitzondering van de moment gebonden beeldkwaliteitsposten.

01 24 04 Meetlocaties

- 01 In afwijking op artikel 01.24.04 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie bepaalt de meetlocatie(s) voor opname(s).
- 04 In aanvulling op artikel 01.24.04 van 'de Standaard' geldt:
Rond scholen met een als buurtplein ingebruik zijnde als schoolplein geldt dit schoolplein als een aparte meetlocatie.

01 24 05 Aanvang werk

- 10 In aanvulling op artikel 01.24.04 van 'de Standaard' geldt:
Indien voldaan wordt aan het in artikel 01.24.05 lid 04 gestelde, moet de aannemer binnen 12 weken na start werk op alle meetlocaties voldoen aan de bestekseisen.
In deze periode vindt uitsluitend korting conform artikel 01.24.09 plaats als en voor zover de kwaliteit lager is dan bij de in artikel 01.24.05 lid 02 genoemde opname.

01 24 06 Benodigde bouwstoffen

- 01 In afwijking op artikel 01.24.06 lid 03 van 'de Standaard' geldt:
Het leveren van de bouwstoffen welke nodig zijn om aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau te kunnen voldoen geldt als bijbehorende verplichting.
Leveringskosten dienen bij de eenheidsprijs van besteksposten met de eenheid week te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 02 In afwijking op artikel 01.24.08 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Per meetronde wordt voor de niet moment gebonden beeldkwaliteitsposten ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten hoogste 100.
- 10 De resultaten van de opneming worden vastgelegd in een online monitoringssysteem en eventueel in een excel-sheet. De opdrachtgever biedt de aannemer de gelegenheid de monitoring via internet te raadplegen, zodat hij schouwresultaten kan verifiëren en feitelijk onderbouwd bezwaar kan maken tegen onjuiste resultaten
- 11 In afwijking op artikel 01.02.02 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt door gecertificeerde 'Inspecteur beeldkwaliteit'.
- 12 In afwijking op artikel 01.02.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
De opneming per betalingstermijn vindt voor de niet moment gebonden beeldposten wekelijks (4 maal per betalingstermijn) plaats.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return**01 26 01 Begrippen**

- 01 a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
- b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
- c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 Het bepaalde in artikel 01.26.03 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.03 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de totale opdrachtsom inzetten voor social return.
- 03 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.03 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Het in de aannemingssom begrepen bedrag aan loonkosten, uitgedrukt in het percentage van de

HFD PAR ART LID

aannemingssom, bedraagt

- 04 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.03 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.03 lid 05 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
- 09 In aanvulling op artikel 01.26.03 van 'de Standaard' geldt:
De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer in het rapportage- & monitoring systeem WIZZR. Het Coördinatiepunt Social Return verstrekt hiervoor de benodigde toegangscode tot het monitorings systeem WIZZR.
- 10 In aanvulling op artikel 01.26.03 van 'de Standaard' geldt:
Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het Coördinatiepunt Social Return.
Samen met de aannemer stelt het Coördinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze en de timing van rapporteren.
Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2018 (zie bijlage 22). Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep op het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten
Op deze manier is snel duidelijk of het Coördinatiepunt Social Return en de verschillende leveranciers van kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Coördinatiepunt Social Return
Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Tel Wouter Reekers: 06 31966356

HFD PAR ART LID

Tel Sander Kraaij: 06 55467732

01 26 04 Korting

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

- 01 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de
Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau ... of
volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 02 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie
van het vereiste certificaat.
- 03 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid
binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en
01.26.07 niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van 'de Standaard' geldt: De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 05 van 'de Standaard' geldt: In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##; Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2018
 - welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 02 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen

HFD PAR ART LID

die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

- 04 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 05 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 06 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 07 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.)
- 09 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 10 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 11 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 12 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten

HFD PAR ART LID

minste

aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##; Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2018
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

01 49 01 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015:
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015:
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 03 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen (onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van de overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.
- 06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet keten Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft ter zake van het voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld in artikel 7:616d BW voordoet.
- 07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:

HFD PAR ART LID

Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 50 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele boetes zullen worden verhaald op de aannemer.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke vreemdeling als bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever aanvangt.
De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Eveneens legt de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze kopieën gedurende 5 jaren voor zijn administratie.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken

HFD PAR ART LID

personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van het geen hierover is bepaald in de Wav.

- 06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav.
- 07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de Wav inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten aanwenden.
- 08 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een (sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.
- 09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV
verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl

HFD PAR ART LID

10 **Werk algemene aard**

10 1 **Tijdelijke maatregelen en voorzieningen**

10 12 **Eisen en uitvoering**

10 12 02 **Gebruik vaartuigen**

- 01 In aanvulling op artikel 10.12.02 van 'de Standaard' geldt:
De namens de opdrachtgever dienstdoende verkeersleider bepaalt de
vaaropdrachten.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden**

- 01 Artikel 51.02.10 lid 01 van 'de Standaard' vervangen door:
De aannemer legt de onderhoudswerkzaamheden vast in het algemeen tijdschema conform par. 26 UAV. 2012. Plan dient werkzaamheden in de vakantieperiode zodanig dat de vakantie van de aannemer, zijn onderaannemers of zijn leveranciers de kwaliteit en voortgang van het werk niet nadelig beïnvloeden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN**51 03 06 VAKBEKWAAMHEID**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51.03.06 van 'de Standaard' geldt:
Voor alle werkzaamheden die vallen onder de bestekposten van Ruw bloemrijk gras, Sloten en Greppels en Maaien riet- en oeverbegroeiing van deel 2.2 van het bestek, dient het uitvoerend personeel werkend met een machine in het bezit te zijn van een geldig certificaat "flora- en faunabestendig beheer, niveau 1" (of gelijkwaardig) om goede invulling te geven aan de flora- en faunawet.
- 03 In aanvulling op paragraaf 51.03.06 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal desgevraagd door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften aantonen dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 11 BEGRIPPEN****62 11 99 OMLEIDING EN STREMMING**

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.11 van 'de Standaard' geldt:
Onder een doorgaande route wordt verstaan:
alle dreven, hoofdwegen, en asfaltwegen en tevens alle overige wegen met een verzamel- en/of ontsluitingsfunctie.

62 12 EISEN EN UITVOERING**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Artikel 62.12.01 van 'de Standaard' uitbreiden met:
Bij het treffen van verkeersmaatregelen geldt aanvullend de CROW-publicatie 130, "Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels", laatste druk.
- 03 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het benodigde overleg.
- 04 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan een pakket aan maatregelen, dat voor de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke.
Onder een minimale bereikbaarheid voor hulp en reddingsdiensten wordt verstaan maximaal 40 meter vanaf de berijdbare weg.
Indien de percelen van 2 zijden bereikbaar zijn kan de straat dus maximaal 80 meter worden opgebroken.
- 05 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzeringsborden, afzettingmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.
- 06 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan (kern)hoofdwegen zijn omleidingen over wegen van een lagere orde niet toegestaan.
- 07 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Voor werkzaamheden aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag en nacht bereikbaar zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend telefoonnummer, tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden middels e-mail aan de directie. Deze gegevens zijn minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Indien door omstandigheden (bijv. onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; tracé, begintijd, eindtijd en data, dient de aannemer dit z.s.m. te melden aan de directie. Tevens dient na het geheel opheffen van de afzetting de aannemer dit te

HFD PAR ART LID

bevestigen aan de directie, deze bevestiging dient uiterlijk 1 uur na het opheffen te geschieden.

- 08 Voor de meest actuele evenementenkalender, zie hiervoor:
<https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender/>

62 12 08 BUSBANEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Openbaarvervoerbanen worden beschouwd als wegtype C, (kern)hoofdwegen als dubbelbaanswegen buiten de bebouwde kom, wegtype B1 volgens de CROW-publicatie 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-auto-snelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", 2e geheel herziene versie (Voorlopige) richtlijnen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 62.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan de busbanen zijn omleidingen voor het openbaar vervoer buiten de busbaan om niet toegestaan.

62 12 09 OMLEIDING EN STREMMING

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van stremming van een wegvak moet de aannemer aan het begin van dit wegvak en (als van toepassing) aan het einde van dit wegvak waarin het werkvak is gelegen tenminste de rechter rijstrook afsluiten met 1 of meer (aangesloten) verkeershekken en een bord plaatsen "doodlopende weg" en "doorgaand verkeer afgesloten".
Als het werkvak op een kruising is gelegen dienen alle toeleidende wegen voorzien te zijn van bedoelde aanduidingen.
Als aan het wegvak geen woningen of bedrijven zijn gevestigd of om andere redenen het niet gewenst is dat er verkeer in het betreffende wegvak komt dienen beide rijstroken met (aaneengesloten) verkeershekken te worden afgesloten. In dat geval dienen in plaats van de genoemde tekstborden bordnummer C01 "Verboden voor alle verkeer" (wit met rode rand) te worden toegepast.
- 02 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van stremming van een doorgaande weg c.q. route moet de aannemer aan het begin en aan het einde van die doorgaande weg c.q. route tevens een pijlbord t.b.v. de omleiding plaatsen.
Tevens de gehele omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden zodanig, dat het verkeer weer op de doorgaande route is aangekomen.
- 03 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer borden moet toepassen dan moeten deze niet eerder worden geplaatst dan noodzakelijk is, en moeten deze zo spoedig mogelijk na afloop van het werk / de werkzaamheden worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is dienen de borden te worden afgeplakt.
- 04 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Als voorinformatieborden moeten worden toegepast dan moet de datumaanduiding luiden "vanaf .. - .." c.q. "opdag .. - ..".
Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf .. - .." c.q. "op .. - .." volledig zijn afgeplakt met geel plakband dan wel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.
- 05 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

HFD PAR ART LID

Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst conform de richtlijnen van CROW-publicatie 96b.

Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de dagelijks toezichthouder.

06 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Door de gemeente Almere is in verband met de eenduidigheid richting bewoners vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:

AFGESLOTEN; indien het passeren van het werk niet mogelijk is;

HINDER; indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;

ERNSTIGE VERKEERSHINDER; indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan passeren.

62 12 10 TIJDSTIP UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Op en langs de dreven mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de passende verkeersmaatregelen zijn getroffen.

Werkzaamheden op of langs de dreven die korter duren dan 8 uur dienen zo veel als mogelijk buiten de spits, aanvang werkzaamheden na 9:00 uur en einde werkzaamheden voor 16:00 uur, te worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

06 In aanvulling op artikel 62.13.01 van 'de Standaard' geldt:

In verband met de coördinatie van de verkeershinder en stadsactiviteiten in de gemeente moet de aannemer minimaal 3 weken tevoren aan de directie schriftelijk (d.m.v. een verkeersplan) mededelen wanneer en welke verkeersmaatregelen hij voornemens is te treffen.

Deze plannen worden besproken in het platform Werk In Uitvoering van de gemeente. De directie zal de bevindingen van dit platform aan de aannemer mededelen.

De bevindingen zijn bindend en geven geen recht op verrekening of uitstel van oplevering.

HFD PAR ART LID

65 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN**65 0 Deelhoofdstuk 65.0****65 03 INFORMATIE OVERDRACHT****65 03 01 ALGEMEEN****01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:**

Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale informatie dienen:

- Teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toegeleverd te worden in standaard inleesformaat op USB memory stick of per e-mail of externe harddrive;
- Teksten te worden opgesteld met behulp van Microsoft Office Word 2009 of in een open bestandsformaat (ODT).
De teksten, gebruiksaanwijzingen, voorschriften, geschriften e.d. moeten geheel in het Nederlands zijn opgesteld.

65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**65 05 02 TEKENINGEN****01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:**

Voor de uitvoering van het werk mogen alleen tekeningen worden gebruikt welke zijn gemerkt met het stempel "voor uitvoering" en geparafeerd door de directie.

02 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

Op het werkterrein mogen geen verouderde tekeningen aanwezig zijn.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-00-24-194-D01

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SRU-00-24-194-D01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-00-24-194-D01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
4	Groenvoorzieningen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
410	Flora- en faunawet				
410010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	26,00F		
42	Grachten (waterschap)				
421	Perceel Stedelijk (rood)				
421010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
421020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
421030	Uitmaaïen waterpartij.	are	7.165,00F		
421040	Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken.	st	599,00F		
43	Grachten (gemeente Almere)				
431	Perceel Stedelijk (oranje)				
431010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
431020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
431030	Uitmaaïen waterpartij.	are	1.973,00F		
431040	Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken.	st	118,00F		
431050	Onkruidbestrijding beekloop overgooische zoom.	m2	1.700,00F		
44	Grachten (waterschap)				
441	Perceel Natuur (groen)				
441010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
441020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
441030	Uitmaaïen waterpartij.	are	2.656,00F		
441040	Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken.	st	150,00F		
45	Grachten (gemeente Almere)				
451	Perceel Natuur (lichtgroen)				
451010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
451020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
451030	Uitmaaïen waterpartij.	are	95,00F		
451040	Vrijmaaïen watergangen rondom alle kunstwerken.	st	5,00F		
5	Verhardingen				
50	Werk algemene aard				
502	Mobilisatie materieel				
502010	Aanvoeren van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502020	Verplaatsen van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502030	Afvoeren van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502040	Aanvoeren van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
502050	Verplaatsen van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
502060	Afvoeren van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
7	Diverse				
861	T.B.S. WERKNEMERS				
861010	Inzet werknemer B tijdens kantooruren	uur	40,00F		
861020	Inzet werknemer B buiten kantooruren	uur	40,00F		
861030	Inzet werknemer B zaterdag	uur	40,00F		
861040	Inzet werknemer B zon- en feestdagen	uur	40,00F		

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861050	Inzet werknemer D tijdens kantooruren	uur	40,00	F	
861060	Inzet werknemer D buiten kantooruren	uur	40,00	F	
861070	Inzet werknemer D zaterdag	uur	40,00	F	
861080	Inzet werknemer D zon- en feestdagen	uur	40,00	F	
861090	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
862040	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger.	uur	40,00	F	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				