RENVOOI ALGEMEEN

symbolen

- hoofd entree
- meterkast

Peil ten opzichte van NAP volgens opgave gemeente
N.O. noodoverstort, aantal en afmetingen doorlaat vlgs. opg. konstructeur
hwa/wa hemelwaterafvoer; afm. vlgs installateur

Nieuwe afvoeren pantry's (6 stuks) aan te sluiten op bestaande riolering.

vloeren/wanden

- bestaand [plattegrond/gevel/doorsnede]
- l.h.m.g. beton
- prefab beton
- NSB wand
- lichtdelte
- baksteen
- kalkzandsteen
- mtb
- metall stud, vlak/ dragende binnenwand

Wateropname sanitaire ruimten vlgs. bouwbesluit artikel 3.23 en 3.27

Wanden/kozijnen in hetzelfde vertikale vlak

beglazing

- o enkele beglazing
- oo 2-dikdig isolatieglas
- ooo 3-dikdig isolatieglas
- enkele beglazing, veiligheidsglas vlgs NEN3569 en NEN2608
- 2-dikdig isolatieglas, veiligheidsglas vlgs NEN3569 en NEN2608
- 3-dikdig isolatieglas, veiligheidsglas vlgs NEN3569 en NEN2608
- beglazing 30 min. WBDBO
- beglazing 60 min. WBDBO
- gedeeltelijk beglazing, ZTA-waarde
- hangs en sluitwerk voldoet aan politie keurmerk veilig wonen (PKVW)

brand

- 60 min. WBDBO
- 60 min. WBDBO en zelfsluitend
- 30 min. WBDBO
- 30 min. WBDBO en zelfsluitend
- zelfsluitend
- paneelsluiting
- begrenzing 30 min. WBDBO
- begrenzing 60 min. WBDBO

De hoofddraagconstructie bezit een brandweerstandheid volgens bouwbesluit art. 2.10.

Constructiedoorsneden van een van brand en rook gescheiden vluchtroute voldoen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan klasse B vlgs bouwbesluit art. 2.67 t/m 2.70

De brandweerstandheid van dooropeningen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a.
De brandveiligheid en ontruiming conform NEN2575 en NEN2535 uit te voeren conform de NEN 6069 of de NEN-EN 1366- 3 t-4.
De vluchtweguandduidingen, brandslanghaspels, brandmelders ed. zie tekeningen installatieadviseur.

voorschriften

Een uitwendige scheidingsconstructie mag geen openingen bevatten >10mm, mux openingen tbv luchtverversing, afvoer van rook of de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën

Openingen>10mm, vzv. van roosters/schroten tbv het weren van ongedierte

hangs en sluitwerk voldoet aan politie keurmerk veilig wonen (PKVW). Ruimten welke volgens NEN3087 bereikbaar zijn voor inbraak zullen voldoen aan inbraakwerendheid volgens NEN5096

Toegangelijkheidsector en opstap / drempel max. 20mm

Indien niet anders aangegeven:
- dagmaat binnendeuren min. = 850mm
- dagmaat entree deuren min. = 850mm
- vrije hoogte kozijndoorgang = min. 2300mm

algemeen

Trappen hebben een minimale vrije hoogte van 2300mm gemeten vanaf de looplijn van de trap.
hoogte vloerafscheiding/balustrade min. hoogte 1000mm tenzij anders aangegeven
Spijlbuisenvulmitte maximaal 100mm tot 700 +vloer daarboven max. 500mm
Ter plaatse van een vloerafscheiding mag tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer geen opstapsmogelijkheid bevinden.

Alle hout-, staal- en betonconstructies volgens tekening en berekening konstructeur en uitvoeren volgens de daarvoor geldende normen.

Voor installaties zie tekeningen installatieadviseur, deze installaties uit te voeren volgens de daarvoor geldende normen.

ALLE MATEN IN MILIMETERS.
MAATVOERINGEN EN AANTALLEN TE CONTROLEREN!!
NIET METEN VAN TEKENING!

0.01 buitenberging 22.7 m²
0.02 berging 9.5 m²
0.03 groepsruimte 55.9 m²
0.04 groepsruimte 55.9 m²
0.05 groepsruimte 55.9 m²
0.06 berging 7.4 m²
0.07 berging 6.7 m²
0.08 speellokaal 85.4 m²
0.09 groepsruimte 65.6m²
0.10 groepsruimte 66.9m²
0.12 concierge 15.5 m²
0.13 toiletten 12.8 m²
0.14 toiletten 12.8 m²
0.15 toiletten 5.0 m²
0.16 toiletten 5.0 m²
0.17 stookruimte 11.5 m²
0.23 entree 7.5 m²
0.24 directieruimte 23.1 m²
0.27 i.b. 6.5 m²
0.28 r.t. 6.5 m²
0.29 personeelskamer 25.0 m²
0.30 groepsruimte 56.0 m²
0.31 groepsruimte 56.0 m²
0.32 leerplaza
0.33 garderobe
0.34 verkeersruimte
0.35 multifunctionele ruimte
0.36 entree / hal
0.37 keuken
0.38 leerzone
0.39 entreeportaal
nieuwe hoofdentree
terras
kantoor 16.3 m²
sanitair 7.9 m²
sanitair 3.4 m²
toilet 4.3 m²
washok 3.8 m²
toilet 2.1 m²
berging 6.7 m²
pantry 10.6 m²
B.S.O. 12.2 m²
sanitair 3.0 m²
kantoor 12.5 m²
KDV groepsruimte 43.2 m²
KDV groepsruimte 43.3 m²
slaapkamer 6.4 m²
slaapkamer 6.9 m²

wijziging	datum	omschrijving	tekening	140912.wt.14383.totaal.tb.dwg	

status
TER CONTROLE

project	projectnummer
IKC De Kersentuin Mierlo	14383
	datum
	18.11.2014
tekeningsoort	formaat / fase
Plattegrond nieuw	A1 / WT
opdrachtgever	schaal / getekend
De Eenbes	1:50 / rb

tekeningnummer
WT100

WY. architecten
dommelstraat 11 5611cj eindhoven +31[0]40 234 1230
info@wy.nl www.wy.nl