

Aanbesteding: Luchtfotografie en Obliëk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 2089904

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 conceptovereenkomst artikel 12

Vraag:

De genoemde bedragen voor de aansprakelijkheidsverzekering staat niet in verhouding tot de opdrachtwaarde. Wij stellen voor de bedragen aan te passen naar: Per gebeurtenis 300.000 EUR, maximaal 1.000.000 EUR per jaar

Antwoord:

Wij volgen art. 14.0 van de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden (addendum). Hierin is bepaald dat voor een geraamde opdrachtwaarde van 500.000,- de te vergoeden schade per gebeurtenis is beperkt tot een bedrag van 1.500.00,- per gebeurtenis en maximaal 3.000.000,- per jaar. Mocht blijken dat de daadwerkelijke opdrachtwaarde lager/hoger uitvalt dan de raming dan wordt aansluiting gezocht bij de best passende bedragen in lijn met het artikel.

Percelen: P1 Luchtfotografie en Obliëk
Beantwoord op: 6 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage projectgebied

Vraag:

Bijlage projectgebied: Gelden dezelfde inwinspecificaties voor het watergebied IJsselmeer en Markermeer binnen de gemeentegrens? M.a.w. dient het gehele projectgebied aangegeven in bijlage volgens de specificatie in het bestek te worden opgenomen? Indien dit niet het geval is kunt u aangeven welke delen (middels een shapefile) de specificaties anders zijn en welke specificaties hiervoor gelden?

Antwoord:

We vragen alleen luchtfotos van landelijk deel van iedere gemeente. Water van Markermeer en IJsselmeer wordt daarom allen meegenomen op grensgebieden met dit landelijk deel. Het zogenaamde vogeleiland (eiland in IJsselmeer ten noorden van Enkhuizen) behoort wel tot het gebied. Tussenliggend water niet. Er wordt een extra shape file geleverd met

begrenzing (zie Bijlage - Luchtfotogrens Westfriesland)

Percelen: P1 Luchtfotografie en Obliëk
Beantwoord op: 6 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Inschrijfleidraad: opties

Vraag:
Welke technische eisen worden gesteld aan de opties voor de LIDAR en de obliëkopname ?

Antwoord:
Voor de Lidar data verwachten we een geëlassificeerd LAS bestand met een puntëichtheid van minimaal 10 punten per meter. Uiteraard in RD-coördinatenstelsel. Nauwkeurigheid 5 cm.

De obliëkopname levert beelden op met een resolutie van circa 5-10 cm. Beelden zijn gefotografeerd vanuit 4 windrichtingen noord, oost, zuid en west. Met de overlap zijn objecten zichtbaar op 6-12 opnamen.

Deze eisen zijn opgenomen in het het Programma van Eisen (versie 2.0).

Percelen: P1 Luchtfotografie en Obliëk
Beantwoord op: 6 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Programma van eisen: Eis 6:

Vraag:
Is het juist genterpreteerd dat alleen een True ortho wordt gevraagd en geen traditionele ortho?

Antwoord:
Er wordt inderdaad alleen True ortho gevraagd.

Percelen: P1 Luchtfotografie en Obliëk
Beantwoord op: 6 dec. 2023
Label: Inhoud