

[werken aan een nieuwe omgeving]

Nota van inlichtingen op bestek

Onderhoud Watergangen, Ruw gras
en Kruidenrijk gras 2024-2025
Perceel 1

Opdrachtgever
Besteknummer

Gemeente Land van Cuijk
Z/23/150732 P2 Zuid



1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst vangt aan op 1mei 2024 en wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst kan maximaal 6 maal worden verlengd met 1 jaar.

De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur tot en met uiterlijk 1 maart 2032.

2. Elke ronde van elke werkzaamheid in deel 2.2 moet volgens planning worden uitgevoerd.
(zie ook bijlage Tijdstip van uitvoering deel 2.1 §4)
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt:
- €500 per werkdag na de door de opdrachtgever genoemde uiterste datum van oplevering genoemd in leden 1 en 2

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
200110							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '2.822'.			
200110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/ 2 jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.822,00	V
		2								
			9							
				1						
					9					
						1				
200120							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '72'.			
200120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/ 2 jaar, 1:2 of steiler Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Talud 1 : 2 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	72,00	V
		2								
			9							
				2						
					9					
						1				
201110							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '48.043'.			
201110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	48.043,00	V
		2								
			9							
				1						
					1					
						1				
201120							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '363'.			
201120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/jaar, 1:2 of steiler Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	363,00	V
		2								
			9							
				2						
					1					
						1				
208010							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '1.316'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
208010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook ruw gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	1.316,00 V	
208110								Deze post is vervallen			
208120								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '1.316'			
208120	512503							Maaien grasveld. Betreft: Extra maaibeurt Ruw gras 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras / zichthoeken Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal extra maaibeurten: 2 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.460,00 V	
303010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '100'			
303010	512599							Maaien en verwerken maaisel kruidenrijk gras, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	100,00 V	
303011								Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '100'			
303011	512503							Maaien grasveld. Betreft: kruidenrijk gras maaien 1x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are		100,00 I
303012								Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '100'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303012	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel kruidenrijk gras, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are		100,00 I
303110								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '100'			
303110	512599							Maaien en verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	100,00 V	
303111								Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '100'			
303111	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels	are		100,00 I
303112								Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '100'			
303112	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 1 maaibeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are		100,00 I
303120								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '6.252'			
303120	512599							Maaien en direct verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	6.252,00 V	
303121								Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '6.252'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
303121	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels	are		6.252,00	I
303122							Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '6.252'				
303122	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are		6.252,00	I
304010							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '200'				
304010	512599						Maaien en verwerken maaisel kruidenrijk gras, 2x/jaar (vlak tot 1:3)	are	200,00	V	
304011							Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '200'				
304011	512503						Maaien grasveld. Betreft: kruidenrijk gras maaien 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are		200,00	I
304012							Hoeveelheid ter inlichting wijzigt in '200'				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304012	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel kruidenrijk gras, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are		200,00 I
308010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '202'			
308010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook kruidenrijk gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	km	202,00 V	
411010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '168.720'			
411010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: - op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden door derden in watergangen in eigendom van het waterschap. - maaisel ligt op rillen - het waterschap voert de werkzaamheden uit tot ca 15 november (jaarlijks) - de contactpersoon van het waterschap deelt locatiegegevens. (manier van communiceren is aan het waterschap) - niet alle werkzaamheden zijn vanaf de openbare weg uit te voeren. Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	168.720,00 V	
411020								Bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
411020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: - op het naastliggend terrein geperste balen, vrijgekomen bij werkzaamheden door derden in watergangen in eigendom van het waterschap. - maaisel is geperst in balen - het waterschap voert de werkzaamheden uit tot ca 15 november (jaarlijks) - de contactpersoon van het waterschap deelt locatiegegevens. (manier van communiceren is aan het waterschap) - niet alle werkzaamheden zijn vanaf de openbare weg uit te voeren. Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	17.036,00	V
421010			9				Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '56.274'			
421010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: maaien/vegen natte watergangen (schouwsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober en gereed uiterlijk 31 december (jaarlijks) Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer 2 9 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 421020. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	56.274,00	V
421020							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '56.274'			
421020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 421010. Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	56.274,00	V
431010							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '509.222'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431010	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: maaaien droge watergangen (bermsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	509.222,00	V
431020								Deficode 5 is toegevoegd (Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar)			
431020	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: maaaien (bosmaaaien) droge watergangen die niet of slecht machinaal bereikbaar zijn. Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen zetten t.b.v. afvoer. Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	400,00	V
431030								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '509.622'			
431030	511412		9					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 431010 en 431020 Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	509.622,00	V
431310								Deficode 5 is toegevoegd (Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431310	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien (klepelen) droge watergangen (bermsloten, 1x/jaar klepelen) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	2.000,00	V
860010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '6.252'			
860010	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (are) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten verwerken maaisel kruidenrijk gras volgens bpn 303012 303112 303122 303132 304012 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	are	6.252,00	V
860020								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '202'			
860020	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaien bermstrook kruidenrijk gras volgens bpn 308010 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	km	202,00	V
860030								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '734.616'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
860030	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/ watergang) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang volgens bpn 411010 421020 431030 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi- inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	m	734.616,00 V	

Behoort bij: Z/23/150732 P1

Watergangen Ruw gras en Kruidenrijk gras, Perceel 1 Noord

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	RUW GRAS				
200	RUW GRAS, 1X/ 2 JAAR				
2000	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, velden</u>				
200010	Maaien grasveld, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:3)	are	15,00	V	
200020	Maaien grasveld, 1x/ 2 jaar (1:3 of steiler)	are	5,00	V	
2001	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, bermen en taluds</u>				
200110	Maaien bermen en taluds, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:2)	are	2.822,00	V	
200120	Maaien bermen en taluds, 1x/ 2 jaar (1:2 of steiler)	are	72,00	V	
201	RUW GRAS, 1X/ JAAR				
2010	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, velden</u>				
201010	Maaien grasveld, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	30,00	V	
201020	Maaien grasveld, 1x/jaar (1:3 of steiler)	are	10,00	V	
2011	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				
201110	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (vlak tot 1:2)	are	48.043,00	V	
201120	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (1:2 of steiler)	are	363,00	V	
202	RUW GRAS, 2X/ JAAR				
2020	<u>Ruw gras, 2x/ jaar, velden</u>				
202010	Maaien grasveld, 2x/jaar (vlak tot 1:3)	are	2.676,00	V	
202020	Maaien grasveld, 2x/jaar (1:3 of steiler)	are	134,00	V	
208	RUW GRAS, EXTRA MAAIEN BERMSTROKEN EN ZICHTHOEKEN				
2080	<u>Ruw gras, extra maaien bermstroken</u>				
208010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	1.316,00	V	
208020	Maaien bermstrook langs verharding- 2 extra beurt -.	km	2,00	V	
208030	Maaien bermstrook langs verharding- 3 extra beurt -.	km	105,00	V	
208040	Maaien bermstrook langs verharding- 5 extra beurt -.	km	217,00	V	
2081	<u>Ruw gras, extra maaien zichthoeken</u>				
208120	Maaien ruw gras zichthoek , 2x extra beurt	are	3.460,00	V	
2082	<u>Ruw gras, bijmaaieren punt-elementen</u>				
208220	Bijmaaieren rondom banken en picknicksets (ruw gras)	st	600,00	V	
2083	<u>Ruw gras, bijmaaieren lengte-elementen</u>				
208310	Bijmaaieren raster (ruw gras)	m	14.000,00	V	
208320	Bijmaaieren schapenraster (ruw gras)	m	10.000,00	V	
208330	Bijmaaieren geleiderail (ruw gras)	m	200,00	V	
3	KRUIDENRIJK GRAS				
303	KRUIDENRIJK GRAS, 1X/ JAAR				
3030	<u>Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, velden</u>				
303010	Maaien en verwerken maaisel kruidenrijk gras, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	100,00	V	
3031	<u>Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303110	Maaien en verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	100,00	V	
303120	Maaien en direct verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	6.252,00	V	
303130	Maaien en verw. maaisel kruiden. taluds, 1x/ jaar (1:2 of steiler)	are	5,00	V	
304	KRUIDENRIJK GRAS, 2X/ JAAR				
3040	<u>Kruidenrijk gras, 2x/ jaar, velden</u>				
304010	Maaien en verwerken maaisel kruidenrijk gras, 2x/jaar (vlak tot 1:3)	are	200,00	V	
308	KRUIDENRIJK GRAS, EXTRA MAAIEN BERM EN ZICHTHOEKEN				
3080	<u>Kruidenrijk gras, extra maaien bermstroken</u>				
308010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	202,00	V	
4	MAAIEN WATERGANGEN				
41	A-WATERLOPEN				
4110	<u>A-waterlopen even jaren</u>				
411010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	168.720,00	V	
411020	Ruimen balen Waterschap Aa en Maas	m	17.036,00	V	
42	B-WATERLOPEN				
4210	<u>B-waterlopen uitmaaaien, verwerken en afvoeren</u>				
421010	Uitmaaaien watergang.	m	56.274,00	V	
421020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	56.274,00	V	
43	C-WATERLOPEN				
4310	<u>C-waterlopen uitmaaaien, verwerken en afvoeren</u>				
431010	Uitmaaaien watergang.	m	509.422,00	V	
431020	Uitmaaaien watergang (handwerk)	m	400,00	V	
431030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	509.622,00	V	
4313	<u>C-waterlopen, klepelen</u>				
431310	Uitmaaaien watergang (1x/jaar klepelen)	m	2.000,00	V	
5	MAAIEN VIJVERS EN POLEN				
51	VIJVERS				
510010	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	370,00	V	
510020	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.	are	100,00	V	
510030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel)	are	470,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN				
83	Verkeersmaatregelen				
830	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
830020	Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
831	UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN				
831010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
84	FLORA EN FAUNA				
840010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP)	keer	1,00	V	
840020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks (EWP)	keer	1,00	V	
840030	Communiceren over wettelijk beschermde soorten en invasieve exoten (Flora en Fauna)	keer	200,00	V	
840040	Jaarlijkse startbijeenkomst Ecologie	keer	2,00	V	
85	COMMUNICATIE				
850010	Opstellen en bijhouden V&G-plan	EUR		N	
86	VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR BOSKASHIINRICHTING				
860010	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (are)	are	6.252,00	V	
860020	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km)	km	202,00	V	
860030	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/watergang)	m	734.616,00	V	
860040	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (vijver/poel)	are	470,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				