

[werken aan een nieuwe omgeving]

Nota van inlichtingen op bestek

Onderhoud Watergangen, Ruw gras
en Kruidenrijk gras 2024-2025
Perceel 2

Opdrachtgever
Besteknummer

Gemeente Land van Cuijk
Z/23/150732 P2 Zuid



1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst vangt aan op 1mei 2024 en wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst kan maximaal 6 maal worden verlengd met 1 jaar.

De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur tot en met uiterlijk 1 maart 2032.

2. Elke ronde van elke werkzaamheid in deel 2.2 moet volgens planning worden uitgevoerd.
(zie ook bijlage Tijdstip van uitvoering deel 2.1 §4)
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt:
- €500 per werkdag na de door de opdrachtgever genoemde uiterste datum van oplevering genoemd in leden 1 en 2

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
200110								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '315'.			
200110	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/ 2 jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	315,00	V
		2									
			9								
				1							
					9						
						1					
200120								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '17'.			
200120	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/ 2 jaar, 1:2 of steiler Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Talud 1 : 2 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	17,00	V
		2									
			9								
				2							
					9						
						1					
202010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '200'.			
202010	512503							Maaien grasveld. Betreft: grasveld maaien 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	200,00	V
		2									
			9								
				1							
					4						
						1					
202020								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '20'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202020	512503							Maaien grasveld. Betreft: grasveld maaien 2x/jaar, 1:3 of steiler Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Deze post is vervallen	are	20,00	V
2021		2									
			9								
				2							
					4						
						1					
202110								Deze post is vervallen			
202120								Deze post is vervallen			
208010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '1.100'.			
208010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook ruw gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	1.100,00	V
208110		2						Deze post is vervallen			
			9								
				1							
208120								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '2.684'.			
208120	512503							Maaien grasveld. Betreft: Extra maaibeurt Ruw gras 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras / zichthoeken Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal extra maaibeurten: 2 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.684,00	V
		2									
			9								
				1							
					9						
						1					
308010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '370'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
308010	512502						Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook kruidenrijk gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	km	370,00 V	
4110			2				Bestekspost toegevoegd.			
4110			9				A-waterlopen even jaren			
411010				1			Bestekspost toegevoegd.			
411010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: - op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden door derden in watergangen in eigendom van het waterschap. - maaisel ligt op rillen - het waterschap voert de werkzaamheden uit tot ca 15 november (jaarlijks) - de contactpersoon van het waterschap deelt locatiegegevens. (manier van communiceren is aan het waterschap) - niet alle werkzaamheden zijn vanaf de openbare weg uit te voeren. Aantal beurten: 1 9 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	121.424,00 V	
421010							Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '99.564'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen/vegen natte watergangen (schouwsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober en gereed uiterlijk 31 december (jaarlijks) Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 421020. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	99.564,00	V
421020								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '100.382'.			
421020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 421010. Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaïen van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	100.382,00	V
421030								Bestekspost toegevoegd.			
421030	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen (bosmaaïen) droge watergangen die niet of slecht machinaal bereikbaar zijn. Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen zetten t.b.v. afvoer. Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	200,00	V
431010								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '476.716'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431010	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen droge watergangen (bermsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	476.716,00	V
431020								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '200'. Deficode 5 toegevoegd (Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar)			
431020	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen (bosmaaïen) droge watergangen die niet of slecht machinaal bereikbaar zijn. Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen zetten t.b.v. afvoer. Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	200,00	V
431030								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '476.916'.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431030	511412			9				Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 431010 en 431020 Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	476.916,00	V
431310								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '200'. Deficode 5 toegevoegd (Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar)			
431310	511401			2				Uitmaaien watergang. Betreft: maaien (klepelen) droge watergangen (bermsloten, 1x/jaar klepelen) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer 9 Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	200,00	V
860020								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '1.133'.			
860020	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaien bermstrook kruidenrijk gras volgens bpn 308010 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	km	1.133,00	V
860030								Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in '577.098'			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
860030	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/ watergang) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang volgens bpn 421020 431030 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	m	577.098,00 V	

Behoort bij: Z/23/150732 P2

Watergangen Ruw gras en Kruidenrijk gras, Perceel 2 Zuid

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	RUW GRAS				
200	RUW GRAS, 1X/ 2 JAAR				
2000	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, velden</u>				
200010	Maaien grasveld, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:3)	are	15,00	V	
200020	Maaien grasveld, 1x/ 2 jaar (1:3 of steiler)	are	5,00	V	
2001	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, bermen en taluds</u>				
200110	Maaien bermen en taluds, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:2)	are	315,00	V	
200120	Maaien bermen en taluds, 1x/ 2 jaar (1:2 of steiler)	are	17,00	V	
201	RUW GRAS, 1X/ JAAR				
2010	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, velden</u>				
201010	Maaien grasveld, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	30,00	V	
201020	Maaien grasveld, 1x/jaar (1:3 of steiler)	are	10,00	V	
2011	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				
201110	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (vlak tot 1:2)	are	37.825,00	V	
201120	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (1:2 of steiler)	are	114,00	V	
202	RUW GRAS, 2X/ JAAR				
2020	<u>Ruw gras, 2x/ jaar, velden</u>				
202010	Maaien grasveld, 2x/jaar (vlak tot 1:3)	are	200,00	V	
202020	Maaien grasveld, 2x/jaar (1:3 of steiler)	are	20,00	V	
208	RUW GRAS, EXTRA MAAIEN BERMSTROKEN EN ZICHTHOEKEN				
2080	<u>Ruw gras, extra maaien bermstroken</u>				
208010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	1.100,00	V	
208020	Maaien bermstrook langs verharding- 2 extra beurt -.	km	66,00	V	
2081	<u>Ruw gras, extra maaien zichthoeken</u>				
208120	Maaien ruw gras zichthoek , 2x extra beurt	are	2.684,00	V	
2082	<u>Ruw gras, bijmaaieren punt-elementen</u>				
208220	Bijmaaieren rondom banken en picknicksets (ruw gras)	st	560,00	V	
2083	<u>Ruw gras, bijmaaieren lengte-elementen</u>				
208310	Bijmaaieren raster (ruw gras)	m	16.000,00	V	
208320	Bijmaaieren schapenraster (ruw gras)	m	18.608,00	V	
208330	Bijmaaieren geleiderail (ruw gras)	m	730,00	V	
3	KRUIDENRIJK GRAS				
303	KRUIDENRIJK GRAS, 1X/ JAAR				
3030	<u>Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, velden</u>				
303010	Maaien en verwerken maaisel kruidenrijk gras, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	1.182,00	V	
3031	<u>Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				
303120	Maaien en direct verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	9.776,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303130	Maaien en verw. maaisel kruiden. taluds, 1x/ jaar (1:2 of steiler)	are	76,00	V	
308	KRUIDENRIJK GRAS, EXTRA MAAIEN BERM EN ZICHTHOEKEN				
3080	<u>Kruidenrijk gras, extra maaien bermstroken</u>				
308010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	370,00	V	
4	MAAIEN WATERGANGEN				
4110	<u>A-waterlopen even jaren</u>				
411010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	121.424,00	V	
42	B-WATERLOPEN				
4210	<u>B-waterlopen uitmaaien, verwerken en afvoeren</u>				
421010	Uitmaaien watergang.	m	99.564,00	V	
421020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	100.382,00	V	
421030	Uitmaaien watergang (handwerk)	m	200,00	V	
43	C-WATERLOPEN				
4310	<u>C-waterlopen uitmaaien, verwerken en afvoeren</u>				
431010	Uitmaaien watergang.	m	476.716,00	V	
431020	Uitmaaien watergang (handwerk)	m	200,00	V	
431030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	476.916,00	V	
4313	<u>C-waterlopen, klepelen</u>				
431310	Uitmaaien watergang (1x/jaar klepelen)	m	200,00	V	
44	WADI'S				
440010	Maaien bermen en taluds.	are	80,00	V	
440020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	80,00	V	
5	MAAIEN VIJVERS EN POELEN				
51	VIJVERS				
510010	Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	74,00	V	
510020	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	56,00	V	
510030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel)	are	130,00	V	
52	AMFIBIËNPOELEN				
520010	Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	66,00	V	
520020	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	194,00	V	
520030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel)	are	194,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN				
83	Verkeersmaatregelen				
830	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				
830010	Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830020	Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
831	UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN				
831010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
84	FLORA EN FAUNA				
840010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP)	keer	1,00	V	
840020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks (EWP)	keer	1,00	V	
840030	Communiceren over wettelijk beschermde soorten en invasieve exoten (Flora en Fauna)	keer	200,00	V	
840040	Jaarlijkse startbijeenkomst Ecologie	keer	2,00	V	
85	COMMUNICATIE				
850010	Opstellen en bijhouden V&G-plan	EUR		N	
86	VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR BOSKASHIINRICHTING				
860010	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (are)	are	11.033,00	V	
860020	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km)	km	1.133,00	V	
860030	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/watergang)	m	577.098,00	V	
860040	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (vijver/poel)	are	324,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				