

BESTEK ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN WEMELDINGE EN SCHORE

GEMEENTE KAPELLE

Kenmerk: siw010349
Versie: 24-11-2023
incl aanvulling 2e Nota van Inlichting d.d. 10-1-2024

Zaaknummer: 23.018235
Onderhoud groenvoorzieningen Wemeldinge en Schore

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Afdeling Leefomgeving
Postbus 79
4420 AC Kapelle
tel: 140113
email: gemeente@kapelle.nl

Vrijgave: G. Slabbekoorn
Opgesteld: Leo van de Sande Advies
Hobbendonkseweg 136
5283 HM Boxtel
tel: 06-50637628
email: info@leovdsande.nl

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 INSCHRIJVINGSLEIDRAAD	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 AANPASSEN VAN HOEVEELHEDEN	5
06 TOEPASSEN ELEKTRISCH MATERIEEL	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 KWALITEITSNIVEAU A	8
11 REINIGING - KWALITEITSNIVEAU A	8
111 ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU A	8
1111 Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau A	8
112 BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU A	8
1121 Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau A	8
12 BOMEN - KWALITEITSNIVEAU A	9
121 ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU A	9
1212 Onkruidbeheersing boomspiegel verharding - kwaliteitsniveau A	9
13 BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU A	9
131 VASTE PLANTEN	9
1311 Onkruidbeheersing vaste planten	9
1312 Snoeien vaste planten	10
132 STRUIKEN	10
1321 Onkruidbeheersing struiken	10
1322 Snoeien struiken	10
133 HAGEN	11
1331 Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau A	11
1332 Snoeien hagen - kwaliteitsniveau A	12
134 BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU A	12
1341 Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau A	12
1342 Snoeien bosplantsoen	13
2 KWALITEITSNIVEAU B	14
21 REINIGING - KWALITEITSNIVEAU B	14
211 ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU B	14
2111 Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau B	14
212 BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU B	14
2121 Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau B	14
22 BOMEN - KWALITEITSNIVEAU B	15
221 ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU B	15
2212 Onkruidbeheersing boomspiegel verharding -B	15
222 SNOEIBEELD BOMEN - B - WEMELDINGE EN SCHORE	15
2221 Bomen algemeen	15
2222 Vormbomen	16
223 SNOEIBEELD BOMEN - B - KAPELLE	17
2231 Bomen algemeen	17
2232 Vormbomen	18
23 BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU B	19
231 VASTE PLANTEN - B	19
2311 Onkruidbeheersing vaste planten - B	20

2312	Snoeien vaste planten	20
232	STRUIKEN - B	20
2321	Onkruidbeheersing struiken	20
2322	Snoeien struiken - B	21
233	HAGEN - B	23
2331	Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau B	23
2332	Snoeien hagen - kwaliteitsniveau B	23
234	BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU B	24
2341	Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau B	24
2342	Snoeien bosplantsoen - B	24
3	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	26
31	GRASKANTEN	26
32	RENOVATIE VAN GROENVOORZIENINGEN	26
321	OPRUIMEN/VOORBEREIDEN	26
322	ZAAIEN EN PLANTEN	27
4	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN	28
41	MAAIEN GAZONS - KWALITEITSNIVEAU A	28
42	REINIGEN GRAFMONUMENTEN	28
8	WERK ALGEMENE AARD	30
81	DIVERSEN	30
811	PLAN VAN AANPAK	30
812	WET NATUURBESCHERMING	30
813	FIXI MELDINGEN	30
814	KABELS EN LEIDINGEN	30
815	TOEPASSEN RIJPLATEN EN BOUWHEKKEN	30
816	VERKEERSMAATREGELEN	31
82	INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	31
821	INZET WERKNEMER	31
822	INZET MATERIEEL	32
9	STAARTPOSTEN	34
95	STELPOSTEN	34
Deel 3. Bepalingen		35
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	36
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	36
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	36
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	37
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	37
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	37
01 08	BIJDRAGEN	38
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	38
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	39
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	40
01 16	VERZEKERINGEN	40
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	41
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING EN OBSTAKELS	41
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	41
01 20	KWALITEITBORGING	41
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	41
01 24	BEELDKWALITEIT	42
01 26	SOCIAL RETURN	42
01 27	UITVOERING	43
01 28	WERKNEMERS EN MATERIEEL	43
01 30	GELUIDHINDER EN MILIEU	44
51	GROENVOORZIENINGEN	45
51 01	BEGRIPPEN	45
51 02	EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN	45
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	45

51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRAS EN KRUIDACHTIGEN	45
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	46
51 81	BEGRIIPPEN	46
61	WERK ALGEMENE AARD	47
61 12	EISEN EN UITVOERING	47
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	48
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	48

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Kapelle
Afdeling: Leefomgeving

Correspondentieadres:
Afdeling: Leefomgeving
Postbus 79
4420 AC Kapelle
E-mail: gemeente@kapelle.nl

Contactpersoon: dhr. G. Slabbekoorn

Bezoekadres:
Kerkplein 1
4421 AA Kapelle
Tel: 14 0113

02 DIRECTIE

Gemeente Kapelle, afdeling Leefomgeving.
De directie wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving nader aangewezen.
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de dorpskernen Wemeldinge en Schore van de gemeente Kapelle.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van het openbaar groen in de woonkernen Wemeldinge en Schore:

- a) Onderhoud bomen;
- b) Onderhoud gazons en beplantinge op begraafplaatsen;
- c) Onderhoud van beplantingen;;
- d) Werkzaamheden flora en fauna algemeen;
- e) Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

Het onderhoud van gazons, bermen en grasachtige oppervlakken is geen onderdeel van dit bestek, met uitzondering van gazons op de begraafplaatsen.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar: van 1 april 2024 t/m 31 maart 2030.
2. Als optie is het mogelijk om de overeenkomst te verlengen voor een periode van maximaal 2 keer met 1 jaar. De totale looptijd bedraagt derhalve maximaal 8 jaar. Verlenging vindt uitsluitend plaats na een jaarlijkse positieve evaluatie en wederzijds goedkeuren.
3. Voor elke dag waarmee de in sub 1 en 2 bedoelde data van oplevering en/of voltooiing worden overschreden zal een korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, worden toegepast ter grootte van € 500,- per dag.
4. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012, staan de in sub 1 en 2 van deze paragraaf genoemde data niet met elkaar in verband.
5. De tijdsbepalingen en overige inschrijvingsvereisten voor de inschrijving op dit bestek staan vermeld in de Inschrijvingsleidraad met kenmerk: siw010349.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing..

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

Dit bestek (met bijbehorende documenten) behoort bij de inschrijvingsleidraad ten behoeve van de aanbesteding met zaaknummer 23.018235: Groenonderhoud Wemeldinge en Schore.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Overzichtstekening met indeling in gewenste beeldkwaliteiten.

De actuele gegevens worden via een digitaal platform ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het beheersysteem. Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekening. De oppervlakten hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2023.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatiepunten:

1. Opnemen op welke wijze de aannemer omgaat met extreme weersomstandigheden (zowel droogte als natte periodes) in relatie tot de toe te passen methode van onkruidbeheersing in die omstandigheden;
2. Aangeven op welke wijze onkruidbeheersing toegepast wordt in de nabijheid van obstakels, gevels en erfgrenzen;
3. Werkzaamheden aan en nabij bomen dienen conform het "Handboek Bomen 2022" te worden uitgevoerd.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- I Inschrijvingsbiljet
- II Inschrijvingsstaat

- 1 Overzicht hoeveelheden (2 bladen) d.d. 24-11-2023
- 2 V&G-plan Ontwerpfase d.d. 24-11-2023
- 3 Gedragscode Bestendig beheer Stadswerk (2020).

05 AANPASSEN VAN HOEVEELHEDEN

In dit bestek zijn de hoeveelheden opgenomen zoals vastgelegd in het gemeentelijke beheerssysteem d.d. 1-7-2023

Bij aanpassingen van het te onderhouden areaal vindt dienovereenkomstig verrekening plaats:

Bij beeldposten blijft de verrekenbare hoeveelheid in weken gelijk. Verrekening vindt plaats door de aanpassing van de onderliggende hoeveelheid ten opzichte van het inschrijvingsbedrag per week, door de aannemer inzichtelijk te maken d.m.v. een open begroting in vergelijking met de inschrijving.

Aanpassing van hoeveelheden in frequentieposten: deze worden jaarlijks verwerkt op basis van het (geactualiseerde) gemeentelijke beheerssysteem.

06 TOEPASSEN ELEKTRISCH MATERIEEL

Alle toe te passen kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschappen tot 19 Kw (25 PK) dienen elektrisch aangedreven te zijn. Voor het opladen van dit materieel mag uitsluitend groene elektriciteit worden gebruikt tenzij aantoonbaar wordt gemaakt dat dit niet kan.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								KWALITEITSNIVEAU A Dit betreft de woonkernen van Wemeldinge en Schore zoals aangegeven op de overzichtstekening, inclusief de begraafplaatsen.				
11								REINIGING - KWALITEITSNIVEAU A				
111								ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU A				
1111								<u>Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau A</u>				
111110	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie tekeningen. Betreft: Bosplantsoen, hagen, planten en struiken. Gedurende het gehele kalenderjaar	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		33,31	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: Centrum / begraafplaats				
			9					Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.				
111120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie tekeningen. Betreft: Bosplantsoen, hagen, planten en struiken. Gedurende het gehele kalenderjaar	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		33,31	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: Centrum / begraafplaats				
			9					Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.				
112								BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU A Het beheersen van natuurlijk afval wordt uitgevoerd bij bodembedekkers en vaste planten. Ter plaatse van bosplantsoen, heestervakken, hagen en solitaire heesters blijft natuurlijk afval liggen.				
1121								<u>Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau A</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: beheergroepen bodembedekkers en vaste planten Situering: zie tekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
			1						are		0,49 I
			2								
				3							
12								BOMEN - KWALITEITSNIVEAU A Bij onderhoud van alle bomen wordt het snoeibeeld uitgevoerd in kwaliteitsniveau B. Alleen het onkruidbeheer van de boomspiegel wordt in de woonkernen op A-niveau onderhouden.			
121								ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU A			
1212								<u>Onkruidbeheersing boomspiegel verharding - kwaliteitsniveau A</u>			
121210	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Boomspiegel in verharding Situering: zie tekeningen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
			1						st		150,00 I
			2								
				3							
					3						
						1					
121220	512899							Beheersen gras en kruidachtigen bomen met roosters - A Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 'Groen-gras en kruidachtigen - grashoogte rondom obstakels en bomen'. Boomspiegel met boomrooster. Situering: zie tekeningen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort Klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
									st		25,00 I
13								BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU A			
131								VASTE PLANTEN			
1311								<u>Onkruidbeheersing vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
131110	514807								week	312,00 V
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,29 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
1312							<u>Snoeien vaste planten</u>			
131210	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten -overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten	week	312,00 V	
			1				Te onderhouden lengte	m		44,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
132							STRUIKEN			
1321							<u>Onkruidbeheersing struiken</u>			
132110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: bodembedekkers	week	312,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
132120	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: opgaande heesters	week	312,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		7,87 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
1322							<u>Snoeien struiken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
132210	514811									
							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: Bodembedekkers Situering: conform tekening	week	312,00	V
			1				Te onderhouden lengte	m		21,26
			2				Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
132220	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekeningen. Heesters tot ca 1,0 m hoogte. Beheersen gedurende gehele kalenderjaar.	week	312,00	V
			1				Te onderhouden lengte	m		3.401,18
			2				Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
132230	514432						Terugzetten beplanting. Situering: zie tekeningen. Opgaande heesters tot ca 3,0 m hoogte. Uitvoering op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar (33% van de totale oppervlakte) Uitvoeringsperiode december - maart.	m2	1.575,00	V
			1				Betreft: gesloten opgaande beplanting			
				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				1			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
				5			Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot circa 0,25 m boven maaiveld.			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
133							HAGEN			
1331							<u>Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau A</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. lijnvormige hagen	week	312,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,55
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
133120	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Blok hagen	week	312,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,83
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
1332							<u>Snoeien hagen - kwaliteitsniveau A</u>			
133210	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: lijnhagen Situering: zie tekening	week	312,00	V
		9					Te onderhouden knippoppervlak	mkn		5.193,74
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
133220	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhaag	week	312,00	V
		9					Te onderhouden knippoppervlak	mkn		860,37
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
134							BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU A Het bosplantsoen betreft opgaande struikvormers met of zonder vrij uitgoeiende bomen.			
1341							<u>Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau A</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE							OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODER 123456									
134110	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar, van 50% van omtrek Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	3.059,00 V	
1342			1					Snoeien bosplantsoen			
134210	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen -overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen. Gerekend met gehele omtrek van bosplantsoenvakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week 	312,00 V	
134220	514433		1					Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Uitvoering op aanwijzing van directie Gerekend met 20% afzetten per jaar. Totaal 33,31 are, 1x/5 jaar. 33,51 are /5 * 100 = 670 m² per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m² Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materialen versnipperen en verspreiden tussen de beplanting. Maximale laagdikte snippers: 10 cm. Snippers niet verwerken in binnen 1,0 m van rand beplantingsvak.	m²	4.020,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								KWALITEITSNIVEAU B Dit betreft de gebieden buiten de woonkernen van Wemeldinge en Schore zoals aangegevens op de overzichtstekening.			
21								REINIGING - KWALITEITSNIVEAU B			
211								ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU B			
2111								<u>Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau B</u>			
211110	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie tekeningen. Betreft: Bosplantsoen, hagen, planten en struiken. Gedurende het gehele kalenderjaar	week	312,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		225,20
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: landelijk gebied met woonfunctie			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
211120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie tekeningen. Betreft: Bosplantsoen, hagen, planten en struiken. Gedurende het gehele kalenderjaar	week	312,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		225,20
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: landelijk gebied met woonfunctie			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
212								BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU B Het beheersen van natuurlijk afval wordt uitgevoerd bij bodembedekkers en vaste planten. Ter plaatse van bosplantsoen, heestervakken, hagen en solitaire heesters blijft natuurlijk afval liggen.			
2121								<u>Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
212110	514806								week	312,00 V
							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: beheergroepen bodembedekkers (2.637 m2) en vaste planten (50 m2) Situering: zie tekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.			
22			1						are	26,80 I
			3							
				3						
221							BOMEN - KWALITEITSNIVEAU B Bij onderhoud van alle bomen wordt het snoeibeeld uitgevoerd in kwaliteitsniveau B. Alleen het onkruidbeheer van de boomspiegel wordt in de woonkernen op A-niveau onderhouden. Indeling van boomhoogteklassen conform Handboek Bomen 2022.			
2212							ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU B <u>Onkruidbeheersing boomspiegel verharding -B</u>			
221210	512804						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Boomspiegel in verharding Situering: zie tekeningen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
			1						st	1.569,00 I
			3							
				3						
					3					
						1				
222							SNOEIBEELD BOMEN - B - WEMELDINGE EN SCHORE Indien de inzet van een hoogwerker noodzakelijk is, wordt deze separaat verrekend via bestekspost 822090 of 822100			
2221							<u>Bomen algemeen</u>			
222110	515541						Beheersen snoeitoestand. Te onderhouden areaal: Betreft alle gemeentelijke bomen in Wemeldinge en Schore Kwaliteitsniveau B Verwijderen van waterlot tot onderste gesteltak Exclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde werkzaamheden en boomveiligheidscontrole 3 Reactietijd na besteksmelding 3werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week st	312,00 V	1.569,00 I
			1							
				2						
					2					
						4				
							3			
							9			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222120	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: solitaire bomen of laanbomen Snoeien Boomhoogteklasse 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: B - conform KOR-2018 Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	1.941,00 V	
222130	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft solitaire bomen of laanbomen Snoeien Boomhoogteklasse 12-18 m Gewenst eindbeeld: B - conform KOR-2018 Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	647,00 V	
2222								<u>Vormbomen</u>			
222210	515536							Onderhoud leibomen. Betref: onderhoud leibomen door jaarlijks snoeien Aantal: 128 st. per jaar Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 222110 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	768,00 V	
222220	515531							Specifieke snoei bomen. Betreft terugzetten van de kroon van gekandelaberde bomen tot op de takstompen. Frequentie: 1x per 5 jaar. Totaal 14 bomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 222110 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	17,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222230	515533							Snoeien hoogstam fruitbomen. Betreft het 1x per 2 jaar snoeien van fruitbomen Totaal 8 stuks (Wemeldinge) Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 222110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	24,00 V	
		1									
			2								
				1							
					1						
									</		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
223110	515541						Beheersen snoeitoestand. Betreft: alle bomen ? Te onderhouden areaal: Betreft alle bomen in Wemeldinge en Schore Kwaliteitsniveau B Verwijderen van waterlot tot onderste gesteltak Exclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde werkzaamheden en boomveiligheidscontrole Reactietijd na besteksmelding 3werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1						st		4.459,00 I
			2							
				2						
					4					
						3				
						9				
223120	515521						Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: solitaire bomen of laanbomen Snoeien Boomhoogteklasse 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: B - conform KOR-2018 Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	5.506,00 V	
		9								
			1							
				1						
					1					
						9				
223130	515521						Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: solitaire bomen of laanbomen Snoeien Boomhoogteklasse 12-18 m Gewenst eindbeeld: B - conform KOR-2018 Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	1.836,00 V	
		9								
			1							
				1						
					1					
						9				
2232							<u>Vormbomen</u>			
223210	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: onderhoud leibomen door jaarlijks snoeien Aantal: 128 st. per jaar Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 223110 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	702,00 V	
		1								
			1							
				1						
					9					
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
223220	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft terugzetten van de kroon van gekandelaberde bomen tot op de takstompen. Frequentie: 1x per 5 jaar. Totaal 14 bomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot conform bestekspost 223110 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	31,00	V
		1								
				1						
					1					
						9				
223230	515533						Snoeien hoogstam fruitbomen. Betreft het 1x per 2 jaar snoeien van fruitbomen Totaal 8 stuks (Wemeldinge) Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 223110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	570,00	V
		1								
			2							
				1						
					1					
						9				
223240	515534						Knotten vormbomen. Betreft: onderhoud knotbomen door terugzetten kroon tot op de knot, 1x per 2 jaar. Totaal 115 knotbomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 223110 9 Vrijgekomen materialen versnipperen en verspreiden tussen de beplanting. Maximale laagdikte snippers: 10 cm. Snippers niet verwerken in binnen 1,0 m van rand beplantingsvak. Indien niet ter plaatse te verwerken vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	1.017,00	V
		1								
				1						
					1					
						9				
						9				
223250	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft : Vormboom, 1x per jaar snoeien Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot conform bestekspost 223110 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	st	696,00	V
		1								
			2							
				1						
					1					
						9				
						9				
23							BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU B			
231							VASTE PLANTEN - B			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2311								Onkruidbeheersing vaste planten - B			
231110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten	week	312,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,33 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2					Grondsoort: klei			
				1				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.			
2312								Snoeien vaste planten			
231210	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten -overgroei randen verharding of gras Betret: vaste planten	week	312,00 V	
		1						Te onderhouden lengte	m		110,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2					Grondsoort: klei			
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.			
232								STRUIKEN - B			
2321								Onkruidbeheersing struiken			
232110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: bodembedekkers	week	312,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		28,07 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2					Grondsoort: klei			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.			
232120	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: opgaande heesters	week	312,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		35,75 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2					Grondsoort: klei			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
232130	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: bloeiheesters	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			21,88
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Grondsoort: klei				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.				
232140	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Betreft: struikrozen	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,12
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Grondsoort: klei				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.				
2322								<u>Snoeien struiken - B</u>				
232210	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: Bodembedekkers Situering: conform tekening	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			3.638,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Grondsoort: klei				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.				
232220	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekeningen. Heesters tot ca 1,0 m hoogte. Beheersen gedurende gehele kalenderjaar.	week	312,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			3.202,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Grondsoort: klei				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232230	514432							Terugzetten beplanting. Situering: zie tekeningen. Opgaande heesters tot ca 3,0 m hoogte. Uitvoering op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar (33% van de totale oppervlakte 3.575 m2)) Uitvoeringsperiode december - maart. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot circa 0,25 m boven maaiveld. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	m2	7.150,00 V	
232240	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekeningen. Bloeiheesters Beheersen gedurende gehele kalenderjaar. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							m		2.161,00 I
			3								
				3							
					2						
232250	514432							Terugzetten beplanting. Situering: zie tekeningen. Bloeiheesters Uitvoering op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar (33% van de totale oppervlakte 2.188 m2) Uitvoeringsperiode december- maart. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot circa 0,25 m boven maaiveld. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	m2	4.376,00 V	
		1									
			4								
				1							
					5						
232260	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekeningen. Struikrozen Beheersen gedurende gehele kalenderjaar. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							m		20,79 I
			3								
				3							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232270	514432							Terugzetten beplanting. Situering: zie tekeningen. Betreft: struikrozen Uitvoering op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar (33% van de totale oppervlakte 11,8 m2) Uitvoeringsperiode december - maart. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot circa 0,10 m boven maaiveld. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	m2	24,00 V	
233		1						HAGEN - B			
2331		4						<u>Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau B</u>			
233110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. lijnvormige hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							are		23,89 I
		3									
			3								
			2								
233120	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Blok hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							are		12,37 I
		3									
			3								
			2								
233130	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie tekeningen. Vormhaag Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen.Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							are		0,22 I
		3									
			3								
			2								
2332								<u>Snoeien hagen - kwaliteitsniveau B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
233210	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: lijnhagen Situering: zie tekening Te onderhouden knipoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		9							mkn	10.961,00 I
		3								
			3							
				2						
					2					
						9				
233220	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhaag Te onderhouden knipoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		9							mkn	2.747,00 I
		3								
			3							
				2						
					2					
						9				
233230	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: vormhaag Te onderhouden knipoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		9							mkn	179,00 I
		3								
			3							
				2						
					2					
						9				
234							BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU B Het bosplantsoen betreft opgaande struikvormers met of zonder vrij uitgoeiende bomen.			
2341							<u>Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau B</u>			
234110	514422						Uitmaaien rand beplantingsvak. Betreft bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar, van 50% van omtrek, totale omterk 5.942 m1. Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	17.826,00 V	
		1								
			1							
				1						
					2					
						1				
2342							<u>Snoeien bosplantsoen - B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
234210	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen -overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen. Gerekend met gehele omtrek van bosplantsoenvakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	week	312,00 V	
		1							m		5.942,00 I
		3									
			3								
				2							
				2							
					9						
234220	514433							Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Uitvoering op aanwijzing van directie Gerekend met 20% afzetten per jaar. Totaal 10.389 m2 bosplantsoen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen materialen versnipperen en verspreiden tussen de beplanting. Maximale laagdikte snippers: 10 cm. Snippers niet verwerken in binnen 1,0 m van rand beplantingsvak.	m2	12.478,00 V	
		1									
		3									
			3								
				1							
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
31								GRASKANTEN			
310010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde graskanten Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoering in maart en oktober. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	m	140.700,00 V	
		3									
			3								
				2							
						1					
310020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: zachte graskanten Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoering en maart en oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	m	94.000,00 V	
		1									
			3								
				2							
						1					
32								RENOVATIE VAN GROENVOORZIENINGEN			
321								OPRUIMEN/VOORBEREIDEN			
321010	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van diverse soorten begroeiing Karakter van de begroeiing: diversen, met diameter tot 0,10 m. Gerekend is met gemiddeld 5 are per jaar. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	are	30,00 V	
		1									
			1								
				2							
					3						
						2					
						1					
321020	514102							Verwijderen haag. Betreft het verwijderen van diverse soorten hagen. Soort haag: diverse Gerekend is met gemiddeld 50 m1 per jaar. Hoogte: tot ca. 2,5 m Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	m	300,00 V	
		1									
			1								
				2							
						1					
321030	510299							Grondbewerking en bodemverbetering Betreft het aanbrengen van compost, inwerken en egaliseren van terreinen waar beplantingen en/of hagen zijn verwijderd.	are	33,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
321031	510201		1						are	33,00 I
			1							
				1						
					4					
					6				m3	99,00 L
				2						
321032	220421								m2	3.300,00 I
			1							
				1						
					9					
					2					
322										
322010	512101								are	30,00 V
			1							
				1						
					1					
					1				kg	60,00 L
					2					
322020	514206								st	900,00 V
			1							
				1					st	900,00 I
					1					
					9					
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
4								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN Het onderhoud op de begraafplaatsen dient met de nodige respect te worden uitgevoerd: gepaste en dekkende kleding, geen muziek en niet luid communiceren. Tijdens een uitvaartplechtigheid dienen mogelijk hinder veroorzakende werkzaamheden te worden uitgesteld, zonder verrekening van oponthoud. Uiterlijk 24 uur tevoren wordt de aannemer geïnformeerd over locatie en tijdstip van een teraardebestelling.		
41								MAAIEN GAZONS - KWALITEITSNIVEAU A		
410010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft het maaien van paden en grasstroken op de begraafplaatsen. Rekening te houden met een beperkte beschikbare ruimte van maximaal 1,20 m breedte. Na maaien schoonblazen van graven en overige verhardingen. Maaioppervlakten: Begraafplaats Schore: 4.613 m2 Begraafplaats Wemeldinge: 10.277 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Inclusief bijmaaien obstakels en bomen, in dezelfde werkgang, tot een afstand van ca 0,10 m uit de stam van bomen, bij iedere maaibeurt van de gazons. 9 Maaisel mulchen en laten liggen.	week	312,00 V
		1						are		148,90 I
		2								
		3								
		3								
		9								
		9								
410020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde graskanten Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoering in maart en september. Inschatting: 2.800 m1 per onderhoudsbeurt. Hoeveelheid vooraf door directie te bepalen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	m	33.600,00 V
		3								
		3								
		2								
		1								
410030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: zachte graskanten Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoering en maart en september. Inschatting: 2.800 m1 per onderhoudsbeurt. Hoeveelheid vooraf door directie te bepalen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke depotruimte bij de begraafplaatsen. Verdere afvoer door gemeente.	m	33.600,00 V
		1								
		3								
		2								
		1								
42								REINIGEN GRAFMONUMENTEN		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
420010	518899							Aanbrengen anti-algenmiddel op grafmonumenten (werkploeg) Betreft het aanbrengen van een Anti-algen middel op grafmonumenten op de 4 gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Kapelle. Werkploeg bestaande uit 2 personen met spuitkar / minitractor. Grafmonumenten rondom bespuiten tot geheel bedekkend vochtig. Nafere eisen aan anti-algenmiddel: oplossing van Bayer Dimanin Algendoder, concentratie 0,75% (75 ml per 10 liter water) Uitvoeringsperiode: jaarlijks in maart-april Indicatieve tijdsbesteding: 16 werkdagen per jaar	dag	96,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								WERK ALGEMENE AARD		
81								DIVERSEN		
811								PLAN VAN AANPAK		
811010	510199							Opstellen Plan van Aanpak - jaarlijks Betreft het opstellen van een Plan van Aanpak voor het uitvoeren van alle jaarlijkse werkzaamheden. Plan van Aanpak dient minimaal te bevatten: - planning, hoeveelheden, inzet van materieel, communicatie, borging van kwaliteit en veiligheid. Plan van Aanpak tijdig indienen ter beoordeling door de directie.	keer	6,00 V
812								WET NATUURBESCHERMING		
812010	640699							Toepassen Gedragscode Bestendig beheer Stadswerk Betreft het toepassen van algemene maatregelen voor het bestendig beheer van groenvoorzieningen, conform de Gedragscode van "Stadswerk". Betreft de invulling van de zorgplicht. Bij specifieke situaties en waarnemingen van extra beschermde soorten dient direct contact met de directie te worden opgenomen en dienen mogelijk versturende werkzaamheden direct te worden gestaakt.	keer	6,00 V
813								FIXI MELDINGEN		
813010	102399							Verwerken meldingen via FIXI Betreft het verwerken van meldingen via FIXI. FIXI betreft een digitaal platform waarop meldingen worden geregistreerd betreffende het onderhoud van groenvoorzieningen. De aannemer krijgt de beschikking over een inlogcode voor dit platform. Eventuele meldingen die betrekking hebben op het uitvoeringswerk van de aannemer, worden via dit meldsysteem op naam van de aannemer gezet. Na afhandeling van de klacht of melding door de aannemer, dient dit in FIXI te worden bijgewerkt zodat de melding formeel wordt afgehandeld.	jaar	6,00 V
814								KABELS EN LEIDINGEN		
814010	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'	keer	10,00 V
		1								
			1					Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders		
814020	102103							Opsporen kabels en leidingen. Betreft: het opsporen en markeren van kabels en leidingen voorafgaand aan graafwerkzaamheden. Opsporingsmethode: ter keuze aannemer. Markeren ligging kabels en leidingen met materiaal van de aannemer.	st	10,00 V
815								TOEPASSEN RIJPLATEN EN BOUWHEKKEN		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
815010	101499								week	300,00 V
							Toepassen rijplaten kunststof 1x3m Betreft het toepassen van kunststof rijplaten van 1x3 m, dikte minimaal 15 mm. Gerekend is met 25 platen gedurende 2 weken: 50 weken per jaar. Platen dienen handmatig verplaatsbaar te zijn. Inclusief aanbrengen, tussentijds verplaatsen en verwijderen van de platen. Locatie en tijdstuur van toepassing na afstemming met directie. Rijplaten blijven eigendom van de aannemer.			
815020	101499								week	600,00 V
							Toepassen rijplaten staal 1x5m Betreft het toepassen van stalen rijplaat van 1x5 m, dikte minimaal 10 mm. Gerekend is met 50 platen gedurende 2 weken: 100 weken per jaar. Inclusief aanbrengen, tussentijds verplaatsen en verwijderen van de platen. Locatie en tijdstuur van toepassing na afstemming met directie. Rijplaten blijven eigendom van de aannemer.			
815030	101599								m	900,00 V
							Toepassen tijdelijke afzetting (bouwhenk) Betreft: het toepassen van bouwherken ter afzetting van een werkterrein, gedurende maximaal 1 maand. Toepassen na afstemming met directie. Type afzetting: Bouwhenk met voet, inclusief klemmen, schoren etc. Hoogte 2,0 meter, voorzien van gaas. Gerekend is met 150 meter per jaar.			
816										
							VERKEERSMAATREGELEN			
816010	620299								dag	60,00 V
							Toepassen weg- en werkvakzetting Betreft: afzetting binnen bebouwde kom. Type afzetting: t.b.v. werken vanaf of op de rijbaan met een versmalling tot 1 rijstrook. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui - 30 km/h Zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Met materiaal van de aannemer. Gerekend is met 10 dagen per jaar.			
82										
							INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
821										
							INZET WERKNEMER			
821010	100501								uur	40,00 V
							Inzetten van werknemer. Grondwerker - hovenier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: inclusief gangbaar handgereedschap			
821020	100501								uur	40,00 V
							Inzetten van werknemer. Werknemer ETW - Gecertificeerd European Tree Worker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: inclusief gangbaar handgereedschap			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
821030	100501						Inzetten van werknemer. Werknemer ETT - Gecertificeerd European Tree Technician Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: inclusief gangbaar handgereedschap	uur	40,00	V
			4							
				1						
821040	100501						Inzetten van werknemer. Met elektrische bladblazer. Betreft het assisteren in de bladvalperiode. Uitvoeren werkzaamheden in samenwerking met veegmachine van ZRD. Uitvoeringsperiode: jaarlijks in najaar, circa 6 tot 8 weken. Gelijktijdige inzet van 2 a 3 werknemers met elektrische bladblazer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: inclusief bladblazer en persoonlijke beschermingsmiddelen/veiligheidskleding.	uur	450,00	V
				1						
822							INZET MATERIEEL			
822010	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft vrachtauto met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
					1					
						1				
822020	100534						Inzetten van een bosmaaier. - incl bediening Betreft: elektrische bosmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
822030	100532						Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft: elektrische motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 380 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
822040	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Inclusief opvangcontainer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			7							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
822050	100599							Inzetten stobbenfrees - zelfrijdend Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Freesbereik van 0,50 m boven maaiveld tot 0,60 m onder maaiveld, met een zwenk van minimaal 1,5 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	40,00 V	
822060	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft wielgraafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Wielgraafmachine Inclusief aanbouwdelen: sorteer/houknipper en kantelbak met minimale inhoud van 0,75 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
		1									
			1								
				1							
822070	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft rupsgraafmachine 2,5 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
		1									
			2								
				1							
822080	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft rupsgraafmachine 5 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
		3									
			2								
				1							
822090	100599							Inzetten hoogwerker - tot 10 m Betreft de inzet van een hoogwerker, met werkhoogte tot 10 meter. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden: t.b.v. snoeien van bomen. Inclusief gecertificeerde bediening en PBM's. Hefcapaciteit minimaal 200 kg.	uur	100,00 V	
822100	100599							Inzetten hoogwerker - tot 20 m Betreft de inzet van een hoogwerker, met werkhoogte tot 20 meter. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden: t.b.v. snoeien van bomen. Inclusief gecertificeerde bediening en PBM's. Hefcapaciteit minimaal 200 kg.	uur	100,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301		1					Stelpost Kleine leveringen en diensten Gerekend is met een stelpost van € 10.000,= per jaar Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	60.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 07 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
- 08 Alle, in het terrein aanwezige, merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de opdrachtgever ontvangen aanzegging worden geborgen en door op haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de opdrachtgever.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.
- 09 In afwijking van de paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 zal een eventuele geschil tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever niet worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, maar door de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.
- Overal waar in de Standaard en de U.A.V. 2012 wordt gesproken over de Raad van Arbitrage moet gelezen worden Rechtbank Zeeland-West Brabant te Breda.

01 01 11 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. dient zo te worden uitgelegd, dat de opdrachtgever kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 03 Dagboeken, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen (par. 27) lid 9: de huidige tekst komt te vervallen en wordt:
Wanneer er op aangeven van de opdrachtgever bouwvergaderingen worden gehouden maakt de aannemer daarvan verslagen. De verslagen worden binnen een week aan de opdrachtgever ter controle digitaal verstuurd. Wanneer de opdrachtgever zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen biedt deze zijn opmerkingen ter verwerking aan aan de aannemer. Het aangepast verslag wordt tijdens de daar op volgende bouwvergadering besproken en vastgesteld. Indien er geen volgende bouwvergadering meer plaats vindt wordt het aangepast verslag aan de opdrachtgever toegestuurd ter goedkeuring/ondertekening.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard zullen per jaar 4 betalingstermijnen worden vastgesteld. De betalingstermijnen worden per jaar als volgt voldaan:
- de eerste termijn van het jaar wordt omstreeks half april voldaan;

HFD PAR ART LID

- de tweede termijn van het jaar wordt omstreeks half juli voldaan;
 - de derde termijn van het jaar wordt omstreeks half oktober voldaan;
 - de vierde termijn van het jaar wordt eind van december voldaan.
- Verrekening van eventueel meer- en minderwerk geschiedt bij de vierde termijn van het jaar.

- 02 De aannemer maakt een voorstel voor een betalingstermijn en legt deze voor ter goedkeuring aan opdrachtgever. Het voorstel dient aangeleverd te worden als digitaal bestand wat inleesbaar is in IBIS besteksadministratie en tevens in pdf formaat.
- 03 Het voorstel voor de vierde termijn van elk kalenderjaar moet uiterlijk medio november bij de opdrachtgever binnen zijn.
- 04 De factuur van de geaccordeerde vierde termijn moet elk kalenderjaar uiterlijk eind november door de opdrachtnemer verstuurd zijn.

01 02 02 BPKV

- 01 EMVI - BPKV sanctie
Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding (zie aanbestedingsleidraad) van deze opdracht (BPKV-beoordeling) minder realiseert, dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Indien de opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal conform par. 1.05 lid 2 data van aanvang en voltooiing voor dit onderdeel worden vastgesteld die gelden als tijdsbepaling in de zin van genoemde paragraaf.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.03.03 lid 01 van de Standaard geldt voor besteksposten met eenheid 'week' dat de methode van verrekening van meer- of minderwerk door de aannemer in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald.
De aannemer dient hiervoor tijdens de eerste bouwvergadering een voorstel in en legt dit ter beoordeling en goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verwacht een jaar verrekenningsprijs per are per bestekspost. Afhankelijk vanaf welke maand de meer/minderwerk opdracht ingaat wordt een procentuele verrekening toegepast.
Afwijkingen minder dan 5% van de te onderhouden oppervlakte per bestekspost worden niet verrekend.
Bestekswijziging op een areaal heeft slechts recht op verhoging van de prijs wanneer de afwijking groter is dan 10%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Wijzigingen in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van het CBS prijsindexcijfer grond-, weg- en waterbouw (GWW) op het deelgebied '42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' zoals gepubliceerd op <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/> (zoekterm "GWW").
- 02 (gewijzigd dd 10-1-2024 2e NvI:) Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen mogen vanaf 1 april 2026 worden geïndexeerd zoals beschreven staat in hoofdstuk 8.2 van de aanbestedingsleidraad.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Voor elke betaling moet de aannemer een declaratie in enkelvoud ter advisering bij de opdrachtgever indienen, gesteld ten name van de opdrachtgever, vermelde werk en besteknummer, het bedrag met afzonderlijke vermelding van de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting en reden van de verlangde betaling en voor deugdelijk en onvergolden ondertekend.
Bij iedere termijndeclaratie dient in enkelvoud een termijnrekening te worden gevoegd. De termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:

HFD PAR ART LID

- bestekspostnr;
- omschrijving;
- eenheid;
- hoeveelheid resultaatsverplichting;
- V/N/A
- verwerkte hoeveelheid in termijn;
- verwerkte hoeveelheid tot en met termijn;
- prijs per eenheid/verrekenprijs;
- bedrag tot en met termijn.

- 02 De termijndeclaratie, onder vermelding van het besteknummer en de kostenplaats/boekingsnummer, dient per email verzonden te worden naar facturen@kapelle.nl. De kostenplaats wordt in de opdrachtbrief bekend gemaakt.
- 03 Declaraties die ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de opdrachtgever, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012.
- 04 Negatieve bedragen, opgenomen bij de post eenmalige kosten, dienen per termijn, procentueel van het sub totaal te worden verrekend.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
 - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
 - vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
 - onderhoud aan overige groenvoorzieningen, watergangen en sportparken welke niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
 - bestrijding plaagsoorten;
 - onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het Waterschap;
 - herinrichting van wijken, groenrenovaties;
 - door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals bewoners, gemeente, bouw-aannemers e.d.;
 - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.
- 02 In verband met eventueel door Derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

- 04 Indien een locatie een periode niet bereikbaar is, wordt een mutatie volgens artikel 01.24.10 lid 02 van deel 3 van dit bestek opgesteld en worden de hoeveelheden in mindering gebracht.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer is onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk. Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever.
- 02 De aannemer moet alle maatregelen nemen, welke een goede verstandhouding bevorderen tussen hem en de gebruikers der omliggende percelen en/of gebouwen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING VAN WEGEN

- 01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de opdrachtgever gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door derden.

01 12 06 BEREIKBAARHEID BELANGHEBBENDE PERCELEN

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede t.b.v. de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer, ophalen huisvuil e.d.

01 12 07 VEILIGHEID.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de opdrachtgever in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de opdrachtgever met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de opdrachtgever over een eigen veiligheids-inspecteur beschikt en dat door de opdrachtgever aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de opdrachtgever en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd, dienen deze aan het oordeel van de opdrachtgever te worden onderworpen. Keurings-en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de opdrachtgever op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de opdrachtgever terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de opdrachtgever aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de opdrachtgever ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

HFD PAR ART LID

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 02 KWALITEITSPLAN, WERKPLANNEN**

- 01 Van de aannemer wordt een Kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.
- 02 Overeenkomstig artikel 01.13.02 van de Standaard dient de aannemer het plan en de onderliggende werkplannen in te dienen binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is opgedragen.
- 03 De uitwerking van de (sub)gunningscriteria EMVI/BPKV uit het door de aannemer opgestelde Plan van Aanpak dient verwerkt te worden in het Kwaliteitsplan, Deelkwaliteitsplannen of daaruit voortvloeiende Werkplannen. Deze maken onderdeel uit van dit kwaliteitsdocument.
- 04 In het kwaliteitsplan (na opdracht uit te werken zie deel 2.2. post 111010) mede o.a. de navolgende onderdelen opnemen en omschrijven hoe u dit kwalitatief borgt gedurende de looptijd van dit onderhoudswerk:
 - wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo;
 - procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken;
 - wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming);
 - wijze van voorkoming van randschade aan verhardingen tijdens uitvoering onderhoudswerk met materieel;
 - de gestelde inschrijvingsvereisten met betrekking tot de gevraagde beroepsbekwaamheid en technische bekwaamheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen;
 - routing en aanpak van de werkzaamheden.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
 - op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen.Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema en/of het gedetailleerd werkplan en bij de uitvoering van de werkzaamheden met de volgende zaken rekening houden:
 - a. Er dient per week aangegeven te worden welke werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden;
- 04 Indien de aannemer zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, zoals bedoeld in lid 01 van dit artikel, werkzaamheden verricht, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Voor permanente geluidshinder, zijn de volgende maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveaus (bAeq) bepaald:
 - van 07.00 uur tot 19.00 uur maximaal 45 dB(A).
 - van 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 40 dB(A).
 - van 23.00 uur tot 07.00 uur maximaal 35 dB(A).Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 02 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 03 De aannemer dient gedurende de looptijd van de opdracht, binnen 2 werkdagen na het opvragen door de opdrachtgever, bewijsstukken van betreffende verzekering kunnen overleggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 WERKTERREIN

- 03 De Opdrachtnemer dient dagelijks aan einde van werkdag het werkterrein vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de opdrachtgever.

01 17 07 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJKOMENDE MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING EN OBSTAKELS

01 18 04 SCHADEVERGOEDING OBSTAKELS

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
- 02 De schadevergoeding en taxatiekosten als bedoeld in lid 1 wordt ook gerekend in geval van schade aan te handhaven obstakels zoals palen met bebording, hekwerken, faunavoorzieningen, schanskorven e.d.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard betreft de genoemde bedragen voor schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden exclusief de kosten van behandeling en herstel van de geleden schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van het bestek.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 20 KWALITEITBORGING

01 20 07 INGEBREKESTELLING

- 01 Voor de inhoudt van het kwaliteitsplan wordt verwezen naar 01.20.02 van de Standaard en 01.13.02 van dit bestek.
- 02 Indien, ten gevolge van herhaaldelijk niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan, producten met tekortkomingen aan de opdrachtgever ter acceptatie worden aangeboden, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.
- 03 Bij drie achtereenvolgende kortingen op de aanneemsom zoals bedoeld in artikel 01.24.09 lid 04 van de Standaard wordt de overeenkomst ontbonden en de aannemer in gebreke gesteld conform paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de opdrachtgever in te dienen. De 'Wet natuurbescherming' is van toepassing. De 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van 2020 van de koninklijke Vereniging Stadswerk is van toepassing. Zie www.stadswerk.nl.
- 03 De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de opdrachtgever het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.

01 22 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- 02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 06 TECHNISCHE BEKWAAMHEID MEDEWERKERS

- 01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de Flora- en Faunawet dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.
- 02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming:
 - a. minimaal 1 persoon per werkploeg
 - b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 02 ALGEMEEN**

- 01 Indien er een tegenstrijdigheid is tussen de kwaliteitsbeschrijvingen beschreven in de Standaard en tussen de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', prevaleert deze laatste.

01 24 10 VERREKENING

- 01 Als op een locatie voor een periode geen onderhoud verlangd wordt, in verband met bijvoorbeeld werkzaamheden, zal hiervoor een afwijking opgesteld worden, waarmee een bedrag in mindering wordt gebracht. Het bedrag zal worden herleid uit de inschrijvingsstaat. Hiervoor zal een afwijking worden opgesteld.
- 02 Binnen de looptijd van het bestek kunnen mutaties plaatsvinden. Mutaties in hoeveelheden worden door de opdrachtgever aangeleverd aan de aannemer. Hiervoor zal een afwijking worden opgesteld. De afwijkingen ten gevolge van de mutaties worden in de laatste termijn van het jaar verrekend. Bij het constateren van afwijkingen dient de aannemer, conform paragraaf 29, lid 02 van de UAV 2012, dit, binnen vijf werkdagen na het constateren, te melden aan de opdrachtgever.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**

- 01 De gemeente Kapelle wil binnen de onderhavige opdracht de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen.

De gemeente zal SROI (Social Return on Investment) echter niet als gunningscriterium of als verplichting hanteren, maar alleen als een stimuleringsregel bij de uitvoering van de opdracht.

In het startgesprek zouden wij graag vernemen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het SROI gedeelte door de opdrachtnemer.

Voor vragen en informatie verwijzen wij graag naar het contactpersoon SROI gemeente Kapelle:
De heer Marcel Flikweert
Telefoon 0113-239142

HFD PAR ART LID

Mobiel 06-36083485
Mail: m.flikweert@grdebevelanden.nl

01 27 UITVOERING**01 27 02 MEER- EN MINDERWERK, BESTEKSWIJZIGINGEN**

- 01 Het ontstaan van meerwerk en eventuele andere aanspraken van de aannemer wordt schriftelijk door de aannemer aan de opdrachtgever gemeld voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden welke volgens de aannemer onder dit meerwerk of aanspraak valt.

De schriftelijke melding dient te bevatten een omschrijving van het meerwerk onderbouwd met een gespecificeerde kostenopstelling. Zodra overeenstemming is ontstaan over de kostenopstelling zal het de aannemer worden toegestaan na uitvoering van de werkzaamheden een declaratie voor dit meerwerk in te dienen. Meerwerk en andere afspraken welke niet vooraf zijn gemeld kunnen niet aan de orde worden gesteld. Slechts in uitzonderlijke, door de opdrachtgever vast te stellen gevallen, worden kosten tijdens of na uitvoering vastgesteld.

Voor uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en Risico bij meerwerk zal een percentage van in totaal 10% gerekend worden.

Bovenstaande heeft tevens betrekking op over-/onderschrijdingen van bestekshoeveelheden waaruit aanspraak van meerwerk kan voortvloeien. Van de aannemer wordt verlangd schriftelijk melding te maken van geconstateerde over-/onderschrijdingen van bestekshoeveelheden.

01 28 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 28 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel, personen/personeel van de onderaannemers leveranciers worden nageleefd. De aan deze naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer dient erop toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in bezit zijn van een geldig en origineel indentiteitsdocument zoals aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. Aan de gemeente opgelegde boetes die het gevolg zijn van de in dit lid genoemde oorzaken zullen op de aannemer verhaald worden. Indien de aannemer de boete niet aan de gemeente voldoet binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit zal het boetebedrag in mindering worden gebracht op de aanneemsom.
- 04 Door de gemeente ontvangen boeteaanzeggingen en boetebesluiten inzake de aannemer, zijn onderaannemers of leveranciers zullen p.o. aan de aannemer worden verzonden. Indien de aannemer namens zichzelf, zijn onderaannemers of zijn leveranciers verweert wenst te voeren tegen een van de gemeente opgelegde boete, komen de kosten van deze procedure(s) en van de juridische bijstand geheel voor rekening van de aannemer.

01 28 02 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 De aannemer houdt zich bij het verrichten van het Werk aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden en aan sociale rechten die voor zijn medewerkers van toepassing is.
- 02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast
- 03 De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot deze genoemde

HFD PAR ART LID

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van het werk.

- 04 De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aan gaat ten behoeve van het verrichten van het werk en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van het werk.

01 30 GELUIDHINDER EN MILIEU

01 30 01 MATERIEEL

- 02 De verbranding in de motoren van de toe te passen machines moet zo volledig mogelijk en reukloos zijn.
- 03 Alle handgedragen materieel dient elektrisch of pneumatisch aangedreven te zijn (bosmaaiers, heggescharen, bladblazers, kettingzagen etc.)

01 30 02 MILIEUASPECTEN

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de opdrachtgever en melding vastleggen voorzien van foto's.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 BEGRIPPEN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN**

- 01 In afwijking op paragraaf 51.21.03 lid 01 valt een boom ook onder het begrip obstakel.
- 02 Harde randen:
Randen tussen beplantingsvakken en verharding van paden of wegen.

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN**51 02 09 TOEPASSEN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, tenzij in de volgende gevallen en na toestemming of opdracht van de opdrachtgever:
- Bestrijding van de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*);
 - Bestrijding van de eikenprocessierups (*Thaumetopoea processionea*) in geval van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 02 10 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKEN

- 01 De aannemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 02 Om schade aan elementverhardingen te voorkomen mag de wieldruk maximaal 3,5 kg/m² bedragen in beladen toestand.
- 03 Onder 'speciaal materieel' wordt verstaan materieel dat door de gesteldheid van de ondergrond anders moet zijn dan bij normale doorgroeioBJECTEN om de maximale toegestane insporingsdiepte niet te overschrijden.
- 04 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaierwerk handmatig uitvoeren.
- 05 Na gebruik van het werkterrein dient de aannemer deze percelen in oorspronkelijke staat terug te brengen, indien de in lid 01 aangegeven tolerantie wordt overschreden. Dit geschiedt door en voor rekening van de aannemer.
- 06 Schade geleden door een eigenaar/gebruiker met betrekking tot bodemstructuur, optredend als gevolg de werkzaamheden zoals beschreven staan in dit bestek, is voor rekening van de aannemer en dient naar genoegen en tevredenheid van de opdrachtgever te worden hersteld.

51 04 02 ALGEMEEN

- 03 Indien er schade aan verhardingen en terreininrichting ontstaat is de aannemer verplicht deze te herstellen.

51 04 10 TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 02 Vergoeding ten behoeve van onderbreking werk (t.g.v. weers- of tijdelijke terreinomstandigheden) is niet van toepassing.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 25 08 PLAAGSOORTEN**

- 01 Plagsoorten zijn planten die overlast veroorzaken. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen inheemse en uitheemse plagsoorten.

HFD PAR ART LID

Inheemse plaagsoorten:

- Akkerdistel:** verspreidt zich vooral via wortelstokken; wortelstelsel kan door asfaltverharding heen breken, zorgt bij verspreiding naar naastgelegen landbouwgronden voor problemen doordat het andere planten overwoekert
- Jacobskruid:** verspreidt zich door uitzaaiing zorgt bij verspreiding naar naastgelegen landbouwgronden voor problemen omdat de plant schadelijk is voor paarden, runderen, geiten en schapen
- Ridderzuring:** verspreidt zich door uitzaaiing en via wortelstokken verdringt andere planten n verspreidt zich naar naastgelegen (landbouw)gronden
- Riet:** verspreidt zich door uitzaaiing, wortelstokken en onder- en bovengrondse uitlopers verdringt andere planten
- Uitheemse plaagsoorten:**
- Alsemambrosia:** verspreidt zich door uitzaaiing verdringt andere planten door uitscheiding van de stof coronopiline, produceert veel allergeenpollen waardoor het hooikoortsseizoen twee maanden langer duurt
- Japanse duizendknoop:** verspreidt zich snel via wortels en stengels, is zeer moeilijk te verwijderen verdringt andere planten, kan asfalt en funderingen van de weg kapotmaken
- Reuzenbalsemien:** verspreidt zich snel door hoge zaadproductie met hoge kiemkracht verdringt en verstikt andere planten, verdringt en verstikt fauna, kan erosie veroorzaken omdat het voor een uniforme begroeiing zorgt die in de winter geheel afsterft
- Reuzenberenklauw:** verspreidt zich door uitzaaiing, ook via het water verdringt andere planten en fauna, kan ernstige brandwonden veroorzaken op de huid

- 02 De aannemer is verplicht om het voorkomen van bovengenoemde inheemse en uitheemse plaagsoorten te melden bij de opdrachtgever. De locaties mogen niet gemaaid worden zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan onder:
- b. **Obstakel:** vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak en in grasvakken. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceel-afscheidings. Ook vaste en verplaatsbare fietsbeugels/rekken vallen onder obstakels.

51 81 02 BEELDKWALITEIT

- 01 Te verstaan is onder:
- a. **onkruid:** ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige & houtachtige zaailingen en mossen, met uitzondering van algbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid;
- b. **dood onkruid:** onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld;
- c. **resten van onkruid:** losliggend, achtergebleven onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve van onkruidbeheersing;
- d. **goot:** gootstrook, molgoot, lijnafwatering of de verhardingsstrook met een breedte van 50 cm langs de rand van de verhoogde kantopsluiting met een water afvoerende functie;
- e. **randstrook:** verhardingsstrook met een breedte van 50 cm langs de verhoogde kantopsluiting zonder een water afvoerende functie of verhardingsstrook met een breedte van 20 cm langs de rand van privaat terrein.

HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD**61 12 EISEN EN UITVOERING****61 12 06 WERKTERREIN**

- 03 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, bouwconstructies, beregeningsinstallaties, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden mogen in overleg met de opdrachtgever worden opgenomen/ gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.

De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.

Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.

- 05 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van wegbeheerder(s).
- 05 De aannemer dient zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven.

De aannemer dient zorg te dragen dat omliggende bedrijven voor gemotoriseerd verkeer (vrachtautos' en autos') altijd bereikbaar blijven.

Behoort bij: siw010349

Onderhoud groenvoorzieningen Wemeldinge en Schore

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: siw010349

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: siw010349

Onderhoud groenvoorzieningen Wemeldinge en Schore

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KWALITEITSNIVEAU A				
11	REINIGING - KWALITEITSNIVEAU A				
111	ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU A				
1111	<u>Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau A</u>				
111110	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - grof - A	week	312,00	V	
111120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - fijn - A	week	312,00	V	
112	BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU A				
1121	<u>Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau A</u>				
112110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	312,00	V	
12	BOMEN - KWALITEITSNIVEAU A				
121	ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU A				
1212	<u>Onkruidbeheersing boomspiegel verharding - kwaliteitsniveau</u>				
121210	Beheersen gras en kruidachtigen bomen-boomspiegel verh -A	week	312,00	V	
121220	Beheersen gras en kruidachtigen bomen met roosters - A	week	312,00	V	
13	BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU A				
131	VASTE PLANTEN				
1311	<u>Onkruidbeheersing vaste planten</u>				
131110	Beheersen onkruid-beplanting - vaste planten	week	312,00	V	
1312	<u>Snoeien vaste planten</u>				
131210	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	312,00	V	
132	STRUIKEN				
1321	<u>Onkruidbeheersing struiken</u>				
132110	Beheersen onkruid-beplanting - Bodembedekkers	week	312,00	V	
132120	Beheersen onkruid-beplanting - Opgaande heesters	week	312,00	V	
1322	<u>Snoeien struiken</u>				
132210	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	312,00	V	
132220	Beheersen overgroei- Opgaande heesters	week	312,00	V	
132230	Terugzetten beplanting - opgaande heesters	m2	1.575,00	V	
133	HAGEN				
1331	<u>Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau A</u>				
133110	Beheersen onkruid-beplanting - lijnhagen	week	312,00	V	
133120	Beheersen onkruid-beplanting - blokhagen	week	312,00	V	
1332	<u>Snoeien hagen - kwaliteitsniveau A</u>				
133210	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen - lijnhaag.	week	312,00	V	
133220	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen - blokhaag.	week	312,00	V	
134	BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU A				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1341	<u>Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau A</u>				
134110	Uitmaaïen rand beplantingsvak - bosplantsoen	m	3.059,00	V	
1342	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
134210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	312,00	V	
134220	Afzetten beplanting - bosplantsoen	m2	4.020,00	V	
2	KWALITEITSNIVEAU B				
21	REINIGING - KWALITEITSNIVEAU B				
211	ZWERFAFVALBEHEERSING - KWALITEITSNIVEAU B				
2111	<u>Zwerfafvalbeheersing beplanting - kwaliteitsniveau B</u>				
211110	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - grof - B	week	312,00	V	
211120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - fijn - B	week	312,00	V	
212	BEHEERSING NATUURLIJK VUIL - KWALITEITSNIVEAU B				
2121	<u>Natuurlijk afval in beplanting - kwaliteitsniveau B</u>				
212110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	312,00	V	
22	BOMEN - KWALITEITSNIVEAU B				
221	ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL - KWALITEITSNIVEAU B				
2212	<u>Onkruidbeheersing boomspiegel verharding -B</u>				
221210	Beheersen gras en kruidachtigen bomen-boomspiegel verh -B	week	312,00	V	
222	SNOEIBEELD BOMEN - B - WEMELDINGE EN SCHORE				
2221	<u>Bomen algemeen</u>				
222110	Beheersen snoeitoestand - waterlot	week	312,00	V	
222120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld - 6-12 m.	st	1.941,00	V	
222130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12-18 m.	st	647,00	V	
2222	<u>Vormbomen</u>				
222210	Onderhoud leibomen.	st	768,00	V	
222220	Specifieke snoei bomen - gekandelaberde bomen	st	17,00	V	
222230	Snœien hoogstam fruitbomen.	st	24,00	V	
222240	Onderhoud knotbomen.	st	345,00	V	
222250	Onderhoud geknipte of geschoren bomen - vormboom	st	60,00	V	
223	SNOEIBEELD BOMEN - B - KAPELLE				
2231	<u>Bomen algemeen</u>				
223110	Beheersen snoeitoestand - waterlot	week	312,00	V	
223120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld - 6-12 m.	st	5.506,00	V	
223130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12-18 m.	st	1.836,00	V	
2232	<u>Vormbomen</u>				
223210	Onderhoud leibomen.	st	702,00	V	
223220	Specifieke snoei bomen - gekandelaberde bomen	st	31,00	V	
223230	Snœien hoogstam fruitbomen.	st	570,00	V	
223240	Onderhoud knotbomen.	st	1.017,00	V	
223250	Onderhoud geknipte of geschoren bomen - vormboom	st	696,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	BEPLANTING - KWALITEITSNIVEAU B				
231	VASTE PLANTEN - B				
2311	<u>Onkruidbeheersing vaste planten - B</u>				
231110	Beheersen onkruid-beplanting - vaste planten	week	312,00	V	
2312	<u>Snoeien vaste planten</u>				
231210	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	312,00	V	
232	STRUIKEN - B				
2321	<u>Onkruidbeheersing struiken</u>				
232110	Beheersen onkruid-beplanting - Bodembedekkers	week	312,00	V	
232120	Beheersen onkruid-beplanting - Opgaande heesters	week	312,00	V	
232130	Beheersen onkruid-beplanting - Bloeiheesters	week	312,00	V	
232140	Beheersen onkruid-beplanting - Struikrozen	week	312,00	V	
2322	<u>Snoeien struiken - B</u>				
232210	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	312,00	V	
232220	Beheersen overgroei- Opgaande heesters	week	312,00	V	
232230	Terugzetten beplanting - opgaande heesters	m2	7.150,00	V	
232240	Beheersen overgroei- bloeiheesters	week	312,00	V	
232250	Terugzetten beplanting - bloeiheesters	m2	4.376,00	V	
232260	Beheersen overgroei- struikrozen	week	312,00	V	
232270	Terugzetten beplanting - struikrozen	m2	24,00	V	
233	HAGEN - B				
2331	<u>Onkruidbeheer hagen - kwaliteitsniveau B</u>				
233110	Beheersen onkruid-beplanting - lijnhagen	week	312,00	V	
233120	Beheersen onkruid-beplanting - blokhagen	week	312,00	V	
233130	Beheersen onkruid-beplanting - vormhagen	week	312,00	V	
2332	<u>Snoeien hagen - kwaliteitsniveau B</u>				
233210	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen - lijnhaag.	week	312,00	V	
233220	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen - blokhaag.	week	312,00	V	
233230	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen - vormhaag.	week	312,00	V	
234	BOSPLANTSOEN - KWALITEITSNIVEAU B				
2341	<u>Onkruidbeheer bosplantsoen - kwaliteitsniveau B</u>				
234110	Uitmaaïen rand beplantingsvak - bosplantsoen	m	17.826,00	V	
2342	<u>Snoeien bosplantsoen - B</u>				
234210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	312,00	V	
234220	Afzetten beplanting - bosplantsoen	m2	12.478,00	V	
3	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
31	GRASKANTEN				
310010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	140.700,00	V	
310020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	94.000,00	V	
32	RENOVATIE VAN GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	OPRUIMEN/VOORBEREIDEN				
321010	Verwijderen begroeiing.	are	30,00	V	
321020	Verwijderen haag.	m	300,00	V	
321030	Grondbewerking en bodemverbetering	are	33,00	V	
322	ZAAIEN EN PLANTEN				
322010	Zaaien.	are	30,00	V	
322020	Planten van sierplantsoen /hagen	st	900,00	V	
4	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN				
41	MAAIEN GAZONS - KWALITEITSNIVEAU A				
410010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	312,00	V	
410020	Afsteken/afsnijden van graskanten, hard - op begraaftplaats	m	33.600,00	V	
410030	Afsteken/afsnijden van graskantenzacht,- op begraaftplaats	m	33.600,00	V	
42	REINIGEN GRAFMONUMENTEN				
420010	Aanbrengen anti-algenmiddel op grafmonumenten (werkploeg)	dag	96,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	DIVERSEN				
811	PLAN VAN AANPAK				
811010	Opstellen Plan van Aanpak - jaarlijks	keer	6,00	V	
812	WET NATUURBESCHERMING				
812010	Toepassen Gedragscode Bestendig beheer Stadswerk	keer	6,00	V	
813	FIXI MELDINGEN				
813010	Verwerken meldingen via FIXI	jaar	6,00	V	
814	KABELS EN LEIDINGEN				
814010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00	V	
814020	Opsporen kabels en leidingen.	st	10,00	V	
815	TOEPASSEN RIJPLATEN EN BOUWHEKKEN				
815010	Toepassen rijplaten kunststof 1x3m	week	300,00	V	
815020	Toepassen rijplaten staal 1x5m	week	600,00	V	
815030	Toepassen tijdelijke afzetting (bouwhek)	m	900,00	V	
816	VERKEERSMAATREGELEN				
816010	Toepassen weg- en werkvakzetting	dag	60,00	V	
82	INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	INZET WERKNEMER				
821010	Inzetten werknemer - grondwerker/hovenier	uur	40,00	V	
821020	Inzetten werknemer - ETW	uur	40,00	V	
821030	Inzetten werknemer - ETT	uur	40,00	V	
821040	Inzetten werknemer - met electr. bladblazer	uur	450,00	V	
822	INZET MATERIEEL				
822010	Inzetten vrachtauto met laadkraan	uur	40,00	V	
822020	Inzetten elektrische bosmaaier incl bediening	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822030	Inzetten elektrische motorkettingzaag incl bediening	uur	40,00	V	
822040	Inzetten mobiele versnipperaar < 25 cm	uur	40,00	V	
822050	Inzetten stobbenfrees - zelfrijdend	uur	40,00	V	
822060	Inzetten hydraulische graafmachine - wielgraafmachine	uur	40,00	V	
822070	Inzetten hydraulische graafmachine -rups 2,5 ton	uur	40,00	V	
822080	Inzetten hydraulische graafmachine -rups 5 ton	uur	40,00	V	
822090	Inzetten hoogwerker - tot 10 m	uur	100,00	V	
822100	Inzetten hoogwerker - tot 20 m	uur	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost. Kleine leveringen en diensten	EUR	60.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				