

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
09 DAGELIJKSE AANSTURING	3
10 FLORA EN FAUNA	3
11 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO	4
 Deel 2.1. Algemene gegevens	 5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
05 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE	6
 Deel 2.2. Nadere beschrijving	 7
1 VUIL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN	9
10 REGULIER WERK	9
1010 Tunnelbakken	10
11 CALAMITEITEN	10
1100 OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 - 18:00 UUR	10
1101 OP WERKDAGEN TUSSEN 18.00 - 07.00 UUR	11
1102 OP ZATERDAG EN ZON- EN FEESTDAGEN	11
1103 Storten veegvuil	11
12 TER BESCHIKKING STELLEN VEEG/ZUIGAUTO	11
2 VERKEERSMAATREGELEN	13
9 STAARTPOSTEN	14
95 STELPOSTEN	14
 Deel 3. Bepalingen	 15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	16
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDAGEN	17
01 10 VERGUNNINGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 13 KWALITEITPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 16 VERZEKERINGEN	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 23 COMMUNICATIE	20
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	21
01 30 GEBRUIK TERREIN	22
01 32 DUURZAAMHEID	22
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	23
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	23
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	23
62 16 RISICOVERDELING EN GARANTIES	23
70 VUIL VERWIJDEREN VAN VERHARDING	24
70 02 EISEN EN UITVOERING	24
70 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES	24

GEMEENTE HOUTEN, TEAM VOORBEREIDING EN ONTWIKKELING BEHEER

BESTEK: Onderhoudsbestek straatreinigen 2024 t/m 2028 in de gemeente Houten

Besteknummer: 2023CT10
Zaaknummer: 769782
Opdrachtgever: Gemeente Houten, team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer
Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten
Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten
Projectleider: M. Rakké
Auteur(s): E. de Vries

Versie:	1.1 Definitief		
	Naam	Paraaf	Datum
Opsteller:	E. de Vries	EV	18-12-2023
Projectleider Fugro:	R. Hoornaar	RH	18-12-2023
Projectleider gemeente:	M. Rakké	_____	_____
Goedgekeurd gemeente:	M. Rakké	_____	_____

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten

Team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer
Postbus 30
3990 DA Houten

Bezoekadres: Onderdoor 25, Houten
Contactpersoon: dhr. M. Rakké
Telefoon: 030-6392 611
E-mail: martin.rakke@houten.nl
Postadres: Postbus 30
3990 DA Houten
Website: www.houten.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door nader door het hoofd van het team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer of door hem te machtigen personen. De naam van de directievoerder wordt tijdens het eerste uitvoeringsoverleg aan de aannemer bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Houten. Hieronder vallen oa. : Houten, Schalkwijk, Tull en t' Waal en t' Goy. Werkzaamheden vinden verspreid door de gehele gemeente plaats, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Machinaal vegen van verhardingen;
b. Storten veegvuil op de gemeentewerf

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.
Het werk opleveren De overeenkomst start op 1 maart 2024 en eindigt op 28 februari 2025, met een optie van 3 keer 1 jaar verlenging.
Het initiatief verlengen ligt bij de opdrachtgever.
Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt zetten.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

09 DAGELIJKSE AANSTURING

De aannemer is verantwoordelijk voor de projectleiding en dagelijkse aansturing van al het in te zetten personeel. Hieronder valt ook de aansturing van de eventueel in te zetten onderaannemer(s).

10 FLORA EN FAUNA

De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden te handelen conform de Flora & Faunawet. Minimaal één van de uitvoerenden op het werk beschikt dan ook over het certificaat Flora- en Faunawet niveau 2.

11 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Houten voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente Houten uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de terugmeldplicht en de onderzoeksplicht n.a.v. een terugmelding met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 30279619 te worden ingevuld in de metadata.

De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te vervallen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Niet van toepassing.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

De aannemer verklaart door ondertekening van gereedgekomen werkzaamheden per wijk zijn geleverde prestatie. De gereinigde straten, wegen en pleinen dienen volledig schoon te zijn en vrij te zijn van alle losliggende materialen. Door de opdrachtgever zal steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd. Na 2 negatief uitvallende controles zal bij elke volgende negatief uitvallende controle een korting van EUR 1.000,- worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
De resultaatsverplichting van de afgekeurde gedeelten blijft bestaan.

De aannemer komt niet in aanmerking voor verlenging van het contract indien er 4 of meer controles negatief zijn uitgevallen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- Inschrijvingsstaat (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- V&G-plan Ontwerpfase, d.d. 13-12-2023;

05 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE

De aannemer dient in winkelgebieden rekening te houden met een maximaal toegestane aslast van 10 ton.

De straten in de wijk hebben soms een dusdanige afmeting dat het gebruik van groot verkeer in de wijk niet altijd mogelijk is. De aannemer dient hiermee bij de bepaling van het door hem in te zetten materieel rekening te houden.

Adres en openingstijden gemeentewerf Houten t.b.v. storten veegvuil:

Adres: De Brug 11, 3991 LN Houten

Openingstijden: ma t/m za 7:30-15:45 uur.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							VUIL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN			
10							REGULIER WERK			
100010	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: Rondweg, De Staart, De Rede en de Koppeling, rekeninghoudend met wegversmallingen, middengeleiders entunnels. Minimale capaciteit vuilinhoud veegwagen: ca. 8 m3 Binnen de bebouwde kom tot 70km/h. Totale breedte groter of gelijk aan 5,50 m1 Ondergrond: asfalt verharding. Het gehele verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alle losliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde container. Frequentie: 4 keer per jaar, uitvoeren in de volgende periodes: 1e veegronde: in de laatste 3 weken van maart 2e veegronde: in de laatste 3 weken van juni 3e veegronde: in de laatste 3 weken van september 4e veegronde: in de laatste 2 weken van november en de eerste week van december. Verkeersmaatregelen volgens post 200010.	uur	64,00	V
100020	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: Alle pleinen, wijk- en woonstraten binnen de bebouwde kom. Minimale capaciteit vuilinhoud veegwagen: ca. 8 m3 Zowel 50 km/h als 30 km/h zones. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 6,00 m1 Ondergrond: asfalt- en elementenverharding Het gehele verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alle losliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde container. Frequentie: 4 keer per jaar uitvoeren in de volgende periodes: 1e veegronde: in de laatste 3 weken van maart 2e veegronde: in de laatste 3 weken van juni 3e veegronde: in de laatste 3 weken van september 4e veegronde: in de laatste 2 weken van november en de eerste week van december. Verkeersmaatregelen volgens post 200020.	uur	450,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100030	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: Alle pleinen, wijk- en woonstraten binnen de bebouwde kom van 'Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Minimale capaciteit vuilinhoud veegwagen: ca. 8 m3 Zowel 50 km/h als 30 km/h zones. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 6,00 m1 Ondergrond: asfalt- en elementenverharding Het gehele verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alle losliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikkinggestelde container. Frequentie: 4 keer per jaar uitvoeren in de volgende periodes: 1e veegronde: in de laatste 3 weken van maart 2e veegronde: in de laatste 3 weken van juni 3e veegronde: in de laatste 3 weken van september 4e veegronde: in de laatste 2 weken van november en de eerste week van december. Verkeersmaatregelen volgens post 200020.	uur	100,00	V
1010							<u>Tunnelbakken</u>			
101010	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: Tunnelbakken op de volgende wegen: Rondweg, De Staart, De Rede en de Koppeling. Rekeninghoudend met wegversmallingen, middengeleiders. Minimale capaciteit vuilinhoud veegwagen: ca. 8 m3 Binnen de bebouwde kom tot 70km/h. Totale breedte groter of gelijk aan 5,50 m1 Ondergrond: asfalt verharding. Het gehele verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alle losliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde container. Frequentie: maandelijks. Verkeersmaatregelen volgens post 200010.	uur	192,00	V
11							CALAMITEITEN			
1100							<u>OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 - 18:00 UUR</u>			
110010	100699						Opstartkosten per calamiteit. Betreft: alle opstartkosten t.b.v. inzet wegdekreiniger bij calamiteiten op werkdagen tussen 07.00 - 18.00 uur. Betaalbaarstelling per calamiteit	keer	10,00	V
110020	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: Het inzetten van een wegdekreiniger in geval van calamiteiten. Betreft: wegdekreiniger met een capaciteit van ca. 160 bar, watervoorraad ca. 4000 liter en vuilinhoud ca. 8 m3 E.e.a. op aanwijs van de directie. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 6,00 m1 Ondergrond: asfalt- en elementenverharding Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alle losliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikkinggestelde container. Inclusief de benodigde verkeersmaatregelen. Reactietijd: binnen 1 uur.	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1101							<u>OP WERKDAGEN TUSSEN 18.00 - 07.00 UUR</u>			
110110	100699						Opstartkosten per calamiteit. Betreft: alle opstartkosten t.b.v. inzet wegdekreiniger bijcalamiteiten op werkdagen tussen 18.00 - 07.00 uur. Betaalbaarstelling per calamiteit	keer	10,00	V
110120	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: Het inzetten van een wegdekreiniger in geval van calamiteiten. Betreft: wegdekreiniger met een capaciteit van ca. 160 bar, watervoorraad ca. 4000 liter en vuilinhoud ca. 8 m3 E.e.a. op aanwijs van de directie. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 6,00 m1 Ondergrond: asfalt- en elementenverharding Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alleliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf enaldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikkinggestelde container. Inclusief de benodigde verkeersmaatregelen. Reactietijd: binnen 1 uur.	uur	40,00	V
1102							<u>OP ZATERDAG EN ZON- EN FEESTDAGEN</u>			
110210	100699						Opstartkosten per calamiteit. Betreft: alle opstartkosten t.b.v. inzet wegdekreiniger bijcalamiteiten op zaterdag en zon- en feestdagen. Betaalbaarstelling per calamiteit	keer	10,00	V
110220	501799						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: Het inzetten van een wegdekreiniger in geval van calamiteiten. Betreft: wegdekreiniger met een capaciteit van ca. 160 bar,watervoorraad ca. 4000 liter en vuilinhoud ca. 8 m3 E.e.a. op aanwijs van de directie. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 6,00 m1 Ondergrond: asfalt- en elementenverharding Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en ontdoen van alleliggende materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf en aldaar storten in de door de opdrachtgever ter beschikkinggestelde container. Inclusief de benodigde verkeersmaatregelen. Reactietijd: binnen 1 uur.	uur	40,00	V
1103							<u>Storten veegvuil</u>			
110310	501399						Storten veegvuil tijdens calamiteiten Betreft het storten van veegvuil tijdens calamiteiten buiten de openingstijden van de gemeentewerf. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf/installatie. Inclusief vervoers- en storkosten.	ton	5,00	V
12							TER BESCHIKKING STELLEN VEEG/ZUIGAUTO			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
120010	101299							Het ter beschikking stellen van een veeg/zuigauto, met 3de borstel Betreft: op aanwijs van de directie beschikbaar stellen van eenveeg/zuigauto, voorzien van een 3de borstel, inclusief bediening. Minimale capaciteit vuilinhoud ca. 8 m3	uur	160,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								VERKEERSMAATREGELEN			
200010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspost 100010	EUR		N
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer Rijdende afzetting volgens CROW- publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 7.29			
			2					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			
200020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspost 100020 en 100030	EUR		N
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96a/96b figuurnummer 7.31 Deze rijdende afzetting betreft een apart voertuig inclusief bediening.			
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost onvoorzien	EUR	7.500,00	V
		9					Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie aan te geven onvoorziene werkzaamheden.			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIG ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevende van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekent.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN**

- 01 Weekrapporten door aannemer te leveren ter goedkeuring van de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 VERREKENPRIJS VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.03.03 van de Standaard geldt dat het bepaalde in lid 02 tot en met 04 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 niet van toepassing is op de verrekenprijzen. Bij afwijkingen van hoeveelheden worden verrekenprijzen niet herzien.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De wijze van indexeren van prijzen per eenheid is opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 04 02 LOONKOSTEN

- 01 Bij werkzaamheden in afwijking van de standaard werktijden conform de APV gelden de volgende toeslagpercentages op alleen het loonkostenbestanddeel:
- bij werkzaamheden tussen 18:00 en 22:00 uur een toeslag van 30%;
 - bij werkzaamheden tussen 22:00 en 07:00 uur een toeslag van 50%;
 - bij werkzaamheden in het weekend op zaterdag 50%;
 - bij werkzaamheden in het weekend op zondag 100%;

01 04 03 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID BIJ VERLENGING CONTRACT

- 01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdracht) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door

HFD PAR ART LID

de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden na (eventuele) contractverlenging vindt voor het eerst een indexering plaats.

Wijzigingen in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks plaats. Alle in de inschrijfstaat genoemde eenheidsprijzen worden verhoogd met de CBS indexering consumentenprijzen.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl

Aannemer dient het indexeringsvoorstel (incl. geïndexeerde inschrijfstaat) 1 maand voor het einde van het contractjaar voor te leggen aan de directie.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Betaling geschiedt in vierwekelijkse termijnen door de opdrachtgever en na goedkeuring door de directie, nadat de aannemer een ondertekende declaratie in enkelvoud digitaal heeft ingediend bij: facturen@houten.nl
- 02 De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en een nader door de opdrachtgever te verstrekken verplichtingen-nummer. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende specificatie zijn gevoegd.
- 03 De opdrachtgever streeft er naar om declaraties die conform lid 01 en 02 van dit artikel zijn ingediend binnen 7 werkdagen na ontvangst te betalen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt GEEN zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN ALGEMEEN

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 17.00 uur), zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 Voor het gebruikmaken van de Rondweg door (landbouw)voertuigen of mobiele kraan of overig langzaam rijdend verkeer dient de aannemer of de door hem in te zetten onderaannemer te beschikken over een geldige ontheffing. Deze ontheffing dient te worden aangevraagd bij de gemeente. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de vergunningsprocedure circa zes weken in beslag neemt.
- 03 Eventueel benodigde verkeersontheffingen voor het uitvoeren van werkzaamheden op fiets- en voetpaden en in centrumgebieden worden door de opdrachtgever verstrekt. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de benodigde gegevens minimaal acht weken voor aanvang van de werkzaamheden aan te leveren.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
 - regulier ophalen van afval, waardoor liko-opstelplaatsen minder goed bereikbaar zijn;
 - tijdens de periodes waarin gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd, wordt het onderhoudsregime voor straatreiniging binnen dit bestek aangepast;

HFD PAR ART LID

- er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 Tijdens begrafenissen mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op de begraafplaatsen. Afstemming van de planning van deze werkzaamheden worden in overleg met de directie vastgesteld.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd, omvattende:
- inzet van onderaannemers;
 - in te zetten materieel per verhardingstype;
 - welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer neemt om deze overlast te beperken;
 - maatregelen in belang van het verkeer (conform bepaling 62 15 01 van dit bestek);
 - veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 het werk moet, behoudens noodsnoui / calamiteiten, worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld. Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.
- 02 Tijdens spitsuren (07.00 tot 9.00 uur en 16.30 tot 18.30 uur) mag niet worden gewerkt op ontsluitingswegen. Op hoofdwegen mag alleen worden gewerkt tussen 09:00 en 15:00 uur.
- 03 Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 uur op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 SCHADES

- 01 In aanvulling op het bepaalde in par. 6 lid 08 van de U.A.V. dienen alle schades veroorzaakt door de aannemer direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente.
- 03 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. op welke wijze vergoeding van kosten plaatsvindt.
- 04 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven voorzieningen (wegmeubiliar, verkeersborden, e.d.) kan een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van de betrokken voorzieningen inclusief plaatsingskosten, verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever verzorgt voor het werk NIET een Constructie All Risk (CAR-) verzekering.
- 02 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid, in verband met de uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.
- 03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering

HFD PAR ART LID

volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waarbij tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder(s) respectievelijk hun hulppersonen is meeverzekerd en de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - alle vrij te komen materialen.
- 02 Het veegvuil dient in een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde container, tussen 07.30 en 15.30 uur op de gemeentewerf te worden gestort. Locatie: de Brug 11, 3991 LN Houten. Alvorens te storten dient men zich eerst te melden bij de werfbeheerder.
- 03 De terbeschikking gestelde container wordt door de opdrachtgever geleeft. Het storten van veegvuil in de container dient de aannemer met de werfbeheerder zodanig af te stemmen dat er voldoende ruimte is om te storten.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VEILIGHEID

- 01 De aannemer dient gedurende de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van minimaal een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP'ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP'ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.

Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / -diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 WAV. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 WAV.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de WAV nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er zorg voor dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder verlegging van een kopie van de betreffende documenten.

HFD PAR ART LID

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. In geval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de WAV en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de WAV.

01 19 06 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 19 07 SCHAFT- EN BERGRUIMTE

- 01 De aannemer dient zelf, indien dit gewenst is, te zorgen voor schaft- en bergingsruimte. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen. Verplaatsings- en aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 08 GELUIDSHINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen niet meer bedraagt dan:
- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
 - 45 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
 - 40 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de werkzaamheden die op de bouwplaats worden uitgevoerd, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB (A) boven de getalswaarde van de in lid 01 toegelaten LAeq.
- 03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Bouwvergaderingen zullen per veegperiode plaatsvinden. Van de aannemer wordt verwacht bij de bouwvergadering aanwezig te zijn.
- 02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

HFD PAR ART LID

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 01 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 - b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De gemeente eist dat 5% van de loonsom gebruikt wordt voor Social Return. Het loonsomgedeelte dient u op te geven met het document "format opgave loonsom".
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Per kwartaal en uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

- 01 Het niet voldoen aan de Social Return verplichting kan voor de opdrachtgever aanleiding zijn de opdracht voortijdig te beëindigen. Daarnaast zal een eenmalige korting van 10% van de aanneemsom worden opgelegd. Voor de toekomst zal de gemeente u niet selecteren voor onderhandse aanbestedingen.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 2, of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, is artikel 01.26.06 niet van toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEEL VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalt in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, samen de projectleider social return van het Werkgeversservicepunt Lekstroom, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie. Het plan dient concreet en realiseerbaar te zijn.
- 03 Het plan moet minimaal voldoen aan de onderstaande eisen en wordt door de aannemer van een behoorlijke

HFD PAR ART LID

toelichting voorzien.

1. Opdrachtsom of, in het geval dat deze nog niet bekend is, de verwachte opdrachtsom;
2. Wijze en timing van tussenevaluatie(s), inclusief bewijsstukken;
3. Wijze en timing van eindevaluatie, inclusief bewijsstukken.

- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR WERKGEVERSSERVICEPUNT

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtnemer draagt, in overleg met de projectleider social return van het Werkgeversservicepunt Lekstroom, zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 Het Werkgeversservicepunt Lekstroom en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 Het Werkgeversservicepunt Lekstroom en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en / of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en / of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 30 GEBRUIK TERREIN

01 30 01 WERKTERREIN

- 01 Het gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor de opslag van materialen of het plaatsen van machines of voertuigen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie. Verplichtingen vanwege precario, betaald parkeren en/of vergunning e.d. blijven daarbij bij de aannemer.

01 32 DUURZAAMHEID

01 32 01 MILIEUEISEN

- 01 In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
- De gemeente geeft de voorkeur aan inzet van elektrisch materieel door de aannemer.
 - In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6/VI norm of stage III of IV;
- 02 Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100,- (honderd euro) per geval, per dag.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moet terstond door de aannemer worden hersteld.
- 03 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 ALGEMEEN

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overlegd. Het bestek vermeld met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden medegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
 - de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - het tijdstip en de manier waarop betrokkenen worden geïnformeerd over de eventuele hinder m.b.t. toegang naar percelen, bedrijven en woningen alsmede de periode en de mate van hinder;
 - hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
 - de eventueel in te stellen omleidingsroutes.
- 03 Zonder de toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 STANDAARD VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, docht minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers.
- 02 Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in de prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

62 16 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 16 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, te lang in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

70 VUIL VERWIJDEREN VAN VERHARDING

70 02 EISEN EN UITVOERING

70 02 01 VEGEN VERHARDING

- 01 Bij droog weer tijdens het vegen sproeien met water om hinderlijk stuiven te voorkomen.
- 02 In dezelfde gang zo dicht mogelijk om obstakels heen vegen.

70 02 02 UITRUSTING VEEGAUTO

- 01 Type veegauto en -borstels afstemmen op het type te reinigenverharding, zodat de kans op eventuele schade aan de verharding geminimaliseerd wordt.
- 02 Voor het vegen in woonstraten de veegauto uitrusten mer een werkende achteruitrijcamera, waarmee het gebied achter de veegauto zichtbaar is voor de bestuurder.
- 03 Voor het vegen op de Rondweg, de Staart, de Rede en de Koppeling een veegauto die uitgerust is met een linker en rechter veegunit.
- 04 De veegauto dient minimaal te zijn voorzien van een 3de borstel.

70 02 03 BEDIENING VEEGAUTO

- 01 Vast en tijdelijk personeel gerelateerd aan de opdracht heeft een training "Het nieuwe rijden"(of vergelijkbaar gevolgd en succesvol afgerond.

70 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

70 04 01 TIJDSTIP EN PERIODE VAN UITVOERING

- 01 Werkzaamheden in de wijken en buitengebieden uitvoeren tussen 07.00 en 15.30 uur. Werkzaamheden op de Rondweg, de Staart, de Rede en de Koppeling mogen alleen worden uitgevoerd tussen 09.30 en 15.00 uur. Indien de doorstroming van het verkeer dit vereist, dient de aannemer daarvan tijdig door de opdrachtgever op de hoogte te worden gesteld. Van de aannemer wordt verlangd van het geplande tijdstip voor en van de geplande route van de werkzaamheden af te wijken.
- 02 Extra kosten voortvloeiend uit lid 01 van deze bepaling komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 03 Elke veegronde in een aaneengesloten periode uitvoeren.
- 04 De aannemer overlegt per veegronde, per week, een overzicht van de in de voorafgaande week geveegde kilometers.

70 04 02 ONWERKBAAR WEER/VERHINDERING VAN DE UITVOERING

- 01 Geen veegwerkzaamheden uitvoeren bij een temperatuur van minder dan 0° celcius, gemeten om 07.00 uur.
- 02 Geen veegwerkzaamheden uitvoeren bij sneeuwval.
- 03 Bij uitvallende veegbeurten zoals genoemd in lid 01 van deze bepaling, heeft de aannemer recht op een vergoeding van 10% per overeenkomstig gedeelte van de uitgevallen veegbeurt.
- 04 Veegwerkzaamheden na overleg met de opdrachtgever opschorten in geval van verhindering van de uitvoering in de sfeer van de aannemer, zoals technische storing of staking van personeel. Veegwerkzaamheden zo spoedig mogelijk hervatten nadat de oorzaak van de verhindering is weggenomen.
- 05 Werkzaamheden die langer dan 2 werkdagen verhinderd worden, door oorzaken zoals genoemd in lid 04 van deze bepaling, kan de opdrachtgever door derden laten uitvoeren op kosten van de aannemer.
- 06 De aannemer is niet verplicht veegwerkzaamheden op een anader tijdstip uit te voeren wanneer er een verhindering van werkzaamheden optreedt in de sfeer van de opdrachtgever, zoals wegoptbrekingen en verkeersdrukte, tenzij de verhindering van korte duur is (maximaal 1 werkdag).

HFD PAR ART LID

70 04 03 WATERGEBRUIK BIJ VEGEN VERHARDINGEN

- 01 Water ten behoeve van vegen verhardingen in overleg met de werfbeheerder, tussen 07.30 en 15.30 uur op de gemeentewerf van de opdrachtgever betrekken.
- 02 Zonodig water aflaten boven een straatkolk, zodanig dat het overige verkeer niet gehinderd wordt. De straatkolk dient direkt na lozing te worden gereinigd.

Behoort bij: 2023CT10

Onderhoudsbestek straatreinigen 2024 t/m 2028 in de gemeente Houten

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023CT10

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2023CT10

Onderhoudsbestek straatreinigen 2024 t/m 2028 in de gemeente Houten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VIJL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
10	REGULIER WERK				
100010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	64,00	V	
100020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	450,00	V	
100030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	100,00	V	
1010	<u>Tunnelbakken</u>				
101010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	192,00	V	
11	CALAMITEITEN				
1100	<u>OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 - 18:00 UUR</u>				
110010	Opstartkosten per calamiteit.	keer	10,00	V	
110020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	40,00	V	
1101	<u>OP WERKDAGEN TUSSEN 18.00 - 07.00 UUR</u>				
110110	Opstartkosten per calamiteit.	keer	10,00	V	
110120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	40,00	V	
1102	<u>OP ZATERDAG EN ZON- EN FEESTDAGEN</u>				
110210	Opstartkosten per calamiteit.	keer	10,00	V	
110220	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	uur	40,00	V	
1103	<u>Storten veegvuil</u>				
110310	Storten veegvuil tijdens calamiteiten	ton	5,00	V	
12	TER BESCHIKKING STELLEN VEEG/ZUIGAUTO				
120010	Het ter beschikking stellen van een veeg/zuigauto, met 3de borstel	uur	160,00	V	
2	VERKEERSMAATREGELEN				
200010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
200020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost onvoorzien	EUR	7.500,00	V	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				