

VEILIGHEIDSBLOED INSTALLATIES				
Betreft		Bergbezinkbassin (BBB)		
WERKZAAMHEDEN				
Werkzaamheden	Elektrotechnische	E		
	Mechanische	M		
	Reiniging	R		
RISICO'S/ GEVAREN				
Risico's/ gevaren	Elektrocucie	Elektrische installatie	E	
	Vallen	Luiken	E/ M/ R	
	Verstikking/ bedwelming	Pompkamer	M/ R	
	Vallende delen	Algemeen	M	
	Besmetting	Pompkamer	M/ R	
	Aanrijding	Parkeren	E/ M/ R	
	Alleen werken	Algemeen	E/ M/ R	
BEHEERSMAATREGELEN				
Beheersmaatregelen	Elektrocucie	Keuring NEN 3140		
		Aanwijzingsbeleid elektrotechnische werkzaamheden		
	Vallen	Luiken zijn voorzien van binnenrooster		
		Geopende luiken nooit onbeheerd achterlaten		
	Verstikking/ bedwelming	Minimaal met 2 personen uitvoeren (1 wacht)		
		Ventileer minimaal 15 minuten alvorens de kamer te betreden		
		Meting O2 (zuurstof) en H2S (zwavelwaterstof)		
	Vallende delen	Gebruikmaken van gekeurde hijsmiddelen		
	Besmetting	Hygiëneregels toepassen en mogelijkheden voorzien		
		Aanbieden vaccinaties (hepatitis A of B en tetanus)		
	Aanrijding	Parkeren op de aangegeven (openbare) parkeerplekken		
	Alleen werken	Aanwezigheid van een communicatiemogelijkheid		
		Aan- en afmelden		
AANDACHTSPUNTEN				
Hijsogen	Niet aanwezig			
Elektra aansluiting	230V/ 400V			
Watersaansluiting	Niet aanwezig			
Brandblusser	Niet aanwezig			
EHBO-koffer	Niet aanwezig			
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (standaard)				
				
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (aanvullend)				

				
Kelder/ vallende delen	Kelder	Hogedrukreiniging		