

VEILIGHEIDSBLOED INSTALLATIES				
Betreft	Draingemaal (DG)			
WERKZAAMHEDEN				
Werkzaamheden	Elektrotechnische	E		
	Mechanische	M		
	Reiniging	R		
RISICO'S/ GEVAREN				
Risico's/ gevaren	Elektrocutie	Elektrische installatie	E	
	Vallen	Luik(en)	E/ M/ R	
	Vallende delen	Algemeen	M	
	Besmetting	Pompkamer	M/ R	
	Aanrijding	Parkeren	E/ M/ R	
	Alleen werken	Algemeen	E/ M/ R	
BEHEERSMAATREGELEN				
Beheersmaatregelen	Elektrocutie	Keuring NEN 3140		
		Aanwijzingsbeleid elektrotechnische werkzaamheden		
	Vallen	Luiken zijn uitgerust als putdeksel		
		Geopende luiken nooit onbeheerd achterlaten		
	Vallende delen	Gebruikmaken van gekeurde hijsmiddelen		
	Besmetting	Hygiëneregels toepassen en mogelijkheden voorzien		
		Aanbieden vaccinaties (hepatitis A of B en tetanus)		
	Aanrijding	Parkeren op de aangegeven (openbare) parkeerplekken		
		Training veilig werken op of langs de openbare weg		
		Toegangsdeur kast zoveel mogelijk gesloten houden i.v.m. hinderen wegverkeer		
	Alleen werken	Aanwezigheid van een communicatiemogelijkheid		
		Aan- en afmelden		
AANDACHTSPUNTEN				
Hijsgen	Niet aanwezig			
Elektra aansluiting	Niet aanwezig			
Watersaansluiting	Niet aanwezig			
Brandblusser	Niet aanwezig			
EHBO-koffer	Niet aanwezig			
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (standaard)				
				
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (aanvullend)				
				
Hogedrukreiniging				