

Bijlage A1: Tabel "Registratie toestandaspecten bij rioolinspectie"

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden
Project: Rioolreiniging en inspectie 2024-2025
Besteknummer: 2023-056

Datum: 13-03-2023

Versie: 01

		Regulier leidingen ¹				Opmerking
		Bron: Rioned				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
	Deformatie			≥5%		
BAB	Scheur					
BAC	Breuk/instorting					
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					
BAE	Oppervlakteschade					
BAF	Ontbrekende metselspecie					
BAG	Instekende inlaat			≥10%		
BAH	Defecte aansluiting					
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				
		Z		≥5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥20mm		
		B		≥10mm		
		C		Niet		Geen hoekmeting
BAK	Lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar dóór defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzetting			≥10%		
BBC	Bezonken afzetting			≥10%		
BBD	Binnendringen van grond					
BBE	Andere obstakels	≥B		≥10%		
BBF	Infiltratie					
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					

Bijlage B3: Tabel "Registratie toestandaspecten bij rioolinspectie"

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden

Project: Rioolreiniging en inspectie 2023

Besteknummer: 2023-02

Datum: 13-03-2023

Versie: 01

		Regulier leidingen ¹				Opmerking
		Bron: Rioned				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
BCA	Aansluiting					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDA	Algemene foto					
BDV	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigt voor het eindknooppunt					
BDD	Waterpeil			≥10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in leiding					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld					

¹ De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen vraagt de opdrachtgever niet van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde

Bijlage B3: Tabel "Registratie toestandaspecten bij rioolinspectie"

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden

Project: Rioolreiniging en inspectie 2023

Besteknummer: 2023-02

Datum: 13-03-2023

Versie: 01

		Regulier putten ²				
		Bron: Rioned				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DAA	Deformatie			≥5%		
DAB	Scheur					
DAC	Breuk / instorting					
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					
DAE	Ontbrekende metselspecie					
DAF	Oppervlakteschade					
DAG	Instekende inlaat			≥10%		
DAH	Defecte aansluiting					
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				
		Z		>+5%		
DAJ	Verplaatste verbinding	A		≥20mm		
		B		≥10mm		
		C		Niet		Geen hoekmeting
DAK	Lining waarnemingen					
DAL	Defecte reparatie					
DAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze wand					
DAO	Grond zichtbaar dóór defect					Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect					Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder					
DAR	Defect deksel of putrand					
DBA	Wortels					
DBB	Aangehechte afzettingen			≥10%		
DBC	Bezonken afzettingen			≥10%		
DBD	Binnendringen van grond					
DBE	Andere obstakels			≥10%		
DBF	Infiltratie	≥B				
DBG	Exfiltratie					Alleen hoofdcode melden
DBH	Ongedierte					

Bijlage B3: Tabel "Registratie toestandaspecten bij rioolinspectie"

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden

Project: Rioolreiniging en inspectie 2023

Besteknummer: 2023-02

Datum: 13-03-2023

Versie: 01

		Regulier putten ²				Opmerking
		Bron: Rioned				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DCA	Soort aansluiting					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
DCB	Plaatselijke reparatie					
DCG	Aansluitende leiding					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
DCH	Banket					
DCI	Stroomprofiel					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
DCJ	Veiligheidskettingen / - slangen					
DCK	Controlerende voorziening vloeistof					
DCL	Andere afvalwaterleiding door put					
DCM	Zandvang onder deksel					
DCN	Slibvanger in stroomprofiel					
DCO	Dwarsdoorsnede					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
DDA	Algemene foto					
DDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
DDC	Inspectie beëindigt voordat deze gereed is					
DDD	Waterpeil					De verticale plaats legt de positie vast
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis					
DDF	Atmosfeer in put					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
DDG	Verlies van beeld					

² De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen vraagt de opdrachtgever niet van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde