

Nota van Inlichtingen 'Rioolreiniging en inspecties'

Referentie: IBMN-2023-VIJ-AH-003

Gemeente Vijfheerenlanden

Datum : dinsdag 28 november 2023

Mededeling van de aanbestedende dienst.

De inschrijving dient gebaseerd te zijn op de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden".

Deze is gevoegd bij deze Nvl.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	Bestek 2.2 PAR 02	Met welke hoeveelheden dient rekening gehouden te worden?	De inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op de fictieve hoeveelheden vermeld in deel 2.2 van de RROK.
2	Bestek 2.2 Post 0	U geeft aan dat het hier gemiddeld gewogen percentages betreffen en gaat er aan voorbij dat het reinigen van kleinere dan wel hogere vervuilingsgraden en/ of buisvullingen een exceptioneel groot verschil maakt in de te leveren inspanningen en prijs per eenheid. Het verdient dan ook de voorkeur om een post voor lagere en hogere vervuilingsgraad/ buisvulling toe te passen. Anders verzoeken we u om in lijn met de RAW-systematiek aan te geven waarmee exact rekening gehouden dient te worden bij het kosten transparant afprijzen van de posten per eenheid.	De voorliggende RROK is een raamovereenkomst die als elke andere raamovereenkomst het kenmerk heeft dat niet alle relevante informatie op voorhand bekend is. Echter vanwege de eis van kostenhomogeniteit moet door de opdrachtgever een schatting worden gemaakt waarop inschrijvers hun prijs moeten baseren. In de voorliggende RROK is die schatting gebaseerd op de eigen ervaringen van de opdrachtgever in het verleden en vervolgens in percentages weergegeven. De UAV2012 is integraal van toepassing op deze RROK. De aanbestedende dienst verwijst u naar paragraaf par. 35 lid 1c en par. 38 lid 2.
3	Bestek 2.2 post 0 sub 2	U geeft aan dat 5% van de toegangskokers niet door groot materieel direct kunnen worden benaderd. Eventueel benodigde toe te passen verlengkabels en/ of -leidingen worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. E.e.a. is niet conform RAW systematiek eenduidig en kosten transparant af te prijzen en de aanvullende inspanningen zouden dan ook in een separate resultaatsverplichting dienen te worden opgenomen. We verzoeken u hier invulling aan te geven en punt 2 te verwijderen. Zo niet, wat beweegt u er toe om zich niet te houden aan de door u zelf van toepassing verklaarde RAW systematiek?	Eventueel toe te passen verleng kabels en/of -leidingen worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen' komt te vervallen; dit wordt verrekend wordt op de post 812050. Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
4	Bestek 2.2 post 1	U geeft aan dat tot het reinigen van buizen tevens behoort het reinigen van de bodem en stroomprofiel van begin-, tussen- en eindput. Mag er van uit gegaan worden dat deze op de posten 1030 verrekend worden? Zo niet, waar moet van uit gegaan worden?	Nee, de putbodems en eventuele stroomprofielen worden niet op bestekspost 1030 verrekend maar in het aantal te reinigen m1 rioolbuis volgens de bestekspostseries 1010 en 1020.
5	Bestek 2.2 post 1030	Dient dit tevens uitgevoerd te worden indien deze niet met regulier in te zetten materieel bereikbaar zijn en niet op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden?	Als dit in een deelopdracht wordt betrokken dan luidt het antwoord "ja". Voor wat betreft de bereikbaarheid zie antwoord bij vraag 3.
6	Bestek 2.2 post 20	Levert opdrachtgever vooraf bij iedere deelopdracht een specifiek op de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX bestand aan? Zo niet, waar moet van uit gegaan worden?	Ja.
7	Bestek 2.2 post 204	Mag er van uit gegaan worden dat er NIET afgedaald dient te worden voor het uitvoeren van deze metingen? Zo niet, op welke wijze worden de dan daarvoor benodigde aanvullende veiligheidsmaatregelen verrekend?	Een uitvoeringswijze is conform de UAV2012 geheel het primaat van de aannemer tenzij een uitvoeringswijze wordt voorgeschreven. In dit geval schrijft de opdrachtgever niets voor en is de uitvoeringswijze dus geheel aan de aannemer. De tekst in bestekspostnummer 204010 wordt aangevuld met "Voor put-afdeling In te zetten werknemer dient te zijn voorzien van bijpassende veiligheidsmaatregelen. Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
8	Bestek 2.2 post 204	Indien noodzakelijk, hoe vaak dient er afgedaald te worden?	Zie antwoord bij vraag 7,
9	Bestek 2.2 post 301	Hoe vaak is dat in voorafgaande opdrachten binnen uw gemeente uitgevoerd?	Zoals bij 301 wordt aangegeven is dit slechts incidenteel en daarnaast mede afhankelijk van de locatie van een deelopdracht. Aangezien op moment van aanbesteding niet bekend is welke locaties in opdracht zullen worden verstrekt is de vraag dan ook niet eenduidig te beantwoorden. Bij het bepalen van uw inschrijvingsom dient u rekening te houden met de fictieve hoeveelheden vermeld bij de betreffende besteksposten.

10	Bestek posten 303	Posten treffen tijdelijke verkeersmaatregelen, te verrekenen prijs per eenheid dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast. In de wetenschap dat het hier dynamische werkzaamheden betreffen waarbij de werklocatie ieder half uur verplaatst zal worden moet dan in de prijs rekening gehouden worden met het feit dat deze per stuk per week circa 80 keer verplaatst moet worden om ook werkelijk voor verrekening in aanmerking te komen? Zo niet, kunt u de verrekening vereenvoudigen naar stuk per keer toegepast, dat zal een veel lagere prijs per eenheid geven maar wel eenduidiger te verrekenen.	Het gaat hier om verkeersomleidingen die benodigd zijn om de verkeersafwikkeling vanwege de uitvoering van werkzaamheden niet te verstoren. De vraag is terecht. De suggestie om te verrekenen "per keer" wordt echter niet overgenomen maar wordt gewijzigd naar "per dag". Ook als een benodigde maatregel slechts een dagdeel benodigd is kan een volledige dag worden verrekend. Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
11	Bestek posten 304	Bent u zich bewust van de aard van de dynamische werkzaamheden die deze dienstverlening met zich mee brengt, waarbij slechts kortstondige activiteiten worden gebezigd? We verzoeken u dit hoofdstuk te verwijderen uit de aanvraag.	Bestekspostserie 304 is verwijderd. Aan bestekspostserie 811 is bestekspostnummer 811030 toegevoegd: "Inzetten werkvoorbereider t.b.v. opstellen BLVC-plannen". De inzet van de aannemer m.b.t. het BLVC-plan wordt hierop verrekend; de inzet van de aannemer m.b.t. uitvoeringsmaatregelen m.b.t. BLVC zal, voor zover van toepassing verrekend worden volgens de toepasselijke bestekspostnummers in bestekspostserie 81. Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
12	Bestek post 811010	Is dit inzet medewerker exclusief vervoersmiddel? Waar moet vanuit gegaan worden om iemand op locatie te krijgen en zelfstandig te laten opereren in opdracht van de opdrachtgever?	Ja, dit is exclusief vervoersmiddel. De inschrijver mag er vanuit gaan dat de inzet wordt gepleegd door werknemers die vanwege de uitvoering van werkzaamheden volgens de RROK al op het werk aanwezig zijn.
13	Bestek post 811020	Inzet verkeersregelaar 4 aaneengesloten uren, minimumafname bedraagt 6 uur. Kunt u de post hierop aanpassen?	Nee.
14	Bestek post 812070	Inzet waterjet met 1 werknemer; kan dat in kader van veiligheid en de te gebruiken zeer hoge druk?	De redactie van de bestekspost is aangepast. Niet langer wordt 1 werknemer voorgeschreven maar alleen "deskundig bediening". Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
15	Bestek DEEL 3 01.01.01 - 06	U verklaart de BRL K10014 en -15 van toepassing; bedoelt u dat de inschrijvers het certificaat moeten kunnen overleggen na eerste verzoek daartoe? Zo niet, bent u zich dan bewust dat u de wel gecertificeerde marktpartijen benadeeld omdat hier voor hen wel verplichtingen aan kleven waar niet gecertificeerde partijen niet aan hoeven te voldoen?	Nee, het certificaat hoeft niet overlegd te worden. Aanbestedende dienst is hier van op de hoogte, maar vindt het voldoende dat er conform de BRL K10014 en -15 wordt gewerkt. De keuze zich te laten certificeren is aan de inschrijver, daarin treedt de opdrachtgever niet.
16	Bestek DEEL 3 01.01.01	De door u voorgestelde index lijkt voor het laatst in 2009 te zijn geupdate, bedoelt u wellicht de huidige index Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100 812 Reiniging? Zo niet, kunt u de specifieke CBS koppeling delen met de inschrijvers?	De vraag heeft betrekking op artikel 04.01.01 in deel 3 van de RROK. Het antwoord op de vraag luidt: ja, bedoeld wordt de index Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100 rubriek 812 Reiniging. Bovengenoemde wijziging is verwerkt in de hierna genoemde versie van de RROK: "Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden". Deze is gevoegd bij deze Nvl.
17	Bestek DEEL 3 01.18.01 lid 01	We verzoeken u deze eis te verwijderen, dit lijkt niet van toepassing van de te leveren dienstverlening.	Nee, de eis vervalt niet. De mogelijkheid bestaat dat deelopdrachten worden vertrekt waarbij de uitvoering van de werkzaamheden nabij bomen plaatsvindt.
18	Bestek DEEL 3 25.42.03-04	Dient een beginput in beeld te worden gebracht indien daartoe een stroomprofiel op buisniveau ontbreekt en vastgelegd is als eindput van voorafgaande streng? Waar moet van uit gegaan worden in geval van een zakput?	Ja, ook een beginput moet altijd in beeld worden gebracht. Dat geldt ook voor zakputten.
19	Bestek DEEL 3 25.42.03-06	Opdrachtnemer dient rekening te houden dat 50% bijzuigen noodzakelijk is. Op welke resultaatsverplichting wordt dit met opdrachtnemer verrekend?	Dit moet worden betrokken bij de besteksposten in bestekspostserie 200.

Bijlagen:

Nvl vewerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden
Nvl verwerkt RROK RR&I 2024-2025 Vijfheerenlanden.rsx