

2^e Nota van inlichtingen

ROK reinigen en inspectie riolering en gemalen 2024-2025, bestek 2023-25



Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. Het uitgangspunt is dat de inschrijfleidraad en het bestek na publicatie van de nota van inlichtingen definitief is.

Wijzigingen/ aanvullingen vanuit de opdrachtgever met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding:

nr.	par.	blz.	huidige tekst	wijziging/ aanvulling
1.	Bijlage bij bestek			Nadere informatie met betrekking tot de te reinigen hoofdgemalen is bij deze nota gevoegd.
2.				De mogelijkheid tot het stellen van vragen blijft ongewijzigd open tot 9 januari 2024 10:00. Deze zullen in de 2 ^e nota worden beantwoord.
3.				Omdat de publicatie van de nota later is dan oorspronkelijk gepland, wordt de inschrijfdatum wordt verplaatst naar: VRIJDAG 26 januari 2024 10:00 uur

Vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding:

nr.	par.	blz.	vraag	antwoord
1.	inschrijvingsleidraad 1.2.1		U geeft aan dat de SROI 5% over de opdrachtwaarde betreft. De gehele opdracht bestaat echter voor een groot deel uit leveranties en de inzet van zwaar materieel waarbij binnen gestelde verbinding met de opdracht geen oplossingen zijn om oplossingen te vinden, dan slechts de inzet van mensen. Kunt u de eis vertalen over de loonsom i.p.v. de opdrachtwaarde?	De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. Binnen de arbeidsregio Rijnmond is gezamenlijk beleid afgesproken, welke wij uitvoeren. In het beleid is opgenomen dat de social return verplichting wordt berekend over de totale opdrachtwaarde. De verplichting wordt verlaagd naar 4% van de totale opdrachtwaarde.

2^e Nota van inlichtingen

ROK reinigen en inspectie riolering en gemalen 2024-2025, bestek 2023-25



nr.	par.	blz.	vraag	antwoord
2.	Bestek DEEL III 25.42.02 lid 15		Tijdens de inspectie een deformatiemeting met behulp van een Laser Profiler uitvoeren. Door vervorming van de buiswand te meten kan men de % deformatie berekenen. Het toepassen van een Laser Profiler is geen standaard uitrusting van de door u gewenste en voorgeschreven inspectietechniek om de strengen te inspecteren. De deformatiemeting kan dan ook niet verwacht worden in de prijs voor kunststofleidingen inbegrepen te zijn. Kunt u hier een specifieke post en resultaatsbeschrijving voor opnemen als u dit toegepast wilt hebben?	Bepaling komt te vervallen. Deformatiemeting met behulp van een Laser Profiler is niet nodig. Wel dient de inspecteur een inschatting te maken van de % deformatie en dit vast te leggen met de juiste codering (BAA).
3.	Bestek DEEL III 25.42.02 lid 14		In de resultaatsbeschrijving geeft u een resolutie aan van de gebruikelijke 768x576 en in dit lid geeft u een minimale resolutie op van 800x600. Mogen we uitgaan van een minimale resolutie van 768x576?	Akkoord, minimale resolutie van 768x576 is toegestaan.
4.	Bestek DEEL III 25.42.02 lid 07		Strengen met tegenschot en/of zonken moeten voor de inspectiewerkzaamheden leeggezogen worden. Stagnatiekosten als gevolg van het leegzuigen van strengen met tegenschot en/of zonken worden niet verrekend. Als deze extra aanvullende werkzaamheden niet verrekend kunnen worden; met welk percentage dient per deelopdracht rekening gehouden te worden?	Ter plaatse van de zink en/of tegenschot wordt een waterpeil van maximaal 25% geaccepteerd. Plaatselijk waterpeil % vast te leggen door inspecteur met codering BDD. Per deelopdracht uitgaan 5% van zink/tegenschot die meer als 25% waterpeil veroorzaken.
5.	Bestek DEEL III 25.42.02		evert u bij deelopdracht een specifiek voor de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX bestand aan? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?	Opdrachtgever zal na aanbesteding het volledige rioolareaal ontsluiten via shape-bestanden. Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever een RIBX bestand opgesteld.
6.	Bestek DEEL III 25.35.05 leegpompen verloren berging		Bestek DEEL III 25.35.05 leegpompen verloren berging Een verloren berging als gevolg van een zink wordt pas geconstateerd na aanvang van de inspectie; op welke wijze wordt de stagnatie als gevolg daarvan verrekend? Waar dient rekening mee gehouden te worden?	Zie beantwoording vraag 4.

2^e Nota van inlichtingen

ROK reinigen en inspectie riolering en gemalen 2024-2025, bestek 2023-25



nr.	par.	blz.	vraag	antwoord
7.	Bestek DEEL III 01.21.10 indexering		U stelt voor om pas per 1-1-2026 te indexeren, dat betekent dat inschrijvers rekening moeten houden met een hogere prijs per eenheid voor de komende twee contractjaren, immers is een index op 1-1-2025 niet mogelijk. Op basis van de voorgestelde indexreeks over de periode 2021-2023 is het vastgestelde verschil 12,19%. Kunt u om recht te doen aan de huidige onzekere economische groei en ontwikkelingen in de wereld toestaan om eerste index op 1-1-2025 te laten plaatsvinden?	De eerste jaarlijkse indexering wordt aangepast. De eerste indexering vindt plaats op 1-1-2025.
8.	Bestekspost 393010 Inspecteren huisaansluitingen		Mag er van uit gegaan worden dat hier minimaal een dagdeel op werkvloer verrekend kan worden? Zo niet waarmee moet rekening gehouden worden met kostentransparant afprijzen?	De bewoner is zelf verantwoordelijk om het erfscheidingsputje vrij te graven, of andere toegang te verlenen tot de huisaansluiting. Uitgangspunt is dat per inspectie de huisaansluiting is vrij gegraven of bereikbaar is en vrij is voor de inspectie. Aan- en afvoer dienen in het eenheidstarief verwerkt te zijn.
9.	Besteksposten 35 Inspecteren IT Riool en drainage		U geeft aan riolering gereinigd en in bedrijf; waarmee dient exact rekening gehouden te worden indien IT riool en drainage onder grondwaterpeil is aangelegd en niet op een reguliere wijze droog gezet kunnen worden?	Indien nodig om een kwalitatief voldoende inspectie aan te leveren dient de opdrachtnemer rekening te houden met het plaatsen van afsluiters om zo een werkvak te creëren waarbij een gedeelte van het stelsel kan worden leeggezogen om vervolgens achter de spuitkop aan te inspecteren. Als gevolg van fluctuerende grondwaterstanden is het voor opdrachtgever niet mogelijk een inschatting te maken hoe groot een werkvak kan zijn en of dat achter de spuitkop aan inspecteren noodzakelijk is. Reinigingswerkzaamheden worden verrekend via bestekposten 15xxxx, uitgangspunt is waterpeil maximaal 100% en bezonken afzetting maximaal 10%.

2^e Nota van inlichtingen

ROK reinigen en inspectie riolering en gemalen 2024-2025, bestek 2023-25



nr.	par.	blz.	vraag	antwoord
10.	Bestek algemeen		Mag er van uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden leegloopt of waterpeil vooraf door opdrachtgever verlaagd kan worden? Zo niet, waarmee dient per deelopdracht rekening gehouden te worden?	Door de grondslag/zetting binnen de gemeente loopt het stelsel niet overal vanzelf leeg. Opdrachtgever zal op aangeven van de opdrachtnemer inslagpeilen, indien mogelijk, van gemalen verlagen. T.b.v. de reiniging van gemengd en VWA dient rekening te worden gehouden met maximaal 50% waterpeil (BDD) en maximaal 50% bezonken afzetting (BBC) zoals vermeld onder bestekposten 11xxxx. T.b.v. de reiniging van RWA, IT en drainage dient rekening te worden gehouden met maximaal 100% waterpeil (BDD) en maximaal 10% bezonken afzetting (BBC) zoals vermeld onder bestekposten 12xxxx. Bestekposten onder 11, 12 en 151140 t/m 151170 worden aangepast.
11.	Bestek algemeen		Zijn alle putten voorzien van stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, met welk percentage zakputten moet rekening gehouden worden per deelopdracht?	Totaal zijn er 9100 putten binnen de gemeente waarvan 1500 met zandvang zijn uitgerust.
12.	Bestekspost 861010		Op welke wijze dient inschrijver aantoonbaar het waterpercentage te controleren?	De zin "Inclusief het aantoonbaar controleren van het water percentage." komt te vervallen.
13.	Bestek DEEL III pagina 65.15 Laser Profiler		Dienen alle strengen ook geïnspecteerd te worden met een Laser-Profiler? De gebruikelijke inspectie en de Laser Profiler inspectie kunnen n.l. niet gelijktijdig worden uitgevoerd. De camera dient omgebouwd te worden voor een LP inspectie, dus dient dan elke streng twee maal te worden geïnspecteerd?	Zie beantwoording vraag 2.
14.	Bestek DEEL III 25.42.02.18		Classificeren is voor inschrijver geen taak meer als onderdeel van de nieuwe NEN normering. Is een taak van de beheerder	Opdrachtgever gaat er vanuit dat lid 19 bedoeld wordt. Classificeren en beoordelen van schadebeelden in putten zal door opdrachtgever verzorgd worden.

BIJGEVOEGD:

- Bijlage C spelregels social return v2.pdf

opgemaakt op 15 januari 2024