

#	Bijlage 7 Programma van Eisen	
	Realistisch oefenen en opleiden* op externe oefencentra	
	Programma van Eisen bevat de algemene eisen en optionele eisen. Algemene eisen zijn in alle gevallen van toepassing op de opdracht. D.w.z. ongeacht de perceel, soort oefening of opleiding, doelgroep, oefendoel, frequentie o.i.d. Optionele eisen zijn enkel van toepassing als een Inschrijver in de bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft om een bepaalde optionele dienstverlening aan te kunnen bieden of een product te kunnen leveren. * Programma van eisen is gericht op realistisch oefenen, maar heeft net zoveel betrekking op de opleidingen. Daar waar enkel oefenen is benoemd, dienen Inschrijvers ook opleiden te lezen.	
1. Algemene eisen		
1.1. Eisen m.b.t. oefencentra		
1.1.1.	Voor het beoefenen van de scenario's zorgt de Opdrachtnemer voor een realistische enscenering, veiligheidsinstructie en minimaal één veiligheidsfunctionaris met toereikende EHBO-middelen per oefenobject.	
1.1.2.	Opdrachtgever verwacht maximaal 16 deelnemers exclusief oefenstaf per oefensessie. Aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte aantallen worden uiterlijk een week voor de geplande oefensessie vastgesteld en doorgegeven aan Opdrachtnemer.	
1.1.3.	Het oefencentrum dient niet verder gelegen te zijn dan: • Voor 1-daagse trainingen (2 dagdelen) 100 km rijafstand vanaf 1183 NN Amstelveen (perceel 1) • Voor meerdaagse trainingen 200 km rijafstand vanaf 1183 NN Amstelveen (perceel 2)	
1.1.4.	Openingstijden van het oefencentrum zijn op oefendagen (dus dagen dat de Opdrachtgever aanwezig is) van 7:00 uur tot 22:00 uur. De mogelijkheid voor het <u>starten</u> van een oefening is tussen 08:00-20:00 uur.	
1.1.5.	Het oefencentrum stelt in overleg (personeel van) de Opdrachtgever in de gelegenheid om de dag (dus ook de avond) voorafgaand aan de training materieel/materiaal klaar te zetten op het oefenterrein ter voorbereiding. Dit kan ook op een zondag zijn.	
1.1.6.	De voertaal voor de communicatie tussen Opdrachtgever en (medewerkers van) Opdrachtnemer is Nederlands en/of Engels.	
1.1.7.	Het oefencentrum stelt digitaal kaartgegevens en objectgegevens/informatie ter beschikking ten behoeve van de digitale bereikbaarheidskaarten.	
1.1.8.	De oefenobjecten voldoen aan alle door de nationale en lokale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving en aan alle vigerende Nederlandse (ARBO) wet- en regelgeving.	
1.1.9.	De oefenobjecten op het trainingscentrum moeten dusdanig gelegen zijn dat de voertuigen van Opdrachtgever realistisch opgesteld kunnen worden en eenheden elkaar niet hinderen bij het gelijktijdig oefenen op meerdere objecten. Het oefencentrum beschikt over een goede infrastructuur en verharding die zowel geschikt is voor Tankautospuiten en Autoladders.	
1.1.10.	De Opdrachtgever heeft één vast aanspreekpunt binnen de organisatie van de Opdrachtnemer. Deze persoon heeft dusdanige bevoegdheden dat hiermee afspraken kunnen worden gemaakt over de enscenering van de trainingen en reserveringen van de oefenobjecten en faciliteiten.	
1.1.11.	De Opdrachtnemer stemt per trainingsperiode van de precieze opdracht en inhoud af van de trainingen en legt de afspraken schriftelijk vast in een offerte.	
1.1.12.	De Opdrachtnemer verzorgt indien van toepassing de eigen planning en uitnodigingen van de eigen ingehuurde instructeurs/waarnemers.	

1.1.13.	De Opdrachtnemer verzorgt op verzoek samen met de Opdrachtgever een evaluatie. Onderdeel van de evaluatie dient de organisatie, de faciliteiten, de gedraaide scenario's en de samenwerking met de oefenstaf te zijn. De evaluatie wordt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer besproken en de daarin gemaakte afspraken zijn bindend voor beide partijen. Eventuele noodzakelijke aanpassingen (gezamenlijk overeen te komen) dienen door de Opdrachtnemer gerealiseerd te worden.
1.1.14.	Op het gehele oefencentrum is kosteloos draadloos internet beschikbaar met een snelheid van minimaal 500 Mbps, waarvan de Opdrachtgever kosteloos gebruik kan maken. Dit onder meer ten behoeve van het kwalitatief registeren. Indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan deze eis voorziet de Opdrachtgever in een kosteloze passende oplossing. <u>Bij het centrale verzamelpunt is draadloos internet beschikbaar (i.v.m. briefing) waarvan de Opdrachtnemer kosteloos gebruik kan maken. De Opdrachtgever wil de snelheid en beschikbaarheid over de terrein weten en vraagt dit uit d.m.v. Inschrijfformulier (bijlage 12).</u>
1.1.15.	Printen (tenminste A4 en A3) op het oefencentrum moet mogelijk zijn. Dit vanwege oefenplanning, indeling en dergelijke.
1.2. Eisen m.b.t. het in te zetten personeel ten behoeve van realistisch oefenen	
1.2.1.	Het oefencentrum is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers en de oefenstaf.
1.2.2.	De Opdrachtnemer levert per oefensessie een (dag)coördinator op het oefencentrum. De (dag)coördinator is continue via telefoon of portofoon bereikbaar tijdens de trainingen en het aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de oefendag en de voortgang tijdens de trainingen. De Opdrachtnemer geeft daar waar mogelijk medewerking aan de verzoeken van de (dag)coördinator van de Opdrachtgever.
1.2.3.	Het oefencentrum levert de benodigde (dag) functionarissen/veiligheidsfunctionarissen en stokers.
1.2.4.	Deze functionarissen vervullen voor ten minste de volgende taken: ○ Aanspreekpunt voor coördinator van de Opdrachtgever; ○ Toeziën en aanspreken op naleving veiligheidsvoorschriften; ○ Indien van toepassing vullen van de ademlucht cilinders; ○ Aanvullen verbruiksartikelen; ○ Afstemming over lunch/diner voorziening bij aanpassingen tijdschema; ○ Ondersteuning bij afhandeling calamiteiten; ○ Verzorgen vuurhaard en enscenering conform scenario; ○ Registreren van zorgvragen en medische behandeling.
1.2.5.	Waar nodig draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde opleidingen die noodzakelijk zijn om de taken uit te voeren.
1.2.6.	De Opdrachtgever neemt in principe haar eigen instructeurs/waarnemers mee. Op het betreffende object zijn deze aanspreekpunt voor Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer geeft medewerking aan de verzoeken m.b.t. het betreffende object/ scenario van de instructeurs/ waarnemers van Opdrachtgever. <u>Bij geschillen stemt Opdrachtnemer af met (Dag)coördinator van de Opdrachtgever.</u>
1.2.7.	Opdrachtnemer staat toe dat extra (externe) expertise door de Opdrachtgever bij een 3 ^e partij wordt ingehuurd.
1.2.8.	Alle aanwezige oefenobjecten bij de inzetoefeningen, dienen het realistisch gedrag van de oefenende eenheid te ontlokken door te lijken wat ze moeten voorstellen (woonhuizen, garage, woongebouw/winkels en dergelijke). De ruimtes dienen te zijn voorzien van meubilair, et cetera. De objecten waarbij elementen uit THV en/of IBGS worden toegevoegd, moeten realistisch zijn. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld echte tankwagens, vrachtwagens en treinstellen met bovenleiding.
1.2.9.	Uitbeelding van slachtoffers door middel van poppen is toegestaan mits deze als slachtoffer herkenbaar zijn en hebben een gewicht van minimaal vijftien kg en maximaal vijftientwintig kg.

1.2.10.	De hittebelasting ondersteunt het oefendoel en is niet zodanig dat er schade optreedt aan uitrusting en/of materieel en eigendom van de deelnemers van de Opdrachtgever. Indien dit wel kan voorkomen, treft Opdrachtnemer aanvullende maatregelen/stelt aanvullende middelen ter beschikking aan personeel van opdrachtgever zodat schade wordt voorkomen.
1.2.11.	In de door de Opdrachtnemer aangegeven objecten kunnen op verzoek van de Opdrachtgever toegangsdeuren van de objecten geprepareerd worden voor het -indien wenselijk- kunnen toepassen van deurforceringsmiddelen.
1.3. Annuleringsvoorwaarden t.a.v. oefenen op externe oefencentra	
1.3.1.	Opdrachtgever kan (een) oefening(en) dan wel (een) hotelovernachting(en) verplaatsen of annuleren.
1.3.2.	Opdrachtgever mag kosteloos verplaatsen of annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden, welke niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen zijn, zoals pandemie, extreem weer, een grootschalig incident in de regio waardoor brandwachtenpersoneel niet weg kan, etc. Deze situaties zijn zodanig onvoorzien dat er sprake is van overmacht aan de kant van de Opdrachtgever.
1.3.3.	Annulering geschiedt via e-mail aan de contactpersoon van de Opdrachtnemer.
1.4. Eisen m.b.t. relevante normen & veiligheid	
1.4.1.	De enscoveringsmiddelen en arbeidsmiddelen mogen geen gebreken vertonen en de middelen dienen, waar van toepassing, te voldoen aan de huidige machinerichtlijn en NEN 1010 en NEN 3140. De inzet van materialen, (arbeids-)middelen en machines dient daarom te voldoen aan alle vigerende wettelijke Arbo- en milieuregelgeving. Tevens dienen de arbeidsmiddelen voorzien te zijn van een geldige CE-markering. Alle te verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving als Arbowet-besluit en regeling en EU-verordening 2016/425.
1.4.2.	De Opdrachtnemer overlegt, binnen vier werkweken na voorlopige gunning de getoetste en actuele en relevante RI&E's) inclusief Plan Van Aanpak (PVA) conform art.5 de Nederlandse Arbowet (of betreffende Arbowetgeving als onderdeel Nationale wetgeving).
1.4.3.	De Opdrachtnemer overlegt in geval van een nieuwe RI&E binnen vier werkweken na vaststelling, de geactualiseerde en getoetste RI&E ('s) en daar bij behorende ontwikkelingen in een Plan Van Aanpak (PVA) aan de veiligheidskundige van de Opdrachtgever'
1.4.4.	De veiligheidsvoorzieningen zijn aantoonbaar getroffen op basis van een actuele RI&E of andere keuringen/onderzoeken en volgens de actuele stand der wetenschap.
1.4.5.	Opdrachtnemer levert per oefenobject minimaal één opgeleide veiligheidsfunctionaris met als voertaal Nederlands of Engels in het bezit van relevante kennis op het gebied van de RI&E en eerste hulp (BHV). Deze functie mag gecombineerd worden met de functie van stoker op het betreffende object, mits het geen invloed heeft op adequate toezicht op veiligheid en gezondheid van de deelnemers en oefenstaf.
1.4.6.	Opdrachtgever hanteert voor het welzijn van het personeel een hitteprotocol en zorgt ervoor dat niet onverantwoord op hitte wordt gestookt. Zowel op preventief vlak als correctief dient het hitteprotocol te worden toegepast. Bij WBGT 21 treedt dit protocol in werking. Opdrachtnemer anticipeert met zijn dienstverlening op de uitvoering van dit hitteprotocol (zie hiervoor de bijlage bij de landelijke Arbo catalogus Brandweer NL, zie: https://www.brandweernederland.nl/arbocatalogus/).
1.4.7.	Schoonwerkenprincipe (Arbeidshygiëne Brandweer) dient opgevolgd en gehandhaafd te worden. Ook is arbeidshygiëne van toepassing in gebouwen door routing (schoon, grijs en vuilgebied) incl. sanitaire voorzieningen. Vervuilde kleding dient altijd afgespoeld te worden na blootstelling schadelijke gassen en dampen. De gehele procedure arbeidshygiëne Brandweer dient daarom strikt opgevolgd te worden.
1.4.8.	Het doen van (bijna)ongevalsmeldingen en gevaarlijke situaties dient met de dag coördinator van Opdrachtgever gecommuniceerd te worden. Evenals medische behandeling, advies of contact wat omvangrijker/diepgaander is als uitreiken van zelfzorgmiddelen (denk aan een pleister, aspirine, paracetamol).
1.5. Eisen m.b.t. de uitgangstelling, kleedruimte en stalling van voertuigen	

1.5.1.	Opdrachtnemer faciliteert in een uitgangstelling, deze uitgangstelling is voorzien van: • Standplaats voor minimaal 2 Tankautospuiten (3 x 10 meter per TS) • Standplaats voor minimaal 1 Autoladdervoertuig (3 x 14 meter) • Aansluiten van minimaal 2 Tankautospuiten, 1 Autoladdervoertuig en 1 haakarmbak gelijktijdig op CEE/EURO stekker Blauw AC-230V Vrouw, en defa plug aansluiting. • Standplaats voor minimaal 1 haakarmbak (4x 12 mtr beschikbare ruimte). • Standplaats voor minimaal 3 busjes (t.b.v. waarneming, coördinatie en OvD) • Gelegenheid voor het wisselen van ademlucht • Sanitaire voorzieningen en kleedruimten naar sekse gescheiden • Gelegenheid voor het vullen van de watertank van de autospuiten • Gelegenheid voor het kosteloos verkrijgen van koffie/ thee enz. • Gelegenheid voor het kosteloos vullen van bidons (water (isotone) dranken) • Gelegenheid voor het reinigen van middelen (werktafels o.i.d. en voldoende afvalbakken enz.) • Gelegenheid en voorzieningen (banken/ stoelen) voor het nemen van een moment rust
1.5.2.	Voertuigen benoemd in eis 1.5.1. moeten kunnen worden gestald op het oefencentrum op een afgesloten terrein.
1.5.3.	In de wintermaanden, óf indien nodig, dienen de voertuigen van Opdrachtgever vorstvrij gestald te kunnen worden. De maximale reisafstand van het oefencentrum tot de stalling mag niet meer dan 5 kilometer zijn. In de stalling moet het mogelijk zijn de voertuigen te stallen en onder stroom te zetten zoals benoemd onder eis 1.5.1.
1.5.4.	In de directe nabijheid van de uitgangstelling (maximaal 5 minuten loopafstand) is een ruimte beschikbaar voor een briefing voor alle deelnemers en oefenstaf (max 50 personen) van Opdrachtgever. Deze ruimte is tenminste voorzien van een whiteboard en stiften. Deze ruimte inclusief voorzieningen is naar behoefte te gebruiken door Opdrachtgever. De ruimte is geschikt om te gebruiken als “vuil instructielokaal” dat wil zeggen dat het voor Opdrachtgever toegestaan is om met vervuilde bluskleiding gebruik te maken van deze voorziening.
1.5.5.	Alle benoemde kleedruimten en facilitaire voorzieningen dienen fysiek en bouwkundig naar sekse gescheiden te zijn en afgesloten te kunnen worden.
1.5.6.	In de directe nabijheid (maximaal 5 minuten loopafstand) van de uitgangstelling bevindt zich de kleedruimte(n) waar alle deelnemers van Opdrachtgever en oefenstaf (max. 50 personen) zich kunnen omkleden en de uitrukkleding kan worden opgehangen.
1.5.7.	In de directe nabijheid (maximaal 5 minuten loopafstand) van de vuile kleedruimte dienen de deelnemers en de oefenstaf te kunnen wassen/douchen met warm/koud stromend water. Het omkleden dient te kunnen plaatsvinden in een “schone” (= niet toegankelijke voor bluskleiding) kleedruimte.
1.6. Eisen m.b.t. de catering	
1.6.1.	Opdrachtgever maakt gebruik van catering voorzieningen van Opdrachtnemer. Afhankelijk van het programma zal dit zijn een ontbijt, lunch, diner en/of versnapering tussendoor. Afhankelijk van het oefenprogramma zal Opdrachtgever bepalen welke (combinatie van) voorzieningen worden afgenomen.
1.6.2.	De Opdrachtnemer draagt, indien gevraagd, zorg voor ontbijt, lunch, diner of versnapering voor alle deelnemers en oefenstaf. Voor al deze maaltijden geldt dat er rekening is gehouden met de geleverde (doorgaans forse) inspanning van (met name) de deelnemers en de oefenstaf en dat speciale dieetwensen zoals vegetarisch, halal, en dergelijke kunnen worden besteld en geserveerd. Er moet ruim voldoende van alle producten aanwezig zijn. De minimale eisen van een maaltijd, zowel bij logies als het oefencentrum, zijn: • Ontbijtbuffet: iedereen dient zelf een ontbijt samen te kunnen stellen. Er moet keuze aan melkproducten, beleg en broodsoorten zijn. Ontbijtgranen, eiergerechten en fruit of fruitsappen;

	- Lunchbuffet: Iedereen dient zelf een lunch samen te kunnen stellen. Er moet keuze zijn aan warme producten (snacks, soepen), eierengerechten, melkproducten, beleg en broodsoorten, fruit en fruitsappen; - Diner: dient te bestaan uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht, fruit en fruitsappen. Met de mogelijkheid om minimaal per gang uit twee gerechten een keuze te maken; - Versnapering tussendoor: vers fruit, candy-bar.
1.6.3.	Voedselveiligheid bij verstrekking en bereiding dienen te voldoen aan de wetgeving en hygiënevoorschriften. Ieder bedrijf dat voedsel verstrekt moet zijn bedrijf continu controleren om te waarborgen dat de hygiënevoorschriften worden nageleefd. Hiervoor moet hij een controlesysteem opzetten dat is gebaseerd op de zogenaamde HACCP-principes. Opdrachtnemer staat toe dat Opdrachtgever hierop steekproefsgewijs op (laat) controleren. Voor extra personen (bijvoorbeeld bezoekers, die vooraf zijn aangemeld) kan de Opdrachtnemer ook zorgen voor ontbijt, en/of lunch, en of diner.
1.6.4.	De Opdrachtnemer dient toe te staan dat de Opdrachtgever eigen eten en/of drinken meeneemt op het terrein van oefencentrum en nuttigt in de buurt van de uitgangstelling.
1.6.5.	Het oefencentrum beschikt over een kantine voor gelijktijdig nuttigen van de lunch met maximaal 50 personen van de Opdrachtgever. Hierbij wordt geen hinder ondervonden of veroorzaakt m.b.t. de overige gasten op het terrein. De kantine bevindt zich op reisafstand maximaal 5 min van de uitgangstelling.
1.7. Eisen m.b.t. de ontwikkeling van scenario's	
1.7.1.	Per oefensessie worden de scenario's opgesteld in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.7.2.	Het is mogelijk scenario's te beoefenen die variëren van klein (één basisbrandweereenheid) tot en met groot (drie basisbrandweereenheden).
1.7.3.	De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de scenario's en de organisatie hiervan, al dan niet tussentijds, bij te stellen. De Opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen.
1.7.4.	Opdrachtnemer ondersteunt de Opdrachtgever in het maken en gebruik van de objectdraaiboeken. Het betreft hier met name het aanleveren van gegevens over de oefenobjecten (actueel en correct fotomateriaal en plattegronden) en het bespreken van, meedenken en adviseren over de mogelijke scenario's binnen een object.
1.7.5.	De Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen een programma vast welke bestaat uit een samenstelling van (een enkele of diverse) objecten en scenario's. De hierover gemaakte afspraken worden door de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.
1.7.6.	De scenario's moeten 10 minuten voor aanvang van een oefening klaar staan.
1.8. Eisen m.b.t. de toegankelijkheid, veiligheid en omgeving	
1.8.1.	In de objecten is duidelijk , door bordjes of gelijkwaardige markering, aangeven welke deuren, trappen en dergelijke niet te betreden zijn. De veiligheidsfunctionaris houdt hier adequaat toezicht op.
1.8.2.	Alle objecten zijn voorzien van meerdere in- en uitgangen welke zonder tussenkomst van techniek of personen van binnenuit te gebruiken zijn als vluchtroute in geval van een calamiteit.
1.8.3.	In de objecten bevinden zich geen situaties waarbij het gevaar voor een val van hoogte aanwezig is.
1.8.4.	Alle objecten zijn gecontroleerd op beschadigingen of overige tekortkomingen welke onveilige situaties kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld snij, punctie/prik en elektrocutiegevaar).
1.8.5.	Omgeving en verharding van de objecten is dermate dat er minimaal tot geen risico op vallen en of ontstaan van letsel wordt gewaarborgd (denk aan verstuijing, uitglijden, struikelen).
1.8.6.	De objecten en omgeving zijn vrij van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen (denk aan asbest, kunststoffen en/of chemicaliën/oliën in verbranding).

1.8.7.	Voertuigen, drukhouders en andere encenseringen mogen geen druk kunnen opbouwen en/of exploderen. Deze dienen ook zo geprepareerd te zijn dat deze niet mee kunnen doen in de verbranding anders dan geënceneerd.
1.8.8.	Bij werken op/bij hoogte/diepte dient de daarvoor aangebrachte valbeveiliging, zekeringen en/of ankerpunten aantoonbaar goedgekeurd te zijn.
1.8.9.	Oefencentrum beschikt over voldoende boven en/of ondergrondse brandkranen met schoon water en met een maximale druk van drie (3) bar. Indien dit niet het geval is dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever hier voorzieningen voor te treffen. De maximale afstand tussen brandkraan en object mag niet meer bedragen dan zestig (60) meter. Indien dit wel het geval is dient de Opdrachtnemer hiervoor voorzieningen te treffen. Met schoon water wordt bedoeld dat het van dusdanige verhouding is dat er geen schade optreedt aan personeel, uitrusting, materieel en eigendom van de Opdrachtgever.
1.9. Eisen m.b.t. facturatie en prijsstelling	
1.9.1.	De geoffreerde tarieven zijn all-in prijzen in Euro's exclusief BTW., d.w.z. inclusief overhead, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke. Dit betekent dat de Aanbestedende Dienst, behalve de door de Inschrijver geoffreerde tarieven, niets aan de Inschrijver verschuldigd is.
1.9.2.	Opdrachtnemer stuurt achteraf, per training, digitaal één verzamelfactuur, welke voldoet aan de eisen van de Opdrachtgever naar: financieleadministratie@brandweeraa.nl . Voor de financiële administratie is het van belang dat de factuur is opgemaakt en voldoet aan eisen zoals het is vastgesteld is door de Belastingdienst.
1.9.3.	Tarieven zijn vast gedurende de eerste jaar van de Raamovereenkomst, dus tot en met 31-12-2025. Na deze datum heeft de Opdrachtnemer het recht de tarieven jaarlijks per 01-01 en voor het eerst met ingang van 01-01-2026 aan te passen met maximaal de jaarmutatie volgens de Dienstenprijsindex (DPI), (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.
1.9.4.	Wordt in een jaar afgezien van herzien van prijzen, dan vindt indexering in het daaropvolgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar; indexering over meerdere jaren is derhalve uitgesloten.
1.9.5.	Per dag dient door de Opdrachtnemer een 'dagstaat' opgemaakt te worden waarbij de extra gebruikte lunches, diners, drank, versnapering, extra overnachtingen en dergelijke, voor zover dit van toepassing is, wordt opgenomen. De (dag)coördinator van de Opdrachtgever tekent deze ter goedkeuring af, waarna facturatie door de Opdrachtnemer kan plaatsvinden.
2. Optionele eisen	
2.1. Eisen m.b.t. logies (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om de logies/hotelovernachtingen te verzorgen)	
2.1.1.	Wanneer twee losse oefendagen uit efficiency en rendementsoverwegingen aaneengesloten worden georganiseerd moet het voor de deelnemers en oefenstaf mogelijk zijn om de avond en nacht voorafgaand aan iedere oefendag in de door de Opdrachtnemer verzorgde logies te verblijven.
2.1.2.	De overnachtingslocatie dient minimum te voldoen aan de 1 ster classificatie volgens de Europese hotelclassificatie. Zie Classification Criteria 2020-2025.pdf
2.1.3.	De Opdrachtnemer draagt zorg voor logies of hotelfaciliteiten, al dan niet in eigen beheer. Dit kunnen op verzoek van de Opdrachtgever een- of tweepersoonkamers zijn. De reisafstand tussen het oefencentrum en de logies/hotelfaciliteiten bedraagt niet meer dan 15 kilometer enkele reis. Indien de reguliere accommodatie niet beschikbaar is treedt de Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever over een eventueel alternatief.
2.1.4.	In of in de directe nabijheid (+/- 5 min lopen) van de overnachtingslocatie is een ruimte beschikbaar waar alle deelnemers en oefenstaf 's avonds tot minimaal 23:30:00:00 uur gezamenlijk kunnen verblijven. In de verblijfsruimte moet het tot 23:30:00:00 uur mogelijk zijn om eten en drinken te kopen en/of te nuttigen.
2.1.5.	Het parkeren van motorvoertuigen van (deelnemers/ gasten van) Opdrachtnemer is mogelijk op het terrein van de overnachtingslocatie en is kosteloos.
2.2. Eisen m.b.t. vullen van ademluchtcilinders (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om het vullen van ademlucht te verzorgen)	

2.2.1.	Het oefencentrum dient voldoende capaciteit te hebben voor het vullen van de ademluchtcilinders voor minimaal 16 deelnemers en bijbehorende oefenstaf per oefening. Onder voldoende wordt verstaan "zodanig veel capaciteit dat geen vertraging kan ontstaan tijdens het oefenen als gevolg van vulcapaciteit of anderszins veroorzaakt door ademlucht vul installaties/medewerkers".
2.2.2.	De ademlucht waarmee de Opdrachtnemer de ademluchtflessen van de Opdrachtgever vult voldoet aan de kwaliteit zoals omschreven in de EN 12021.
2.2.3.	Het vullen dient te worden verzorgd door de Opdrachtnemer met behulp van gecertificeerde apparatuur en door een gecertificeerd persoon. Bij het vullen van de ademluchtcilinders worden deze tot minimaal 90% van de totale capaciteit gevuld. Eventuele adapters die nodig zijn voor het vullen van ademlucht dienen door het oefencentrum gefaciliteerd te worden. Opdrachtnemer zorgt voor tijdig transport van de te vullen/ gevulde ademluchtcilinders tussen uitgangstelling en vul installatie.
2.3. Eisen m.b.t. internet & communicatie (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om portofoons te verhuren)	
2.3.1.	De Opdrachtnemer stelt portofoons met een gegarandeerd bereik over het gehele terrein beschikbaar voor de communicatie tussen oefenstaf, oefencentrum en veiligheidsfunctionarissen.
2.3.2.	Indien op het oefencentrum C2000 onvoldoende goede dekking geeft stelt Opdrachtnemer portofoons beschikbaar voor de communicatie tussen bevelvoerder en oefenstaf.
2.4. Eisen m.b.t. inhuur Tankautospuiter en Autoladder (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om Tankautospuiter of Autoladder te verhuren)	
2.4.1.	De te huren Tankautospuiter is geschikt is voor het werken met "de storzkoppelingen" van de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever dient deze niet bepaakt te zijn of BIZA bepaakt te zijn met materialen en middelen die juist onderhouden zijn en voldoen aan veiligheidsvoorschriften, NEN 1010 en de machinerichtlijn (of aantoonbaar gelijkwaardig). Het voertuig dient in goede staat te zijn en periodieke keuringen te hebben. Indien hiermee over de openbare weg gereden moet worden dient het voertuig te voldoen aan de wet- en regelgeving zoals APK, WA en inzittenden verzekeringen.
2.4.2.	De te huren Autoladder dient op verzoek van de Opdrachtgever bepaakt te zijn met materialen en middelen die juist onderhouden zijn en voldoen aan veiligheidsvoorschriften, NEN 1010 en de machinerichtlijn (of aantoonbaar gelijkwaardig). Het voertuig dient in goede staat te zijn en periodieke keuringen te hebben. Indien hiermee over de openbare weg gereden moet worden dient het voertuig te voldoen aan de wet- en regelgeving zoals APK, WA en inzittenden verzekeringen.
2.5. Eisen m.b.t. de afnemen van landelijke examens (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om examens te verzorgen)	
2.5.1.	Voor het afnemen van landelijke examens, is het oefencentrum daarvoor geaccrediteerd door NIPV/ bureau TEC)
2.5.2.	Voor het afnemen van landelijke examens geldt dat de functie van veiligheidsfunctionaris niet gecombineerd mag worden met de functie van stoker op het betreffende object.
2.6. Eisen m.b.t. de faciliteiten, vuurhaarden en blussing in geval van hout gestookte objecten (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om een hout gestookt oefenobjecten aan te bieden)	
2.6.1.	De (houtgestookte) vuurhaarden in de objecten zijn tijdens de oefeningen realistisch geënceneerd qua rook, vuur en warmte. Deze worden in de scenario's opgenomen en moeten kunnen worden afgeblust. Indien in het scenario een doorslag is opgenomen dient deze ook daadwerkelijk realistisch te zijn gecreëerd.
2.6.2.	Ensceneringsrook dienen slechts ter ondersteuning van de beeldvorming (dit in overleg met de Opdrachtgever). Het gebruik van rooktonnen die het object via de buitenzijde vullen met daadwerkelijke rook ter ondersteuning van de beeldvorming is toegestaan. Bij gebruik van rooktonnen dient de rookproductie te stoppen bij water op het vuur.
2.6.3.	De deuren naar de ruimtes waarin de vuurhaarden zich bevinden zijn voorzien van een mogelijkheid voor het gebruik van een cobra/ fognail (of ander "piercing" blussysteem) welke

	het mogelijk maakt de deur voor de volgende oefening weer gereed te hebben voor gebruik. (Vervangbare doorboorbare plaat o.i.d.)
2.6.4.	In de directe nabijheid (maximaal 5 minuten loopafstand) van de uitgangstelling beschikt het oefencentrum over een droogruimte ten behoeve van uitrukkleding, handschoenen en laarzen. Deze ruimte heeft voldoende capaciteit voor het drogen van de uitrukkleding van Opdrachtgever uitgaande van maximaal 25 personen. Dit is uitsluitend van toepassing op de hout gestookte oefenobjecten.
2.7. Eisen m.b.t. in te huren instructeurs en/of waarnemers (Deze eisen zijn enkel van toepassing in geval dat de Inschrijver in het bijlage 12 Inschrijfformulier aangeeft in staat te zijn om instructeurs en/of waarnemers te verhuren)	
2.7.1.	Indien instructeur/waarnemer wordt ingehuurd dient deze een geldig diploma te hebben volgens de gestelde eisen van het NIPV en minimaal dezelfde functie bekleed als welke wordt waargenomen. De instructeur/waarnemer moet repressieve ervaring hebben in de waar te nemen functie. De functionaris dient ademlucht-gekeurd te zijn.
2.7.2.	Indien de Opdrachtnemer waarnemers of instructeurs levert, beoordelen zij op basis van de gehanteerde systematiek van de Opdrachtgever. Zij zijn op de hoogte van de laatste les en leerstof van het NIPV. Indien het werken met korps specifiek BAA, bijscholing of inwerking vergt is dat voor rekening van de Opdrachtgever.
<u>2.8. Additionele eisen</u>	
<u>2.8.1.</u>	<u>In de wintermaanden, óf indien nodig, dienen de voertuigen van Opdrachtgever vorstvrij gestald te kunnen worden. De maximale reisafstand van het oefencentrum tot de stalling mag niet meer dan 5 kilometer zijn. In de stalling moet het mogelijk zijn de voertuigen te stallen en onder stroom te zetten zoals benoemd onder eis 1.5.1.</u>

Bijlage X Begrippen

In het Programma van Eisen worden de volgende opdracht-specifieke definities gehanteerd:

Basisbrandweereenheid (TS)	Tankautospuut met ruimte voor minimaal zes personen.
Bereikbaarheidskaarten	Kaarten van de oefenobjecten waarin een tekening en beschrijving van het pand is opgenomen.
(Dag)coördinator	Persoon die een oefensessie coördineert. Dit betreft een coördinator aan de kant van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Deelnemer	Manschap, bevelvoerder of officier van dienst die deelneemt aan een training of opleiding.
Doorslag	Een branduitbreiding van een ruimte naar een naast-, boven of ondergelegen ruimte.
IBGS	Bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen).
Oefenblok	Een langere periode in het oefenrooster waar de nadruk op een specifiek onderwerp ligt.
Oefendag (en)	Dag waarop geoefend wordt.
Oefenobject	Object waar oefeningen in kunnen worden gedaan, zowel voor brand als voor THV of IBGS.
Oefensessie	Een Oefendag of meerdere aaneengesloten Oefendagen. Uit efficiency en rendementsoverwegingen kunnen meerdere Oefendagen aaneengesloten worden georganiseerd. In dat geval wordt overnachting gefaciliteerd door Opdrachtnemer.
Oefenstaf	Personen die de deelnemers instrueren, begeleiden, beoordelen etc., zoals dagcoördinator, baancoördinator, waarnemer, etc.
THV	Technische hulpverlening ten behoeve van het bevrijden van personen.
Uitgangstelling	De verzamelplaats voor de eenheden voorafgaand aan de oefeningen.