

Bijlage 5. Programma van Eisen

Aanbesteding SWF 23112 Vervanging actieve netwerkcomponenten

Inleiding

Indien Inschrijver zich niet kan vinden in één of meer eisen uit het Programma van Eisen dient Inschrijver dit tijdig te melden, zodat Opdrachtgever in de Nota van Inlichtingen kan berichten of ze de eis(en) handhaaft, aanpast of laat vervallen. Middels het indienen van een inschrijving gaat Inschrijver akkoord met alle eisen uit het Programma van Eisen zoals deze van kracht zijn na de (laatste) Nota van inlichtingen. D.w.z. dat hij bij de uitvoering van de Opdracht zal voldoen aan alle eisen uit dit Programma van eisen.

De Opdrachtnemer is verplicht om tijdens de looptijd van de overeenkomst te blijven voldoen aan de gestelde minimumeisen, geschiktheidscriteria en uitvoeringseisen. Als Opdrachtnemer aantoonbaar niet meer voldoet aan een of meerdere eisen, en dit gebrek na een ingebrekestelling niet binnen de geboden hersteltermijn heeft hersteld, dan kan dit aanleiding zijn voor de Gemeente om de Raamovereenkomst te ontbinden.

Algemene eisen	
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de procedurevoorschriften, bepalingen, eisen, bijlagen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota('s) van inlichtingen wordt ingestemd.
2.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Raamovereenkomst • De Nota('s) van inlichtingen • Het Beschrijvend document, incl. bijlagen • De GIBIT 2020 voorwaarden (zie Bijlage 1) waaronder de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen (zie Bijlage 2) voor zover deze kwaliteitsnormen relevant zijn voor de functie of gelden voor het werkingsgebied van de ICT Prestatie • De Inschrijving
3.	Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat Opdrachtgever gedurende de contractperiode geen verplichting heeft tot het afnemen van een bepaalde hoeveelheid producten uit beide productgroepen. Aan de in de aanbestedingsdocumenten genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
4.	De te leveren producten en diensten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en inschrijver vrijwaart Opdrachtgever voor schade en boetes indien blijkt dat geleverde producten en diensten niet voldoen aan wet- en regelgeving
5.	Opdrachtnemer verleent zijn volledige medewerking bij afloop van de raamovereenkomst in onder andere de overdracht van gegevens van de geleverde producten en services. De supportovereenkomsten met fabrikanten worden, indien Opdrachtgever dat wenst, overgenomen door een eventuele opvolgende Opdrachtnemer.
6.	Inschrijver is en houdt zich gedurende de looptijd van de raamovereenkomst op de hoogte van de IT-netwerkinfrastructuur van SWF.

--	--

Productgroep “Datacenter Networking & Routing”

7. Opdrachtnemer dient per productgroep minimaal twee fabrikanten, waarvan in ieder geval Cisco, in zijn assortiment te hebben. Deze dienen afkomstig te zijn uit het leaders kwadrant van Gartner voor:

Figure 1. Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking



8. De aanbieder dient binnen de productgroep uit één merk te bestaan.

9. Netwerkapparatuur dient te voldoen aan en ondersteuning te bieden voor de volgende eisen en technologieën
- Ondersteuning voor white-label SFP-modules
 - Lokaal beheer middels SSH en/of seriële console
 - LLDP
 - IPv4 en IPv6
 - NTP-client
 - SNMPv3 voor monitoring van systeem én netwerkpoorten
 - LACP

	• QoS • VLAN • Syslog • Port Mirroring • Geschikt voor montage in een standaard 19 inch rack • Back-to-front airflow: netwerkpoorten bevinden zich aan de <i>hot aisle</i>-zijde • Hot swappable redundante voedingen
Subcategorie Routing	
10.	Routers dienen te voldoen aan en ondersteuning te bieden voor de volgende eisen en technologieën: • Overlaynetwerktechnologieën als VXLAN, MPLS en GENEVE - in hardware • BGPv4 • BGP-EVPN • OSPF en OSPFv3 Access Control Lists
Subcategorie Datacenter switching	
11.	Datacenter-switches dienen te voldoen aan en ondersteuning te bieden voor de volgende eisen en technologieën: • Low-latency switchingtechnologieën als bijv. cut-through forwarding • Ondersteuning voor chassis-aggregatie als bijv. Stacking en/of MLAG

Productgroep "Campus LAN en Wi-Fi"

12.	Opdrachtnemer dient per productgroep minimaal twee fabrikanten, waarvan in ieder geval Cisco, in zijn assortiment te hebben. Deze dienen afkomstig te zijn uit het leaders kwadrant van Gartner voor:
-----	--

	Figure 1: Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure As of September 2022 © Gartner, Inc
13.	De aangeboden oplossing moet centraal beheerd kunnen worden, middels één Single pane of glass (SPOG) oplossing.
	• De centraal beheerde oplossing moet minimaal het volgende ondersteunen; • Client Authenticatie en Autorisatie • Ondersteuning voor open API voor integratie met derden • Centraal provisioning en updaten van apparatuur • Inzicht in de volledige omgeving • Configureren van de apparatuur • Verschillende beheerniveaus waarbij minimaal drie (3) bevoegdheden niveaus kunnen worden onderscheiden. Waaronder Read-Only.
14.	Mogelijkheid tot lokaal beheer van de apparaten buiten de SDN-beheeromgeving om.
Subcategorie Campus LAN	
15.	Switches dienen te voldoen aan en ondersteuning bieden voor de volgende algemene eisen en technologieën:

	• 802.1x port security • Ondersteuning voor white-label SFP-modules • Lokaal beheer middels SSH en/of seriële console • LLDP • IPv4 en IPv6 • NTP-client • SNMPv3 voor monitoring van systeem én netwerkpoorten • DHCP snooping • LACP • QoS • VLAN • Syslog • Chassis-aggregatie zoals stacking en/of MLAG • Geschikt voor montage in een standaard 19 inch rack • Minimaal PoE+ (802.3at) (PSE) • Ondersteuning voor minimaal 10/100/1000 Mbp/s BASE-T op access poorten • Minimaal twee 1/10 Gbp/s SFP+ uplinkpoorten
Subcategorie Wi-Fi	
16.	Wi-Fi access points voldoen aan en bieden ondersteuning voor de volgende algemene eisen en technologieën: Gelijktijdige ondersteuning voor minimaal WiFi 3,4,5 en 6 (802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax) op een access point • Gevoed door PoE (PD) • Centraal beheer via hardware- of softwarematige appliance dewelke redundant uitgevoerd kan worden • WPA2-PSK en WPA2-Enterprise • WPA3 • IPv4 en IPv6 • Mechanismes voor (automatische) kanaalkeuze en zendersterkte aanpassing • Roaming (van accesspoint naar accesspoint) • Minimaal 10 actieve SSID's • Wireless Quality of Service (WMM/802.11e) • Traffic prioritization (802.1p)
17.	Er dienen Accesspoint modellen voor binnen gebruik en modellen voor gebruik buiten te worden aangeboden.

Garantie, basisondersteuning en reparatie

18.	Opdrachtgever maakt gebruik van de standaard fabrieksgarantie (bepalingen) die bij het product horen. Er worden geen aanvullende garantietermijnen afgesloten.
19.	Opdrachtnemer garandeert voldoende aanwezige kennis en gecertificeerde medewerkers in te zetten bij eventuele klachten en garantieafhandelingen.

20.	Opdrachtgever wenst voor de geleverde producten basisondersteuning op de geleverde software in geval van problemen, storingen en/of bugs. Opdrachtgever verlangt wanneer een beroep wordt gedaan op ondersteuning een reactietijd van maximaal 8 werkuren.
21.	De garantie omvat kosteloos volledig herstel van alle gebreken die een geleverd product vertoont gedurende het normale gebruik binnen de garantietermijn.
22.	Opdrachtnemer bevestigt bij een garantieclaim van Opdrachtgever uitsluitend fabrikantonderdelen te gebruiken met tenminste dezelfde kwaliteit en levensduur.
23.	Ten behoeve van de registratie van garanties op geleverde producten verplicht Opdrachtnemer zich tot het bijhouden van een administratie die, per individueel geleverd product op type/serienummer inzage geeft in de bijbehorende garantietermijn en -regeling. Deze administratie wordt op eerste verzoek binnen 10 werkdagen met Opdrachtgever gedeeld.
24.	Bij beëindiging van de overeenkomst zal Opdrachtnemer een kopie van alle voor Opdrachtnemer geregistreerde gegevens beschikbaar stellen.
25.	Opdrachtnemer garandeert alle gebreken te herstellen of te laten herstellen binnen vijftien (15) werkdagen na opdracht door Opdrachtgever, inclusief eventueel terugzending van de gerepareerde netwerkcomponent.
26.	Bij een defect aan een geleverd product waarvan de garantieperiode is verstreken zal Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na melding door Opdrachtgever een offerte uitbrengen voor alle kosten en de tijdsduur van de reparatie.
27.	Het is Opdrachtgever toegestaan een reparatie van een device elders dan bij Opdrachtnemer aan te bieden, zonder daarvoor aan Opdrachtnemer kosten te betalen.
28.	Opdrachtnemer stelt updates en patches beschikbaar op de firmware van apparatuur. De software images van patches en updates dienen, nadat deze door de fabrikant zijn vrijgegeven, onmiddellijk en 24x7 te downloaden zijn.
29.	Alle apparatuur aangeschaft binnen de Overeenkomst dient na overleg te worden geleverd inclusief de nieuwste of door Opdrachtgever aangegeven firmware en drivers, inclusief bijbehorende documentatie, zoals, maar niet beperkt tot, gebruikershandleidingen. De documentatie dient in de Nederlandse taal of Engelse taal beschikbaar te zijn gesteld. Tevens dient de Opdrachtnemer de laatste door de fabrikant geadviseerde actuele firmware, drivers en andere updates met betrekking tot de apparatuur kosteloos ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever hier expliciet om hoeft te vragen. Dit geldt zowel voor in gebruik zijnde platforms (besturingssystemen) als voor komende platforms. Deze eis geldt voor de duur van de raamovereenkomst van de afgenomen componenten en kan desgevraagd ook onderdeel zijn van een eventuele garantieverlenging.

Levering

30.	Alle te leveren producten dienen geschikt te zijn voor een inzet van 24 uur per dag, 7 dagen per week.
31.	Opdrachtnemer levert altijd nieuwe producten die geschikt zijn voor de Nederlandse markt via de officiële distributiekkanalen van de fabrikant. Opdrachtgever accepteert geen refurbished producten.
32.	Opdrachtnemer bevestigt een levering als één geheel af te leveren, tenzij Opdrachtgever dit anders heeft aangegeven in de bestelling. Als een levering niet in zijn geheel gedaan kan worden, dan geeft Opdrachtnemer bij de afronding van de bestelling in zijn offerte aan wanneer de resterende producten geleverd worden.
33.	Opdrachtnemer bevestigt bij iedere aflevering een pakbon/afleverbon af te geven aan Opdrachtgever.
34.	Opdrachtnemer levert voor elke bestelling digitale informatie aan Opdrachtgever te weten merk, model/type, serienummer. Dit betreft zogenaamde C MDB-gegevens.
35.	Als bepaalde producten niet in het assortiment van Opdrachtnemer voorkomen en de Opdrachtnemer bevestigt dat hij het product niet (tijdig) kan leveren, dan heeft Opdrachtgever het recht het product buiten het contract om elders af te nemen.
36.	Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever proactief welke producten uit de productgroepen End of Life zijn.
37.	Opdrachtnemer bevestigt dat de technische levensduur van de aangeboden producten bij normaal gebruik tenminste zeven (7) jaar bedraagt voor de productgroep “Datacenter, Networking & Routing” en tenminste zeven (7) jaar voor de productgroep “Campus LAN & Wi-Fi”.
38.	Opdrachtnemer kan garanderen dat reserveonderdelen tot ten minste één (1) jaar voor de productgroep “Datacenter, Networking & Routing” en tenminste één (1) jaar voor de productgroep “Campus LAN & Wi-Fi” na stopzetting van de productie verkrijgbaar zijn. Opdrachtnemer levert op verzoek bewijsmiddelen aan.
39.	De Opdrachtnemer dient merkonafhankelijk te zijn en dient tevens verschillende merken te kunnen leveren. Opdrachtgever wil gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst zoveel mogelijk gebruik maken van A-merken zoals beschreven onder eis 10 en 15.
40.	De Opdrachtnemer dient voor productgroep “Datacenter, Networking & Routing”, minimaal één ander A-merk uit het leaders kwadrant van Gartner te kunnen leveren waarvan in ieder geval Cisco. Zoals beschreven in eis 10.
41.	De Opdrachtnemer dient voor productgroep “Campus LAN & Wi-Fi” , minimaal één ander A-merk uit het leaders kwadrant van Gartner te kunnen leveren waarvan in ieder geval Cisco. Zoals beschreven in eis 15.
42.	Opdrachtnemer draagt zorg voor virusvrije levering van Producten en (systeem)programmatuur.
43.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport van de bestelde Producten naar het afleveradres.

44.	Indien in een Nadere offerteaanvraag geen levertijd is overeengekomen, dan wordt de levertijd van Producten door de Opdrachtnemer gesteld op maximaal 20 werkdagen.
45.	Opdrachtnemer draagt tot het moment van overdracht alle risico's ten aanzien van de te leveren goederen, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot die van beschadiging, verlies en diefstal.
46.	Opdrachtnemer rekent bij leveringen in Nederland in geen geval verzend-, vervoer- en/of leverkosten, zoals het plaatsen van apparatuur in rolcontainers of een ander transportmiddel.
47.	In geval van een productiefout zal de Opdrachtnemer alle geleverde Producten van de betreffende serie (productiebatch) bij de Deelnemer kosteloos binnen de levertijd conform oorspronkelijke Nadere offerteaanvraag repareren of vervangen door een identiek of gelijkwaardig Product.
48.	Indien de Opdrachtgever Gebreken constateert in de Producten die de Acceptatie daarvan in de weg staan, zal Opdrachtgever dit schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal na melding door Opdrachtgever de geconstateerde Gebreken voor eigen rekening verhelpen binnen de levertijd conform de oorspronkelijke Nadere offerteaanvraag.
49.	Indien bij levering of later blijkt dat niet voldaan is aan de voor een Product gestelde eisen, dan kan Opdrachtnemer dat Product zonder enige kosten binnen een (1) maand na Aflevering terugsturen en wordt het volledige aankoopbedrag van het Product gecrediteerd.
50.	De Producten worden getest en werkend conform de specificaties afgeleverd (turn key).
51.	Indien als onderdeel van een Nadere offerteaanvraag gebruik wordt gemaakt van een proefexemplaar, dan dienen bij een bestelling van het betreffende Product de te leveren Producten identiek te zijn aan het proefexemplaar.
52.	Indien naar mening van de Opdrachtnemer een bestelling incompleet is, dient Opdrachtnemer dit aan te geven. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor naar aanleiding van dit opgemerkte, de offerteaanvraag aan te passen of terug te trekken.
53.	Opdrachtnemer moet bereid en in staat zijn het gevraagde werkend op te (laten) leveren gebaseerd op specificaties van Opdrachtgever die in de Nadere offerteaanvraag kenbaar zijn gemaakt.

MVOI

54.	Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycled materiaal te bestaan. Wanneer voor de eindverpakking kunststofzakken of -vellen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Wanneer wordt gekozen voor biobased materiaal is deze minimeis niet van toepassing. Opdrachtnemer levert op verzoek bewijsmiddelen aan.
55.	Kunststofonderdelen zwaarder dan 25 gram mogen geen vlamvertragende stoffen of preparaten bevatten waaraan één van de volgende H-zinnen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is toegekend: • H350 (kan kanker veroorzaken); • H340 (kan erfelijke genetische schade veroorzaken); • H360F (kan de vruchtbaarheid schaden);

	• H360D (kan het ongeboren kind schaden). Opdrachtnemer levert op verzoek bewijsmiddelen aan.
56.	Opdrachtnemer bevestigt voor de uitvoering van de opdrachten de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) toe te passen, waaronder: tegengaan kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en het toestaan van collectieve onderhandelingen en vakbondsvrijheid.

Prijzenblad

57.	Opdrachtnemer bevestigt dat de door hem op het Prijsblad ingevulde Listpricekortingen de kortingen zijn die hij op het moment van Inschrijving geniet van de desbetreffende vendor/fabrikant en naar zijn beste weten ook zullen gelden bij aanvang van de overeenkomst die Opdrachtnemer zal afsluiten met Opdrachtgever.
58.	Opdrachtnemer bevestigt inzicht in zijn opslagpercentages te hebben gegeven door het volledig en juist invullen van alle gevraagde invulvelden van de prijzenbijlage.
59.	Opdrachtnemer bevestigt op de prijzenbijlage zijn maximale opslagpercentages te hebben opgegeven. Opdrachtgever bevestigt dat deze percentages onderdeel zijn van de totstandkoming van de verkoopprijs exclusief btw bij een Nadere Offerteaanvraag. Voor Opdrachtnemer is het duidelijk dat de inkoopprijs vermeerderd dient te worden met het opslagpercentage (van de inkoopprijs) om tot de verkoopprijs te komen. In het opslagpercentage zitten alle relevante prijscomponenten van Opdrachtnemer zoals kosten voor diensten, kosten voor logistiek, winstmarge etc.
60.	Opdrachtnemer bevestigt dat de ingevulde opslagpercentages van kracht blijven gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst ook als in die periode nieuwe modellen op de markt komen.
61.	Opdrachtnemer is bereid en in staat om, op verzoek van Opdrachtgever, aan te tonen dat de door Opdrachtnemer gehanteerde inkooprijzen inderdaad voor die prijzen zijn of worden ingekocht.
62.	Opdrachtnemer bevestigt, op verzoek van Opdrachtgever, mee te werken aan een onderzoek om de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen te controleren. Een eventueel accountantsonderzoek kan deel uitmaken van dit onderzoek.
63.	Opdrachtnemer bevestigt dat alle leveringen DDP (Delivery Duty Paid) worden afgeleverd bij Opdrachtgever en dat er derhalve geen afhandelingskosten in rekening worden gebracht.

Contact

64.	De Opdrachtnemer beschikt over een Nederlands of Engelstalig contactpersoon die minimaal bereikbaar is op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, waar medewerkers van de Opdrachtgever contact mee op kunnen nemen voor alle vormen van ondersteuning met betrekking tot de dienstverlening die Opdrachtnemer bij Opdrachtgever verricht. Zie ook eis 20.
-----	---

65.	Tenminste één keer per jaar en uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst of eventuele optiejaar wordt op initiatief van de Opdrachtnemer de overeenkomst geëvalueerd. Van deze evaluatie maakt de Opdrachtnemer een schriftelijk verslag, welke binnen 10 werkdagen na afloop van de evaluatie aan Opdrachtgever wordt verzonden. Indien hiertoe aanleiding is kan Opdrachtgever verzoeken om een extra evaluatie.
66.	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever rechtstreeks contacten met fabrikanten kan onderhouden. Dit is nodig om updates te kunnen downloaden en/of bugs te rapporteren.

Facturering

67.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer 621 (bij Peppol bij de tag "Orderreference") en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd en wordt niet tot betaling overgegaan.
68.	De Opdrachtnemer verstuurt de factuur nadat de Opdrachtgever heeft bevestigd de levering te hebben ontvangen.
69.	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen.
70.	U kunt een e-factuur sturen bij voorkeur via het netwerk van Peppol (voorheen Simplerinvoicing). Het OIN-nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in pdf-formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: Facturen@sudwestfryslan.nl

Herzieningsclausules

71.	Herzieningsclausule 1: Merken Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer besluiten om naast 'merk 2' nog andere A-merken of daaraan gelijkwaardig toe te voegen aan de raamovereenkomst als marktontwikkelingen en/of technische (door)ontwikkeling van de installed base dit nodig maakt. Een marktontwikkeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de fabrikant/vendor van een afgenomen merk leveringsproblemen zou krijgen door grondstofgebrek of staking of zelfs failliet gaat. Een dergelijk eventualiteit zal ook negatieve gevolgen kunnen hebben voor de (door)ontwikkeling van de installed base. De prijsformule hiervoor is de Listprice minus de van de fabrikant/vendor verkregen korting plus het geoffreerde opslagpercentage. De geraamde (netto)waarde hiervan is maximaal 1,5 miljoen euro (exclusief btw) tijdens de maximale looptijd van de overeenkomst. (de brutowaarde zijnde de waarde van het/de toegevoegde merk(en) is hoger, maar als andere merken worden toegevoegd, wordt minder of niets meer besteld van de initiële merken, ofwel dat komt in mindering op de brutowaarde).
72.	Herzieningsclausule 2: Support en ondersteuning Opdrachtgever wenst zoals beschreven in eis 20 voor de geleverde producten basisondersteuning op de geleverde software in geval van problemen, storingen en/of bugs. Opdrachtgever verlangt wanneer een beroep wordt gedaan op ondersteuning een reactietijd van maximaal 8 werkuren.

	Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer besluiten om de specificaties van Support en Onderhoud aan te passen aan de overeenkomst als marktontwikkelingen en/of technische (door)ontwikkeling van de installed base en/of beschikbaarheid deskundig personeel dit nodig maakt en/of de gecontracteerde support en ondersteuning niet goed past bij de daadwerkelijk benodigde support en ondersteuning. De kosten van een aanpassing zullen vergelijkbaar zijn met het in de markt gangbare prijsverschil in procenten tussen de diverse niveaus van support en ondersteuning. Opdrachtnemer zal hiertoe informatie aandragen waaruit duidelijk blijkt dat de kostenmutatie van een wenselijke supportniveau-aanpassing marktconform is. De geraamde waarde van een 'upgrade' van Support en Onderhoud is een verhoging van maximaal 300% van de kosten van het initiële (overeengekomen) kostenniveau Support en Ondersteuning. De geraamde waarde van een eventuele downgrade bedraagt een verlaging van maximaal 10% van de kosten van het voorgaande kostenniveau Support en Ondersteuning.
73.	Herzieningsclausule 3: Uitbreiding aantal locaties Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan de raamovereenkomst qua omvang worden uitgebreid wanneer er een of meerdere gemeentelocaties (met werkplekken) bijkomen waar ook actieve netwerkcomponenten moeten worden geïnstalleerd. De geraamde waarde hiervan is maximaal 1 miljoen (exclusief btw) euro tijdens de maximale looptijd van de overeenkomst.