

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

Perceel 4 Centrum en Noord

Gemeente Leiden

Uitvoeringsperiode april 2024 -december 2025

01	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING	1
----	---------------------------------	---

Deel 1	Algemeen	3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
08	BETTER --PERFORMANCE	4
09	PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	4

Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
04	BIJLAGEN	6
05	DE WERKTIDJEN	6
06	GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER	6
08	WERKTERREIN	6
10	ADRESSEN	6
11	AREAAL BEPALING:	7

Deel 2.2	Nadere beschrijving	9
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	PERCEEL 1 LEIDEN CENTRUM EN NOORD	11
11	WERKZAAMHEDEN T.B.V. "NULBEURT" EN OPNEMING	11
12	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL CENTRUM / NOORD	11
2	BEHEERSEN ONKRUID CENTRUM	12
20	ONKRUID OP VERHARDING CENTRUM HOOFDWEGEN	12
21	WIJK EN BUURTWEGEN	13
22	WINKELGEBIED	14
24	BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN	15
25	BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS	16
3	BEHEERSEN ONKRUID NOORD	16
30	ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN NOORD	16
31	WIJK EN BUURTWEGEN LEIDEN NOORD	18
32	WINKELGEBIED KOOIPLEIN	19
34	BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN	20
35	BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS	21
4	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIAAL	21
5	VERKEERSMAATREGELEN	22

Deel 3	Bepalingen	23
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	24
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM	24
01 03	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	24
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	25
01 08	BIJDRAGEN	25
01 09	BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM	25
01 12	BEREIKBAARHEID	25
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	25
01 16	VERZEKERINGEN (NAGAAN, ANDERE BESTEKKEN	25
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	26
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 23	COMMUNICATIE	27
01 24	BEELDKWALITEIT	28
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	28
01 30	ONDERAANNEMING	28
01 31	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	29

51	GROENVOORZIENINGEN	29
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	29
51 82	EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	29
62	WERK IN UITVOERING	29
62 12	EISEN EN UITVOERING	29
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	29
01		31
01		33

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

1.02 DIRECTIE

De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief.

1.03 LOCATIE

Het werk is gelegen binnen de gemeente Leiden in Centrum en stadsdeel Noord.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op verhardingen buurt en wijkniveau
- b. Onkruidbeheersing op verharding in Centrum en winkelcentra
- c. Onkruid op verhardingen op en langs hoofdroutes
- d. Onkruidbeheersing op ongebonden verhardingen
- e. Onkruidbeheersing van (lijn) goten.
- f. Inzet van personeel en materiaal

1.05 TIJDSBEPALING

Duur van de terzake te sluiten overeenkomst is 1 jaar en 9 maanden (april 2024-december 2025, met een optie voor 2 keer 1 jaar verlenging tot 31 december 2027)

Het wel of niet toepassen van een verlenging is voorbehouden aan de opdrachtgever en wordt minimaal 3 maanden voor aflopen contract medegedeeld.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.08 BETTER --PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "Better performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het "Better performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "Better performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
Procedure, werkinstructie en nadere inlichtingen zie de internetsite van crow.nl/better-performance

1.09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en los mogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 5 ton.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende paden en wegen in de gemeenten en de soms beperkte bereikbaarheid en draagkracht van de verhardingen. Ook bereikbaarheid binnen de gemeenten is door aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tekeningen Leiden:
Bijlage 9 (tekening Centrum)
Bijlage 10 (tekening Noord)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

.....

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek perceel Zuid:

1. Aanbestedingsleidraad
2. Bestek PDF
3. Bestek RSX
4. Bestek ZSX
5. Tekeningoverzicht Centrum & Noord
6. Areaal gegevens
7. Handboek bomen 2022
8. Poster werken rondom bomen
9. Poster boomprojectie

05 DE WERKTIJDEN

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen (Op en langs hoofdwegen van 8.00 - 16.00. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, zonder toestemming van de opdrachtgever. Werkzaamheden op en nabij hoofdwegen mogen op werkdagen gezien de verkeersdrukke alleen plaatsvinden buiten de spits (10:00 uur tot 15:00 uur).

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

08 WERKTERREIN

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.

<http://gemeente.leiden.nl/themas/parkeren/>

Het werkterrein ligt deels binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:

- Maximaal 1 bedrijfsauto die bij calamiteiten op de werk vloer in de directe nabijheid van het werk (deelopdracht) noodzakelijk is, kan een parkeeronthefing krijgen voor de duur van het werk. De aannemer vraagt bij het servicepunt Parkeren een ontheffing aan. Deze ontheffing geldt voor het parkeren van voornoemde auto binnen het in de vergunning aangegeven

gebied op door het servicepunt Parkeren vastgestelde plaatsen.

Voor alle overige auto's die i.v.m. het werk worden gebruikt kunnen geen parkeeronthefing krijgen. Deze auto's mogen ook niet binnen de grens van het werkterrein geparkeerd worden.

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de gemeentelijke site.

<http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/milieuzone-ontheffing/>

Eventuele kosten voor ontheffingen en parkeren zijn voor rekening van de aannemer

10 ADRESSEN

Afdeling Beheer Admiraal Banckertweg 15 geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.

PAR

Telefoon 071-5167622
Opslag afdeling Beheer Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

11**AREAAL BEPALING:**

Een keer per jaar worden de nieuwe hoeveelheden van het areaal opnieuw vast gesteld en eenheidsprijzen naar rato berekend

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								PERCEEL 1 LEIDEN CENTRUM EN NOORD Betreft: - Centrum winkel gebied - Centrum overig - Winkelgebied Kooiplein - Wijk Noord				
11								WERKZAAMHEDENT.B.V. "NULBEURT" EN OPNEMING Onder "nulbeurt" wordt verstaan: het realiseren van de uitgangssituatie m.b.t. de uitvoering van de in dit bestek beschreven onkruidbeheersing op verhardingen, waarbij bij het begin van de contractperiode het op onkruid te beheersen gebied de beeldkwaliteit "B" heeft . De kosten voor de nulbeurt worden bepaald aan de hand van de inventarisatie.				
110010	518899							Inspecteren beeldkwaliteit "B" bij aanvang werk Betreft: de kosten m.b.t. het uitvoeren van een inventarisatie door een onafhankelijke derde van de aannemer, in het werkgebied teneinde m.b.t. de onkruidbeheersing op verhardingen een "nulsituatie" te bereiken. De aannemer laat de inventarisatie van de beeldkwaliteit in het werkgebied uitvoeren en legt deze vast in een rapportage. De in te zetten is ter goedkeuring van de directie. Deze rapportage wordt ter goedkeuring aangeboden aan de directie; op basis hiervan dienen de kosten te worden bepaald voor een nulbeurt. De inventarisatie moet worden uitgevoerd in nauw overleg met de directie.	EUR		N	
110020	518899							Uitvoeren eindopneming Betreft: het uitvoeren van de eindcontrole van het werkgebied aan het einde van de contractperiode. De eindopneming uitvoeren conform de Standaard 2020; 01.24.08. Zie ook Deel 3: 51.82.01 lid 03 In afwijking van artikel 01.24.04, lid 02 dienen de meetlocaties 100% van het te onderhouden gebied te beslaan. Het werkgebied toetsen aan alle voorgeschreven beeldmeetlatten. Als één of meer beeldmeetlatten niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau "B", moeten deze op kosten van de aannemer op dit kwaliteitsniveau worden gebracht. De eindopneming uitvoeren in de laatste of één na laatste week van de contractperiode. De rapportage uiterlijk één week na het einde van de contractperiode ter goedkeuring bij de directie indienen.	keer	1,00	V	
12								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL CENTRUM / NOORD				
120010	619999							V&G plan uitvoeringsfase Opstellen en aanvullen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G-coördinator. De conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud.	EUR		N	
120040	619999							Opstellen verkeersplan Betreft: opstellenverkeers plan volgens eisen bestek zie deel 3: 62-13-02	EUR		N	
2								BEHEERSEN ONKRUID CENTRUM				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
20								Chemische onkruidbestrijding en branden is niet toegestaan				
								ONKRUID OP VERHARDING CENTRUM HOOFDWEGEN Betreft hoofdwegen gelegen in het centrum. Totale lengte 40.420m1 (40,42 km) Totaal are sierbestrating of gelijkwaardig 78.475 m2 (784,75 are. Totaal areaal beton tegels of gelijkwaardig 35.135 m2 (351,35 are				
200020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Totaal lengte hoofwegen 40,42 km Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V	
		2						km			40,42	I
			3									
				3								
					5							
						2						
200050	518804							Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Totale opp Klinkers/sierbestrating 784,75 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 200020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V	
		1						are			784,75	I
			3									
				3								
					5							
						2						
200060	518805							Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels Totale opp 351,35 are	week	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
21								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 200020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer WIJK EN BUURTWEGEN Totaal areaal sierbestrating 274.662m2 (2.746,62 are) Totaal m1 lengte sierbestating 99.936,2 m (99.9 km1) Totaal areaal (Beton) tegels 122.973 m2 (1.229,73 are) Totaal m1 lengte (Beton) tegels 41.535,9 m (41,54 km1) Totaal lengte bovenkant kademuren 20km1	are		351,35	I
210020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Totaal m1 lengte (Beton) tegels 41.535,9 m (41,54 km1) Totaal m1 lengte sierbestating 99.936,2 m (99.9 km1) Totaal lengte bovenkant kademuren 20km1 Totaal 161,44 km1 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden lengte inclusief randstroken langs private terreinen en bovenkant kademuren Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V	
210030	518804							Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Totaal areaal 2.746,62 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 210020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3	week	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210040	518805	1						werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2.746,62 I
		3		3	2	2		Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels Totaal areaal 1.229,73 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 210020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V	
22		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1.229,73 I
		3		3	2	2		WINKELGEBIED Betreft winkelgebieden Totaal areaal: Sierbestrating / klinkers 39.237m2 / 392,37 are Sierbestrating / klinkers 14.277 m1 / 14,28 km (Beton) tegels 17.567,50 m2 / 175,68 are (Beton) tegels 5.933,70 m1 / 5,93 km1				
220020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Totaal lengte 14,28 plus 5,93 is 20,21 km1. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V	
		2						Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	km			20,21 I
		3		3	1	2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220040	518804							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Totaal areaal 392,37 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 220020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		392,37
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Gebiedstype: winkelgebied			
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220050	518805							Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels Totaal areaal 175,68 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 220020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		175,68
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Gebiedstype: winkelgebied			
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
24								BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
240010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situatie zie tekening Betreft schelpen, gralux, stabelizer, grind Totaal areaal Binnenstad Noord 2.852 m2 Binnenstad Zuid 6.536 m2 Station district 1,180 m2	week	90,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
240020	518803	1						totaal areaal 10.568 m2 / 105,68 are Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		105,68	I
		3						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	90,00	V	
25	518803	1						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wat is gestoomt 3 werkdagen achter blijven. Wat wordt verwijderd met onkruidmachine of bosmaaier direct opruimen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		500,00	L
		3						BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS				
250010	518803	1						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	90,00	V	
		3						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen verhardingstype elementenverharding--straatstenen - tegels Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		11.000,00	L
3	518806	9						BEHEERSEN ONKRUID NOORD Chemische onkruidbestrijding en branden is niet toegestaan Betreft wijken De Kooi, Groenoord en Noorderkwartier				
		2						ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN NOORD Betreft hoofdwegen Noord, totaal areaal: Sierbestrating 44.193,24 m2 / 441,93 are Sierbestrating 14.221 m1 / 14,22 km1 (Beton) tegels 55.144,32 m2 / 551,44 are (Beton) tegels 21.116 m1 / 21,12km1				
300020	518806	4						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.	week	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300050	518804							Totaal lengte 14,22 plus 21,12 km1 is 35,34km1 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen	km			35,34 I
		2						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldkwaliteit B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300060	518805							Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid klinkers Sierbestrating 44.193,24 m2 / 441,93 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 300020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 1 keer per 6 weken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			441,93 I
300060	518805							Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid tegels (Beton) tegels 55.144,32 m2 / 551,44 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 300020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 1	are			551,44 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
31								keer per 6 weken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer WIJK EN BUURTWEGEN LEIDEN NOORD Totaal areaal: Sierbestrating 110.483 m2 / 1.104,83 are Sierbestrating 35.553 m1 / 35,55 km1 (Beton) tegels 137.861 m2 / 1.378,61 are (Beton) tegels 52.791 m1 / 52,79 km1				
310020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Totaal lengte 52,79 km1 plus 35,55 km1 is 88,34 km1. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V	
		2						km			88,34	I
		3										
			3									
				2								
					2							
310030	518804							Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Sierbestrating 110.483 m2 / 1.104,83 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 310020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V	
		1						are			1.104,83	I
		3										
			3									
				2								
					2							
310040	518805							Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels (Beton) tegels 137.861 m2 / 1.378,61 are	week	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFINITION					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
32							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 310020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer WINKELGEBIED KOOIPLEIN Sierbestrating 3.156,66 m2 / 31,57 are Sierbestrating 1.016 m1 / 1,02 km1 (Beton) tegels 3.939 m2 / 39,39 are (Beton) tegels 1.508 m1/ 1,51 km1	are		1.378,61
320020	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Totaal areaal 1,02 plus 1,51 km1 is 2,53 km1 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	90,00	V
320040	518804						Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Sierbestrating 3.156,66 m2 / 31,57 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 320020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	90,00	V
								are		31,57

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
320050	518805			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied					
				1				2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid tegels (Beton) tegels 3.939 m2 / 39,39 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 320020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen.	week	90,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			39,39	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied					
					1			2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
34								BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN					
340010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situatie zie tekening Betreft schelpen, gralux, stabelizer, grind totaal areaal 10.568 m2 / 105,68 are Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 340020 Te onderhouden oppervlakte	week	90,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	are			105,68	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				3				2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B					
					2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
340020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wat is gestoomt 3 werkdagen achter blijven. Wat wordt verwijderd met onkruidmachine of bosmaaier direct opruimen.	week	90,00	V		
		1						Te onderhouden aantal	st			150,00	L
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding					
					4								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
35	350010	518803				2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Wat is gestoomd of met heet water is behandeld mag maximaal 3 werkdagen achter blijven. Wat geborsteld of gemaaid is direct opruimen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen verhardingstype elementenverharding--straatstenen - tegels 2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: Beeldniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer INZETTEN PERSONEEL EN MATERIAAL Inzetten van werknemer. T.B.V. Beheersen onkruid op verhardingen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: niveau 3 groenvoorziening of gelijkwaardig	week	90,00	V	
			1	3	3	9	2		st		5.000,00	I
4	400010	100501						Inzetten van een bosmaaier. T.B.V. Onkruidbeheersing op verhardingen Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het Hoveniersbedrijf): Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
	400020	100534						Inzetten van een bladblazer Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het Hoveniersbedrijf): Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
	400030	100599						Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (4 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen binnen reguliere uren Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 8 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 2,70 meter	uur	40,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400050	100599							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
								Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (8 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen binnen reguliere uren Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 8 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 2,70 meter Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	uur	40,00	V	
5								VERKEERSMAATREGELEN				
500010	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Onkruidbeheersing op Verharding Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer guurnummer 96b-37d/1221, 96b- 37d/1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	12,00	V	
		1										
			3									
						2						

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.
- 06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022
Hoofdstuk 2 van het Handboek bomen gaat in op het werken rondom bomen.
Daar waar het handboek bomen tegenstrijdig is met de RAW catalogus 2020 preveleert het handboek bomen.
- 08 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl)

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM

01 02 01 BETALING

01 03 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Jaarlijks, met ingang van de eerste verlenging worden de prijzen geïndexeerd.
- 02 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de artikel 01.04.02 lid 0.3 van de standaard, bedraagt 50% van de aanneemsom.
- 03 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de standaard 2020

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op het gestelde onder 01.05.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek, het termijnnummer en het verplichtingsnummer, en een door de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden bijgevoegd.

@@@@@ (wijzigingen?) De declaratie uitschrijven conform de facturatie voorwaarden van de gemeente en Servicepunt71. Deze zijn te vinden op: <https://www.servicepunt71.nl/onze-activiteiten/factuur-indienen/>

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 In afwijking op het bepaalde in par. 01.07.01 wordt de zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM

01 09 01 BETALING

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 12 BEREIKBAARHEID

01 12 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01 genoemde situatie en gevolgen.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Het Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructie (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN (NAGAAN, ANDERE BESTEKKEN)

01 16 03 VERZEKERING ALGEMEEN

- 01 De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering

HFD PAR ART LID

af tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid. Het eigen risico bedraagt maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

- 02 In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt, waarbij de opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden beschouwd. De schades veroorzaakt door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en kosten van de aannemer.
- 03 Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend dat het zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is.
- 04 Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.
- 05 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
- 06 Afhandeling alle schades door opdrachtnemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en bestelnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatie kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 - € 50,- per m2 vaste planten of (heester) beplanting
 - € 25,- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
 - € 75,- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 5 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
- 05 In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen
de werkelijke herstelkosten met als minimum:
- € 250,-- per boom bij herstelbare schade
- € 1500,-- per boom bij onherstelbare schade

01 18 06 OVERIGE SCHADEVERGOEDINGEN

- 01 Bij schades aan privé eigendommen en overige gemeentelijke voorzieningen (o.a. straatmeubilair) moet de schade door en op kosten van de aannemer worden hersteld. Tevens geldt dat een korting kan worden opgelegd van € 500,-- per constatering. Aannemer dient binnen 1 week contact te hebben opgenomen met de eigenaar van de objecten en binnen 2 weken dient schade hersteld te zijn.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 COMMUNICATIE**

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld.
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de gemeente wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.
- 04 De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
 - Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;

HFD PAR ART LID

- Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 09 KORTINGEN

- 02 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare korting verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per te kort koming, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de korting naar evenredigheid te matigen

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Social return: een percentage(@@@ AAnbestedingleidraad) van de inschrijfprijs wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet.
 - (mbo)leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2.
 - mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening.
 - mensen met een WIA- of Wajong-uitkering.
 - personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet.
 - leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever een nadere opdracht ten gevolge van een bestekafwijking wordt verstrekt contact op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdracht.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 ALGEMEEN

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstaking;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoeld in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

HFD PAR ART LID

01 31 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 31 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 Alle vormen van chemisch onkruidbestrijding en branden zijn niet toegestaan. Ook nieuwe mogelijke alternatieven (spuiten) zijn niet toegestaan.
- 03 Aan het einde van de contractperiode moet de aannemer een rapportage opstellen van 100% van de vastgestelde opnamelocaties, dus niet alleen de willekeurig vastgestelde locaties tijdens de vier-wekelijkse inventarisaties. Dit heeft als doel dat bij de opvolgende contractperiode geen "nulbeurt" hoeft te worden uitgevoerd.
- 04 De maximale toegestane wieldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm².
- 05 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 06 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden. Werkzaamheden kunnen in overleg met directie worden uitgesteld.

62 WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).
- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan is inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).

HFD PAR ART LID

- 03 Uiterlijk 30 (in overleg met directie) dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01
- 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
- 05 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden.
- 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
 - a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
 - b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in deel 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
 - c. De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Perceel 4/2024

Onkruidbeheersing Verharding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: Perceel 4/2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: Perceel 4/2024

Onkruidbeheersing Verharding

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1 LEIDEN CENTRUM EN NOORD				
11	WERKZAAMHEDENT.B.V. "NULBEURT" EN OPNEMING				
110010	Inspecteren beeldkwaliteit "B" bij aanvang werk	EUR		N	
110020	Uitvoeren eindopneming	keer	1,00	V	
12	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL CENTRUM / NOORD				
120010	V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
120040	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
2	BEHEERSEN ONKRUID CENTRUM				
20	ONKRUID OP VERHARDING CENTRUM HOOFDWEGEN				
200020	Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
200050	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
200060	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (voeglengte).	week	90,00	V	
21	WIJK EN BUURTWEGEN				
210020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
210030	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
210040	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (voeglengte).	week	90,00	V	
22	WINKELGEBIED				
220020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
220040	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
220050	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (voeglengte).	week	90,00	V	
24	BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
240010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	90,00	V	
240020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	90,00	V	
25	BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS				
250010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	90,00	V	
3	BEHEERSEN ONKRUID NOORD				
30	ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN NOORD				
300020	Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
300050	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
300060	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (voeglengte).	week	90,00	V	
31	WIJK EN BUURTWEGEN LEIDEN NOORD				
310020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
310030	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
310040	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (voeglengte).	week	90,00	V	
32	WINKELGEBIED KOOPLEIN				
320020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	90,00	V	
320040	Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (voeglengte).	week	90,00	V	
320050	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels	week	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	(voeglengte).				
34	BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
340010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	90,00	V	
340020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	90,00	V	
35	BEHEERSEN ONKRUID ROND ALLE OBSTAKELS				
350010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	90,00	V	
4	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIAAL				
400010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
400020	Inzetten bosmaaier inclusief bediening	uur	40,00	V	
400030	Inzetten van een bladblazer inclusief bediening	uur	40,00	V	
400040	nzetten van een van een Veeg- Zuigauto (4 ton)	uur	40,00	V	
400050	Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (8 ton)	uur	40,00	V	
5	VERKEERSMAATREGELEN				
500010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	12,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				