



Uw dak, ons dak

Wij hebben naar uw dak gekeken
alsof het ons eigen dak is

Inspectierapport dak



Gemeente Enkhuizen
Goudenregenstraat 29 1602 RK ENKHUIZEN
objectnummer KDV
onderhoudscontract 220-05727.2.7
geïnspecteerd op 17-10-2022

Wij brengen
het beste in elkaar
naar boven



Reinigend, inspectief en correctief

Een plat dak verdient tijdens haar levensduur een goede verzorging. Reinigend, inspectief en correctief onderhoud houden uw dak in topconditie. Daarnaast verlengt het de levensduurcyclus, waardoor u maximaal rendement zult hebben van uw dakinvestering.



Ons best doen is niet goed genoeg

Wij doen meer en dat moeten we allemaal tot in onze vezels voelen. Uw wensen en behoeften staan voorop en zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Wij gaan alleen voor het beste resultaat!

Compromisloos, voor onze klant.





Uw dakhelden



Rene Bussing

adviseur beheer en onderhoud

Voor vragen over de inspectie
088-2257294 | onderhoud@patina.nl



Shari Breetveld

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over het contract
088-2257261 | onderhoud@patina.nl



Jonno van Roon

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over de planning
088-2257235 | onderhoud@patina.nl





Dakplattegrond





Samenvatting

UITSTEKEND

> 10 jaar

GOED

7-10 jaar

REDELIJK

5-7 jaar

MATIG

3-5 jaar

SLECHT

1-3 jaar

ZEER SLECHT

< 1 jaar

detailoverzicht dakvlakken

dakvlak	dak	dakranden	dakdoorbrekingen	restlevensduur dakbedekking	m ²	rc-waarde			
001	MATIG	GOED	UITSTEKEND	3-5 jaar	130	2,0	niet aanwezig	aanwezig	niet aanwezig
002	REDELIJK	UITSTEKEND	UITSTEKEND	5-7 jaar	200	2,0	niet aanwezig	aanwezig	niet aanwezig
003	REDELIJK	UITSTEKEND	UITSTEKEND	5-7 jaar	70	2,0	n.v.t.	aanwezig	niet aanwezig
004	REDELIJK	UITSTEKEND	UITSTEKEND	5-7 jaar	55	2,0	n.v.t.	aanwezig	niet aanwezig
005	REDELIJK	MATIG	UITSTEKEND	5-7 jaar	8	n.v.t.	n.v.t.	niet aanwezig	niet aanwezig

Op de laatste pagina van dit rapport is een legenda toegevoegd waarin een korte uitleg wordt gegeven over de opbouw van bovenstaande tabel. Op de volgende pagina's vindt u het detailoverzicht per dakvlak. Op pagina 42 vindt u een kostenoverzicht voor het onderhoud aan & het vernieuwen van het dak.





Dakinspectie en conclusie





Dakvlak 001

UITSTEKEND

GOED

REDELIJK

MATIG

SLECHT

ZEER
SLECHT

> 10 jaar

7-10 jaar

5-7 jaar

3-5 jaar

1-3 jaar

< 1 jaar

algemeen



ondergrond	Hout
dampremmer	Bitumineus
isolatie	PUR
isolatie dikte	70
afschot	In de constructie
bedekking	APP kaal
afwerkstrook	APP kaal
randafwerking	Aluminium trim blank

onderdeel

dakbedekking	MATIG
isolatie	UITSTEKEND
afwerkstroken dakranden	GOED
afwerkstroken opgaand werk	UITSTEKEND
afwerkstroken dilataties	REDELIJK
dakrandafwerking	UITSTEKEND
dakdoorbrekingen	UITSTEKEND
goten	-
dakconstructie	UITSTEKEND
ladderank. / daktoegang	AANWEZIG
valbeveiliging	AANWEZIG EN GEKEURD
bliksembeveiliging	NIET AANWEZIG
asbest verdacht materiaal	NIET AANWEZIG
vogelpennen	NIET AANWEZIG





Dakvlak 001

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Er is plooivorming in de dakbanen geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Op veel plaatsen is het dak al diverse malen gerepareerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **hoog**

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Op sommige plaatsen is de inlage van de toplaag zichtbaar. Dit kan schade tot gevolg hebben en de dakbedekking negatief beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **hoog**





Dakvlak 001

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Er is vervuiling op de daken aangetroffen. Dit gebrek is verholpen.

belang **gering**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **hoog**

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **algemeen**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

MATIG

bitumineus

Plaatselijk blijft water staan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **hoog**





Dakvlak 001

isolatie

UITSTEKEND

aanwezig

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

afwerkstroken dakranden !

GOED

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

afwerkstroken dakranden !

GOED

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**





Dakvlak 001

afwerkstroken opgaand werk

UITSTEKEND

bitumineus

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

afwerkstroken dilataties !

REDELIJK

zowel bitumineus als kunststof

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **midden**

afwerkstroken dilataties !

REDELIJK

zowel bitumineus als kunststof

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **midden**





Dakvlak 001

dakrandafwerking

UITSTEKEND

daktrim

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

hemelwaterafvoeren

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

noodoverlopen

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 001

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

doorvoeren

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

lichtkoepel / lichtstraat

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakconstructie

UITSTEKEND

hout

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 001

ladderverank. / daktoegang

aanwezig

valbeveiliging

aanwezig en gekeurd





Dakvlak 002

UITSTEKEND**GOED****REDELIJK****MATIG****SLECHT****ZEER
SLECHT**

> 10 jaar

7-10 jaar

5-7 jaar

3-5 jaar

1-3 jaar

< 1 jaar

algemeen



ondergrond	Hout
dampremmer	Bitumineus
isolatie	PUR
isolatie dikte	70
afschot	In de constructie
bedekking	APP kaal
afwerkstrook	APP kaal
randafwerking	Aluminium trim blank

onderdeel

dakbedekking	REDELIJK
isolatie	UITSTEKEND
afwerkstroken dakranden	UITSTEKEND
afwerkstroken opgaand werk	UITSTEKEND
afwerkstroken dilataties	UITSTEKEND
dakrandafwerking	UITSTEKEND
dakdoorbrekingen	UITSTEKEND
goten	-
dakconstructie	UITSTEKEND
ladderank. / daktoegang	AANWEZIG
valbeveiliging	AANWEZIG EN GEKEURD
bliksembeveiliging	NIET AANWEZIG
asbest verdacht materiaal	NIET AANWEZIG
vogelpennen	NIET AANWEZIG





Dakvlak 002

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Plaatselijk blijft water staan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op veel plaatsen is het dak al diverse malen gerepareerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **laag**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is plooivorming in de dakbanen geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **hoog**





Dakvlak 002

isolatie

UITSTEKEND

aanwezig

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

afwerkstroken dakranden !

UITSTEKEND

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**

afwerkstroken opgaand werk !

UITSTEKEND

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **laag**





Dakvlak 002

afwerkstroken dilataties

UITSTEKEND

zowel bitumineus als kunststof

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakrandafwerking

UITSTEKEND

daktrim

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen !

noodoverlopen

De inspecteur heeft geconstateerd dat er geen noodoverlopen aanwezig zijn. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **incidenteel**

intensiteit **laag**





Dakvlak 002

dakdoorbrekingen !

GOED

hemelwaterafvoeren

Bij de hemelwaterafvoeren ontbreken de grindvanger / bladvangers. Hierdoor kunnen de afvoeren verstopt raken en de waterafvoer in gevaar brengen waardoor er kans op lekkage kan ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **laag**

dakdoorbrekingen !

GOED

hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren vertonen slijtage. Dit kan serieuze schade tot gevolg hebben en de functionaliteit van de dakbedekking constructie beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

lichtkoepel / lichtstraat

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 002

dakconstructie

UITSTEKEND

hout

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

ladderverank. / daktoegang

aanwezig

valbeveiliging

aanwezig en gekeurd





Dakvlak 003

UITSTEKEND

GOED

REDELIJK

MATIG

SLECHT

ZEER
SLECHT

> 10 jaar

7-10 jaar

5-7 jaar

3-5 jaar

1-3 jaar

< 1 jaar

algemeen



ondergrond	Hout
dampremmer	Bitumineus
isolatie	PUR
isolatie dikte	70
afschot	In de constructie
bedekking	APP kaal
afwerkstrook	APP kaal
randafwerking	Aluminium trim blank

onderdeel

dakbedekking	REDELIJK
isolatie	UITSTEKEND
afwerkstroken dakranden	UITSTEKEND
afwerkstroken opgaand werk	UITSTEKEND
dakrandafwerking	UITSTEKEND
dakdoorbrekingen	UITSTEKEND
goten	-
strookafwerking	UITSTEKEND
dakconstructie	UITSTEKEND
ladderank. / daktoegang	AANWEZIG EN VEILIG
valbeveiliging	AANWEZIG EN GEKEURD
bliksembeveiliging	NIET AANWEZIG
vogelpennen	NIET AANWEZIG





Dakvlak 003

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op sommige plaatsen is de inlage van de toplaag zichtbaar. Dit kan schade tot gevolg hebben en de dakbedekking negatief beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is krimpvorming in de dakbanen geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**





Dakvlak 003

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Plaatselijk blijft water staan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is vervuiling op de daken aangetroffen. Dit gebrek is verholpen.

belang **gering**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **hoog**

isolatie

UITSTEKEND

aanwezig

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 003

afwerkstroken dakranden !

UITSTEKEND

bitumineus

Op sommige plaatsen is de inlage van de toplaag zichtbaar. Dit kan ernstige schade tot gevolg hebben en de functionaliteit van de dakbedekking negatief beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **laag**

afwerkstroken dakranden !

UITSTEKEND

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**

afwerkstroken opgaand werk !

UITSTEKEND

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**





Dakvlak 003

dakrandafwerking

UITSTEKEND

daktrim

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen !

UITSTEKEND

hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren vertonen slijtage. Dit kan serieuze schade tot gevolg hebben en de functionaliteit van de dakbedekking constructie beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**

dakdoorbrekingen !

noodoverlopen

De inspecteur heeft geconstateerd dat er geen noodoverlopen aanwezig zijn. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **incidenteel**

intensiteit **laag**





Dakvlak 003

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

lichtkoepel / lichtstraat

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

doorvoeren

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

strookafwerking

UITSTEKEND

knelstrippen

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 003

strookafwerking

UITSTEKEND

loodafwerking

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakconstructie

UITSTEKEND

hout

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

ladderverank. / daktoegang

aanwezig en veilig





Dakvlak 003

valbeveiliging

aanwezig en gekeurd





Dakvlak 004

UITSTEKEND**GOED****REDELIJK****MATIG****SLECHT****ZEER
SLECHT**

> 10 jaar

7-10 jaar

5-7 jaar

3-5 jaar

1-3 jaar

< 1 jaar

algemeen



ondergrond	Hout
dampremmer	Bitumineus
isolatie	PUR
isolatie dikte	70
afschot	In de constructie
bedekking	APP kaal
afwerkstrook	APP kaal
randafwerking	Aluminium trim blank

onderdeel

dakbedekking	REDELIJK
isolatie	UITSTEKEND
afwerkstroken dakranden	UITSTEKEND
afwerkstroken dilataties	GOED
dakrandafwerking	UITSTEKEND
dakdoorbrekingen	UITSTEKEND
goten	-
dakconstructie	UITSTEKEND
ladderank. / daktoegang	AANWEZIG
valbeveiliging	AANWEZIG EN GEKEURD
bliksembeveiliging	NIET AANWEZIG
vogelpennen	NIET AANWEZIG





Dakvlak 004

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is krimpvorming in de dakbanen geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.



belang **ernstig**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is plooivorming in de dakbanen geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op veel plaatsen is het dak al diverse malen gerepareerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**





Dakvlak 004

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Er is vervuiling op de daken aangetroffen. Dit gebrek is verholpen.

belang **gering**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

isolatie

UITSTEKEND

aanwezig

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 004

afwerkstroken dakranden !

UITSTEKEND

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**

afwerkstroken dakranden !

UITSTEKEND

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **laag**

afwerkstroken dilataties !

GOED

zowel bitumineus als kunststof

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **laag**





Dakvlak 004

afwerkstroken dilataties !

GOED

zowel bitumineus als kunststof

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**

afwerkstroken dilataties !

GOED

zowel bitumineus als kunststof

Op veel plaatsen zijn de afwerkstroken al diverse malen gerepareerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **midden**

afwerkstroken dilataties !

GOED

zowel bitumineus als kunststof

Diverse overlappen zijn onthecht. Dit kan de functionaliteit van de dakbedekking negatief beïnvloeden, of mogelijk lekkage veroorzaken. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **incidenteel**

intensiteit **laag**





Dakvlak 004

dakrandafwerking

UITSTEKEND

daktrim

De daktrim is beschadigd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **incidenteel**

intensiteit **laag**

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

hemelwaterafvoeren

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakconstructie

UITSTEKEND

hout

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 004

ladderverank. / daktoegang

aanwezig

valbeveiliging

aanwezig en gekeurd





Dakvlak 005

UITSTEKEND

GOED

REDELIJK

MATIG

SLECHT

ZEER
SLECHT

> 10 jaar

7-10 jaar

5-7 jaar

3-5 jaar

1-3 jaar

< 1 jaar

algemeen



ondergrond	Hout
afschot	In de constructie
bedekking	APP kaal
afwerkstrook	APP kaal
randafwerking	Aluminium trim blank

onderdeel

dakbedekking	REDELIJK
isolatie	-
afwerkstroken dakranden	MATIG
dakrandafwerking	UITSTEKEND
dakdoorbrekingen	UITSTEKEND
goten	-
dakconstructie	REDELIJK
ladderverank. / daktoegang	NIET AANWEZIG
valbeveiliging	N.V.T.
bliksembeveiliging	NIET AANWEZIG
vogelpennen	AANWEZIG





Dakvlak 005

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Plaatselijk blijft water staan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **hoog**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **midden**

dakbedekking !

REDELIJK

bitumineus

Op sommige plaatsen is de inlage van de toplaag zichtbaar. Dit kan schade tot gevolg hebben en de dakbedekking negatief beïnvloeden. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **regelmatig**

intensiteit **midden**





Dakvlak 005

isolatie

niet aanwezig

afwerkstroken dakranden !

MATIG

bitumineus

Er is krimpvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **midden**

afwerkstroken dakranden !

MATIG

bitumineus

Op diverse plaatsen is door het verouderingsproces craquelé in de toplaag van de bedekking ontstaan. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **serieus**

omvang **algemeen**

intensiteit **midden**





Dakvlak 005

afwerkstroken dakranden !

MATIG

bitumineus

Er is blaasvorming in de afwerkstroken geconstateerd. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **ernstig**

omvang **plaatselijk**

intensiteit **midden**

dakrandafwerking

UITSTEKEND

daktrim

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.

dakdoorbrekingen

UITSTEKEND

hemelwaterafvoeren

Er zijn hier geen gebreken geconstateerd.





Dakvlak 005

dakdoorbrekingen

noodoverlopen

De inspecteur heeft geconstateerd dat er geen noodoverlopen aanwezig zijn. Dit veroorzaakt nog geen problemen, maar dient jaarlijks gecontroleerd te worden.

belang **gering**

omvang **incidenteel**

intensiteit **laag**

dakconstructie

REDELIJK

hout

belang **serieus**

omvang **aanzienlijk**

intensiteit **midden**

valbeveiliging

n.v.t.





Dakvlak 005

vogelpennen

aanwezig





Total Cost of Ownership

Rest-levensduur	< 1	1 - 3		3 - 5		5 - 7		7 – 10			> 10 jaar	
Dak nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	> 2032	TCO
001					9.750							9.750
002							15.000					15.000
003							8.750					8.750
004							6.875					6.875
005							1.000					1.000
INS	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428		4.280
VB	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295		2.950
TCO	723	723	723	723	10.473	723	32.348	723	723	723	723	45.950

De kosten per dakvlak betreffen een indicatie voor het overlagen van de dakbedekking inclusief randafwerking. Deze kosten zijn niet geïndexeerd. De genoemde prijzen zijn de kosten in euro's exclusief BTW. Per 1-1-2019 is er een prijsaanpassing doorgevoerd in de Total Cost of Ownership-berekening.





Legenda

uitleg afkortingen

INS: Inspectie kosten van uw onderhoudscontract

VB: Keuringskosten valbeveiliging (en eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen) conform het onderhoudscontract

REG: Reinigingskosten reinigen goten conform het onderhoudscontract

RED: Reinigingskosten reinigen dak conform het onderhoudscontract

SVB: Gebruikmaken van semipermanente veiligheidsvoorzieningen/hoogwerker

SED: Onderhoud sedumdak (daktuin)

INB: Inspectie bliksembeveiliging

TCO: Levensduurkosten. Voor verdere uitleg zie legenda

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Mocht dat het geval zijn, kunt u mij natuurlijk altijd bellen voor een toelichting.



Rene Bussing

opsteller rapportage

088-2257294 | onderhoud@patina.nl





NEN-score	1	2	3	4	5	6
conditiescore	UITSTEKEND	GOED	REDELIJK	MATIG	SLECHT	ZEER SLECHT
levensduur	> 10 jaar	7-10 jaar	5-7 jaar	3-5 jaar	1-3 jaar	< 1 jaar



valbeveiliging



bliksembeveiliging



asbest verdacht materiaal

uitleg conditiescores

De conditiescore is gebaseerd op NEN-2767-1. Dit is een visuele inspectie op basis van de omvang, intensiteit en ernst van een vooraf gedefinieerd gebrek. In de samenvatting staat dak voor dakbedekking, isolatie en ballast.

uitleg Rc-Waarde

De Rc-Waarde staat voor de warmteweerstand van het dakmateriaal. Hoe hoger deze waarde, des te beter het dak isoleert.

uitleg Total Cost of Ownership

TCO staat voor de totale levensduurkosten van een dak. In de tabel in dit rapport is alleen gerekend met de kosten voor het overlagen van de dakbedekking en de mogelijke onderhoudskosten. Een volledig TCO bestaat uit alle onderdelen van het dak. Als dakdenker zijn wij uw volwaardig gesprekspartner om de TCO optimaal voor u vorm te geven.





patina DAKBEHEER B.V.

Duiveland 2b 1948 RB Beverwijk

Postbus 152 1940 AD Beverwijk

088 – 225 72 00

info@patina.nl

www.patina.nl

