



BOERSEN

BLIKSEMBEVEILIGING

Gemeente Enkhuizen
Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL

Keuringsrapport bliksembeveiliging 20220014

Formuliernummer : 6802
Inspectiedatum : 21-01-2022

Objectgegevens

Objectnummer : 1601KT110001
Object omschrijving : Nieuwe Stads Kantoor
Installatie omschrijving : Bliksembev. Nieuwe Stads Kantoor
Adres : Hoogstraat 11
Postcode / Plaats : 1601 KT ENKHUIZEN

Verzamelde informatie

Bouwjaar installatie : 1992
Gebouw constructie : Steen
Dakbedekking : Mastiek
Hoogte : 7,0 Meter
Doorsnede leidingen : 50 mm²

Installatie opbouw

Doorsnede leidingen : 50 mm²
Materiaal leidingen : Aluminium
Toegepast aardingssysteem : Individueel met ringleiding
Toegepaste opvanginstallatie : Extern daknet
Afgaande leidingen : Intern

Meetresultaten externe beveiliging Aardingspunten

01 : 0,10	07 : 0,20
02 : 0,20	08 : 0,10
03 : 1,40	
04 : 0,30	
05 : 0,30	
06 : 0,20	

Nummering rechtsom te beginnen bij: Zie stickernummers

De metingen zijn verricht met een geijkt meetinstrument Chauvin Arnoux C.A. 6460 en alle verspreidingsweerstand zijn gemeten in Ohm.

Kalibratiemeter : Chauvin Arnoux C.A. 6460,
Serienr. 128304KEV,
Kalibratiedatum: 28-12-2021

Bezoekadres: Westlanderweg 53 1775 TJ Middenmeer
Tel. (0227) 594640 E-mail: info@boersen.nl Internet: www.boersen.nl
ABN AMRO rek. nr. 847 6890 85 K.v.K. nr. 37031982 BTW nr. NL8132.50.638.B.01
IBAN: NL11ABNA0847689085 BIC: ABNANL2A



Management
System
VCA*
BRL 1201
www.tuv.com
ID 0000037784



Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.



BOERSEN

BLIKSEMBEVEILIGING

(Vervolg) meetresultaten 20220014

Vervangingsweerstand totale installatie	:	0,10 Ohm
Afleidingsweerstand daknet	:	N.v.t.
Circuitmetingen meetpunten onderling	:	N.v.t.

Visuele controle

Bevestiging daknet	:	Matig
Bevestiging afgaande leidingen	:	Goed

Interne beveiliging

Potentiaalvereffening	:	Ja
Overspanningsbeveiliging	:	Dehn Ventil 3-fase
Overige interne beveiliging	:	Geen
Installatie	:	Afgekeurd, zie opmerkingen
Klasse	:	LP 3
LP 1 beveiligingsgraad :		50%
LP 2 beveiligingsgraad :		80%
LP 3 beveiligingsgraad :		90%
LP 4 beveiligingsgraad :		99%

Installatie gekeurd volgens NEN 1014 5e druk november 1992

Opmerkingen

Tijdens inspectie 2021 is reeds geconstateerd:

- Diverse leidingen dienen gericht en vastgeplakt te worden. De installatie vertoont nu een zeer slordig leidingverloop. Het herstellen en aanpassen van het leidingwerk bieden wij u aan voor € 316,00 excl. BTW.

Inspecteur

H. Mulder

Bezoekadres: Westlanderweg 53 1775 TJ Middenmeer

Tel. (0227) 594640 E-mail: info@boersen.nl Internet: www.boersen.nl

ABN AMRO rek. nr. 847 6890 85 K.v.K. nr. 37031982 BTW nr. NL8132.50.638.B.01

IBAN: NL11ABNA0847689085 BIC: ABNANL2A



Management
System
VCA*
BRL 1201
www.tuv.com
ID 0000037784



Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.