



BOERSEN

BLIKSEMBEVEILIGING

Gemeente Enkhuizen
Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL

Keuringsrapport bliksembeveiliging 20220012

Formuliernummer : 6802
Inspectiedatum : 20-01-2022

Objectgegevens

Objectnummer : 1601JK80001
Object omschrijving : Waaggebouw
Installatie omschrijving : Bliksembev. Waaggebouw
Adres : Kaasmarkt 8
Postcode / Plaats : 1601 JK Enkhuizen

Verzamelde informatie

Bouwjaar installatie : 2004
Gebouw constructie : Steen
Dakbedekking : Leien
Hoogte : 12,0 Meter
Doorsnede leidingen : 50 mm²

Installatie opbouw

Doorsnede leidingen : 50 mm²
Materiaal leidingen : Koperdraad
Toegepast aardingssysteem : Individueel
Toegepaste opvanginstallatie : Extern daknet
Afgaande leidingen : Extern

Meetresultaten externe beveiliging Aardingspunten

01 : 4,40
02 : 4,30
03 : 4,30

Nummering rechtsom te beginnen bij: Zie stickernummers


De metingen zijn verricht met een geijkt meetinstrument Chauvin Arnoux C.A. 6460 en alle verspreidingsweerstand zijn gemeten in Ohm.

Kalibratiemeter : Chauvin Arnoux C.A. 6460,
Serienr. 128304KEV,
Kalibratiedatum: 28-12-2021

Bezoekadres: Westlanderweg 53 1775 TJ Middenmeer
Tel. (0227) 594640 E-mail: info@boersen.nl Internet: www.boersen.nl
ABN AMRO rek. nr. 847 6890 85 K.v.K. nr. 37031982 BTW nr. NL8132.50.638.B.01
IBAN: NL11ABNA0847689085 BIC: ABNANL2A



Management
System
VCA*
BRL 1201
www.tuv.com
ID 0000037784



Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.



BOERSEN

BLIKSEMBEVEILIGING

(Vervolg) meetresultaten 20220012

Vervangingsweerstand totale installatie	:	1,10 Ohm
Afleidingsweerstand daknet	:	N.v.t.
Circuitmetingen meetpunten onderling	:	N.v.t.

Visuele controle

Bevestiging daknet	:	Goed
Bevestiging afgaande leidingen	:	Goed

Interne beveiliging

Potentiaalvereffening	:	Ja
Overspanningsbeveiliging	:	Geen
Overige interne beveiliging	:	Geen
Installatie	:	Goedgekeurd
Klasse	:	LP 2
LP 1 beveiligingsgraad :		50%
LP 2 beveiligingsgraad :		80%
LP 3 beveiligingsgraad :		90%
LP 4 beveiligingsgraad :		99%

Installatie gekeurd volgens NEN 1014 5e druk november 1992

Opmerkingen

Geen


Inspecteur

H. Mulder

Bezoekadres: Westlanderweg 53 1775 TJ Middenmeer
Tel. (0227) 594640 E-mail: info@boersen.nl Internet: www.boersen.nl
ABN AMRO rek. nr. 847 6890 85 K.v.K. nr. 37031982 BTW nr. NL8132.50.638.B.01
IBAN: NL11ABNA0847689085 BIC: ABNANL2A



Management
System
VCA*
BRL 1201
www.tuv.com
ID 0000037784



Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.