

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:23-081-BST-001 d.d. 15 Januari 2024

Opdrachtgever : Gemeente Beek
Project: : Bestek sport en spelen 2024 - 2027

Herten, 5 februari 2024

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	7
95 Stelposten	7
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100110			Bestrijdingsmiddel wordt via stelpost 950010 verrekend.			
100110	510699		Lev.en verw. bestrijdingsmiddel > 2000 m2, 1x/j	m2	8.000,00	V
			Betreft: chemische onkruidbestrijding met wettelijk			
			toegestane middelen op natuurgrasvelden.			
			Het middel dient aangepast te worden op de in het veld			
			voorkomende (on-)kruiden.			
			Toe te passen bestrijdingsmiddel: curatief.			
			Het toe te passen middel dient wettelijk toegestaan te zijn			
			en door de aannemer geleverd te worden.			
			Het bestrijdingsmiddel wordt via stelpost 950010 verrekend.			
			Doel van het middel: onkruidbeheersing.			
			Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof bij droog en			
			bewolkt weer bij temp. van 15-25°C op een droog sportveld.			
			Grootte per perceel: vanaf ca. 2000 m2.			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Verwerking volgens voorschriften leverancier.			
			Na bestrijding dienen alle niet gewenste (on-) kruiden			
			binnen 2 tot 4 weken verdolgen te zijn.			
			Water t.b.v mengen en spuiten dient door de aannemer			
			geleverd te worden.			
113440			Verwijzing van de normen aangepast naar NOC-NSF			
			KNLTB.			
113440	610199		Frezen toplaag	are	56,00	V
			Betreft: frezen toplaag halverharding 3 á 4 cm frezen			
			incl. handmatig afwerken van de halverharding, zodat deze			
			speelklaar zijn.			
			Werkzaamheden uitvoeren conform van toepassing zijnde			
			normen (NOC-NSF en KNLTB)			
113450			Verwijzing van de normen aangepast naar NOC-NSF			
			KNLTB.			
113450	610199		Egaliseren toplaag	are	56,00	V
			Betreft: egaliseren van de toplaag halfverharding, incl.			
			afwerken van de halfverharding, zodat deze speelklaar zijn.			
			Werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing			
			zijnde normen (NOC-NSF en KNLTB)			
113460			Verwijzing van de normen aangepast naar NOC-NSF			
			KNLTB.			
113460	610199		Verdichten toplaag	are	56,00	V
			Betreft: verdichten van de toplaag halfverharding door			
			middel van walsen, incl. handmatig afwerken van de			
			halfverharding, zodat deze speelklaar zijn.			
			Werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing			
			zijnde normen (NOC-NSF en KNLTB)			
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950010			Leverantie onkruidbestrijdingsmiddel t.b.v bestekpost			
			100110 is toegevoegd aan deze stelpost.			
						

RAW0684-144630

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950010	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V	
			- opruimen opslag tennisvelden: alle werkzaamheden, en				
			afvoer kosten die benodigd zijn voor opruimen van de				
			tennisvelden (5x per jaar).				
			- dugouts: alle werkzaamheden, leveranties en afvoer				
			kosten die benodigd zijn voor het vervangen van de				
			polycarbonaat platen van de bestaande dugouts.				
			- zitkuipjes: alle werkzaamheden, leveranties en afvoer				
			kosten die benodigd zijn voor het vervangen van de				
			zitkuipjes van de bestaande dugouts.				
			- leverantie bestrijdingsmiddel t.b.v bestekpostnr. 100110				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
			werkzaamheden				
							
							

3. Bepalingen

