

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: P2023068

Gemeente Olst-Wijhe

Nota van Inlichtingen

"Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2024-2027 - Perceel 2"

Besteknummer 2023068

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- Vragen en antwoorden in Tendered
- Aangepaste inschrijfstaat
- NSX bestand

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	20-12-2023
Opdrachtgever	:	Gemeente Olst-Wijhe
Projectnaam	:	Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2024-2027 - Perceel 2
Projectnummer	:	P2023068
Besteknummer	:	P2023068
Status	:	Definitief
Auteur	:	M. Hoffhuis
Collegiale toets	:	K. Lesker

Autorisatie	:	T. van Leeuwe Gemeente Olst-Wijhe
-------------	---	--------------------------------------

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
2712 Bestekspost gewijzigd.	3
2712 Reinigen en repareren van scheuren in asfalt	3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120020			Bestekspost gewijzigd. - Omschrijving gewijzigd.			
120020	810199		Nemen boorkernen in asfalt. Betreft: het nemen van boringen t.b.v. het asfaltonderzoek conform bestekspostnr. 120010 - Diepte: variabel, tot onderkant asfaltconstructie; - Bepalen dikte en laagopbouw asfalt; - Vullen boorgaten tot 0,04 m onder wegooppervlak met cementbeton en verder met gietasfalt og.; - Locatie boorgat inmeten. Boringen conform CROW publicatie 210 Te rekenen met minimaal 2 boringen per locatie. Uitkomsten boringen opnemen in rapportage bij bestekspostnr. 120010	st	30,00	F
130020			Bestekspost vervalt en wordt niet vervangen.			
211110			Bestekspost gewijzigd. - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			
211110	811499		Aanbrengen gietasfalt Situering: t.p.v. verwijderde markering Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Gietasfalt levering via bestekspostnr. 510010 (5 kg/m2) Afstrooien van gietasfalt met brekerzand i.v.m. stroefheid (1,5 kg/m2)	m2 kg kg	50,00	F 250,00 I 75,00 L
226010			Bestekspost gewijzigd. - Omschrijving gewijzigd.			
226010	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton Totaal xx m2 9. Asfalt met polymeer gemodificeerd: AC 16 bind 1. Mengseleigenschappen: TL-IB 4. Totale laagdikte 50 mm 9 Op een bestaande- of voorgaande verhardingslaag van asfalt.	ton ton	10,00	F 10,00 L
2712			Bestekspost gewijzigd. Bestekspost gewijzigd. - Omschrijving gewijzigd.			
2712			<u>Reinigen en repareren van scheuren in asfalt</u>			
510010			Bestekspost gewijzigd. - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
510010	811399		Leveren gietasfalt Betreft: het leveren van gietasfalt t.b.v. bestekspostnr. 211110 Gietasfalt moet voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-6. Mengsel bestaande uit bitumen, vulstof en zand.	kg kg	250,00	F 250,00 L
701010			Bestekspost gewijzigd. - Omschrijving gewijzigd.			
701010	100199		Kosten aanpak vanuit presentatie per contractjaar Betreft de kosten en/of kostenverhogende maatregelen die voortkomen uit de aanpak vanuit de presentatie die de eisen van deze raamovereenkomst overstijgen. Het gaat om de invulling van de onderwerpen die genoemd worden in paragraaf 6.1 van de inschrijfleidraad. De kosten worden 1x per contractjaar verrekend.	keer	1,00	F

