

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Asfaltonderhoud gemeente Raalte 2024-2027				
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Opstellen deelopdrachten				
1120	<u>Deelopdrachten</u>				
112010	Opstellen deelopdracht.	keer	30,00F		
12	Asfaltonderzoek				
120010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	keer	20,00F		
120020	Nemen boorkernen in asfalt.	st	20,00F		
120030	Uitvoeren PAK detector onderzoek	st	20,00F		
120040	Uitvoeren DLC-analyse PAK van asfalt in boorkern.	st	20,00F		
13	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
130010	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	40.000,00F		
14	Bermen				
140010	Maaien gewas.	are	100,00F		
140020	Afsteken overgroeide kanten.	m	5.000,00F		
140030	Frezen bermen	are	100,00F		
15	Boombescherming				
150010	Toepassen stamommanteling, Ø 0,5-0,8m	st	50,00F		
16	Proefsleuven				
160010	Graven proefsleuf, niet mechanisch.	m	100,00F		
2	Onderhoud				
20	Kosten vastleggen onderhoudsmaatregel				
200010	Terugkoppeling	keer	30,00F		
21	Verwijderen asfalt				
211	Verwijderen markering				
2110	<u>Markering verwijderen</u>				
211010	Markering verwijderen d.m.v. frezen.	m2	400,00F		
211020	Markering verwijderen d.m.v. stralen.	m2	150,00F		
2111	<u>Reparatie wegdek na verwijderen markering</u>				
211110	Aanbrengen gietasfalt.	m2	150,00F		
212	Asfalt zagen				
2120	<u>Zagen verharding</u>				
212010	Uitzetten en aangeven zaaglijn	m	1.200,00F		
212020	Zagen verharding (80 mm).	m	200,00F		
212030	Zagen verharding (120 mm).	m	200,00F		
212040	Zagen verharding (150 mm).	m	500,00F		
212050	Zagen verharding (200 mm).	m	500,00F		
212060	Zagen verharding (250 mm).	m	100,00F		
2121	<u>Opbreken asfalt</u>				
212110	Opbr. asfaltverharding langs zaagsnede, teerv.rij	m2	150,00F		
212120	Opbr. asfaltverharding langs zaagsnede, teerhoudend	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	Kantfrezen asfalt				
213010	Kantfrezen asfaltverharding	m	1.000,00F		
214	Frezen asfalt				
2141	<u>Frezen asfalt (1-2,50 m)</u>				
214110	Frezen teerhoudend asfalt (30 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214120	Frezen van teervrij asfalt (30 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214130	Frezen teerhoudend asfalt (40 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214140	Frezen van teervrij asfalt (40 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214150	Frezen teerhoudend asfalt (60 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214160	Frezen van teervrij asfalt (60 mm, 1-2,50 m)	m2	1.500,00F		
214170	Frezen teerhoudend asfalt (80 mm, 1-2,50 m)	m2	200,00F		
214180	Frezen van teervrij asfalt (80 mm, 1-2,50 m)	m2	200,00F		
2142	<u>Frezen asfalt (>2,50 m)</u>				
214210	Frezen teerhoudend asfalt (30 mm, >2,50 m)	m2	250,00F		
214220	Frezen van teervrij asfalt (30 mm, >2,50 m)	m2	250,00F		
214230	Frezen teerhoudend asfalt (40 mm, >2,50 m)	m2	250,00F		
214240	Frezen van teervrij asfalt (40 mm, >2,50 m)	m2	250,00F		
214250	Frezen teerhoudend asfalt (60 mm, >2,50 m)	m2	150,00F		
214260	Frezen van teervrij asfalt (60 mm, >2,50 m)	m2	150,00F		
214270	Frezen teerhoudend asfalt (80 mm, >2,50 m)	m2	150,00F		
214280	Frezen van teervrij asfalt (80 mm, >2,50 m)	m2	150,00F		
2143	<u>Frezen asfalt - aansluitingen</u>				
214310	Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	225,00F		
214320	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	225,00F		
214330	Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting - drempel.	m2	100,00F		
214340	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - drempel.	m2	100,00F		
214350	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	20,00F		
214360	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	20,00F		
215	Opbreken asfalt				
215010	Opbreken asfaltverharding, teervrij (d=0,15 m).	m2	75,00F		
215020	Opbreken asfaltverharding, teerhoudend (d=0,15 m).	m2	75,00F		
215030	Opbreken schollen, teervrij.	m2	50,00F		
215040	Opbreken schollen, teerhoudend.	m2	50,00F		
219	Vervoeren en storten asfalt				
2191	<u>Vervoeren en storten teervrij asfalt</u>				
219110	Vervoer en storten schoon asfalt, opgebroken.	ton	30,00F		
219120	Vervoeren en storten teervrij freesasfalt.	ton	350,00F		
219130	Vervoeren en storten teervrij freesasfalt (rood).	ton	35,00F		
219190	Vervoeren en storten veegvuil na frezen, teervrij.	ton	5,00F		
2192	<u>Vervoeren en storten teerhoudend asfalt</u>				
219210	Vervoeren en storten teerhoudend asfalt, opgebroken.	ton	30,00F		
219220	Vervoeren en storten teerhoudend freesasfalt.	ton	400,00F		
219240	Vervoeren en storten veegvuil na frezen, teerhoud.	ton	5,00F		
22	Aanbrengen asfalt				
220	Funderingswerkzaamheden				
220010	Afwerken zandbed.	m2	500,00F		
220020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	500,00F		
221	Aanbrengen onderlaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
221010	Aanbrengen kleeftlaag	m2	5.000,00F		
2211	<u>Onderlagen (1-2,50 m)</u>				
221110	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (40 mm, 1-2,50 m)	ton	300,00F		
221120	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (60 mm, 1-2,50 m)	ton	170,00F		
221140	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (80 mm, 1-2,50 m)	ton	170,00F		
2212	<u>Onderlagen (>2,50 m)</u>				
221210	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (40 mm, >2,50 m)	ton	180,00F		
221220	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (60 mm, >2,50 m)	ton	180,00F		
221240	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (80 mm, >2,50 m)	ton	200,00F		
222	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
2220	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
222010	Aanbrengen kleeftlaag	m2	8.000,00F		
2221	<u>Tussenlagen (1-2,50 m)</u>				
222110	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton (40 mm, 1-2,5 m)	ton	400,00F		
222120	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton (60 mm, 1-2,5 m)	ton	200,00F		
2222	<u>Tussenlagen (>2,50 m)</u>				
222210	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton (40 mm, >2,50 m)	ton	180,00F		
222220	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton (60 mm, >2,50 m)	ton	180,00F		
223	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
2230	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
223010	Aanbrengen kleeftlaag	m2	17.000,00F		
2231	<u>Deklagen (1-2,50 m)</u>				
223110	Aanbr. deklaag van asfaltbeton (40 mm, 1-2,50 m)	ton	300,00F		
223120	Aanbr. deklaag van asfaltbeton (60 mm, 1-2,50 m)	ton	50,00F		
223130	Aanbr. deklaag van SMA (30 mm, 1-2,50 m)	ton	180,00F		
223150	Aanbr. deklaag van SMA (40 mm, 1-2,50 m)	ton	240,00F		
223170	Aanbr. deklaag van SMA, rood (30 mm, 1-2,50 m)	ton	180,00F		
2232	<u>Deklagen (>2,50 m)</u>				
223210	Aanbr. deklaag van asfaltbeton (40 mm, >2,50 m)	ton	70,00F		
223220	Aanbr. deklaag van asfaltbeton (60 mm, >2,50 m)	ton	50,00F		
223230	Aanbr. deklaag van SMA (30 mm, >2,50 m)	ton	290,00F		
223250	Aanbr. deklaag van SMA (40 mm, >2,50 m)	ton	100,00F		
223270	Aanbr. deklaag van SMA, rood (30 mm, >2,50m)	ton	100,00F		
224	<u>Asfaltdrempels</u>				
224010	Vorbereidende werkzaamheden drempel.	st	10,00F		
224020	Aanbr. sinusvormige drempel in asfalt (80 mm).	ton	45,00F		
224030	Aanbr. sinusvormige drempel in asfalt (120 mm).	ton	45,00F		
225	<u>Speciale deklagen (gemodificeerd)</u>				
225010	Aanbrengen deklaag van SMA 0/11 (30 mm, >2,50).	ton	25,00F		
225020	Aanbrengen deklaag van SMA 0/11 (40 mm, > 2,50).	ton	25,00F		
225030	Aanbrengen deklaag van SMA 8G+ (30 mm, > 2,50).	ton	25,00F		
226	<u>Speciale tussenlagen (gemodificeerd)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226010	Aanbrengen van een tussenlaag van gemod. asfaltb.	ton	20,00F		
23	Asfalt wapening				
230010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	750,00F		
230020	Aanbrengen asfaltwapening 50/50 kN/m.	m2	750,00F		
24	Oppervlakbehandelingen				
241	Oppervlaktebehandeling				
241010	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbeh. wegen.	m2	10.000,00F		
241020	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbeh. wegen.	m2	2.000,00F		
241030	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbeh. fiets- voetpad.	m2	5.000,00F		
243	Bijkomende werkzaamheden				
243010	Beschermen markeringen d.m.v. afplakken.	m2	100,00F		
25	Markeringen				
251	Markeringen van thermoplastisch materiaal				
2511	<u>Lengtemarkering Thermoplast (b=0,10 m)</u>				
251110	Aanbr. ononderbroken streep, thermoplast (b=0,10 m).	m	250,00F		
251120	Aanbr. onderbroken streep 1 - 1, thermoplast (b=0,10 m).	m	500,00F		
251130	Aanbr. onderbroken streep 1 - 3, thermoplast (b=0,10 m).	m	500,00F		
251140	Aanbr. onderbroken streep 3 - 1, thermoplast (b=0,10 m).	m	250,00F		
2512	<u>Markering Thermoplast</u>				
251210	Aanbrengen figuratie van thermoplast.	m2	200,00F		
251220	Aanbrengen lengtemarkering thermoplast (b=0,30 m).	m	100,00F		
253	Wegencoating				
253010	Aanbrengen coating	m2	15,00F		
27	Bijkomende werkzaamheden				
271	Reparaties				
2711	<u>Werkzaamheden t.b.v. opdrukkingen</u>				
271110	Frezen van asfalt opdrukkingen, teervrij.	m2	100,00F		
271120	Frezen van asfalt opdrukkingen, teerhoudend.	m2	100,00F		
271130	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbeh. wegen.	m2	200,00F		
2712	<u>Reinigen en repareren van scheuren in asfalt</u>				
271210	Reinigen en repareren van scheuren in asfalt.	m	1.000,00F		
271220	Leveren bitumineuze voegvulmassa	kg	500,00F		
272	Lasgaten				
2720	<u>Lasgaten, reparatie AC 16 surf</u>				
272010	Repareren asfaltwegen met AC16 Surf incl. liplas.	m2	100,00F		
272020	Repareren asfaltwegen met AC16 Surf excl. liplas.	m2	100,00F		
2721	<u>Lasgaten, reparatie SMA-NL</u>				
272110	Repareren asfaltwegen met SMA-NL incl. liplas.	m2	50,00F		
272120	Repareren asfaltwegen met SMA-NL excl. liplas.	m2	50,00F		
2722	<u>Lasgaten, reparatie SMA (rood)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272210	Repareren asfaltwegen met SMA (rood) incl. liplas.	m2	20,00F		
272220	Repareren asfaltwegen met SMA (rood) excl. liplas.	m2	20,00F		
273	Kantvoorziening asfalt				
273010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	200,00F		
273020	Aansluitingen freesvakken afsproeien.	m	1.000,00F		
4	Bijkomende werkzaamheden				
41	Riolering				
410	Putranden				
4100	<u>Verwijderen putrand</u>				
410010	Verwijderen putrand met deksel (storten).	st	10,00F		
410020	Verwijderen putrand met deksel (hergebruik).	st	10,00F		
4101	<u>Aanbrengen putrand</u>				
410110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
410120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
4102	<u>Aanbr. asfalt rondom inspectieput</u>				
410210	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	7,00F		
410220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	5,00F		
410230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	20,00F		
410240	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	13,00F		
411	Kolken				
4110	<u>Verwijderen kolk</u>				
411010	Verwijderen kolk (storten).	st	10,00F		
411020	Verwijderen kolk (hergebruik).	st	10,00F		
411030	Verwijderen kunststof/gietijzer kolk (storten).	st	10,00F		
411040	Verwijderen kunststof/gietijzer kolk (hergebr.).	st	10,00F		
411050	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00F		
4111	<u>Aanbrengen kolk</u>				
411110	Opnieuw aanbrengen kolk beton/gietijzer com.	st	10,00F		
411120	Opnieuw aanbrengen kolk kunststof/gietijzer com.	st	10,00F		
411130	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.	st	10,00F		
411140	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer.	st	5,00F		
411150	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer	st	5,00F		
4112	<u>Bijkomend leidingwerk</u>				
411210	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00F		
411220	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00F		
411230	Maken inlaat.	st	10,00F		
42	Elementenverhardingen				
420	Opbreken				
4201	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
420110	Opbreken betonstraatstenen keiformaat < 20 m2	m2	600,00F		
420120	Opbreken betonstraatstenen keiformaat > 20 m2.	m2	1.000,00F		
4202	<u>Opbreken betontegels</u>				
420210	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 tot 20 m2	m2	100,00F		
420220	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 tot 20 m2	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4203	<u>Ontdoen van grond</u>				
420310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.700,00F		
421	Aanbrengen				
4210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
421010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.500,00F		
421020	Profileren van oppervlakken.	m2	1.500,00F		
4211	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
421110	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat tot 20 m2	m2	600,00F		
421120	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat > 20 m2	m2	1.000,00F		
4212	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
421210	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 tot 20 m2	m2	50,00F		
421220	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 tot 20 m2	m2	50,00F		
422	Herstraten				
4220	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
422010	Herstraten straatbakstenen, div formaten < 10m2	m2	50,00F		
422020	Herstraten straatbakstenen, div formaten 10 - 50m2	m2	50,00F		
422030	Herstraten straatbakstenen, div formaten > 50m2	m2	50,00F		
4221	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
422110	Herstraten betonstraatstenen,div formaten < 10m2	m2	50,00F		
422120	Herstraten betonstraatstenen,div formaten 10 -50m2	m2	50,00F		
422130	Herstraten betonstraatstenen,div formaten > 50m2	m2	50,00F		
4222	<u>Herstraten gootconstructie</u>				
422210	Herstraten molgoot, 5 streklagen div. formaten	m	30,00F		
422220	Herstraten molgoot, 5 streklagen div. formaten, specie	m	30,00F		
422230	Aanbrengen fundering van beton t.b.v. molgoot	m	30,00F		
4223	<u>Herstraten tegels</u>				
422310	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	50,00F		
422320	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00F		
4290	<u>Afvoeren onbruikbare materialen</u>				
429010	Afvoeren onbruikbare bestratingsmaterialen.	ton	50,00F		
43	Kantopsluitingen				
430	Opbreken				
430010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	100,00F		
430020	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	100,00F		
430030	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	100,00F		
430040	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	100,00F		
430050	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm (op zand).	m	100,00F		
430060	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm (op zand).	m	100,00F		
430090	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00F		
430100	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	50,00F		
431	Aanbrengen banden				
431010	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	50,00F		
431020	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	50,00F		
431030	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431040	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	50,00F		
431050	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm (op zand).	m	50,00F		
431060	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (op zand).	m	50,00F		
431090	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00F		
431100	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels.	m	50,00F		
431110	Pasmaken van opsluitbanden.	st	25,00F		
431120	Pasmaken van trottoirbanden.	st	25,00F		
432	Herstellen				
432010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	50,00F		
432020	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	50,00F		
432030	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	50,00F		
432040	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	50,00F		
44	Bermonderhoud				
442	Grasbetonstenen				
4420	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
442010	Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels.	m3	50,00F		
442020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	100,00F		
442030	Aanbrengen straatlaag.	m2	100,00F		
442050	Zaaien.	are	15,50F		
4421	<u>Grasbetonstenen in bermen</u>				
442110	Aanbrengen grasbetonstenen (400 x 400 mm).	m2	800,00F		
442120	Aanbrengen grasbetonstenen (400 x 600 mm).	m2	200,00F		
442130	Aanbrengen grasbetonstenen (400 x 600 mm).	m2	200,00F		
442140	Aanbrengen grasbetonstenen (400 x 600 mm).	m2	200,00F		
4422	<u>Herstraten grasbetonstenen</u>				
442210	Opnemen grasbetonstenen	m2	200,00F		
442220	Aanbrengen straatlaag.	m2	200,00F		
442230	Aanbrengen grasbetonstenen	m2	200,00F		
443	Bermen afwerken				
443010	Grond verwerken in bermen.	m3	300,00F		
443020	Profileren van oppervlakken.	m2	10.000,00F		
443030	Zaaien.	are	100,00F		
443040	Grond vervoeren (overtollig).	m3	50,00F		
45	Bijkomende werkzaamheden				
450010	Op hoogte brengen straatpot, afsluiter brandkraan	st	10,00F		
5	Leveranties				
51	Leveren bitumineuze producten en afdekmaterialen				
510	Leveren gietasfalt				
510010	Leveren gietasfalt.	kg	750,00F		
511	Leveren bindmiddel				
511010	Leveren bindmiddel.	ton	31,00F		
512	Leveren afdekmetaal				
512010	Leveren afdekmetaal, porfier 4/8.	ton	120,00F		
512020	Leveren afdekmetaal, porfier 2/6.	ton	40,00F		
512030	Leveren afdekmetaal parelgrind 2/6.	ton	15,00F		
512040	Leveren afdekmetaal, porfier 8/11.	ton	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512070	Leveren afdek materiaal Tilrood 2/6	ton	10,00F		
512080	Leveren afdek materiaal Nederlandse steenslag 2/6	ton	100,00F		
512090	Leveren afdek materiaal Nederlandse steenslag 4/8	ton	40,00F		
52	Leveren bestratingsmaterialen				
521	Leverantie elementenverharding				
5211	<u>Betonstraatstenen</u>				
521110	Leveren betonstraatstenen - grijs	st	2.500,00F		
521120	Leveren betonstraatstenen - zwart	st	2.500,00F		
521130	Leveren betonstraatstenen - wit	st	100,00F		
5212	<u>Betontegels</u>				
521210	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm.	st	250,00F		
521220	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm.	st	100,00F		
5213	<u>Goottegels</u>				
521310	Leveren goottegels 150 x 300 x 60 mm.	st	150,00F		
522	Leverantie banden				
522010	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	50,00F		
522020	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	50,00F		
522030	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	50,00F		
522040	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	50,00F		
522050	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	50,00F		
522060	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
522070	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
53	Leveren riolering				
531	Leverantie putranden				
531010	Leverantie putrand met deksel.	st	10,00F		
55	Leveren zand en grond				
551	Leverantie grond				
551010	Leveren grond.	m3	250,00F		
551020	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
551040	Leveren puinzand 0-4 mm	ton	100,00F		
6	Verkeersmaatregelen				
61	Verkeersmaatregelen				
6100	<u>Omleidingsroutes</u>				
610010	Maken tek. t.b.v. omleidingsroutes, afzettingen.	keer	25,00F		
610020	Toepassen omleidingsroutes tot max 25 borden.	keer	20,00F		
610030	Toepassen omleidingsroutes 25-50 borden.	keer	5,00F		
610040	Toepassen omleidingsroutes meer dan 50 borden.	keer	5,00F		
6101	<u>Toepassen afzettingen</u>				
610110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (Bubeko).	keer	25,00F		
610130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (Bibeko).	keer	30,00F		
611	Toepassen tijdelijke bebording				
611010	Toepassen bord vooraankondiging.	st	65,00F		
611020	Toepassen tijdelijke bebording slijtlaag.	st	65,00F		
611030	Toepassen tijdelijke bebording vooraanduiding gevaar.	st	65,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612	Langsafzettingen (afzetkegels)				
612010	Toepassen langsafzetting met afzetkegels (50 m).	keer	65,00F		
613	Langsafzettingen (schildjes)				
613010	Plaatsen rij van schildjes.	keer	50,00F		
613020	Instandhouden rij van schildjes.	dag	70,00F		
7	Kosten Plan van Aanpak (EMVI-beloftes)				
7010	<u>Invulling Plan van Aanpak</u>				
701010	Kosten aanpak vanuit presentatie per contractjaar.	keer	1,00F		
8	Werk algemene aard				
81	Inzetten werknemers en materieel				
8110	<u>Inzetten werknemers</u>				
811010	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	100,00F		
811020	Inzetten gietasfaltploeg.	uur	40,00F		
811030	Inzetten straatmaker.	uur	40,00F		
811040	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00F		
811050	Inzetten uitvoerder.	uur	40,00F		
811060	Inzetten maatvoerder.	uur	40,00F		
811080	Inzetten afzetploeg.	uur	40,00F		
8120	<u>Inzetten materieel</u>				
812010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00F		
812020	Inzetten vrachtauto met laadkraan.	uur	40,00F		
812030	Inzetten wiellader.	uur	24,00F		
812040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
812050	Inzetten wegdekreiniger.	uur	24,00F		
812060	Inzetten veeg/zuig wagen	uur	24,00F		
812070	Inzetten compressor, excl. bediening.	uur	8,00F		
812080	T.b.s. bus + actiekar	uur	40,00F		
84	Communicatie				
840010	Bezorgen bewonersinformatie.	keer	35,00F		
86	Invulling moederbestek duurzaam asfalt				
860010	Invulling moederbestek duurzaam asfalt	keer	1,00F		
87	Kwaliteitscontrole				
870	Kwaliteitscontrole				
870010	Uitv. kwaliteitscontroles werkzaamheden	keer	9,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				