

Bijlage B – Programma van Eisen

Aanbesteding Perscontainer en Afvalverwerking – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Perceel 1: uitvraag perscontainer Ambachtsweg

Huur/lease van een zelfperscontainer voor restafval (niet recyclebaar en wel geschikt als brandbaar afval) van minimaal 15 m3 en maximaal 20 m3 en die is voorzien van een vulgraadmeter.

De zelfperscontainer wordt jaarlijks gekeurd (en zo nodig onderhouden) en de gemeente ontvangt jaarlijks de keuringsrapportage.

Bij een defect garandeert de inschrijver dat er (op werkdagen) binnen 24 uur een monteur is om te borgen dat het defect zo snel mogelijk wordt verholpen.

De locatie van de zelfperscontainer is Ambachtsweg 1 te Pijnacker.

De zelfperscontainer moet zijn voorzien van een voorkiepbak (zie foto voor indicatie) waarbij de bak:

- een minimale vulopeningsbreedte heeft van 2,0 meter;
- een diepte heeft van minimaal 1,50 meter;
- een achterwand heeft met een hoogte van minimaal 0,9 meter;
- en met een bodem die bij het vullen op straatniveau ligt (max. 0,25 m dikte)



Afvoer en het verwerken van het restafval is inbegrepen. Hierbij gelden als voorwaarden:

- Na afroep wordt de container binnen twee werkdagen geledigd.
- Betaling van verwerking geschiedt per ton verwerkt afval, conform de prijs opgegeven in het prijsinvulformulier

Perceel 2: Uitvraag legen onderlossende container Gemeentekantoor

Het ledigen, afvoeren en verwerken van de ondergrondse onderlossende container op het terrein achter het Gemeentekantoor, Oranjeplein 1 te Pijnacker (toegang via Nijverheidsweg).

De container is voorzien van een (zie foto van het type container) kinshofer-systeem (paddenstoel).



De te ledigen containers bevat restafval (niet recyclebaar en wel geschikt als brandbaar afval) en heeft een capaciteit van 5 m³.

Het ledigen vindt plaats op basis van afroep. Na afroep wordt de container binnen twee werkdagen geledigd.