

2^e Nota van Inlichtingen 'Raamovereenkomst gemalenbeheer voor de Bevelanden en Tholen'**Inleiding**

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende diensten. Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante aanbesteding. De Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Datum: 25 April 2024

	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32.	1.10.3 Correctief onderhoud (storingen) buiten uitvoering van het preventief onderhoud	"Reparaties die niet kunnen wachten dienen direct te worden overlegd met de directievoerder van de gemeente. Na akkoord van directievoerder dienen gebreken zo spoedig mogelijk hersteld te worden." Kunnen we een tijdsperiode hieraan vastkoppelen, wat er met spoed bedoeld wordt. Bijvoorbeeld reparatie binnen 2 weken? Kan de OG specificeren wat zij onder planbare renovaties verstaan?	In een spoed situatie neemt de opdrachtnemer direct (binnen de responstijden zoals genoemd in paragraaf 1.10.3) maatregelen om gevaar of (dreigende) overlast weg te nemen. Vervolgens worden benodigde renovaties zo snel als mogelijk uitgevoerd, in overleg met de opdrachtgever. De maximale tijd voor uitvoeren van een spoedrenovatie bedraagt 1 kalender week. Na deze tijd moet het gemaal weer volledig operationeel zijn.
33.	Technische omschrijving 2.8 Algemene verkeersvoorzieningen	Het verzorgen van verkeersafzetting wordt nu compleet bij de Opdrachtnemer gelegd. De vraag is of wij rekening moeten houden met afzetting middels Pilonen, óf met 2 afzetwagens incl. regelaars. Dit brengt zeer veel extra kosten met zich mee, kunnen deze kosten achteraf verrekend worden?	Bij inschrijving/prijsvorming dient door Inschrijver uitgegaan te worden van een situatie waarbij afzetten middels pilons voldoende is. Bij situaties waarbij pilons niet volstaan dient dit door Opdrachtnemer te worden gemeld bij Opdrachtgever. Vervolgens zal, na overleg met directievoerder, de kosten voor andere maatregelen voor rekening komen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient ten allen tijden te werken conform publicatie 96B.

34.	Technische omschrijving 1.9.2 Mechanische installatie / pompput	Spindelschuiven "Werking schuiven controleren op gangbaarheid en afdichting bevindingen cq advies dienen te worden opgenomen in XDM. Indien er extra werkzaamheden benodigd zijn voor de juiste werking dient dit te worden opgenomen als restwerk in XDM; " Dit betekend dat er altijd afgedaald moet worden. Is dit een wens van de Opdrachtgever?	Er hoeft niet afgedaald te worden. Gangbaarheid controleren door bedienen spindel. Leckage visueel waarnemen in gesloten toestand.
35.	Nota	Graag willen wij u vragen tot de mogelijkheid van een 3e Nota van Inlichtingen.	Vragen voor de 3 ^e Nota van Inlichtingen kunnen tot uiterlijk dinsdag 30 april 2024, 12:00 uur worden gesteld. Publicatie zal plaatsvinden uiterlijk donderdag 2 mei 2024.
36.	1.3 Frequentie werkzaamheden (preventief) Onderhoud Borsele	Niveau C gemalen van Borsele moeten 0,5x per jaar onderhouden worden. Wat is 0,5x per jaar? Alle gemalen om het jaar, of ieder jaar onderhoud aan de helft van het areaal.	Dit geldt voor alle gemeenten. Bedoeld wordt alle gemalen om het jaar. Bijlage A is hierop aangepast, zie bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.
37.	Technische omschrijving 1.9.4 Buitenopstellingkast	De kasten dienen bezemschoon opgeleverd te worden. Hoe dient de Opdrachtnemer om te gaan bij slecht bereikbare kasten zoals brandnetels e.d.? Wij gaan er vanuit dat de Opdrachgever zorgdraagt dat alle locaties goed bereikbaar zijn. Klopt onze aanname?	Houtachtige begroeiing en bramen worden verwijderd door OG. Onkruid wordt geacht dat de monteur kan verwijderen voor zover dat nodig is voor het onderhoud.
38.	Technische omschrijving 1.3 Frequentie werkzaamheden (preventief)	Reinigen Borsele Bij Borsele dienen de gemalen Ad hoc gereinigd te worden. Waar moet de Opdrachtnemer vanuit gaan, wat is ad hoc? Als dit betekend dat wij binnen een dag een reinigingsploeg klaar moeten hebben staan heeft dit invloed op de kosten. Waar moet de Opdrachtnemer van uitgaan en kan dit als een extra post worden meegenomen?	Dit geldt voor alle gemeenten m.u.v. Goes. Ad hoc betekend in dit geval dat de OG een lijst aanlevert voor te reinigen C gemalen wel of niet op basis van reinigingsadvies wat aangegeven wordt bij onderhoud. Het haat dus om planbaar geclusterd werk, waarbij Inschrijver uit mag gaan van een volle werkdagen voor de reinigingsploeg.
39.	Technische omschrijving 1.9.1 Pomp Olie controleren	Wat te doen met de overtollige olie? Waar moet je dit laten. Als de olie vies is moet dit gespoeld worden. Dit is een Milieudelict. (In dit geval is de pomp al slecht als de olie slecht is)	Olie dient afgevangen te worden en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. De kosten hiervan worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.