

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Naam project: Raamovereenkomst rooien bomen 1ste NVI
met bijhorende en bijkomende werkzaamheden

1e NOTA VAN INLICHTINGEN Perceel 2: Emissievrije zone

Besteknummer: 610502402

Behorende bij 'Beschrijvend document 610502401'

Datum: 21-11-2023

datum / paraaf

Auteur : R.Bankers

Projectleider : S. Visser

Afdelingshoofd SB : Marc Peeters

-- Gemeente Eindhoven
---- Sector Stadsbedrijf
----- Afdeling Stadsbeheer

02 INLEIDING

Dit document betreft de 1e Nota van Inlichtingen op de overeenkomst 610502402 Raamovereenkomst rooien bomen perceel 2 Emissievrije zone met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden .

De vragen en antwoorden op de overeenkomst Raamovereenkomst rooien bomen perceel 2 Emissievrije zone zijn opgenomen in document: 610502402 vragen en antwoorden Nota van inlichtingen. PDF.

De mutaties op de besteksposten overeenkomst 610502402 Raamovereenkomst rooien bomen perceel 2 Emissievrije zone zijn opgenomen in dit document deel 2.2 Nadere beschrijving.

De mutaties op de bepalingen deel 3 op de overeenkomst 610502402 Raamovereenkomst rooien bomen perceel 2 Emissievrije zone zijn opgenomen in dit document deel 3 bepalingen.

03 VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER

>> Diverse vragen en opmerkingen zie verder in deze NVI

04 MUTATIES BESTEK.

Op de volgende onderstaande onderdelen van het bestek zijn vragen gesteld en/of zijn gemuteerd en nader in deze Nota van inlichtingen weergegeven.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
--- Geen mutaties.

* Deel 1: Algemeen
--- Geen mutaties.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
--- Geen mutaties.

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
>> enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

* Deel 3: Bepalingen
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

03 INSCHRIJVINGSBILJET
--- Geen mutaties.

04 INSCHRIJVINGSSTAAT
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

05 Bijlagen
--- Geen mutaties.

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251910			De volgende bestekspost is toegevoegd:					
251910	831799		Opnemen opsluitbanden 100x200mm , (herg)	m	6,00	F		
			Betreft: herstel opsluitbanden 100x200mm .					
			ivm verwijderen boomwortels.					
			Situering: t.p.v. bestrating rondom boomspiegel waar					
			stobben zijn verwijderd.					
251911			De volgende bestekspost is gewijzigd:.					
251911	831711		Opbreken betonbanden.	m			6,00	I
			Situering: t.p.v. kantopsluiting zijde rijbaan nabij					
			boomspiegel waar stobben zijn verwijderd					
			Betreft: herstel opsluitbanden ivm verwijderen					
			boomwortels.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 100x200mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken	ton			1,00	I
			volgens bp 251913 (3m1)					
			Gerekend is met 50 % breuk (3m1)					
			Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een door					
			bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,					
			inclusief stort en acceptatie kosten					
251912			De volgende bestekspost is gewijzigd:					
251912	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m			6,00	I
			Situering: t.p.v. kantopsluiting zijde rijbaan nabij					
			boomspiegel waar stobben zijn verwijderd					
			Betreft vrijkomende materialen uit het werk,					
			volgens bestekspostnr. 251911 (3m1) en 251813 (3m1)					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Opsluitbanden 100x200mm recht	st			6,00	I
251913			De volgende bestekspost is toegevoegd:					
251913	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st			3,00	I
			Opsluitband 100x200 recht.					
			Situering: t.p.v. kantopsluiting zijde rijbaan nabij					
			boomspiegel waar stobben zijn verwijderd.					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			3,00	L
		1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
								
								

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	9

