

WERKVERSIE 3.1 (30 oktober 2023)

		Veiligheid	Leefbaarheid	Duurzaamheid	Bereikbaarheid	Financieel maatschappelijke impact	Betrouwbare overheid (publieke waarde)	Kans / frequentie →						
			Kwaliteit leefomgeving (direct effect op kwaliteit van leven van mens en dier: hier en nu waarneembaar). 8 domeinen: lucht-, water- en bodemkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit / cultureel erfgoed, geluid / trillingen, zwerfafval / microplastics, natuur / biodiversiteit, gezondheid / actieve mobiliteit.	Duurzaamheid (indirect effect op kwaliteit van leven van mens en dier: elders of later waarneembaar). 3 domeinen: klimaatneutraal (besparing / vergroening), circulariteit, klimaatrobuust.	Onvoorzien geen gebruik van infrastructuur (aantal mensen dat er per dag geen gebruik van maken)	Ongeplande / onverwachte monetaire kosten voor RWS of maatschappij	Ernst van commotie en/of aansprakelijkheid	Zeer laag	Laag	Beperkt	Geregeld	Vaak	Zeer vaak	
		Veiligheid van omgeving, veiligheid van mensen en gezondheid				€		Wel eens gebeurd in noordwest europa	Wel eens gebeurd bij RWS/NL	Meerdere malen gebeurd bij RWS	Een tot enkele malen per jaar bij RWS	Een tot enkele malen per maand bij RWS	Meerdere malen per week bij RWS	
Toelichting	Indicatoren	1	Overlijden (aantal)	Vervuiling (kg zwerfvuil, m3 afvalwater, kg emissie)	CO2 emissie	Stremming verkeer of vaart (tijdsperiode)		Ca 1 keer per 1000 jaar	Ca 1 keer per 100 jaar	Ca 1 keer per 10 jaar	Ca 1 keer per jaar	Ca 10 keer per jaar	Ca 100 keer per jaar	
		2	Veiligheid hoogwater (aantal getroffen door overlast)	Aantasting natuur (m2 aangetaste natuur * ernst, # of massa dode dieren/planten, habitatsverlies m2, uitsterven soorten)	kg gebruik uitputbare grondstoffen	Gebruikersdagen (weg, vaart, woning)		Mate van negatief oordeel Toezicht	(3*10-4 tot 3*10-3 per jaar)	(0,003-0,03 per jaar)	(0,03-0,3 per jaar)	(0,3-3 per jaar)	(3-30 per jaar)	(30-300 per jaar)
		3	Letselschade (aantal)	BewonersOverlastdagen (Mensen*dagen): geluid, stank,.....		Voertuig-/scheepvaartverliesuren auto 10C / binnenvaart 400 C (gepland/voorzien verliesuur 10 keer minder erg) Evacuatie dag woning 1000C		Meldingen van hinder/klachten (aantal) Politieke consequenties						
Effecten / gevolgen / consequentie	Klein	1												
		2												
		3												
	Beperkt	1												
		2												
		3												
	Gemiddeld	1												
		2												
		3												
	Groot	1												
		2												
		3												
Ernstig	1													
	2													
	3													
Zeer ernstig	1													
	2													
	3													

Kans / frequentie →

Zeer laag	Laag	Beperkt	Geregeld	Vaak	Zeer vaak
Wel eens gebeurd in noordwest europa	Wel eens gebeurd bij RWS/NL	Meerdere malen gebeurd bij RWS	Een tot enkele malen per jaar bij RWS	Een tot enkele malen per maand bij RWS	Meerdere malen per week bij RWS
Ca 1 keer per 1000 jaar	Ca 1 keer per 100 jaar	Ca 1 keer per 10 jaar	Ca 1 keer per jaar	Ca 10 keer per jaar	Ca 100 keer per jaar
(3*10-4 tot 3*10-3 per jaar)	(0,003-0,03 per jaar)	(0,03-0,3 per jaar)	(0,3-3 per jaar)	(3-30 per jaar)	(30-300 per jaar)
A	B	C	D	E	F
1 V	V	V	V	L	M
2 V	V	V	V	L	M
3 V	V	L	M	H	ZH
4 V	L	M	H	ZH	O
5 L	M	H	ZH	O	O
6 M	H	ZH	O	O	O

### Beschrijving bedrijfswaarden WERKVERSIE 3.1

Bedrijfswaarde	Doel	Bevat elementen	Gedefinieerd als
<b>Veiligheid</b>	Veiligheid en gezondheid voor medewerkers, aannemers en derden Veiligheidsdomeinen	Veiligheid van omgeving, veiligheid van mensen en gezondheid	Rijkswaterstaat zorgt er samen met de andere waterbeheerders voor dat Nederland veilig is en blijft voor hoogwater. Rijkswaterstaat zorgt voor veilig verkeer over weg en water. Rijkswaterstaat zorgt voor de veiligheid van werknemers die in de uitvoering dicht bij de risico's staan, zoals weginspecteurs, bedienaars en medewerkers van de aanleg- en onderhoudsprojecten
<b>Duurzaamheid</b>	Een duurzame wereld voor mens, dier en natuur. Ook elders en in de toekomst.	Mate waarin een duurzame toekomst wordt geborgd. Elementen zijn: klimaatneutraal (energiebesparing en -vergroening); circulair (reductie primaire abiotische grondstoffen via levensduurverlenging, inzet en/of oogst van secundaire materialen, biobased en/of minder materialen); klimaatrobuust.	Rijkswaterstaat verantwoordt al zijn activiteiten vanuit de impact op onze aarde. Dat is het fundament, onze duurzame leefomgeving. Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een duurzaam Nederland, en wil zelf ook een duurzame uitvoeringsorganisatie zijn. Rijkswaterstaat wil klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig werken.
<b>Leefbaarheid</b>	Een leefbare wereld voor mens, dier en natuur. Hier en nu.	Mate waarin de leefomgeving onder druk staat en/of overlast ervaart. Elementen: kwaliteit van lucht, water en bodem; ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed; reductie van geluid, zwerfafval en microplastics; versterking van natuur, biodiversiteit en actieve mobiliteit.	Rijkswaterstaat draagt in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat zorg voor de fysieke wereld om ons heen. Het gaat om de kwaliteit van onze lucht, water en bodem, ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed, reductie van geluid en trillingen, microplastics en zwerfafval, en versterking van natuur, biodiversiteit en actieve mobiliteit. De kwaliteit van onze leefomgeving is een voorwaarde voor het leven in ons land.
<b>Bereikbaarheid</b>	Bereikbaarheid	Gemak van van verplaatsen & verspreiden/spreiding van personen, goederen, diensten etc.	Rijkswaterstaat zorgt voor mobiliteit over weg en vaarweg, onmisbaar voor economische groei en welvaart. We werken samen met andere (weg)beheerders en partners aan een Nederland dat goed bereikbaar is over weg en water.
<b>Financieel maatschappelijke impact</b>	Balans in uitgaven	Gevolgcosten van falen binnen de eigen invloedfeer (claims, boetes, gevolgschades) Maatschappelijk aanvaardbaar	Een betaalbaar beheer van de omgeving. Het zoeken naar maatschappelijke waardevermeerdering en maatschappelijke kostenbesparingen door het maken van keuzes die gevolgcosten zo laag mogelijk houden
<b>Betrouwbare overheid, publieke waarde, voldoen aan de wet</b>	Reputatie	Mate van commotie; Beoordeling vanuit de omgeving; Klachten	In het werk van Rijkswaterstaat staat de gebruiker voorop. De hinder voor de gebruiker die door de uitvoering van activiteiten soms onvermijdelijk is, beperkt Rijkswaterstaat tot een minimum.
	Voldoen aan wettelijke kaders, EU-richtlijnen en ministeriële afspraken	Aansprakelijkheid, vervolging en politieke consequenties	Juridische gevolgen uitgedrukt in rechtzaken, boetes, moties en schikkingen