

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN STOBBER HOUTOPSTANDEN				
100010	Verwijderen stobben 0-25 cm.	st	117,00	V	
100020	Verwijderen stobben 25-50 cm.	st	134,00	V	
100030	Verwijderen stobben 50-75 cm.	st	31,00	V	
2	SLOPEN GEBOUWEN				
200010	Totaal sloopwerk gebouw 027/ H2.	EUR		N	
200020	Totaal sloopwerk gebouw 055 (T16).	EUR		N	
200030	Totaal sloopwerk gebouw 160.	EUR		N	
200040	Totaal sloopwerk gebouw 871.	EUR		N	
200050	Totaal sloopwerk gebouw 1104.	EUR		N	
200060	Totaal sloopwerk gebouw 846.	EUR		N	
3	VERWIJDEREN BOVENGRONDSE INFRA				
31	VERHARDINGEN				
3100	<u>verwijderen markeringen op beton en asfalt</u>				
310010	Volledig verwijderen markering op beton	m2	23,50	V	
310020	Volledig verwijderen markering op asfalt	m2	31,00	V	
3110	<u>Verwijderen verhardingen van beton</u>				
311010	Zagen betonverharding.	m	62,00	V	
311020	Verwijderen voegvullingen in betonverharding	m	1.140,00	V	
311030	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	2.532,00	V	
311040	Opbreken goot van betonelementen.	m	50,00	V	
311050	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	44,00	V	
3120	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
312010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	205,00	V	
312020	Zagen van bitumineuze verharding, teerhoudend.	m	31,00	V	
3130	<u>Verwijderen elementverhardingen</u>				
313010	Opbreken straatbaksteen, df.	m2	984,00	V	
313020	Opbreken straatbaksteen, kf.	m2	63,00	V	
313030	Opbreken betonstraatstenen, kf..	m2	371,00	V	
313040	Opbreken betegels, 30x30 rond gebouw 027	m2	406,00	V	
313050	Opbreken betegels, 60x40 rond gebouw 027	m2	24,00	V	
313060	Opbreken betegels, 30x30 nabij de Poortlaan	m2	18,00	V	
3140	<u>Verwijderen kantopsluitingen c.a.</u>				
314010	Opbreken betonbanden, ob6.	m	114,00	V	
314020	Opbreken betonbanden, ob8.	m	210,00	V	
314030	Opbreken betonbanden, ob10.	m	604,00	V	
314040	Opbreken betonbanden, tb15.	m	97,00	V	
314050	Opbreken betonbanden, tb18.	m	57,00	V	
314060	Opbreken betonbanden,bermblokken	m	2,00	V	
314070	Verwijderen wildrooster.	st	1,00	V	
3150	<u>Verwijderen overige verhardingen</u>				
315020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.000,00	V	
32	OVERIGE BOVENGRONDSE INFRA				
3210	<u>Verwijderen afrasteringen</u>				
321010	Verwijderen afrastering, staal, gaas.	m	11,00	V	
321020	Verwijderen afrastering, staal, buis.	m	155,00	V	
321030	Verwijderen afrastering, hout, gaas + concertina's	m	78,00	V	
3220	<u>Verwijderen overig</u>				
322010	Verwijderen paal, kunststof.	st	5,00	V	
322020	Verwijderen paal, hout.	st	22,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322030	Verwijderen paal, beton.	st	2,00	V	
322040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V	
322050	Verwijderen mast, staal 80-150 mm	st	1,00	V	
322060	Verwijderen mast, staal 150-300 mm	st	1,00	V	
322070	Verwijderen slagboom	st	1,00	V	
4	VERWIJDEREN ONDERGRONDSE NETTEN				
41	AANPASSEN RIOLERING C.A.				
410010	Graven proefsleuf.	st	12,00	V	
4110	<u>Verwijderen riolering</u>				
411010	Verwijderen kunststofbuis, 125/160 mm.	m	460,00	V	
411020	Verwijderen kunststofbuis, 200/250 mm.	m	187,00	V	
411030	Verwijderen kolk.	st	9,00	V	
411040	Verwijderen put, h < 1,5 m.	st	13,00	V	
411050	Verwijderen put, h > 1,5 m.	st	1,00	V	
411060	Verwijderen putrand met deksel.	st	14,00	V	
411070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 125.	st	2,00	V	
411080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 200.	st	2,00	V	
4120	<u>Bemaling</u>				
412010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
412020	Instandhouden bronbemaling.	dag	13,00	V	
412030	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
42	AANPASSEN WATER-, GAS- EN CV-LEIDING C.A.				
4210	<u>Aanpassen water terreinleiding</u>				
421010	Graven proefsleuf.	st	4,00	V	
421020	Verwijderen kunststofbuis.	m	400,00	V	
421030	Uitbouwen hulpstuk, PVC.	st	3,00	V	
421040	Uitbouwen hulpstuk, PE.	st	1,00	V	
421050	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	100,00	V	
421060	Aanbrengen PVC-buis.	m	100,00	V	
421070	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00	V	
421080	Beproeven waterleiding op druk, PVC	EUR		N	
421090	Beproeven waterleiding op druk, PE.	EUR		N	
421100	Desinfecteren waterleiding.	EUR		N	
4220	<u>Aanpassen gas terreinleidingen</u>				
422010	Graven proefsleuf.	st	1,00	V	
422020	Verwijderen kunststof buis.	m	270,00	V	
422030	Uitbouwen hulpstuk.	st	1,00	V	
422040	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	95,00	V	
422050	Aanbrengen PE-buis.	m	95,00	V	
422060	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00	V	
422070	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	2,00	V	
4230	<u>Verwijderen CV-terreinleiding</u>				
423010	Graven proefsleuf.	st	1,00	V	
423020	Verwijderen stalen buis.	m	120,00	V	
43	AANPASSEN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES C.A.				
4310	<u>Electrotechnische voorzieningen, algemeen</u>				
431010	Aanbrengen noodstroomaggregaten, 2x 315 kVA.	EUR		N	
431020	Instandhouden noodstroomaggregaten, 2x 315 kVA.	dag	5,00	V	
431030	Verwijderen noodstroomaggregaten, 2x 315 kVA.	EUR		N	
431040	Aanbrengen noodstroomaggregaat, 1x 400 kVA.	EUR		N	
431050	Instandhouden noodstroomaggregaat, 1x 400 kVA.	dag	5,00	N	
431060	Verwijderen noodstroomaggregaat, 1x 400 kVA.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431070	Maken tekeningen.	EUR		N	
431080	Beproeven hoogspanningsinstallatie.	EUR		N	
4320	<u>Aanbrengen grondkabels</u>				
432010	Graven proefsleuf.	st	24,00	V	
432020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	4,00	V	
432030	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.	st	1,00	V	
432050	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	625,00	V	
432060	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00	V	
4330	<u>Verwijderen grondkabels</u>				
433010	Verwijderen lichtmasten	st	14,00	V	
433020	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	3,00	V	
433030	Verwijderen grondkabel, lichtmasten.	m	340,00	V	
433040	Verwijderen grondkabel, overig ls.	m	170,00	V	
433050	Verwijderen grondkabel, hoogspanning.	m	575,00	V	
433060	Verwijderen aardelectroden.	st	28,00	V	
44	VERWIJDEREN BEREGENINGSINSTALLATIE				
440010	Verwijderen beregeningsinstallatie	EUR		N	
440020	Verwijderen besturingskast	EUR		N	
45	AANPASSEN DATAKABELS				
450010	Verwijderen grondkabel data	m	700,00	V	
450020	Verwijderen grondkabel telefonie	m	60,00	V	
450030	Aanbrengen communicatiekabel: koper.	m	80,00	V	
450040	Verwijderen grondkabel glasvezel	EUR		N	
5	OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
5100	<u>DETECTEREN</u>				
510010	Schonen terrein.	m3	5,00	V	
510020	Egaliseren.	are	150,00	V	
510030	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie.	are	30,00	V	
510040	Vastleggen detectiepunten realtime detectie.	st	3,00	V	
510050	Uitvoeren non-realtime oppervlakedetectie.	are	385,00	V	
5200	<u>BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN</u>				
520010	Benaderen, identificeren en veiligstellen, VO..	st	1,00	V	
520020	Benaderen, identificeren en veiligstellen, <0,5m.	st	7,00	V	
520030	Benaderen, identificeren en veiligstellen, <1,0m.	st	10,00	V	
520040	Benaderen, identificeren en veiligstellen, <2,0m.	st	25,00	V	
520050	Benaderen, identificeren en veiligstellen, <4,0m.	st	35,00	V	
5300	<u>BIJKOMEND WERK</u>				
530010	Treffen voorzieningen inkalven ontgraving, < 4 m.	st	13,00	V	
530020	Toepassen open bemaling, <2,0m.	keer	25,00	V	
530030	Toepassen open bemaling, <4,0m.	keer	35,00	V	
530040	Overdracht van conventionele explosieven.	keer	1,00	V	
530050	Vervoeren schroot.	kg	100,00	V	
530060	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
530070	Het herstellen van het sportveld	EUR		N	
5400	<u>TBS OO</u>				
540010	T.b.s. werknemer, senior OCE-deskundige.	uur	40,00	V	
540020	T.b.s. werknemer, OCE-deskundige.	uur	40,00	V	
540030	T.b.s. werknemer, assistent OCE-deskundige.	uur	40,00	V	
540040	T.b.s. hydraulische graafmachine, OCE.	uur	40,00	V	
6	SANEREN VERONTREINIGDE BODEM				
6100	<u>Spot 1 Westelijk van de aanrijroute naar de Squadronweg</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610010	Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, spot 1	ton	51,00	V	
6200	<u>Spot 2 Noordwestzijde van gebouw 027</u>				
620010	Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, spot 2	ton	51,00	V	
6300	<u>Spot 3 Zuidelijk van gebouw 027</u>				
630010	Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, spot 3	ton	51,00	V	
6400	<u>Spot 4 Onder gebouw 027</u>				
640010	Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, spot 4	ton	51,00	V	
7	GRONDWERK EN BOUWWEGEN				
700010	Frezen.	are	275,00	V	
71	GRONDDEPOTS				
710010	Grond ontgraven en vervoeren over het projectgebied.	m3	3.472,00	V	
710020	Zand met puin ontgraven en afvoeren.	m3	65,00	V	
710030	Grond ontgraven en vervoeren naar bouwweg	m3	8,00	V	
710040	Grond ontgraven en vervoeren naar terrein	m3	175,00	V	
72	AFWERKEN TERREIN				
720010	Egaliseren.	are	320,00	V	
720020	Zaaien.	are	320,00	V	
73	GROND ONTGRAVEN TBV BOUWWEG				
730010	Grond ontgraven uit cunet bouwweg	m3	825,00	V	
730020	Grond vervoeren over projectgebied	m3	825,00	V	
730030	Grond verwerken in terrein	m3	825,00	V	
74	FUNDERINGSLAGEN TBV BOUWWEG				
741	ONGEBONDEN FUNDERINGLAGEN VAN STEENMENGSELS				
741010	Afwerken zandbed.	m2	1.840,00	V	
741020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.625,00	V	
75	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
751	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
751010	Volledig verwijderen markering.	m2	1,50	V	
751020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	5,80	V	
751030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	7,00	V	
752	ASFALTLAGEN				
752010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	293,00	V	
752020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.565,00	V	
752030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	215,00	V	
752040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00	V	
752050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	25,00	V	
76	MARKERINGEN				
760010	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 streep	km	0,05	V	
760020	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep	km	0,01	V	
760030	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	1,63	V	
77	MANTELBUIZEN				
771	GRONDWERK TBV MANTELBUIZEN				
771010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	134,00	V	
772	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
772010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf MB eletra en Data	st	4,00	V	
772020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf MB gas en water	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
772030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf loze MB	st	3,00	V	
8	OVERIG WERK				
81	INRICHTEN WERKTERREIN				
810	AFRASTERINGEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
810010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
810020	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	1.065,00	V	
810030	Instandhouden tijdelijke afrastering.	dag	140,00	V	
810040	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	1.065,00	V	
810050	Aanbrengen voorzieningen werkterrein.	EUR		N	
810060	Instandhouden voorzieningen werkterrein.	EUR		N	
810070	Verwijderen voorzieningen werkterrein.	EUR		N	
811	VERKEERSMAATREGELEN				
811010	Opstellen verkeerstekening(en) tbv verkeersmaatregelen	EUR		N	
811020	Het toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
811030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
812	AFZETTINGEN				
812010	Aanbrengen afzetting van de bouwweg	st	4,00	V	
82	BOOMBESCHERMING				
820010	Opstellen plan van aanpak en werkplan bomen.	EUR		N	
820020	Opstellen rapportage werken rond bomen.	EUR		N	
820030	Aanleveren rapportage 0-situatie bomen	EUR		N	
820040	Toepassen tijdelijke afrastering - boombescherming	m	122,00	V	
83	VOORKOMEN BROEDVOGELS OP HET TERREIN				
830010	Verwijderen begroeiing.	are	40,00	V	
84	TER BESCHIKKING STELLEN ALGEMEEN				
840010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	24,00	V	
840020	T.b.s. vrachtauto.	uur	24,00	V	
840030	T.b.s. werknemer.	uur	24,00	V	
840040	T.b.s. meetinstrumenten.	week	20,00	V	
840050	T.b.s. hoogwerker.	uur	24,00	V	
85	ALGEMEEN				
850010	Controles NLC-waarden.	EUR		N	
850020	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
850030	Inmeten en verwerken gegevens gronddepots	EUR		N	
850040	Inmeten en verwerken gegevens projectgebied	EUR		N	
850040	Inmeten en verwerken gegevens projectgebied	EUR		N	
	Betreft: Het inmeten en verwerken van het hele projectgebied na afronden bouwrijpmaken.				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
950010	Stelpost div. werkzaamheden en kleine leveringen	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost, detectielus.	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost, data kabels.	EUR	15.000,00	V	
950040	Stelpost, data kabels.	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				