

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	bestek	Uit controle van de huidige ronde welke wij hebben uitgevoerd is gebleken dat er meer dan 10 % dubbele bezoeken zijn geweest. Kunt u daarom hiervoor een apart bestekspost voor opnemen.	Individueel niet beantwoorden. De 10% is wel meegenomen in de wijzigingen in het bestek.
2	bestek	Kunt u aangeven welk digitale bestand er door de gemeente aangeleverd zal worden t.b.v. de registratie.	De gegevens worden aangeleverd door middel van een RibX bestand, de aannemer dient de resultaten ook terug te leveren aan opdrachtgever middels een RibX bestand.
3	bestek blz 9 post 1	Kunt u aangeven wat de percentage is van de niet bezochten kolken in ronde 1 en 2. Mogen wij er van uit gaan dat bij een 3e bezoek aan een kolk of infiltratie bassins de separate kosten hiervoor mogen worden opgevoerd als meerwerk.	Ter verduidelijking: per kolkenronde (er zijn 2 kolkenrondes per jaar) dient de aannemer rekening te houden dat een aantal kolken niet bereikbaar zal zijn door bijvoorbeeld geparkeerde autos, het terugkomen voor deze kolken is de eerste keer voor rekening en risico van de aannemer (in deze nota gemaximaliseerd tot een maximum van 10% van het aantal kolken in de deelopdracht). Indien de kolk bij het 2e bezoek wederom niet bereikbaar is kan in overleg met de directie worden besloten om een 3e bezoek als extra ronde volgens de raamovereenkomst uit te voeren, de kosten voor dit 3e bezoek worden dan ook als extra ronde verrekend.
4	bestek blz 14 post 132010	Kunt u aangeven of de kratten van 2 zijde gereinigd kunnen worden en wat de reinigingsvoorschriften hiervoor zijn. Tevens of deze goed bereikbaar zijn over een verharde weg. Zoniet dan graag een post voor rijplaten meenemen.	De kratten kunnen vanaf 2 zijden gereinigd worden, de kratten dienen met een speciale spuitkop voor infiltratiekratten gereinigd te worden. De bereikbaarheid is over het algemeen goed, in de raamovereenkomsten voor Blaricum en Laren zijn posten opgenomen voor het toepassen van een rijplatenbaan met een lengte t/m 5 m en t/m 10 m.
5	bestek blz 24 par. 03	Kunt u aangeven op welke locaties en hoe vaak dit voor komt, zodat dit goed aangeven kan worden in het reinigingsplan.	Dit dient door de aannemer in overleg met directie te worden bepaald, dit zal uitsluitend op de grotere doorgaande (gebiedsontsluitings-)wegen benodigd zijn.
6	bestek pagina 4, par. 08	Hier staat dat de inspectieputten en stelsels niet binnen de raamovereenkomst vallen. Dit correspondeert niet met de besteksposten.	Correct, het reinigen van infiltratieputten en het reinigen van de zandvang van inspectieputten in (gecombineerde) infiltratiestelsels vallen wel binnen de reikwijdte van deze raamovereenkomst.
7	bestek, blz 22, par 01 21 10 01	Als uitgangspunt voor berekening van het indexeringspercentage worden CBS prijzen gebruikt. Wij hanteren de Panteia-NEA index (tank- en bulktransport), omdat brandstoffen een belangrijke kostencomponent vormt en deze component in mindere mate is/wordt meegenomen in CBS indexcijfers. Gelieve om deze reden de Panteia-NEA index (tank- en bulktransport) aan te houden.	De indexering wordt niet aangepast.
8	bestek, blz 6, par 0.9	Gelieve de startdatum van het werk in 2024 toe te voegen aan de genoemde fasering.	Als startdatum kan 1 juni 2024 worden aangehouden. De eerste kolkenronde (2e kolkenronde van 2024) zal plaatsvinden in september / oktober.
9	Bestek, blz 3, par 0.5	Aangegeven is dat na de start het werk aaneengesloten dient te worden uitgevoerd. Gelieve ter aanvulling op te nemen: 'behoudens overmacht als gevolg van extreme weersomstandigheden et cetera'.	Indien de werkzaamheden onderbroken moeten worden door extreme weersomstandigheden is dit inderdaad overmacht en kan dit de aannemer niet worden aangerekend.
10	Leidraad blz 5 par 2.5	De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2026. In het bestek staat: De overeenkomst wordt aangegaan van juni 2026 tot en met 31 december 2026 (...). Gelieve deze tekst te corrigeren.	Tekst is aangepast in het bestek.