

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:Raamovereenkomst met kenmerk: P2023098-BEL-P1B
Gemeente Blaricum

Nota van Inlichtingen

Onderhoudsbestek kolken en infiltratievoorzieningen
Raamovereenkomstnummer P2023098-BEL-P1B

Perceel 1 - Blaricum

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- Vraag & Antwoorden in TenderNed;
- aangepaste inschrijfstaat;
- NSX-bestand.

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	09-04-2024
Opdrachtgever	:	BEL Combinatie
Projectnaam	:	Onderhoudsbestek kolken en infiltratievoorzieningen
Perceel	:	Perceel 1 - Blaricum
Projectnummer	:	P2023098
Raamovereenkomstnr.	:	P2023098-BEL-P1B
Status	:	Definitief
Auteur	:	M. van Dijk
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	P. van den Blink BEL Combinatie

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Voor de beantwoording van de vragen bij de Nota van Inlichtingen wordt verwezen naar TenderNed.
De beantwoording van de vragen maakt onderdeel uit van het bestek.

Wijzigingen opdrachtgever

Naar aanleiding van de vragen bij de nota van inlichtingen zijn de volgende wijzigingen in het bestek aangebracht.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2026 met steeds een mogelijkheid tot verlenging met één jaar tot uiterlijk 31 december 2028.

VERLENGING RAAMOVEREENKOMST

Van verlenging van de raamovereenkomst zal sprake zijn indien de samenwerking en uitvoering van de werkzaamheden naar tevredenheid van de directie wordt uitgevoerd

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' WEL van toepassing op de mogelijke verlengingen.

UITVOERINGSTERMIJN

Per deelopdracht wordt in overleg een uitvoeringstermijn vastgesteld. Er moet begonnen worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijke opdracht of in overleg met de directie. Na de start dient het werk aaneengesloten te worden uitgevoerd.

De korting wegens te late oplevering per (deel)opdracht, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 250,= per dag

CALAMITEITEN

In het geval van calamiteiten dient er binnen 24 uur na de melding aangevangen worden met de werkzaamheden, het weekend vanaf vrijdag 17:00 uur tot maandag 07:00 uur en wettelijke feestdagen tellen hierbij niet mee.

De korting wegens te late aanvang van werkzaamheden m.b.t. calamiteiten bedraagt € 500,= per geval.

06 Onderhoudstermijn

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1030			<u>Bestekspost toegevoegd.</u> Bestekspost toegevoegd.				
1030			<u>Rijplaten</u>				
103010			Bestekspost toegevoegd.				
103010	101499		Toepassen rijplatenbaan (lengte t/m 5,00 m). Betreft: het toepassen (aanbrengen, instand houden en verwijderen) van rijplaten t.b.v. de bereikbaarheid van infiltratievoorzieningen buiten de verhardingen. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: het reinigen van infiltratievoorzieningen buiten de verharding. Enkele rij haaks op de rijrichting Lengte: tot en met 5,00m Rijplaat staal: lengte en dikte van de rijplaten afgestemd op het in te zetten materieel. Breedte van de rijplaten minimaal 1000 mm.	keer	10,00	F	
103020			Bestekspost toegevoegd.				
103020	101499		Toepassen rijplatenbaan (lengte t/m 10,00 m). Betreft: het toepassen (aanbrengen, instand houden en verwijderen) van rijplaten t.b.v. de bereikbaarheid van infiltratievoorzieningen buiten de verhardingen. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: het reinigen van infiltratievoorzieningen buiten de verharding. Enkele rij haaks op de rijrichting Lengte: > 5,00 m tot en met 10,00 m Rijplaat staal: lengte en dikte van de rijplaten afgestemd op het in te zetten materieel. Breedte van de rijplaten minimaal 1000 mm.	keer	5,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 3 Rioolreiniging****25 33 Informatieoverdracht****25 33 06 Informatie vanuit beheersysteem**

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Opdrachtgever stelt bij iedere deelopdracht de meest recente gegevens vanuit het rioolbeheersysteem ter beschikking aan de aannemer door middel van een RibX bestand.
- 03 Lid wordt toegevoegd:
De aannemer levert na afronding van de werkzaamheden een RibX bestand terug aan opdrachtgever met daarin de resultaten van de reinigingswerkzaamheden verwerkt.

25 34 Risicoverdeling en garanties**25 34 03 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging**

- 04 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Het terugkomen zoals benoemd in lid 03 komt de eerste keer, in afwijking op artikel 25 34 03, lid 02 van de Standaard, voor rekening van de aannemer met een maximum van 10% van de hoeveelheden binnen de deelopdracht. De kolken en/of infiltratievoorzieningen boven de 10% worden verrekend als bijkomende werkzaamheden.
- 05 Lid wordt toegevoegd:
Indien de kolken en/of infiltratievoorzieningen bij terugkomen zoals benoemd in lid 03 opnieuw niet bereikbaar zijn dienen deze te worden geregistreerd en wordt in overleg met de directie bepaald of deze meegenomen moeten worden in een extra ronde.