
<u>TAAKNR</u>	<u>FREQ</u>	<u>TAAKSOORT</u>	<u>WERK</u>	<u>DAGSOORT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TYPE</u>
Z001	51J	Extra	regulier	werkdag	Peukentegel ledigen	min./keer
Z002	2J	Extra	regulier	werkdag	Grindbak buiten zwerfvuil verwijderen	min./keer
Z003	1J	Extra	regulier	werkdag	Koelkasten buitenzijde reinigen	min./stuk
Z004	1J	Extra	regulier	werkdag	Magnetron buitenzijde reinigen	min./stuk
Z005	10J	Interieur	regulier	werkdag	Fietsenstalling	m²/uur
Z005	2J	Interieur	regulier	werkdag	Fietsenstalling	m²/uur
Z006	46J	Extra	regulier	werkdag	Vlekken uit tapijtvloeren verwijderen	uur
Z007	230J	Interieur	regulier	werkdag	Vloer dagelijks onderhoud en wekelijks schim²/uur	
Z008	1J	Extra	regulier	werkdag	Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcetotaalo	

EXTRA Z001-51J: Peukentegel ledigen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
46J	Peukentegel	Volledig ledigen

EXTRA Z002-2J: Grindbak buiten zwerfvuil verwijderen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
2J	Grindbak buiten	Zwerfvuil verwijderen

Grindbak is ongeveer 40 m²

EXTRA Z003-1J: Koelkasten buitenzijde reinigen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
1J	Koelkasten	Buitenzijde reinigen

EXTRA Z004-1J: Magnetron buitenzijde reinigen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
1J	magnetron	Buitenzijde reinigen

TAAK Z005-10J: Fietsenstalling

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
12J	Afvalbakken/asbakken	Ledigen, indien nodig plasticzak verwisselen
	Rand/richel,	Afnemen
	Spin rag	Verwijderen
	Afvalbakken/asbakken	Reingen, indien nodig zand in asbakken vervangen

vloer: steen, dhgt, beton, coating, epoxy, gietvloer, bolidt

12J	vloer	vegen en kauwgom/grof vuil verwijderen
1W	Vloerroosters	uitnemen en onder rooster grofvuil verwijderen

TAAK Z005-2J: Fietsenstalling

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
12J	Afvalbakken/asbakken	Ledigen, indien nodig plasticzak verwisselen
	Rand/richel,	Afnemen
	Spin rag	Verwijderen
	Afvalbakken/asbakken	Reingen, indien nodig zand in asbakken vervangen

vloer: steen, dhgt, beton, coating, epoxy, gietvloer, bolidt

12J	vloer	vegen en kauwgom/grof vuil verwijderen
1W	Vloerroosters	uitnemen en onder rooster grofvuil verwijderen

EXTRA Z006-46J: Vlekken uit tapijtvloeren verwijderen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
12J	Afvalbakken/asbakken	Ledigen, indien nodig plasticzak verwisselen
	Rand/richel,	Afnemen
	Spin rag	Verwijderen
	Afvalbakken/asbakken	Reingen, indien nodig zand in asbakken vervangen

vloer: steen, dhgt, beton, coating, epoxy, gietvloer, bolidt

12J	vloer	vegen en kauwgom/grof vuil verwijderen
1W	Vloerroosters	uitnemen en onder rooster grofvuil verwijderen

TAAK Z007-230J: Vloer dagelijks onderhoud en wekelijks schrobben

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
-----	-----	-----
184J	Vloer	nat reinigen (moppen)
46J	Vloer	machinaal schrobben en droog maken

- " Controleren van de afzuigkap op scherpe randen en/of open elektra.
- " Demonteren van alle losse onderdelen. Hiermee bedoelen we de filters, platen, binnenplaat en vet opvangbakjes.
- " Het ontvetten van eerste 100 cm van het afzuigkanaal, TL armaturen, binnen- en buitenzijde van de kap.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Na het reinigen de gehele buitenzijde licht met een glansproduct behandelen.

EXTRA Z008-1J: Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcel Artfro (VERVOLG)

BAIN MARIE

- " Gehele object van binnen en buiten, inclusief alle losse onderdelen en aftapkranen ontkalken en ontvetten.
- " Bij vrijrijdbare opstelling wielen reinigen.
- " Losse onderdelen hermonteren
- " Werking controleren.
- " Alle RVS onderdelen behandelen met glansproduct.

BRAADSLEE

- " Bakgedeelte ontkolen en ontvetten.
- " Buitenzijde ontvetten met extra aandacht voor het draaipunt.
- " Verwijderen van oude kit.
- " Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- " Controleren op werking.
- " Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- " Aanbrengen van nieuwe kit

BAKPLAAT

- " Bakgedeelte, overloop en vet opvangbakje ontkolen en ontvetten.
- " Buitenzijde ontvetten.
- " Verwijderen van oude kit.
- " Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- " Controleren op werking.
- " Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- " Aanbrengen van nieuwe kit.

BLIKOPENER

- " Geheel ontdoen van vervuiling. Let vooral op de snijmesjes en draaiende delen om een goede werking te garanderen.

CONDENSOR

- " Demonteren van de afdekplaat en of roosters. Verwijderen van stof en schimmels.
- " Object reinigen en lamellenblok en lekbak desinfecteren.
- " Onderdelen hermonteren en controleren op werking.
- " Na reiniging apparaat weer inschakelen.

FRITUURUNIT (GAS)

Let hierbij vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.

- " Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten.
- " Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- " Kitranden verwijderen.
- " Vloer en wand achter en onder het object indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Werking controleren.
- " Nieuwe kitranden aanbrengen.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct

FRITUURUNIT (ELEKTRISCH)

Let hierbij vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.

EXTRA Z008-1J: Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcel Artfro (VERVOLG)

- " Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten.
- " Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- " Kitranden verwijderen.
- " Indien mogelijk achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Werking controleren.
- " Nieuwe kitranden aanbrengen.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct

GRILL

- " Losse onderdelen demonteren ontvetten en ontkolen.
- " Object aan binnen en buitenzijde ontvetten en ontkolen.
- " Wand en vloer indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Object testen op werking.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.

HETELUCHTOVEN, OVEN EN/OF STEAMCOOKER

Denk hierbij aan rekken maar ook aan zij- en achter panelen.

- " Demonteren van losse onderdelen en reinigen hiervan.
- " Gehele object aan binnen- en buitenzijde ontkolen, ontvetten en ontkalken.
- " Indien aanwezig onderrek reinigen.
- " Wand en vloer onder en achter het object reinigen en desinfecteren.
- " Hermonteren losse onderdelen.
- " Apparaat controleren op werking
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- " Indien aanwezig, van onderrek alleen de poten met glasproduct behandelen.

IJSBLOKJES MACHINE

- " Binnenzijde reinigen indien leeg opgeleverd.
- " Buitenzijde ontkalken en ontvetten.
- " Motorruimte stof vrij maken.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.

KOOKPLAAT INDUCTIE, ELEKTRISCH EN/OF KERAMISCH

- " Indien aanwezig knoppen verwijderen.
- " Kookplaat met speciale reiniger behandelen.
- " Binnen- en buitenzijde reinigen.
- " Kitranden verwijderen.
- " Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- " Controleren op werking.
- " Kitranden opnieuw aanbrengen.
- " Buitenzijde met glansproduct behandelen.

KOOKPLAAT GAS

- " Losse onderdelen demonteren ontkolen en ontvetten.
- " Binnen- en buitenzijde object ontvetten en ontkolen.
- " Oude kit verwijderen.
- " Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Controleren op werking

EXTRA Z008-1J: Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcel Artfro (VERVOLG)

- " Kitranden opnieuw aanbrengen
- " Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOOKKETEL

- " Demonteren van de uitloop en het reinigen hiervan.
- " Ontkalken van de kraan inclusief de perlator.
- " Ontkalken en ontvetten van de binnen- en buitenzijde. Speciale aandacht voor het scharnierpunt.
- " Verwijderen van de oude kit.
- " Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- " Kitranden opnieuw aanbrengen
- " Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOELKAST EN/OF VRIESKAST

In geval van een vrieskast dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.

- " Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- " Reinigen binnenzijde.
- " Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- " Reinigen van de buitenzijde.
- " Reinigen van de motorruimte.
- " Indien mogelijk object naar voren halen en wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- " Object aanzetten.

KOELCEL EN/OF VRIESCEL

In geval van een vriescel dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.

- " Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- " Reinigen binnenzijde.
- " Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- " Reinigen van de buitenzijde.
- " Reinigen van de condensor (zie onderdeel condensor).
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Object aanzetten.

KOFFIEAUTOMAAT

- " Demonteren van de uitloop en deze ontdoen van kalk (let op het magneetje wat hier kan zitten als deze los raakt zal het apparaat niet meer werken).
- " Buitenzijde heet water kolom ontvetten.
- " Koffieketels ontdoen van koffie- en/of theeaanslag.
- " Losse onderdelen hermonteren.
- " Buitenzijde van de heet water kolom met glansproduct behandelen.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN IN GEBOUWD

- " Losse onderdelen demonteren.
- " Indienmogelijk totale binnenwerk uit balie verwijderen.
- " Geheel reinigen ook ontstane ruimte in balie reinigen.
- " Binnenzijde balie desinfecteren.
- " Alle onderdelen hermonteren.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN LOSSE OPSTELLING.

EXTRA Z008-1J: Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcel Artfro (VERVOLG)

- " Losse onderdelen demonteren.
- " Indienmogelijk totale binnenwerk uit opstelling verwijderen.
- " Geheel reinigen ook de binnenzijde van de kar.
- " Wielen reinigen.
- " Binnenzijde kar desinfecteren.
- " Alle onderdelen hermonteren.

MELKAUTOMAAT

- " Demonteren losse onderdelen deze reinigen en desinfecteren.
- " Binnenzijde reinigen en ontdoen van melkresten.
- " Binnenzijde desinfecteren.
- " Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- " Buitenzijde reinigen.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- " Object aanzetten.

SERVEERWAGEN

- " Geheel ontvetten.
- " Wielen reinigen
- " Geheel desinfecteren.

TRANSPORTBAND

- " Transportband ontkalken en ontvetten (indien nodig zal de loopband door de eigen technische dienst van de klant verwijderd moeten worden).
- " Gehele buitenzijde van de transportband ontvetten en ontkalken.
- " Indien aanwezig kit verwijderen
- " Wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- " Nieuwe kit aanbrengen.
- " Buitenzijde behandelen met glansproduct.

UITGIFTE BUFFET (WARM/KOUD)

- " Losse onderdelen demonteren.
- " Gehele binnenzijde reinigen inclusief de glasplaten.
- " Motorruimte ontstoffen.
- " Warmte lampen ontdoen van koolaanslag.
- " Buitenzijde reinigen.
- " Delen die niet met voeding in aanraking komen behandelen met glansproduct.
- " Eventuele aanwezige kitranden verwijderen.

VAATWASSER

- " Demonteren en ontkalken van de losse onderdelen.
- " Ontkalken van het verwarmingselement.
- " Binnen- en buitenzijde ontkalken, ontvetten en ontdoen van schimmel en voedselresten.
- " Indien bereikbaar wand en vloer achter en onder de machine reinigen.
- " Eventueel aanwezige kitranden vervangen.
- " Buitenzijde behandelen met een glansproduct.

VLOER

- " Gehele vloer ontvetten en ontkalken. Beginnen met ontvetten, daarna ontkalken en indien nodig dit proces herhalen.
- " Reinig eventuele opstaande randen.

EXTRA Z008-1J: Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koelcel Artfro (VERVOLG)

" Reinigen van de eventuele tegel- of kunststofstootranden.

WAND

" Gehele wand ontvetten, ontkalken en vlek vrij opwrijven.

" Deuren aan de binnen en buitenzijde reinigen.

" Raakvlakken als lichtschakelaars en deurklinken behandelen met een desinfectans.

WANDKAST

" Indien leeg opgeleverd binnenzijde ontdoen van voedingsresten en stof.

" Binnenzijde desinfecteren.

" Buitenzijde ontvetten.

" Wand achter de kast reinigen.

" RVS onderdelen aan de buitenzijde behandelen met RVS product.

WERKBANK

" Indien mogelijk demonteren en reinigen van eventuele lades, kasten, onder rekken en kastdeuren.

" Het gehele object ontkalken en ontvetten.

" Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.

" Kitranden vervangen.

" Losse onderdelen hermonteren.

" Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (dus niet het werkblad).

Artfro koelcel

" Indien leeg opgeleverd binnenzijde ontdoen van voedingsresten en stof.

" Binnenzijde reinigen desinfecteren.

" Buitenzijde ontvetten.

" Wanden reinigen.

" RVS onderdelen aan de buitenzijde behandelen met RVS product.

Prijs totaal voor uitvoering