AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

projectnr.: **2089**
project: **Restauratie en verduurzaming Westfries Museum**
documentnr.: **C910**
fase: **technisch ontwerp**
status: **definitief**
datum: **13-10-2023**
wijz. datum: **20-12-2023**

algemeen:
1. alleen zichtwerk materialen zijn opgenomen.
2. merknamen; gelijkwaardige alternatieven mogelijk.
3. n.t.b.: te lezen n.t.b. door opdrachtgever en architect.
4. geen benamingen leveranciers op materialen en producten, geen branding en geen logo's (tenzij wettelijk verplichte symbolen i.v.m. brandveiligheid).
5. alle W-installatie zicht componenten in kleur van wand/plafond uit te voeren, tenzij anders aangegeven. exacte kleur af te stemmen met architect.
6. alle E-installatie zicht componenten in kleur van wand/plafond uit te voeren, tenzij anders aangegeven. exacte kleur af te stemmen met architect.
7. alle kleuren na bemonstering te bevestigen door architect, voordat in productie wordt genomen.
8. productietekening ter goedkeuring naar architect, voordat in productie wordt genomen.
9. plaat en naadverdeling n.t.b. door architect.
10. vervallen sparingen in bestaande constructie herstellen cf. bestaand en eventueel op kleur brengen
11. gaten n.a.v. vervallen bevestigingen op bestaand houten zichtwerk, stoppen en op kleur brengen.
12. alle bestaande houtconstructies controleren op houtrot

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A-1.01	vloer, bestaand	vloertegels, hardsteen	bestaande tegels schuren	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande vloertegels demonteren en herplaatsen, gebroken tegels vervangen en nieuwe situatie eventueel aanvullen cf. bestaand.	aan te vullen tegels
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	museale, voorzetwand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: in kleur en afwerking overige wanden		wand v.v. wandluiken t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar.	kleur op materiaal
	plafond, verlaagd, akoestisch, nieuw	pleisterwerk, akoestisch	RAL 9016, Top Finish	fabrikant: Sto, type: StoSilent Distance Top, geluidsabsorptie αw = 0,60	akoestische verlaagd plafond. aansluitingen rondom 20mm los	structuur en kleur
	stalen ligger, bestaand	staal	n.v.t.		Alle liggers 30 minuten brandwerend omkleden en afwerken cf. plafond.	
	trap naar begane grond, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		bestaande, dichte, trap aanpassen aan nieuwe kelderhoogte d.m.v. verlengen trap cf. bestaand. Alle treden van trap v.v. nieuwe antislip cf. bestaand	olie op materiaal
	trap ombouw, nieuw	wanden: stucwerk deklijst: eikenhout	stucwerk gesausd: RAL 9016, mat eikenhout: hardwax olie, white 5%, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat, Oil Plus 2C	trap voorbij bestaande wand, aan beide zijde v.v. dichte wand, meelopend met trap tot 900mm boven trap. bovenzijde nieuwe wand en kopkant bestaande wand afwerken met eikenhouten deklijst	hout v.v. afwerking
	leuning, bestaand	staal	geschilderd: RAL 9005, mat		bestaande leuning verlengen aan verloop aangepaste trap. E.e.a. cf. bestaande detaillering.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand bestaande houten plaat op kozijn aan binnenzijde vervangen en schilderen in kleur wand en v.v. nieuw bevestiging en sloten.	kleur op materiaal
	luik, buiten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		luik, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	keramische tegels	cf. bestaand		nieuwe vensterbank cf. bestaand. afvoegen met kalkmortel.	tegels en voegkleur
	portaal naar ruimte A-1.02, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		bestaand kozijn verwijderen, doorgang verbreden en aanpassen aan nieuwe vloer hoogte, boog behouden. Pleisterwerk aanhelen. Nieuwe verbreedde zijde afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte A-1.04, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	wandkast, nieuw	hout, plaatmateriaal, MDF 18mm	gespoten in kleur wand		brandslanghaspel weggewerkt in wandkast. kastdeur greeploos en v.v. uitgefreesd brandlogo cf. regelgeving en geïntegreerde handmelder. Binnenzijde kast wit gemelamineerd	kleur op materiaal
	kabelgoot, nieuw	metaal	n.v.t.		oversteek langs plafond evenwijdig aan ruimte A-1.02 aftimmeren en afwerken cf. plafond. Aftimmering aan zijkant demontabel. Kabelgoot evenwijdig aan Proostensteeg in voorzetwand opnemen.	
	stucrooster, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van wand	fabrikant: OC Waterloo, type: stucrooster	op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A-1.02	vloer, bestaand	straatklinkers	afvoegen met kalkmortel	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande klinkers uithalen, afbikken, reinigen en eventueel aanvullen cf. bestaand. Klinkers door midden zagen tot ca. 40mm dik en herplaatsen.	aan te vullen klinkers
	wand/plafond, bestaand	pleisterwerk	snijwerk, geschilderd: in n.t.b. kleur		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand bestaande houten plaat op kozijn aan binnenzijde vervangen en schilderen in kleur wand en v.v. nieuw bevestiging en sloten.	kleur op materiaal
	luik, buiten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		luik, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand	kleur op materiaal
	vensterbank, bestaand	keramische tegels	n.v.t.		bestaand, handhaven en nieuw afvoegen met kalkmortel. Beschermen tijdens bouw.	
	portaal naar ruimte A-1.01, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		bestaand kozijn verwijderen, doorgang verbreden en aanpassen aan nieuwe vloer hoogte, boog behouden. Pleisterwerk aanhelen. Nieuwe verbreedde zijde afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte A-1.04, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		bestaand kozijn verwijderen en doorgang aanpassen aan nieuwe vloer hoogte. Pleisterwerk aanhelen. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal
	omtimmering installatie, nieuw	houten plaatmateriaal en keramische tegels	hout: gesausd cf. wanden tegelwerk: cf. bestaand		demontabele betimmering om fancoil unit. Verticaal vlak geschilderd cf. wanden. Horizontaal vlak betegeld cf. bestaande vensterbank en voorzien van rooster	
	stucrooster, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van wand	fabrikant: OC Waterloo, type: stucrooster	op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	waterput, bestaand	metselwerk en natuursteen	afvoegen met kalkmortel		bestaande put herplaatsen. pleisterwerk aan binnenzijde aanbrengen en sausen in kleur: RAL 9016. Natuurstenen rand nalopen en reinigen. Binnenzijde van put v.v. nieuwe LED verlichting	
A-1.03	vloer, bestaand	straatklinkers	afvoegen met kalkmortel	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande klinkers uithalen, afbikken, reinigen en eventueel aanvullen cf. bestaand. Klinkers door midden zagen tot ca. 40mm dik en herplaatsen.	aan te vullen klinkers
	wand/plafond, bestaand	pleisterwerk	snijwerk, geschilderd: in n.t.b. kleur		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand bestaande houten plaat op kozijn aan binnenzijde vervangen en schilderen in kleur wand en v.v. nieuw bevestiging en sloten.	kleur op materiaal
	luik, buiten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		luik, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand	kleur op materiaal
	vensterbank, bestaand	keramische tegels	n.v.t.		bestaand, handhaven en nieuw afvoegen met kalkmortel. Beschermen tijdens bouw.	
	portaal naar ruimte A-1.04, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		doorgang aanpassen aan nieuwe vloer hoogte. Pleisterwerk aanhelen. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A-1.04	vloer, bestaand	straatklinkers	afvoegen met kalkmortel	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande klinkers uithalen, afbikken, reinigen en eventueel aanvullen cf. bestaand. Klinkers door midden zagen tot ca. 40mm dik en herplaatsen. Bestaande restanten van oude funderingen zichtbaar houden.	aan te vullen klinkers
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	museale, voorzetwand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: in kleur en afwerking overige wanden		wand v.v. wandluiken t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar.	kleur op materiaal
	plafond, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.		plafond aanhelen t.p.v. dicht te zetten trapsparing cf. bestaande materialisering en detaillering.	olie op materiaal
	balklaag, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand bestaande houten plaat op kozijn aan binnenzijde vervangen en schilderen in kleur wand en v.v. nieuw bevestiging en sloten.	kleur op materiaal
	luik, buiten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		luik, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand	kleur op materiaal
	vensterbank, bestaand	keramische bakstenen	n.v.t.		bestaand, handhaven. Beschermen tijdens bouw	
	binnenkozijn, brandwerend, nieuw	hout	geschilderd: RAL 9005		30 minuten brandwerend uitvoeren. delen in zelfde vlak als dagkantenbekleding v.v. gebruineerd messing cf. principe detaillering.	gebruineerd messing
	binnendeur, brandwerend, nieuw	samengesteld	één zijde bekleden met gebruineerd messing. Andere zijde en kopse kant in kleur kozijn geschilderd	fabrikant: van Vuuren type: Pico30	stompe deur, 30 minuten brandwerend en zelfsluitend uitvoeren en v.v. zwarte kogellager schanieren	gebruineerd messing
	krukstel, nieuwe deuren in messing portalen	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: T-model		krukstel
	deurdranger, nieuw	metaal	naturel	fabrikant: dormakaba type: ITS 96	inbouwdranger met vastzetinrichting. Aangestuurd door BMI. ITS 96 EMF t.p.v. enkele deur. ITS 96 GSR-EMF t.p.v. dubbele deur	
	portaal naar ruimte A-1.01, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	portaal naar ruimte A-1.02, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		bestaand kozijn verwijderen en doorgang aanpassen aan nieuwe vloer hoogte. Pleisterwerk aanhelen. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte A-1.03, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		doorgang aanpassen aan nieuwe vloer hoogte. Pleisterwerk aanhelen. Vloerafwerking d.m.v. gezaagde klinkers als vloerafwerking, haaks op breedte van doorgang.	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte B-1.01, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	kabelgoot, nieuw	metaal	n.v.t.		aftimmeren en afwerken cf. plafond. T.p.v. begin en eind kabelgoot in ruimte kabelgoot v.v. inspectieluik.	
	stucrooster, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van wand	fabrikant: OC Waterloo, type: stucrooster	op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	kaarsen nis, bestaand	keramische tegels	n.v.t.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	
	inspectieluik, nieuw	staal	cf. wand/plafond	fabrikant: Gyproc, type: Prolock steel	afwerking van wand/plafond doorlopen over luik	
A-1.05	vloer, nieuw	gietvloer	fusion, dolomite	fabrikant: Senso, type: Grain		gietvloer
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x120mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9002, mat			kleur op materiaal
	plafond, akoestisch, nieuw	spuitwerk, akoestisch	RAL 9005, mat, fijne structuur	dikte 35mm	alle installatie componenten, niet v.v. akoestisch spuitwerk, maar wel in kleur van plafond.	structuur en kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.01a	vloer, bestaand	vloertegels, hardsteen	bestaande tegels schuren	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande vloertegels demonteren en herplaatsen, gebroken tegels vervangen en nieuwe situatie eventueel aanvullen cf. bestaand.	aan te vullen tegels
	plint, bestaand	hardsteen	geschuurd		bestaande plint demonteren en herplaatsen, gebroken delen vervangen cf. bestaand.	aan te vullen hardsteen
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	plafond, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: in n.t.b. kleur		plafond herbevestigen aan drager, verflagen verwijderen van bestaande dicht geschilderde ornamenten, ontbrekende ornamenten aanvullen, schuren fixeren, stucwerk nalopen en herstellen. Kleuronderzoek uitvoeren	kleur op materiaal
	plafondlijst, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: in n.t.b. kleur		schuren fixeren, pleisterwerk nalopen en herstellen. T.p.v. nieuwe voorzetwand(en) lijst demonteren, aanpassen en hermonteren op nieuwe positie	kleur op materiaal
	trap naar ruimte A0.05, bestaand	hardsteen treden	treden: polijsten stootbord: n.v.t.		treden herstellen n.a.v. verwijderde vloerveer alle treden v.v. een messing verlijmde antislipprofiel, over lengte recht deel.	
	leuning, bestaand	smeedijzer	geschilderd: in n.t.b. kleur			kleur op materiaal
	binnenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand hoogte aanpassen aan nieuwe vloerhoogte. eventuele dorpel ca. 10mm boven vloerafwerking	kleur op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	boogportaal naar ruimte A0.02, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: RAL 9016, mat		glazen pui verwijderen. verflagen verwijderen van bestaande dicht geschilderde ornamenten, schuren fixeren, pleisterwerk nalopen en herstellen. Natuurstenen dorpel herstellen n.a.v. verwijderde vloerveer	kleur op materiaal
	boogportaal naar ruimte A0.05, bestaand	natuursteen	cf. bestaand		glazen pui verwijderen. portaal nalopen en waar nodig herstellen. Natuursteen treden herstellen n.a.v. verwijderde vloerveer en leuning.	

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.01b	vloer, nieuw	cf. ruimte A0.01a	cf. ruimte A0.01a	cf. ruimte A0.01a	nieuwe natuurstenen vloer cf. ruimte A0.01a hier plaatsen over houten delen cf. detaillering	tegels en voegkleur
	plint, nieuw	cf. ruimte A0.01a	cf. ruimte A0.01a	cf. ruimte A0.01a	aansluitend op neuten	hardsteen
	wand, bestaand	wandtegels, keramisch	cf. bestaand		tegels nalopen op loszittende en beschadigde tegels en waar nodig vervangen door opgeslagen tegels.	
	wand, nieuw	wandtegels, keramisch	cf. bestaand	cf. bestaand	tegels aanleveren cf. bestaand	tegels en voegkleur
	plafond, bestaand	houten delen	geschilderd: in n.t.b. kleur		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	kleur op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	geschilderd: in n.t.b. kleur			kleur op materiaal
	binnenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand hoogte aanpassen aan nieuwe vloerhoogte. eventuele dorpel ca. 10mm boven vloerafwerking	kleur op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	binnenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	lichtwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: Originals 878, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	wandkast, bestaand	hout	geschilderd: n.t.b.		nalopen, incl. h&s, aftimmering, lijst e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	
	omtimmering installatie, nieuw	massief hout en keramische tegels	hout geschilderd: in n.t.b. kleur tegelwerk: cf. bestaand		demontabele betimmering om fancoil unit. Verticaal vlak betegeld cf. bestaande wanden. Horizontaal vlak uitvoeren in materialisering en detaillering cf. bestaand vensterbank en voorzien van rooster	
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	schouw, bestaand	div.	boezem: keramische wandtegels schouwlijst: n.t.b. haardplaat: n.t.b. stookplaat: n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.02	vloer, bestaand	vloertegels, hardsteen	bestaande tegels schuren	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande vloertegels demonteren en herplaatsen, gebroken tegels vervangen en nieuwe situatie eventueel aanvullen cf. bestaand.	aan te vullen tegels
	plint, bestaand	hardsteen	geschuurd		bestaande plint demonteren en herplaatsen, gebroken delen vervangen cf. bestaand.	aan te vullen hardsteen
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	plateaulift, nieuw	frame en bedieningszuil: metaal	metaal: edelmetaal coating, messing gebruineerd	fabrikant: ATC, type SL100	als doorloop uitgevoerde plateaulift, platformafmeting ca. 1400x1100mm, putafmeting 1530x1230x105 mm, liftplateau v.v. veiligheidsrand en gordijn, b.k. afwerking plateau gelijk met vloerafwerking en afgewerkt in zelfde afwerking als ruimte. bediening op bovenste stopplaats en platform.	staal v.v. afwerking en glas
	draaiend deel balustrade/hekwerk, nieuw	staal en glas	staal: edelmetaal coating, messing gebruineerd glas: gelaagd, extra helder h&s: messing gebruineerd		balustrade t.p.v. platformlift v.v. draaibaar deel met aanslag d.m.v. glas-glas scharnier, loopslot voor glazen deur met krukstel. glas ingeklemd in stalen onderprofiel/platen met neopreen klemsysteem, blind bevestigd. Glas afgewerkt met, verlijmde massief eikenhouten regel 40x30xmm, in verstek doorlopen naar kopse zijde van glas. Kwaliteit hout en afwerking als treden	scharnier, loopslot en krukstel
	onderdorpel, nieuw	belgisch hardsteen	geschuurd		nieuwe dorpel t.p.v. nieuwe doorgang ter hoogte van plateaulift. Dorpel muur breed en uit één stuk.	hardsteen
	onderdorpel, nieuw	belgisch hardsteen	geschuurd		nieuwe dorpel v.v. helling t.b.v. overbrugging hoogteverschil. Dorpel uit één stuk.	hardsteen
	binnenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	binnenkozijn, brandwerend, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		30 minuten brandwerend uitvoeren.	kleur op materiaal
	binnendeur, brandwerend, nieuw	samengesteld	geschilderd: in n.t.b. kleur	fabrikant: van Vuuren type: Pico30	stompe deur, 30 minuten brandwerend en zelfsluitend uitvoeren en v.v. getrommelde messing kogellager schanieren.	kleur op materiaal
	krukstel, nieuwe deuren	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: Silvia		krukstel
	deurdranger, nieuw	metaal	naturel	fabrikant: dormakaba type: ITS 96	inbouwdranger met vastzetinrichting. Aangestuurd door BMI. ITS 96 EMF t.p.v. enkele deur. ITS 96 GSR-EMF t.p.v. dubbele deur	
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas vervangen voor Stolker Monuglas Classic ECO, sponning in raam opzuiveren en ca 5 mm uitfrezen, e.e.a. cf. details	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	zonwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: ClearView 833, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	boogportaal naar ruimte A0.01a, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: RAL 9016, mat		glazen pui verwijderen. verflagen verwijderen van bestaande dicht geschilderde ornamenten, schuren fixeren, pleisterwerk nalopen en herstellen. Natuurstenen dorpel herstellen n.a.v. verwijderde vloerveer	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte A0.05, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		In kleur gesausd. Vloerafwerking d.m.v. natuursteen dorpel ter breedte van portaal uit één stuk.	kleur op materiaal
	wandkast, nieuw	hout, plaatmateriaal, MDF 18mm	gespoten in kleur wand		brandslanghaspel weggewerkt in wandkast. kastdeur greeploos en v.v. uitgefreesd brandlogo cf. regelgeving en geïntegreerde handmelder. Binnenzijde kast wit gemelamineerd	kleur op materiaal

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.03	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	bestaande houten vloerdelen demonteren en na plaatsen van installties herplaatsen conform bestaand	olie op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	lambrisering, retoucheren: cf. bestaande kleur snijwerk, retoucheren: cf. bestaande kleur		lambrisering, nalopen, waar nodig herstellen, aanpassen cf. details voor wegwerken installaties, zonwering en achterzetramen. buitengevel aan proostensteeg na-isoleren door uithalen achterwand kasten deze na het isoleren, aangepast, herplaatsen. h&s, nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. Sleutelgaten v.v. messing sleutelplaat. bestaande glazen schuifdeuren verwijderen en bestaande houten deuren terugplaatsen (bestaande deuren zijn opgeslagen) e.e.a. cf. bestaand. verlichting in vitrines verwijderen. inrichting van kasten nalopen en herstellen. indeling van kasten aanpassen cf. n.t.b. indeling. t.p.v. oude doorgang nieuwe kastwanden en indeling, materialisering cf. bestaand	kleur op materiaal
	plafond, bestaand	hout v.v. snijwerk	retoucheren: cf. bestaande kleur		nalopen en waar nodig herstellen. plaatselijk demonteren en hermonteren t.b.v. installaties	
	plafondlijst, bestaand	hout	retoucheren: cf. bestaande kleur		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	retoucheren: cf. bestaande kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	retoucheren: cf. bestaande kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas vervangen voor Stolker Monuglas Classic ECO, sponning in raam opzuiveren en ca 5 mm uitfrezen, e.e.a. cf. details	kleur op materiaal
	vensterbank, bestaand	hout	retoucheren: cf. bestaande kleur		onderdeel van lambrisering	
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	zonwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: ClearView 833, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: QS60 of QS80	rolgordijn opgenomen in betimmering cf. detaillering. type rolgordijn afhankelijk van afmeting raam. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	vloerrooster, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	rooster in kleur
	schouw, bestaand	div.	boezem: n.t.b. schouwspiegel: n.t.b. schouwlijst: n.t.b. haardplaat: n.t.b. stookplaat: n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	
A0.04	vloer, bestaand	houten parket, stroken	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand		olie op materiaal
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	plint, nieuw	hout	afwerking cf. lambrisering. Hout op kleur brengen	houtsoort cf. lambrisering		hout
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		wandbetimmering (deels) demonteren t.b.v. kanaalverloop. t.p.v. buitenkozijnen nieuwe lambrisering om fancoilunits. Detaillering en materialisering cf. bestaand. vensterbank hier op aanpassen.	nieuw hout en olie op materiaal
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.05	vloer, bestaand	vloertegels, marmer	gezoet	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande vloertegels demonteren en herplaatsen, gebroken tegels vervangen en nieuwe situatie eventueel aanvullen cf. bestaand.	aan te vullen tegels
	plint, bestaand	marmer	gezoet		bestaande plint demonteren en herplaatsen, gebroken delen vervangen cf. bestaand.	hardsteen
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		deuren, inclusief h&s, nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. Deur naar ruimte A-1.01 spiegelen.	olie op materiaal
	plafond, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: in n.t.b. kleur		plafond herbevestigen aan drager, verflagen verwijderen van bestaande dicht geschilderde ornamenten, ontbrekende ornamenten aanvullen, schuren fixeren, stucwerk nalopen en herstellen. Kleuronderzoek uitvoeren	kleur op materiaal
	plafondlijst, bestaand	geornamenteerd stucwerk	gesausd: in n.t.b. kleur		schuren fixeren, pleisterwerk nalopen en herstellen. T.p.v. nieuwe voorzetwand(en) lijst demonteren, aanpassen en hermonteren op nieuwe positie	kleur op materiaal
	trappenhuis naar 1e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	trap naar 1e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		bestaande dichte trap. Alle treden van trap v.v. nieuwe antislip cf. bestaand	olie op materiaal
	leuning, bestaand	houten leuning op stalen leuningdragers	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	binnenkozijn, nieuw	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn namaken cf. bestaand kozijn naar ruimte A0.03, inclusief afwerklijsten en neuten. deze plaatsen in nieuwe doorgang naar ruimte A0.06. dagmaatbreedte minimaal 900mm. kozijn v.v. nieuwe hardstenen dorpel uitgevoerd als hellingbaan.	olie op materiaal
	binnendeur, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur namaken cf. bestaand deur naar ruimte A0.03 en plaatsen in nieuw kozijn naar ruimte A0.06. deur v.v. houten knopgreep cf. bestaande deuren ruimte A0.05	knopgreep
	buitenkozijn, bestaand	hardsteen	schuren		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand, inclusief stalen tralies.	
	buitenraam, bestaand	staal	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s, nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	boogportaal naar ruimte A0.01a, bestaand	natuursteen	cf. bestaand		glazen pui verwijderen. portaal nalopen en waar nodig herstellen. Natuursteen treden herstellen n.a.v. verwijderde vloerveer en leuning.	
	portaal naar ruimte A0.02, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		In kleur gesausd. Vloerafwerking d.m.v. natuursteen dorpel ter breedte van portaal uit één stuk.	kleur op materiaal

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A0.06	vloer, bestaand	houten parket, visgraat	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		t.p.v. nieuwe voorzetwanden. schuine gedeelte van voorzetwand v.v. matte lak t.b.v. afneembaarheid. t.p.v. fancoilunits demontabele i.v.m. bereikbaarheid. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering	kleur op materiaal
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	luik, binnen, nieuw	hout	afwerking cf. wand		kozijn naar voorplaats v.v. uitneembaar/draaibaar luik. Voorkant luik vlak met nieuwe voorzetwand. Bevestiging uit het zicht	
	binnenkozijn, nieuw	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn namaken cf. bestaand kozijn naar ruimte A0.03, inclusief afwerklijsten en neuten. deze plaatsen in nieuwe doorgang naar ruimte A0.06. dagmaatbreedte minimaal 900mm. kozijn v.v. nieuwe hardstenen dorpel uitgevoerd als hellingbaan.	olie op materiaal
	binnendeur, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur namaken cf. bestaand deur naar ruimte A0.03 en plaatsen in nieuw kozijn naar ruimte A0.06. deur v.v. houten knopgreep cf. bestaande deuren ruimte A0.05	knopgreep
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hardsteen	schuren		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	schouw, bestaand	div.	boezem: n.t.b. schouwlijst: n.t.b. haardplaat: n.t.b. stookplaat: n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. nieuw leidingschacht afwerken met gezet stalen zwarte staalplaat.	

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A1.01	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	bestaande vloer demonteren uitvullen cf. detaillering en terugplaatsen.	olie op materiaal
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. deur vastzetten	olie op materiaal
	binnenkozijn, brandwerend, nieuw	hout	geschilderd: RAL 9005		30 minuten brandwerend uitvoeren. delen in zelfde vlak als dagkantenbekleding v.v. gebruineerd messing cf. principe detaillering.	gebruineerd messing
	binnendeur, brandwerend, nieuw	samengesteld	één zijde bekleden met gebruineerd messing. Andere zijde en kopse kant in kleur kozijn geschilderd	fabrikant: van Vuuren type: Pico30	stompe deur, 30 minuten brandwerend en zelfsluitend uitvoeren en v.v. zwarte kogellager schanieren	gebruineerd messing
	krukstel, nieuwe deuren in messing portalen	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: T-model		krukstel
	deurdranger, nieuw	metaal	naturel	fabrikant: dormakaba type: ITS 96	inbouwdranger met vastzetinrichting. Aangestuurd door BMI. ITS 96 EMF t.p.v. enkele deur. ITS 96 GSR-EMF t.p.v. dubbele deur	
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	lichtwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: Originals 878, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	portaal naar ruimte A1.05 en B1.04, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A1.02	vloer, nieuw	vloerdelen, grenenhouten	olie, definitieve kleur n.t.b.	breed 240/270mm	verlijmen op onderlaag totale dikte 24mm	hout en afwerking
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		dorpel in verwijderen, deur verlengen cf. bestaand.	olie op materiaal
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x145mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	hellingbaan, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe hellingbaan bekleed met messing. messing uit één stuk en v.v. 3x10mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	balustrade/hekwerk, nieuw	staal en glas	staal: edelmetaal coating, messing gebruineerd glas: gelaagd, extra helder		glas ingeklemd in stalen onderprofiel/platen met neopreen klemsysteem, blind bevestigd. Glas afgewerkt met, verlijmde massief eikenhouten regel 40x30xmm, in verstek doorlopen naar kopse zijde van glas. Kwaliteit hout en afwerking als treden	staal v.v. afwerking en glas
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand hoogte aanpassen aan nieuwe vloerhoogte. eventuele dorpel ca. 10mm boven vloerafwerking	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	binnenkozijn, brandwerend, nieuw	hout	geschilderd: RAL 9005		30 minuten brandwerend uitvoeren. delen in zelfde vlak als dagkantenbekleding v.v. gebruineerd messing cf. principe detaillering.	gebruineerd messing
	binnendeur, brandwerend, nieuw	samengesteld	één zijde bekleden met gebruineerd messing. Andere zijde en kopse kant in kleur kozijn geschilderd	fabrikant: van Vuuren type: Pico30	stompe deur, 30 minuten brandwerend en zelfsluitend uitvoeren en v.v. zwarte kogellager schanieren	gebruineerd messing
	krukstel, nieuwe deuren in messing portalen	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: T-model		krukstel
	deurdranger, nieuw	metaal	naturel	fabrikant: dormakaba type: ITS 96	inbouwdranger met vastzetinrichting. Aangestuurd door BMI. ITS 96 EMF t.p.v. enkele deur. ITS 96 GSR-EMF t.p.v. dubbele deur	
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas vervangen voor Stolker Monuglas Classic ECO, sponning in raam opzuiveren en ca 5 mm uitfrezen, e.e.a. cf. details	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	zonwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: ClearView 833, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	portaal tussen ruimte A1.02/B1.03, bestaand				bestaande doorgang aan zijde A1.01 behouden, aan zijde B1.03 dichtzetten. Bestaande schuifdeur in werk behouden, nalopen en daar waar nodig herstellen (30 minuten brandwerend).	
	portaal naar ruimte B1.03, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A1.03	vloer, bestaand	estriken plavuizen	als bestaand	afmeting en verband cf. bestaand	bestaande vloer demonteren constructie verstevigen/uitvullen cf. detaillering vloer terugplaatsen en afvoegen. Te rekenen op 15% vervangen cf. bestaand	voegkleur
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		dorpel in verwijderen, deur verlengen cf. bestaand.	olie op materiaal
	plint, bestaand	keramische tegels			tegels demonteren en terugplaatsen op gewijzigde vloer hoogte. Ook t.p.v. nieuwe voorzetwand. gebroken delen vervangen cf. bestaand.	
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand hoogte aanpassen aan nieuwe vloerhoogte. eventuele dorpel ca. 10mm boven vloerafwerking	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas vervangen voor Stolker Monuglas Classic ECO, sponning in raam opzuiveren en ca 5 mm uitfrezen, e.e.a. cf. details	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	zonwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: ClearView 833, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	historische kluis	hout	olie, definitieve kleur n.t.b. door architect		bestaande houten snijwerk, deur, h&s en indeling nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	schouw, bestaand	div.	boezem: n.t.b. schouwlijst: n.t.b. haardplaat: n.t.b. stookplaat: n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A1.04	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	bestaande vloer demonteren, bestaande installatie verwijderen en nieuwe aanleggen. Kieren groter dan 8mm dichten d.m.v. verbreden van bestaande delen met aangetimmerde stroken. Daarna op kleur brengen en terugplaatsen. E.e.a. cf. bestaand	olie op materiaal
	plint, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		wandbetimmering (deels) demonteren en herplaatsen t.b.v. kanaalverloop. T.p.v. doorgang naar ruimte A1.03, betimmering aan rechterzijde inkorten, zodat dagmaat van minimaal 80cm breed ontstaat. lijst aan bovenzijde hierop aanpassen. t.p.v. buitenkozijnen nieuwe, demontabele lambrisering om fancoilunits en vensterbank hier op aanpassen. detaillering en materialisering cf. bestaand. h&s, nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. sleutelgaten v.v. sleutelplaat. inrichting van kasten nalopen en herstellen. verlichting in vitrines vervangen voor LED spots	nieuw hout en olie op materiaal
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	hellingbaan, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe hellingbaan bekleed met messing. messing uit één stuk en v.v. 3x10mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A1.05	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	bestaande vloer demonteren, bestaande installatie verwijderen en nieuwe aanleggen. Kieren groter dan 8mm dichten d.m.v. verbreden van bestaande delen met aangetimmerde stroken. Daarna op kleur brengen en terugplaatsen. E.e.a. cf. bestaand	olie op materiaal
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wandbetimmering/ lambrisering, bestaand	hout v.v. snijwerk	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	olie op materiaal
	plafond, bestaand	houten spreidsel	olie, definitieve kleur n.t.b.		plaatselijk kleuren na reinigen	olie op materiaal
	moerbalk met kinderbinten, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	trappenhuis naar 2e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	trap naar 2e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		bestaande dichte trap. Alle treden van trap v.v. antislip cf. bestaand	olie op materiaal
	leuning, bestaand	touw door stalen leuningdragers	geen afwerking		touw vervangen	
	balustrade, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenraam, bestaand	staal	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s, nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	wandkast, nieuw	hout, plaatmateriaal, MDF 18mm	gespoten in kleur wand		brandslanghaspel weggewerkt in wandkast. kastdeur greeploos en v.v. uitgefreesd brandlogo cf. regelgeving en geïntegreerde handmelder. Binnenzijde kast wit gemelamineerd	kleur op materiaal
	portaal naar ruimte A1.01, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A2.01	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		t.p.v. nieuwe voorzetwanden. schuine gedeelte van voorzetwand v.v. matte lak t.b.v. afneembaarheid. t.p.v. fancoilunits demontabele i.v.m. bereikbaarheid. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering	kleur op materiaal
	plafond, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	olie op materiaal
	stalen ligger omkleed met hout, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als houten omkleding	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	trap in ruimte A2.01, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		bestaand gedemonteerde trap herplaatsen t.p.v. podium.	olie op materiaal
	podium, nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	podium is geen onderdeel van aanbesteding en wordt in museaalontwerp meegenomen.	
	basement, nieuw	massief hout	geschilderd: natuursteen imitatie		nieuw houten basement met bovenplaat voorzien van papegaaienbekprofiel en hollijst. Basement t.b.v. door derden te herplaatsen schouwstuk	natuursteenimitatie
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hardsteen	schuren		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A2.02	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		t.p.v. nieuwe voorzetwanden. schuine gedeelte van voorzetwand v.v. matte lak t.b.v. afneembaarheid. t.p.v. fancoilunits demontabele i.v.m. bereikbaarheid. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering	kleur op materiaal
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	olie op materiaal
	balklaag, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. snijwerk sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	console, bestaand	zandsteen	onbehandeld		reinigen	
	trappenhuis naar 3e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	trap naar 3e verdieping, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		bestaande dichte trap. Alle treden van trap v.v. nieuwe antislip cf. bestaand	olie op materiaal
	hekwerk, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	leuning, bestaand	touw door stalen leuningdragers	geen afwerking		touw vervangen	
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	wandkast, nieuw	hout, plaatmateriaal, MDF 18mm	gespoten in kleur wand		brandslanghaspel weggewerkt in wandkast. kastdeur greeploos en v.v. uitgefreesd brandlogo cf. regelgeving en geïntegreerde handmelder. Binnenzijde kast wit gemelamineerd	kleur op materiaal

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A2.03	vloer, nieuw	vloerdelen, grenenhouten	olie, definitieve kleur n.t.b.	breed 240/270mm	verlijmen op onderlaag totale dikte 24mm	hout en afwerking
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	museale, voorzetwand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: in kleur en afwerking overige wanden		wand v.v. wandluiken t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar.	kleur op materiaal
	scheidingswand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		geluidswerend (Rw ≥ 50dB) uitvoeren.	kleur op materiaal
	knieschot, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nieuw knieschot opgebouwd uit stijl- en regelwerk, wel of niet geisoleerd. aan binnenzijde v.v. gipsvezelplaat op achterhout	kleur op materiaal
	kapbeschot, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	fabrikant: Olympic, type: Wood Stain	reinigen, nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	olie op materiaal
	kapconstructie, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.	fabrikant: Olympic, type: Wood Stain	reinigen en nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	olie op materiaal
	dichte trap, nieuw	boom, treden en stootbord: eikenhout	hardwax olie, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat,	massief houten trap aansluiten op wanden. treden 40mm dik en v.v. twee ingefreesde, messing 3x10mm, antislip strips.	eikenhout v.v. afwerking
	leuning, nieuw	eikenhout	hardwax olie, white 5%, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat,	massief eikenhout met kopmaat 40x30mm. trapleuning op maat gemaakt en v.v. messing leuninghouder vlak M8 (artitec wallebroek). Leuning trap volgend, ook t.p.v. bovenste trede.	leuninghouder
	binnenkozijn, geluidwerend, nieuw	hout	afwerking cf. wand		geluidswerend (Rw,p ≥ 39dB) uitvoeren. kozijn voorzien van dorpel	
	binnendeur, geluidswerend, nieuw	samengesteld	afwerking cf. wand	fabrikant: van Vuuren type: PicoSound Rw,p 39dB	stompe deur, geluidswerend (Rw,p ≥ 39dB) uitvoeren. Deur voorzien van verdekte scharnieren en slot met rozet	
	verdekt scharnier, nieuwe deur	metaal	RVS	fabrikant: Kubica		scharnier
	rozetten, nieuwe deuren	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: Nika		
	stucrooster, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van wand	fabrikant: OC Waterloo, type: stucrooster	op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	omtimmering installatie, nieuw	houten plaatmateriaal	plaatmateriaal: gesausd cf. wanden			
	portaal naar ruimte A2.04, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	inspectieluik, nieuw	staal	cf. wand/plafond	fabrikant: Gyproc, type: Prolock steel	afwerking van wand/plafond doorlopen over luik	

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A2.04	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	plint, nieuw	hout	geschilderd: kleur cf. wand	15x175mm	demontabel aanbrengen met lenskopschroeven	plint
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	wand, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat			kleur op materiaal
	wand- kozijnbetimmering/ lambrisering, nieuw	hout	geschilderd: in twee n.t.b. kleuren		demontabele t.b.v. bereikbaarheid fancoilunits en overige installatie. Bevestiging, sluiting, scharnieren e.d. niet zichtbaar. E.e.a. cf. detaillering en ruimteaanzichten	profilering en kleur
	plafond, nieuw	vloerdelen, grenenhouten	geschilderd: in n.t.b. kleur	dikte 20mm, breed 240/270mm	nieuw geisoleerd plafond tussen balklaag. vloerdelen tussen balklaag uit één stuk. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten	kleur op materiaal
	balklaag, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. sleutelstuk in zelfde afwerking meenemen als balklaag	olie op materiaal
	dichte trap, nieuw	boom, treden en stootbord: eikenhout	hardwax olie, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat,	massief houten trap aansluiten op wanden en t.p.v. bovenste trede v.v. massief houten bordes. treden 40mm dik en v.v. twee ingefreesde, messing 3x10mm, antislip strips.	eikenhout v.v. afwerking
	leuning, nieuw	eikenhout	hardwax olie, white 5%, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat,	massief eikenhout met kopmaat 40x30mm. trapleuning op maat gemaakt en v.v. messing leuninghouder vlak M8 (artitec wallebroek). Leuning trap volgend, ook t.p.v. bovenste trede.	leuninghouder
	binnenkozijn, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	olie op materiaal
	binnenkozijn, brandwerend, nieuw	hout	geschilderd: RAL 9005		30 minuten brandwerend uitvoeren. delen in zelfde vlak als dagkantenbekleding v.v. gebruineerd messing cf. principe detaillering.	gebruineerd messing
	binnendeur, brandwerend, nieuw	samengesteld	één zijde bekleden met gebruineerd messing. Andere zijde en kopse kant in kleur kozijn geschilderd	fabrikant: van Vuuren type: Pico30	stompe deur, 30 minuten brandwerend en zelfsluitend uitvoeren en v.v. zwarte kogellager schanieren	gebruineerd messing
	krukstel, nieuwe deuren	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: Silvia		krukstel
	krukstel, nieuwe deuren in messing portalen	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: T-model		krukstel
	deurdranger, nieuw	metaal	naturel	fabrikant: dormakaba type: ITS 96	inbouwdranger met vastzetinrichting. Aangestuurd door BMI. ITS 96 EMF t.p.v. enkele deur. ITS 96 GSR-EMF t.p.v. dubbele deur	
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	vensterbank, nieuw	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		nieuwe vensterbank cf. detaillering	kleur op materiaal
	voorzetraam, nieuw	aluminium	gepoedercoat: in kleur van kozijn	fabrikant: ISOGLAS, type: afgestemd op type glas	profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering	profiel in kleur
	lichtwering, nieuw		behuizing: kleur n.t.b. textiel: Originals 878, kleur n.t.b.	fabrikant: Kvadrat Verosol, type: Shade Closed cassette	rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal	profiel en textiel
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur
	portaal naar ruimte A2.03, A2.05 en B2.05, nieuw	messing	gebruineerd	3mm dik zetwerk, verlijmd op achterhout	nieuwe doorgang afwerken met messing bekleding cf. principe detaillering. Portaal v.v. dorpel en/of hellingbaan bekleed met messing. dorpel en/of hellingbaan uit één stuk en v.v. 5mm dik, ingefreesde, massief messing strips h.o.h. 100mm. voorzieningen treffen om klossen te voorkomen.	gebruineerd messing
	inspectieluik, nieuw	staal	cf. wand/plafond	fabrikant: Gyproc, type: Prolock steel	afwerking van wand/plafond doorlopen over luik	
A2.05	wand, bestaand	metselwerk	bestaand	bestaand	bestaande metselwerk buitengevel, nalopen en waar nodig herstellen.	
	wand, nieuw	massief grenenhouten	geschilderd: grijs	GG-delen ca. 20x185mm	binnenwand afgewerkt met massief grenen GG-delen, ook nieuwe wand in zakgoot	kleur op materiaal
	plafond, nieuw	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten	kleur op materiaal
	dichte trap, nieuw	boom, treden en stootbord: eikenhout	hardwax olie, definitieve kleur n.t.b.	europees eikenhout, kwaliteit: A/B, hardwax olie, fabrikant: Rubio, Monocat,	massief houten trap aansluiten op wanden en t.p.v. bovenste trede v.v. massief houten bordes. treden 40mm dik en v.v. twee ingefreesde, messing 3x10mm, antislip strips.	eikenhout v.v. afwerking
	leuning, nieuw	smeedijzer	transparant gecoat	Ø20mm	uit één stuk, op maat gemaakte massief smeedijzeren trapleuning, rond 20mm, met aangelaste ronde leuninghouders. Recht afgewerkte uiteinden. Leuning trap volgend	kleur op materiaal
	binnenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	buitenkozijn, nieuw	staal	staal: edelmetaal coating, messing gebruineerd.	fabrikant: MHB type: SL30-ISO	nieuwe glazen opbouw d.m.v. stalen kozijn v.v. gelaagd, zonwerend isolatieglas. Aansluitingen kozijnen onderling structureel verlijmen. E.e.a. cf. tekeningen en kozijnstaat	profiel v.v. coating en glas

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A2.06	vloer, nieuw	PUR-hars	grijs	fabrikant: Triflex, type: ProThan Detail systeem, standaard	bestaande vloer houten vloer aan bovenzijde geluidswerend isoleren. v.v. beplating en afwerken met PUR-hars. T.p.v. LBK betonvloer afgewerkt met PUR-hars. E.e.a. cf. principe detaillering. Vloer voorzien van afvoer.	kleur
	wand, nieuw	gipsplaat	niet afgewerkt		naden en schroefgaten afmessen	
	scheidingswand, nieuw	gipsplaat	niet afgewerkt		geluidswerend (Rw ≥ 50dB) uitvoeren. naden en schroefgaten afmessen	
	knieschot, nieuw	gipsplaat	niet afgewerkt		nieuw knieschot opgebouwd uit stijl- en regelwerk, wel of niet geisoleerd. aan binnenzijde v.v. gipsvezelplaat op achterhout	
	kapbeschot, bestaand	houten delen	onbehandeld		reinigen, nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	kapconstructie, bestaand	hout	onbehandeld		reinigen en nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	binnenkozijn, geluidwerend, nieuw	hout	afwerking cf. wand		geluidswerend (Rw,p ≥ 39dB) uitvoeren. kozijn voorzien van dorpel	
	binnendeur, geluidswerend, nieuw	samengesteld	afwerking cf. wand	fabrikant: van Vuuren type: PicoSound Rw,p 39dB	stompe deur, geluidswerend (Rw,p ≥ 39dB) uitvoeren. Deur voorzien van verdekte scharnieren en slot met rozet	
	verdekt scharnier, nieuwe deur	metaal	RVS	fabrikant: Kubica		scharnier
	rozetten, nieuwe deuren	metaal	messing, getrommeld	fabrikant: Mariani type: Nika		
A3.01	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	vloer, nieuw	mes- en groefdelen, douglas	olie, definitieve kleur n.t.b.	dikt 22mm, breed 240/280, lange lengtes	bestaande vloer aan bovenzijde isoleren en v.v. nieuwe massief houten vloerdelen	hout
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	kapbeschot, bestaand	houten delen	onbehandeld		reinigen, nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	kapconstructie, bestaand	hout	onbehandeld		reinigen en nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	trap naar ruimte A3.01/A3.02, bestaand	hout	onbehandeld		bestaande open trap. Alle treden van trap v.v. nieuwe antislip cf. bestaand. vloer/wand/dak van doorgang nalopen, reinigen en indien nodig herstellen en afwerken cf. bestaand	
	balustrade, bestaand	hout	olie, definitieve kleur n.t.b.		nalopen en waar nodig herstellen	olie op materiaal
	trapluik, bestaand	hout	onbehandeld		nalopen en waar nodig herstellen	
	binnenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	binnendeur, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand.	kleur op materiaal
	luik, binnen, nieuw	hout	onbehandeld		ruimte boven deur in doorgang naar naastgelegen ruimte dichtzetten met houten luik in aanslagsponning, luik voorzien van scharnieren cf. bestaande en gesmeede plaatschuif.	plaatschuif
	stalen binnenpui, nieuw	staal en glas	staal: edelmetaal coating, messing gebruineerd glas: gelaagd, extra helder	fabrikant: MHB type: SL30	pui aansluiten op zijkant spant en kapbalk. Zijkant opdikken met hout cf. spant. Bovenzijde dichtzetten met glazen dak tussen kapbalken. glasdak aansluiten op wurmt. Ruimte tussen dakbeschot en kapconstructie dichtzetten met geïsoleerd rekwerk v.v. houten delen als beschot	profiel v.v. coating en glas
	stalen binnendeur, nieuw	staal en glas	staal: edelmetaal coating, messing gebruineerd	fabrikant: MHB type: SL30	deur v.v. verbrede stijl t.b.v. slot, scharnieren in kleur. Deurkruk: MHB, SCO v.v. DRO rozet, RVS geborsteld	profiel v.v. coating en glas
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	omtimmering installatie, nieuw	houten plaatmateriaal	plaatmateriaal: gesausd cf. wanden		demontabele betimmering om convector en voorzien van rooster en spleet in plint	
	rooster, verenstaal, nieuw	staal	blank	fabrikant: gaas, kabelmetaal Zaandam	op te nemen in betimmering/vensterbank t.p.v. fancoilunits. rooster opgebouwd uit frame van T-staal 20x20x2mm voorzien van gaas, verenstaal 8/2.5, doorlaat 58%. E.e.a. conform detaillering	rooster in kleur

AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL A

ruimte	onderdeel	materiaal	afwerking/kleur	specificatie	toelichting/opmerking/werkzaamheden	bemonsteren
A3.02, A3.03 en A3.04,	vloer, bestaand	houten delen	olie, definitieve kleur n.t.b.	afmeting cf. bestaand	nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand	olie op materiaal
	wand, bestaand	pleisterwerk	gesausd: RAL 9016, mat		nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand.	kleur op materiaal
	kapconstructie, bestaand	hout	onbehandeld		reinigen en nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	kapconstructie, bestaand	hout	onbehandeld		reinigen en nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand.	
	trap naar ruimte A3.01/A3.02, bestaand	hout	onbehandeld		bestaande open trap. Alle treden van trap v.v. nieuwe antislip cf. bestaand. vloer/wand/dak van doorgang nalopen, reinigen en indien nodig herstellen en afwerken cf. bestaand	
	luik, binnen, nieuw	hout	onbehandeld		ruimte boven deur in doorgang naar naastgelegen ruimte dichtzetten met houten luik in aanslagsponning, luik voorzien van scharnieren cf. bestaande en gesmeede plaatschuif.	plaatschuif
	buitenkozijn, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand	kleur op materiaal
	luik, buiten, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		luik, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand	kleur op materiaal
	buitenraam, bestaand	hout	geschilderd: in n.t.b. kleur		raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven.	kleur op materiaal
	cellen, bestaand	hout	cf. bestaand		reinigen en afwerken cf. bestaand	