# AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL G

projectnr.: **2089**
project: **Restauratie en verduurzaming Westfries Museum**
documentnr.: **C916**
fase: **technisch ontwerp**
status: **definitief**
datum: **13-10-2023**
wijz. datum: **20-12-2023**

**algemeen:**
1. alleen zichtwerk materialen zijn opgenomen.
2. merknamen; gelijkwaardige alternatieven mogelijk.
3. n.t.b.: te lezen n.t.b. door opdrachtgever en architect.
4. geen benamingen leveranciers op materialen en producten, geen branding en geen logo's (tenzij wettelijk verplichte symbolen i.v.m. brandveiligheid).
5. alle W-installatie zicht componenten in kleur van wand/plafond uit te voeren, tenzij anders aangegeven. exacte kleur af te stemmen met architect.
6. alle E-installatie zicht componenten in kleur van wand/plafond uit te voeren, tenzij anders aangegeven. exacte kleur af te stemmen met architect.
7. alle kleuren na bemonstering te bevestigen door architect, voordat in productie wordt genomen.
8. productietekening ter goedkeuring naar architect, voordat in productie wordt genomen.
9. plaat en naadverdeling n.t.b. door architect.
10. vervallen sparingen in bestaande constructie herstellen cf. bestaand en eventueel op kleur brengen
11. gaten n.a.v. vervallen bevestigingen op bestaand houten zichtwerk, stoppen en op kleur brengen.
12. alle bestaande houtconstructies controleren op houtrot

| ruimte | onderdeel | materiaal | afwerking/kleur | specificatie | toelichting/opmerking/werkzaamheden | bemonsteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G0.01** | vloer, bestaand | vloertegels, marmer | gezoet | afmeting en verband cf. bestaand | bestaande vloertegels demonteren en herplaatsen, gebroken tegels vervangen en nieuwe situatie eventueel aanvullen cf. bestaand. | aan te vullen tegels |
| | entreemat, nieuw | schoonlooptapijt | kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo<br>type: Coral classic | mat op vloerafwerking, zoveel als mogelijk opgesloten binnen bouwkundige kaders. afmeting cf. tekening | mat |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | voorzetwand gevels, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nieuwe voorzetwanden v.v. separate installatie zonde | kleur op materiaal |
| | plafond, getoogd, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | plafond, bestaand | houten delen | geschilderd: in n.t.b. kleur | | nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | plafond, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | plafondlijst, bestaand | hout | retoucheren: cf. bestaande kleur | | nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | trap t.p.v. bestaande voordeur, nieuw | cf. vloerafweking | cf. vloerafweking | bloktreden afwerken in lijn van vloerafwerking | | |
| | binnenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnendeur, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | houtmaat, materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaande kozijn naar ruimte G0.02. | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, brand- en rookwerend, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | 30 minuten brandwerend en R200 rookwerend uitvoeren. materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaande kozijn in ruimte. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | massief hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur is aan beide zijden v.v. onder- en bovenpaneel met bossingprofiel en getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, brand- en rookwerend, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | | stompe deur, 30 minuten brandwerend, R200 rookwerend en zelfsluitend uitvoeren. deur is aan zichtzijde v.v. onder- en bovenpaneel met bossingprofiel cf. deur naar ruimte G0.02 en getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |
| | deurdranger, nieuw | metaal | naturel | fabrikant: dormakaba<br>type: ITS 96 FL | inbouwdranger aangestuurd door rookmelder. | |
| | buitenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | buitendeur, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | stucrooster, nieuw | aluminium | gepoedercoat: in kleur van wand | fabrikant: OC Waterloo,<br>type: stucrooster | op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering | rooster in kleur |

# AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL G

| ruimte | onderdeel | materiaal | afwerking/kleur | specificatie | toelichting/opmerking/werkzaamheden | bemonsteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G0.02** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, bestaand | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand. | kleur op materiaal |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | voorzetwand gevels, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nieuwe voorzetwanden v.v. separate installatie zonde | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond tussen de balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnendeur, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | buitenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | buitenraam, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | raam, inclusief h&s e.d. nalopen en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. bestaand glas handhaven. | kleur op materiaal |
| | vensterbank en kozijnbetimmering, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | bestaand, demonteren nalopen en waar nodig herstellen cf. bestaand. buitengevel na-isoleren en installatie componenten opnemen. Vensterbank en kozijnbetimmering aanpassen aan nieuwe situatie en terugplaatsen | kleur op materiaal |
| | voorzetraam, nieuw | aluminium | gepoedercoat: in kleur van kozijn | fabrikant: ISOGLAS,<br>type: afgestemd op type glas | profiel zo smal mogelijk, voorzetraam v.v. helder, isolerend, warmtewerend en gelaagd glas. Aansluiting cf. detaillering | profiel in kleur |
| | zonwering, nieuw | | behuizing: kleur n.t.b.<br>textiel: ClearView 833, kleur n.t.b. | fabrikant: Kvadrat Verosol,<br>type: Shade Closed cassette | rolgordijn weggewerk achter voorzetwand/betimmering cf. detaillering. rolgordijn elektrisch bediend d.m.v. 24V DC motor. Bediening in ruimte d.m.v. schakelaar uitgevoerd in omschreven schakelsmateriaal | profiel en textiel |
| | stucrooster, nieuw | aluminium | gepoedercoat: in kleur van wand | fabrikant: OC Waterloo,<br>type: stucrooster | op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering | rooster in kleur |
| **G0.03** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, bestaand | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand. | kleur op materiaal |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond tussen de balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | houtmaat, materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaande kozijn naar ruimte G0.02. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | massief hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur is aan beide zijden v.v. onder- en bovenpaneel met bossingprofiel en getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |
| | stucrooster, nieuw | aluminium | gepoedercoat: in kleur van wand | fabrikant: OC Waterloo,<br>type: stucrooster | op te nemen in voorzetwanden t.p.v. fancoilunits, afmeting door installateur in overleg met architect, E.e.a. conform detaillering | rooster in kleur |

# AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL G

| ruimte | onderdeel | materiaal | afwerking/kleur | specificatie | toelichting/opmerking/werkzaamheden | bemonsteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G0.04** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, bestaand | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand. | kleur op materiaal |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond tussen de balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | dichte trap naar 1e verdieping inclucief leuning, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | bestaande onderkwart verwijderen en trap v.v. nieuwe onderkwart in aangepaste richting. Detaillering en materialisering nieuwe onderkwart cf. bestaand. Trap v.v. nieuwe leuning cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, brand- en rookwerend, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | 30 minuten brandwerend en R200 rookwerend uitvoeren. materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaande kozijn in ruimte. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | fabrikant: van Vuuren<br>type: PicoSpec | stompe deur v.v. getrommelde messing kogellager schanieren, kastslot en rooster in kleur deur | kleur op materiaal |
| | binnendeur, brand- en rookwerend, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | | stompe deur, 30 minuten brandwerend, R200 rookwerend en zelfsluitend uitvoeren. deur is aan zichtzijde v.v. onder- en bovenpaneel met bossingprofiel cf. deur naar ruimte G0.02 en getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |
| | deurdranger, nieuw | metaal | naturel | fabrikant: dormakaba<br>type: ITS 96 FL | inbouwdranger aangestuurd door rookmelder. | |
| **G0.05** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, bestaand | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand. | kleur op materiaal |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond tussen de balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnendeur, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| **G0.06** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, bestaand | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | nalopen op loszittend, beschadigd pleister- en achterliggend metselwerk. Dit waar nodig herstellen. Ook t.p.v. aanpassingen in/aan bestaande wand. | kleur op materiaal |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond onder balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | kozijn nalopen, incl. eventuele neuten, dorpel en aftimmering en waar nodig herstellen cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnendeur, bestaand | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur nalopen, incl. h&s e.d. en waar nodig herstellen/vervangen cf. bestaand. | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | fabrikant: van Vuuren<br>type: PicoSpec | stompe deur v.v. getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |

# AFWERKSTAAT INTERIEUR BOUWDEEL G

| ruimte | onderdeel | materiaal | afwerking/kleur | specificatie | toelichting/opmerking/werkzaamheden | bemonsteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G0.07** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | entreemat, nieuw | schoonlooptapijt | kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo<br>type: Coral classic | mat op vloerafwerking, zoveel als mogelijk opgesloten binnen bouwkundige kaders. afmeting cf. tekening | mat |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond onder balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | dichte trap, nieuw | grenenhout | treden en stootbord: afgewerkt als vloerafwerking | | massief houten treden, afgewerkt met vloerafwerking en v.v. trapneuzen in contrasterende kleur | |
| | leuning, nieuw | grenenhout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | nieuwe houten leuning op stalen leuningdragers cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | houtmaat, materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaande kozijn naar ruimte G0.02. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | fabrikant: van Vuuren<br>type: PicoSpec | stompe deur v.v. getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | massief hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | deur is aan beide zijden v.v. onder- en bovenpaneel met bossingprofiel en getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |
| | buitenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | houtmaat, materiaal, detailleringen en aftimmering cf. bestaand | kleur op materiaal |
| | buitendeur, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | nieuwe masief houten opgeklampte deur v.v. smeedijzeren gehenge schanieren. e.e.a. c.f. kozijntekening | kleur op materiaal |
| **G0.08** | vloer, nieuw | vinyl | mid neutral grey, 50004, definitieve kleur n.t.b. | fabrikant: Forbo, type: Sphera Element | ondervloer egaliseren | vinyl |
| | plint, nieuw | hout | geschilderd: kleur cf. wand | 15x120mm | demontabel aanbrengen met lenskopschroeven | plint |
| | wand, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | | kleur op materiaal |
| | plafond, verlaagd, geluidswerend, nieuw | pleisterwerk | gesausd: RAL 9016, mat | | geluidswerend verlaagd plafond onder balklaag. plafond bij aansluitingen rondom insnijden en afkitten | kleur op materiaal |
| | binnenkozijn, nieuw | hout | geschilderd: in n.t.b. kleur | | | kleur op materiaal |
| | binnendeur, nieuw | samengesteld | geschilderd: in n.t.b. kleur | fabrikant: van Vuuren<br>type: PicoSpec | stompe deur v.v. getrommelde messing kogellager schanieren. | kleur op materiaal |
| | krukstel, nieuwe deuren | metaal | messing, getrommeld | fabrikant: Mariani<br>type: Silvia | | krukstel |