Aanbesteding: Verbouw Westfries museum
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 2002607

Toelichting:

Ref.nr. 214
Onderwerp: tekening C300

Vraag:
Op tekening C300, doorsnede AA tpv ruimte A-1.05 staat een vloeropbouw omschreven waarvan een aantal onderdelen "geen onderdeel van aanbesteding" zijn, echter, tpv doorsnede DD (die ook over de voorplaats gaat) lijkt t erop dat deze (buiten de scope) onderdelen wél tot de scope behoren--->wat is juist?

Antwoord:
afwerking voorplaatsplaats aanbieden cf. omschreven in doorsnede DD. Doornede AA is aangepast. Zie aangepaste bijlage TenderNed

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 215
Onderwerp: tekening C101 mbt woning F

Vraag:
tekening C101 mbt woning F, tpv achterzijde gangzone beganegrond is een deel van de buitenmuur als nieuw metselwerk gearceerd (nieuw metselwerk, als bestaande tuinmuur,incl ezelsrug)--->is de bestaande fundatie hierop berekend en/of beschikbaar+hoe moet deze muur aan de buitenzijde afgewerkt (voegwerk/stucwerk?)?

Antwoord:
fundatie is zou dit moeten kunnen dragen. Muur in verband aanhelen op naastgelegen muur met ezelsrug. Metselsteen, verband en voegwerk cf. naastgelegen muur.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

216 bestekboek

Vraag:
35.34 Zijn er detailtekeningen van de nieuw te produceren onderdelen of afmetingen, vormgeving etc.?

Antwoord:
Nee. Nu onderdelen aanbieden cf. huidig tekenwerk. In uitvoeringsfase zal hiervan extra tekenwerk worden gemaakt.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
217 bestekboek

Vraag:
35 Natuursteensoort (zandsteen, kalksteen, marmer) wordt nergens type en /of herkomst vermeld, waar op te rekenen?

Antwoord:
Bestek verwijst naar URL 4007 bijlage 3 Dit ook voor nieuw natuursteen werk hanteren. Uitgangspunt Belgisch hardsteen is kwaliteitsklasse A

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
218 bestekboek

Vraag:
35 Is er een borderel of hoeveelhedenstaat van het natuursteen? Graag per bestek onderdeel met hoeveelheden, afmetingen, afwerking, m2, m1 etc. het liefst visueel een foto per schade.

Antwoord:
Nee. Een en ander cf. huidig tekenwerk, documenten en foto's. Zie ook documenten C950 t/m C957 eenheidsprijzen en stelposten.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 219

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
22.82.90-a01 koppel-/strijkbalkanker, t.p.v. 1e verdiepingvloer, zie constructie-tekening.->op de constructietekeningen blijkt dat dit niet alleen tpv de 1e verd is maar ook tpv de 2e verd-hoeft dit niet uitgevoerd tpv de 2e verd?

Antwoord:
nee, hier is constructietekening leidend

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 220

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
22.31.12-b03 Het plintmetselwerk voorlangs vloeropstand op de "buitenvloer kelderdek" t.p.v. de voorplaats.--->kunt u aangeven wat hier precies wordt bedoeld, e.e.a. is niet traceerbaar in details en doorsneden, afmetingen/locatie(s)?(zie ook 22.83.13-a en 22.83.14-a)

Antwoord:
deze bestek paragraven komen te vervallen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 221

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
22.31.12-b02 .02 binnenseparatie opmetselen (ronde) waterput in ruimte A-1.02 diam ca 1m-->wat moet de bovenzijde van de waterput worden vanaf keldervloer?

Antwoord:
ca. 700mm van bovenkant vloer

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum

Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 222
Onderwerp: bestekboek

Vraag:
22.25.21-a01 Vervangen/vernieuwen voegwerk in reeds eerder herstelde / ingeboette scheur in zijgevel Roode Steen 16, incl. zo nodig bijkleuren nieuw voegwerk->op de opnametekening is dit niet zichtbaar, hoeveel m1 scheur moeten wij opnemen?

Antwoord:
"Dit is reeds opgegeven, zie bijvoorbeeld tekening P200. hier is per gevel van een bouwdeel opgegeven waarop te rekenen.
In tekening P201 en P202 waren delen van tekst weggevallen. Dit is nu hersteld, zie aangepaste tekeningen op TenderNed"

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 223
Onderwerp: TN434406 Aankondiging van een opdracht

Vraag:
In document TN434406 - EF16 Aankondiging van een opdracht - algemene richtlijn, standaardregeling 20231016135517 staat op blz 3 een link genoemd:
https://www.hoorn.nl/duurzamestad deze link werkt niet, kunt u de juiste link aangeven svp?

Antwoord:
Zie nieuwe inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 30 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 224
Onderwerp: verzoek oprekking vragensteltermijn

Vraag:
U heeft 29 november een op een groot aantal vragen antwoord gegeven.

Om al deze antwoorden door te nemen en te overleggen met derden partijen is de tijd tot de sluitingstermijn stellen van vragen van as maandag 4 december 11:00 beslist veel te kort .(op tenderned staat 09:00)

Wij vragen u om deze termijn met 1 week op te rekken tot maandag 11 december.

Tevens maken wij er u op attent dat in de antwoorden documenten genoemd worden die tot op heden niet zijn verstrekt.

We gaan er vanuit dat deze documenten met de geplande nota van vandaag 30 november meegezonden worden?

Antwoord:
De termijn is gewijzigd zie TenderNed termijnen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	30 nov. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 225

Onderwerp:
nota van inlichtingen gewijzigde overeenkomst, gevolgschade

Vraag:
Op basis van in de nota van inlichtingen gewijzigde overeenkomst is en blijft aannemer aansprakelijk voor gevolgschade. Dit terwijl gevolgschade, zowel aan het gebouw als aan de collectie, verzekert of verzekerbaar is. Het is eigenlijk onbespreekbaar/onbestaanbaar dat een aannemer, bijvoorbeeld als gevolg van een kleine lekkage, aansprakelijk kan zijn voor een schade van miljoenen aan een duur museum stuk. Juist daarvoor dient een verzekering. Wilt u aan de overeenkomst een artikel 13a willen toevoegen, waarin is opgenomen: “De aannemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.” ?

Antwoord:
Nee de overeenkomst wordt niet op uw verzoek aangepast. De dekking tot en met de onderhoudsovereenkomst van 12 maanden is geregeld middels de CAR verzekering.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 226

Onderwerp:
2002607 Bijlage_UAV_2012_aanvullingen_bouwwerken

Vraag:
Naar aanleiding van diverse wijzigingen in de Nota’s van Inlichtingen die betrekking hebben op de dit document: wilt u een bijgewerkte versie verstrekken van de AANVULLINGEN, WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012 BIJ BOUWWERKEN?

Antwoord:
Er is bij deze nota een bijgewerkte versie gepubliceerd.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 227

Onderwerp:
Verzoek om uitstel aanbesteding

Vraag:
Gezien de complexiteit van het werk, de vele vragen en antwoorden, de verstrekking van de laatste nota van inlichtingen op 20 december 2023 en verstoring door de feestdagen eind van het jaar hebben wij meer tijd nodig om een concurrerende aanbieding te kunnen doen. Wij verzoeken u daarom de inschrijvingsdatum te verplaatsen naar 6 februari 2024.

Antwoord:
akkoord, zie ook aangepaste sluitingsdatum

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 228

Onderwerp:
tekeningen

Vraag:
te beschouwen doorsn P-P S302 in relatie tot de plattegronden: Op de plattegrond S105 zijn tpv de woning G en H de pannendaken niet groen gearceerd (geen de-hermontage dakpannen dus), als we op doorsnede P_P kijken (won G dus) staat er aangegeven "dakpannen en panlatten demonteren, dakpannen herplaatsen na het isoleren, overige onderdelen vervangen" vergelijken we dit met doorsn P-P nieuw C302 staat er "keramische dakpannen, ongewijzigd- pamlatten, stoftengels en dakbeschot, ongewijzigd- kapconstructie, ongewijzigd, tegenstrijdig dus: krijgen woning G en H wel of niet nieuwe geisoleerde dakplaten en dus wel of niet pannen

/latten de-hermontage, kunt u duidelijk aangeven wat er moet gebeuren?

Antwoord:
Bestaand dak handhaven. Zie aangepaste tekening S302 op TenderNed. Wel opstand/loodaansluiting e.d. t.p.v. nieuw te isoleren platdak van bouwdeel G aanpassen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 229

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:
De stempeling van de bouwkuip wordt gerealiseerd door een combinatie van een tijdelijke stalen stempelconstructie in combinatie met de definitieve betonvloer op definitieve palen. Is beschouwd dat er t.g.v het ontgraven van de bouwkuip een opgelegde vervorming gaat optreden in betonvloer en palen, en zijn de palen hierop getoetst?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de tijdelijke fases zodanig door ON worden ontworpen en uitgevoerd dat geen zijwaartse vervorming van het gebouw zal optreden.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 230

Onderwerp:
Bestek 01.09.12

Vraag:
"NAP is als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor de overall-stabiliteit van het gebouw tijdens de verschillende bouwfases. Zij hebben berekeningen, tekeningen met bijbehorende werkvolgorde omschreven welke het uitgangspunt vormen voor het bestek en daarmee voor de offerte. In bestekpost 01.09.12 wordt omschreven dat ON het stut- en stempelwerk dient uit te werken. Onze interpretatie is dat dit detailberekeningen en werkplaatstekeningen betreft binnen de randvoorwaarden die NAP stelt. NAP blijft als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor de overall-stabiliteit. Opdrachtnemer kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen omdat ON geen inzicht heeft in de staat van het gebouw. Kunt u dit bevestigen?"

Antwoord:

De ON is verantwoordelijke voor alle tijdelijke fases tijdens de uitvoering en de daarbij behorende hoofd- en detailberekeningen en tekeningen inclusief stabiliteit. NAP en Crux zullen de uitgangspunten t.a.v. belastingen uit de museumpanden en aan te houden grenswaarden vervormingen aanleveren voor uitwerking door ON van deze fase. NAP en Crux zullen deze uitwerking controleren, echter berust de verantwoordelijkheid van de juistheid en uitvoering hiervan bij de ON.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 231
Onderwerp:
Bestek 21.12.10-a Wapeningstekening

Vraag:
Stelt OG vormtekeningen of een 3d model ter beschikking welke als onderlegger kunnen dienen voor de wapeningstekeningen.

Antwoord:
Ja, een IFC model en DWG’s

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 232
Onderwerp:
Bestek 21.00.70_09 Wapening

Vraag:
In het bestek wordt uitgegaan van wapeningshoeveelheden op basis van netten. In verband met de beperkte werkruimte in de kelder zal de mogelijkheid tot het werken met netten beperkt zijn. Wij gaan er van uit dat dit nader uitgewerkt wordt in de wapeningstekeningen.

Antwoord:
Dit is correct. De wapeningstekeningen zullen door NAP worden gemaakt.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 233
Onderwerp:
NVI antwoord vraag 46

Vraag:
Vervolgvraag op antwoord 46 uit de Nota t.a.v. paalomzettingen. Bij een aantoonbare uitvoeringsfout van ON is het redelijk om geen verreking van extra palen en aanpassingen funderingsconstructie plaats te laten vinden, in alle andere gevallen niet. Het crushen lijkt een goede mitigerende maatregel, echter onze ervaring bij het maken van dergelijke palen in een historische binnenstad leert dat paalomzettingen simpelweg niet te vermijden zijn. Risico bestaat dat een crushkop of aangepaste boorpunt afketst op restanten van houten palen, metselwerk en/of andere onbekende obstakels. Mochten hierdoor toch paalomzettingen en aanpassingen aan de funderingsconstructie nodig zijn dan gaan wij ervan uit dat deze verrekenbaar zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
na aantonen dat inspanning is gedaan om paalomzetting te voorkomen en akkoord directie, is dit verrekenbaar

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 234

Onderwerp:
Bestek 20.12.20-b 01.09.12_02 bouwkuipontwerp

Vraag:
Besteksparagraaf 20.12.20-b suggereert dat ON de gehele bouwkuip dient te ontwerpen. Crux heeft in zijn berekeningsrapportage NT22186b4 "bouwkuipontwerp diep" al grote delen van de engineering voor de bouwkuip (denk aan; dimensionering damwand, stempelraam) uitgevoerd. Onze interpretatie is dat ON voor de realisatiefase alleen detailberekeningen en werkplaatstekeningen dient uit te werken op basis van de berekeningsrapportage van Crux. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, in het kader van level playing field: welke uitgangspunten dient ON te hanteren ten aanzien van belastingen, geotechnische gesteldheid, toegestane deformaties en evenwicht t.g.v. asymmetrie van de bouwkuip?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 230.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

235 Bestek 20-12-20-a

Vraag:
Bestekparagraaf 20.12.20-a suggereert dat ON het gehele paalontwerp dient te realiseren. CRUX en NAP Ingenieurs hebben in de berekeningsrapportages grote delen van de detailengineering voor de palen uitgevoerd (denk aan; paallengte, paalbelastingen, controle knikstabiliteit etc.). Onze interpretatie is dat ON voor de realisatiefase alleen detailleringen (bv de aansluiting in de vloer) dient uit te werken. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Voor de realisatiefase klopt dit, voor de tijdelijke fasen zie antwoord op vraag 230

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
236 Algemeen Bouwveiligheid

Vraag:
Hoe ziet OG het aanbrengen van de damwand met Silent Piler in de Proostensteeg t.a.v. omgevingsveiligheid en minimaal aan te houden bouwveiligheidsafstanden? Naar onze mening dient fiets- en voetgangersverkeer geheel omleid te worden. Daarnaast zullen bewoners beperkt worden in hun toegankelijkheid en dienen panden mogelijk ontruimd te zijn/worden tijdens hijswerkzaamheden. Welke voorwaarden stelt de gemeente Hoorn aan de bouwveiligheidzone?

Antwoord:
Gemeente Hoorn wil zoveel mogelijk risico’s uitsluiten. Het afsluiten van de Proostensteeg regelt opdrachtgever, in afstemming met aannemer, met afdeling verkeer van de gemeente Hoorn. Door aannemer zelf in te schatten en te organiseren of woningen tijdens hijswerkzaamheden dienen te worden ontruimd.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
237 Palenplan 19094-DO-001 d.d. 14-07-2023 Palenplan

Vraag:

De twee stuks palen in nis achter trap in kelder A-1.01 lijken onbereikbaar vanuit kelder. Dienen deze palen vanaf BG-vloer te worden gemaakt?

Antwoord:
correct

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
238

Onderwerp:
Palenplan 19094-DO-001 d.d. 14-07-2023 Palenplan

Vraag:
Op het palenplan wordt aangegeven dat de paalposities op minimaal 400mm uit bestaand keldermetselwerk komen. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit gerekend wordt ten opzichte van onderzijde funderingsstrook? Deze is namelijk breder dan de muur zelf

Antwoord:
"Nee, dit is vanaf binnenzijde metselwerk op souterrainniveau. Indien de funderingsstrook verder uitsteekt dienen we hier in het werk een oplossing voor te ontwerpen.
In algemene zin dient door de aannemer rekening te worden gehouden met het feit dat hier langs funderingen op staal moet worden gefundeerd, en dat bijvoorbeeld twee naast elkaar gelegen palen niet na elkaar kunnen worden vervaardigd om ontspanning van de draagkrachtige bodem en de daarop afdragende fundering te voorkomen."

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
239

Onderwerp:
Palenplan 19094-DO-001 d.d. 14-07-2023 Palenplan

Vraag:
I.v.m. het inpandig aanbrengen door kleine, lichte machines (met beperkt vermogen) worden de voorgestelde schroefinjectiepalen doorgaans toegepast tot en met een paalvoet van 300mm. In het huidige palenplan is als paalvoet 350 en 400mm opgenomen. Realiseert OG zich dat dit op de grens van het maakbare zit?

Antwoord:
Palen 350 zijn zeer gebruikelijk in dergelijke context. De 4 palen met een

diameter van 400 komen minder vaak voor en zullen met de grootste zorg moeten worden aangebracht, zo nodig d.m.v. het volledig voorfrezen van de paallengte, voor verdere uitwerking aannemer.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 240

Onderwerp:
19094-DO-100-02 Detail 001 Heeft de bovenste stempelraam een relatie met Keldervloer gebouw A

Vraag:
In de omschreven werkvolgorde op de constructietekeningen lezen wij dat in stap 5 het pand Rode Steen ontgraven wordt, onze interpretatie is tot niveau -4020. De damwand wordt pas aangebracht in stap 7. Kan de ontgraving in stap 5 inderdaad met taluds plaatsvinden?

Antwoord:
Met uitgraven wordt bedoeld het binnen de bestaande funderingswanden ontgraven tot het niveau van de grondwaterstand. Onder dit niveau kan niet zonder damwanden worden ontgraven zonder de grondwaterstand in de omgeving te beïnvloeden.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 241

Onderwerp:
19094-D0-100 Details kelder Detail 005 Stortvolgorde

Vraag:
Op detail 05 staat aangegeven dat de vloeren van gebouw B en C gelijktijdig worden aangebracht d.m.v. een houten damwand. Wij adviseren om een stortnaad toe te passen en niet gelijktijdig te storten i.v.m. de toepassing van zelfverdichtend beton. Is dit akkoord?

Antwoord:
Akkoord, alle aansluitingen onder de grondwaterstand uitvoeren met kimblik en stekken

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 242

Onderwerp:
19094-DO-100- Details kelder Detail 008 en 016 Onvoldoende veilige werkruimte

Vraag:
"Op detailtekeningnr 8 en 16 wordt de betonnen kelderwand getekend die gesitueerd is tussen de damwand en H in.
Tussen de damwand buik en de betonnen kelderwand zit een krappe ruimte. In deze erg krappe en besloten ruimte (0,5 m breed x 3 m hoog) dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Plaatsen wandbekisting, verwijderen van wandbekisting ca. 3,20m1 hoog;
2) Verwijderen van gording om uniform met zand aan te kunnen vullen;
3) Het inboren van de stekken tpv de sparingen van het onderste stempelraam en het aanbrengen van voegenband;
Met deze werkruimte zijn de werkzaamheden niet veilig uitvoerbaar. Kan de werkruimte worden vergroot naar minimaal 1 m, of kan de detaillering worden aangepast, zodat er hier geen werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden?
"

Antwoord:
Ingelijmde stekken kunnen worden vervangen door DEMU ankers, zodat ankers en zwelband vanaf binnenzijde kunnen worden aangebracht. Detail kan verder niet worden aangepast i.v.m. positie kelderwand en uiterste positie damwand.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 243

Onderwerp:
NT22186e1 monitoringsplan Westfries Museum Crux Blz 1 Monitoringsplan

Vraag:
Via de nota van inlichtingen ontvingen wij het monitoringsplan van Crux versie 1 d.d. 9 maart 2023; bij het oorspronkelijke bestek zat in eerste instantie een monitoringsplan met hetzelfde documentnummer van Crux versie 1 d.d. 5 september. Welk bestand dienen wij aan te houden?

Antwoord:
zie antwoord vraag 9 van nota van inlichtingen. Datum van 1e document bij het oorspronkelijke bestek was niet correct. Daarom nieuw document met juiste datum. Inhoud is ongewijzigd.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 244

Onderwerp:
Bestek 20.41.39-a 09. Damwand, tijdelijk - permanent

Vraag:
In bestek 20.41.39-a wordt gesproken over AZ18-700 en AZ26-700 damwandplanken. Inbrengbaarheid van de AZ18-700 is door CRUX enkel vanuit geotechnisch oogpunt beschouwd. Onze ervaring is dat in de praktijk het drukken van dergelijke, relatief slappe damwandprofielen vaak moeizaam verloopt, met risico's m.b.t. scheefstand en waterdichtheid tot gevolg. Staat OG ervoor open om t.a.v. maakbaarheid een zwaarder profiel toe te passen, bijvoorbeeld AZ26-700? Hoe dienen wij om te gaan met de prijsvorming hiervan?

Antwoord:
Damwanden AZ18-700 zouden prima aan te brengen moeten zijn, de weerstand van de bodem tot aan ca. NAP-10,0m is relatief laag. Pas over de laatste meter staat de damwand in het zand. Vanuit de bodemopbouw of -weerstand zijn dus geen problemen mbt het drukken van damwanden te verwachten. Mogelijk wel vanuit de aanwezigheid van obstakels in de ondergrond. Ten aanzien van obstakels heeft het echter weinig zin om zwaardere planken toe te passen, op obstakels zal iedere plank vastlopen of verlopen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 245

Onderwerp:
2089 A800 Tekening bestaand nuts vs Damwand - begane grond Kabels en leidingen

Vraag:
Op tekening nuts vs damwand staan geen kabels en leidingen aangegeven in de Proostensteeg. Kunt u bevestigen dat er zich hier geen kabels/leidingen /straatkasten bevinden in een zone tot 1 m buiten het damwandtrace?

Antwoord:
"Deze tekening gaat alleen over kabels en leidingen t.o.v. de damwand aan de Roode steen zijde. Tekening geeft geen inzicht over kabels en leidingen in Poostensteeg. Dit door opdrachtnemer zelf inzichtelijk te krijgen door opvragen van KLICK-melding.
Waterleiding is reeds verplaatst. Gasleiding in Proostensteeg wordt voorafgaand aan plaatsen damwand nog wel vervangen en verplaatst naar veilige afstand vanaf te plaatsen damwand. Straatkast die nog zichtbaar is op

Google Maps en Point Cloud is reeds verplaatst.
"

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 246

Onderwerp:
2089 A800 Tekening bestaand nuts vs Damwand - begane grond Kabels en leidingen

Vraag:
Op tekening nuts vs damwand staat ter plaatse van het damwandtrace een onbekende kabel/leiding weergegeven. Zie ook de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Kunnen wij er van uit gaan dat deze kabel/leiding loos is en door derden wordt verwijderd? Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven wat u van ons hierin verwacht?

Antwoord:
Kabel is loos en dient, ter hoogte van damwandtracé, door opdrachtnemer te worden verwijderd tijdens werkzaamheden

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 247

Onderwerp:
ecologische quickscan d.d. 7-2-2022 (WFM_P21553_GEM-HOORN_QS220207) par 4.1 Bouwvrijstelling stikstof

Vraag:
In paragraaf 4.1 wordt gesproken over een bouwvrjstelling voor stikstof. Deze vrijstelling is in november 2022 komen te vervallen. Dient gegadigde rekening te houden met maatregelen om de uitstoot van stikstof te reduceren? Zo ja welke?

Antwoord:
opdrachtnemer hoeft hier geen rekening mee te houden

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

248 nota van wijzigingen (30-11-2023) antwoord op vraag 55 risicoregeling

Vraag:
als antwoord op vraag 55 staat vermeld: zie nieuwe overeenkomst. In de nieuwe overeenkomst staat echter niets opgenomen over de toegepaste risicoregeling. Kunt u aangeven welke risicoregeling van toepassing is?

Antwoord:
Er is geen risicoregeling van toepassing. Uw inschrijving dient een vaste prijs te zijn tot einde werk.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
249 Concept overeenkomst art 18 retentierecht

Vraag:
Het onvoorwaardelijk afstand doen van retentierecht lijkt ons erg ver gaan. Ben u bereid nadere voorwaarden hieraan bespreekbaar te maken.

Antwoord:
Nee. Dit gaat alleen over de bezittingen van Stichting monumenten bezit en niet over de eigendommen van de gemeente Hoorn.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
250 Concept overeenkomst art 16 boete

Vraag:
Graag deze clausule laten vervallen want de boete is op grond van 6:92 lid 2 van het burgerlijk wetboek een daarvoor in de plaats tredende gefixeerde schadevergoeding

Antwoord:
Artikel 16 wordt niet aangepast.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 251

Onderwerp:
Concept overeenkomst art 14 lid 12 en 13 eigen risico

Vraag:
Gaat de opdrachtgever akkoord met een hoger eigen risico (30.000 EUR) op de aansprakelijkheidsverzekering? Dit heeft geen gevolgen voor de opdrachtgever. Bij schade zal het eventuele verschil in het bedrag voor onze rekening zijn.

Antwoord:
Nee het eigen risico van € 5.000,00 wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 252

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 pagina 46 artikel 6.10.1 Voerpotten uitvoering 'messing'. Overige uitvoeringen als aangegeven op Armaturenlijst TPAHG architecten, bijlage A.

Vraag:
Er zijn geen vloerpotten opgenomen in de genoemde armaturenlijst. Welk type dient er opgenomen te worden voor de 'gewone' vloerpotten en voor de vloerpotten waar op tekening 'messing'bij staat?

Antwoord:
T.b.v. aankoop vloerdozen is nu een stelpost opgenomen, zie SP-AL-03 in document C950 eenheidsprijzen en stelposten algemeen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 253

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 6.6.1 VRF-systeem Facilitair

Vraag:
Dient het systeem uitgevoerd te worden als een twee-pijpsysteem (koelen of verwarmen) of een drie-pijpsysteem (koelen en verwarmen?

Antwoord:
conform 1e nota van inlichtingen: vrf vervallen en nu een multi split in zones, met per zone of koelen of verwarmen. Zie vraag 201

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 254

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 6.12.4 Camera bewakingsinstallaite

Vraag:
Er worden geen pinhole camera's toegepast maar dome camera's zie armaturenlijst TPAHG. In armaturenlijst staat pinhole camera's toepassen daar waar mogelijk. Wat is waar?

Antwoord:
Uitgangspunt voor calcutatie is 50% pinhole camara's, 50% dome camera's. bij de uitwerking TO met directie af stemmen hoeveel en waar deze te plaatsen. Prijsverschil dient inzichtelijk te worden gemaakt in de gespecificeerde begroting.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 255

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 6.12.2 Inbraakinstallatie

Vraag:
De installatie wordt gekoppeld met het toegangscontrole systeem, zodat meldingen van nooddeuren binnenkomen op het managementsoftware. Toegangscontrolesysteem is geen geintergreerd systeem van de inbraakinstallatie. Nooddeuren zijn voorzien van openstanddetectie zodat meldingen automatiesch op het inbraaksysteem worden weergegeven, en kunnen tevens binnensirene activeren. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit afdoende is?

Antwoord:
Ja, toegangscontrole is separaat systeem

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 256

Onderwerp:
Tekening 2020983-A-00-0L-CX-01 Begane grond Communicatie &

Beveiligingsinstallaties

Vraag:
Op tekening staat glasbreukdetectie. Als er sprake is van het gebruik van voorzet ramen zal glasbreuk detectie niet functioneren. Graag opgave waar glasbreuk detectie mogelijk c.q noodzakelijk is.

Antwoord:
Er worden acherzetramen toegepast welke ook van glas zijn.
Glasbreukdetectie toepassen zoals aangegeven op tekening. In uitwerking de positie van de glasbreuk sensoren bepalen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
257

Onderwerp:
Tekening 2020983-A-00-0L-CX-01 Begane grond Communicatie & Beveiligingsinstallaties

Vraag:
Op tekening staan magneetcontacten (openstanddetectie ramen). In hoeverre zijn de ramen te openen dit in verbamnd met de combinatie van aanwezigheid voorzetramen en een nieuw ventielatiesysteem. Indien ramen bouwkundig worden vast gezet is openstanddetectie niet noodzakelijk. Graag opgave waar openstand detectie noodzakelijk is.

Antwoord:
Uitwerking in TO fase door aannemer. Voor aanbieding aantallen aanhouden zoals op tekening.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
258

Onderwerp:
2089_integratie-installaties tekening T101 Begane grond Luchtgordijn

Vraag:
\Bij de Entree is een luchtgordijn aangegeven. Deze wordt niet benoemd in de werkomschrijving. Wat dienen we hiervoor aan te houden?

Antwoord:
uitwerking in TO fase door aannemer; het is een opbouwmodel waarbij het geluid in entreegebied bepalend is. Uitgaan van Biddle, doorflow-model,

met deurcontactschakelaar en aangesloten op gebouwbeheersysteem voor gebruikstijden.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 259

Onderwerp:
2020983-DO-A-03-L-WX-v2.pdf, 2020983-DO-A-__-X-WX-v2.pdf en 2020983-DO-A-__-S-W-02.pdf Plattegronden en principeschema Verschil in luchthoeveelheden op de plattegronden en principeschema's

Vraag:
"Voorbeeld: Op de plattegronden wordt LBK C weergeven met een totale luchthoeveelheid van 7500 m3/h en op het principeschema met 6500m3/h. Wij gaan ervan uit dat principeschema's leidend wanneer hier een verschil in zit? Is dit correct"

Antwoord:
Principeschema icm ruimtestaat is leidend.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 260

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 pagina 49 artikel 6.11.2 Aantal en positie hub's

Vraag:
Op blokschema 2020893 -DO-A-_-S-CD-01 staan 3 hub's, op tekening 2020983-DO-A-..-L-EV-01 19 stuks. Wat dient er aangehouden te worden?

Antwoord:
19 stuks

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 261

Onderwerp:
2020983-DO-A-_-S-CA-01 Geluidsinstallatie

Vraag:
Geen omschrijving van een geluidsinstallatie in de werkomschrijving, wat

dient er aangeboden te worden?

Antwoord:
het is een oproepinstallatie vanaf de receptie, er wordt ook muziek afgespeeld. Gebouw opdelen in 3 zones

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 262

Onderwerp:
A-02-L-EX-01 ruimte B2.05/B2.04 asp takel

Vraag:
Welk vermogen en gelijktijdigheid aanhouden voor het aansluitpunt voor de takel?

Antwoord:
Aansluitpunt voor de takel komt te vervallen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 263

Onderwerp:
2089_details_A3_231013 detail C-303 Opstelling luchtbehandelingskasten

Vraag:
"Wij gaan ervan uit dat het frame UNP100 inclusef de trillindempers door de bouwkundigaannemer aangebracht wordt!
Geldt dit voor alle luchtbehandelingskasten? Graag bevestigen"

Antwoord:
keuze wie dit gaat leveren is aan bouwkundigaannemer. Kosten hiervoor dienen in aanbieding te zijn opgenomen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 264

Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 pagina 46 artikel 6.10.1 Wandcontactdozen voorzien van KNX sturing.

Vraag:
Van hoeveel schakelingen moeten we in deze fase uitgaan?

Antwoord:
elke contactdoos moet apart geschakeld kunnen worden (bijv een vitrine kan daarop woren aangesloten)

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 265

Onderwerp:
"2089_afwerkstaat-bwd-D_231013 + Bijlage-C_20231010 + tekening 2020983-DO-F-__-L-MX-01" Installaties Bouwdeel D

Vraag:
"Vraag1: Conform Afwerkstaat Interieur blijft Sanitair en Pantry gehandhaaft. Is dit correct?
Vraag 2: Blijft de verwarming in bouwdeel D gehandhaaft? Als NEE, hoe dient de verwarming dan uitgevoerd te worden?
Vraag 3: Conform bijlage C dient deze ruimte D0.01 worden te voorzien van koeling. In de werkomschrijving wordt dit uitgesloten. Is dat correct?
Vraag 4: Dit bouwdeel wordt nietvoorzien van ventilatie behoudens aan te brengen afzuig toiletten en pantry. Is dat correct?"

Antwoord:
Vraag 1: correct; Vraag 2: correct (Cv ketel), wel aanpassingen die nodig zijn om bouwkundige te kunnen isoleren. Dat betekent demontage, hermontage van verwarming en aanpassen leidingwerk. Vraag 3: geen koeling voorzien; vraag 4: correct voor de prijsvorming. NB: electrotechnisch zijn er uitgebreide werkzaamheden

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 266

Onderwerp:
Tekening 2020983-DO-A-__-S-WX-01 + 2020983-DO-A-03-L-WX-v2 Inrichten technische ruimtes

Vraag:
"Wat is de beoogde positie van de benodigde buffervaten, verdelers, regelkasten e.d.?
Zijn hier ook nog constructie beperkingen als gevolg van gewichten?"

Antwoord:
uitwerking in TO

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 267

Onderwerp:
Tekening 2020983-DO-A-__-S-WX-01 Gekoeldwater Aansluiting AHU publiek paars

Vraag:
"De koeling wordt in afwijking van de ander AHU aangesloten op de beide netten. Klopt dit?
Zo ja, wat is dan de verdeling in de vermogens van beide systemen?"

Antwoord:
de AHU paars is of feed A of feed B; dit in tegenstelling tot de fancoils, daar zijn de kleppen ook mengklep en is de maximale capaciteit het totaal van feed A en feed B, zoals op het schema aangegeven.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 268

Onderwerp:
Tekening 2020983-DO-A-__-S-W-02 Aansluiting Fancoilunits

Vraag:
Op het schema staan de FCU getekend met seperate koeler en verwarmingselement. Is toegestaan een Change-over batterij toetepassen met 6-wegklep regeling?

Antwoord:
mengen koeling en verwarming is niet toegestaan

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 269

Onderwerp:
2089_integratie-installaties & Bijlage-D_20231010 Vloerverming met ventilatorconvectoren

Vraag:
"De kelder en begane grond wordt voorzien van vloerverwarming. Deze is conform ruimtelijst geheel transmissiedekkend. Moeten de Ventilatorconvectoren in deze ruimtes worden voorzien van verwarming? Dus alleen ventilatorconvectoren 1e en 2e verdieping voorzien van verwarming en koeling. Is dat correct?"

Antwoord:
dat is niet correct, elke fancoil ook verwarming laten leveren ivm reactietijd.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
270

Onderwerp:
2089_integratie-installaties & Bijlage-D_20231010 Aantallen FCU's komt niet overeen. Er is een veschil tussen ruimtelijst en de integratie tekeningen.

Vraag:
"In meerdere ruimtes is er een afwijking tussen de tekeningen en de ruimtelijst aangaande aantal en types op te stellen ventilatorconvectoren..
Dit bestreft onder andere de volgende ruimtes
Kelder A-1.01; A-1.05; B-1.02; C-1.02
BG: A0.03; B0.01; C0.05; C.09
1eV: A1.02; B1.02b; B1.06; C1.01
2eV: A2.01; A2.04; C2.02; C2.03
Wij verzoeken om een correct opgave van aantal en type units!"

Antwoord:
Ruimtestaat is leidend betreft aantallen en type. In TO fase zal de integratie moeten worden aangepast aan de benodigde aantallen units.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
271

Onderwerp:
tekeningen | 2020983-DO-A-S1-L-WX-V2 | 2089_nieuw_231013 | 2020983-DO-A-S1-L-EX-01 ruimte B-1.03 indeling installatieruimte

Vraag:
Uitgangspunt aanhouden om alle op deze tekeningen opgenomen E- en W-installatiedelen in deze ruimte te plaatsen? (LBK, Patchkast, RK, ib, bmc, OVK-S1, VWP)

Antwoord:
correct. Er zijn twee niveaus. Boven elektra, onder werktuigbouwkundig. Zie ook mezzanine op bouwkundige tekening.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 272
Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 Art 5,2,1 VWA-leidingen

Vraag:
Is het toegestaan de condensleidingen uit te voeren in PVC?

Antwoord:
dat is toegestaan, mits met certificaat 'hergebruikgarantie'

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 273
Onderwerp:
Werkomschrijving_20230713 Art 5.2.4 en 5.2.5 leidingsysteemen

Vraag:
Is het toegestaand de CV- en Gekoeldwaterleidiongen t/m diam DN 50/65 uit te voeren in meerlagenbuis b.v. geberit FlowFit?

Antwoord:
nu omschrijving aanhouden, kan in To fase worden besproken

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 274
Onderwerp:
Bijlage-D_20231010 + Bijlage-E_20230713 + 2089_integratie-installaties CV + GKW installatie Deel Museum

Vraag:
Voor ruimte A3.01; A3.02; A3.03 en A3.04 ontbreken de gewenste vermogen voor verwarmen, koelen en ventilatie. Er staan alleen verwarmingselementen aangeven. Wat voor units en van welk vermogen

moeten deze worden?

Antwoord:
Zolder van gebouw A wordt niet geïsoleerd. Zolder dient vorstvrij te worden gehouden. Verwarmingscapaciteit voor zolder in volgende fase bepalen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
275

Onderwerp:
Bijlage-D_20231010 + Bijlage-E_20230713 + 2089_integratie-installaties CV + GKW installatie Deel Museum

Vraag:
"In ruimtestaat bijlage E staan de vermogens voor koelen en verwarmen aangegeven. Bijlage d geeft alleen de koelvermogens van de toe te paassen Fancoilunits. Dienen de units op de vediepingen uit te worden gevoerd met ook verwarming de dekking de transmissie?
Opm: kelder en BG wordt deze gedekt door de vloerwarming"

Antwoord:
koeling is maatgevend voor de afmeting. Voor verwarming is minimaal de kleinste batterij in dat model nodig.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
276

Onderwerp:
Bestek 46.20.10-a Klein herstel-/reparatiewerk in bestaand houtwerk (kozijnen, ramen, deuren, luiken, lijstwerk, ornamenten etc.).

Vraag:
Kan hiervoor een stelpost bedrag worden opgegeven, wij kunnen nu onmogelijk zien waar er houtrot onder het schilderwerk zit.

Antwoord:
zie reeds opgenomen stelposten in documenten C950 t/m C957 eenheidsprijzen en stelposten.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 277

Onderwerp:
Afwerkstaat / tekening BD- G gipsplaat plafond begane grond

Vraag:
Volgens afwerkstaat: geluidswerend verlaagd plafond onder balklaag, volgens tekening brandwerend en akoestisch plafond tussen balken. Mogen wij kiezen welk type plafond we hier gaan maken.

Antwoord:
er dient een brandwerend en een geluidwerend plafond tussen de balklaag gemaakt te worden. Zie ook aangepaste afwerkstaat op TenderNed

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 278

Onderwerp:
nota 29 nov. antwoord vraag 88: begane grond bouwdeel D niet beschikbaar.

Vraag:
Is dit een vergissing, er staan werkzaamheden omschreven waardoor de B.gr. beschikbaar moet zijn.

Antwoord:
Deze zaal zal tijdens de bouw gebruikt worden als kantoor bouwdirectie. Werkzaamheden zoals omschreven kunnen tijdens de bouwperiode uitgevoerd worden in overleg.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 279

Onderwerp:
Tekeningen Ontbrekende details

Vraag:
Kunnen we meerdere details ontvangen tpv inbouw zonwering in combinatie met de voorzetramen.

Antwoord:
Niet voor prijsvorming. In uitvoeringsfase zal hiervan extra tekenwerk worden gemaakt.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum

Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 280
Onderwerp: Bestek 34.36.10-a voorzetraam

Vraag:
Kunnen we een tekening ontvangen waarop aangegeven, waar er voorzet ramen moet worden aangebracht

Antwoord:
Niet voor prijsvorming. Uitgangspunt is dat bij alle ramen voorzetramen komen, behalve bij de nieuwe ramen van de trappenhuizen, en ramen in ruimte A3.01, A3.02, D0.02, D0.03 en D0.04

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 281
Onderwerp: Bestek 48.51.10-a zon- en lichtwering

Vraag:
Kunnen we een tekening ontvangen waarop aangegeven, waar zonwering moet worden aangebracht

Antwoord:
Niet voor prijsvorming. Uitgangspunt is dat alle ramen in een ruimte zonwering of lichtwering krijgen als dit is omschreven bij de ruimte in afwerkstaat

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 282
Onderwerp: Bestek 47.31.30-a Technische kast

Vraag:
Volgens het bestek een nieuwe meterkast, volgen afwerkstaat bestaand handhaven. Wat aan te houden?

Antwoord:
bestaande kast handhaven

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 283

Onderwerp:
Afwerkstaat / bestek 45.41.11-a vloerdelen, grenenhouten

Vraag:
Volgens het bestek, bevestiging: 2 st. draadnagels per deel en per steunpunt. Volgens de afwerkstaat, verlijmen op onderlaag. Volgens de tekening vloerafwerking op egalisatielaag. Kan dit per ruimte worden verduidelijkt met details, nu niet duidelijk wat aan te houden cq te berekenen. (wel of geen vloer- verwarming, gem. dikte egalisatielaag, afmeting vloerdelen)

Antwoord:
"nee, uitgangspunt voor afwerkvloeren op zwevende dekvloeren is verlijmen op zwevendedekvloer/egalisatielaag.
Betreffende vraag: wel of geen vloerverwarming, zie Ruimtestaat technische installaties museum
Betreffende vraag over gemiddelde dikte van egalisatielaag, zie antwoord op vraag 293.
Betreffende vraag: afmeting vloerdelen, zie afwerkstaat (27x240/270mm), lengte gemiddeld 3 meter"

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 284

Onderwerp:
Tekeningen BD- D t/m G Ontwerp tekeningen

Vraag:
In onze stukken ontbreken de ontwerptekeningen van de E en W installaties, svp aanvullen.

Antwoord:
E installaties staan op de ontwerptekeningen van het musuem. W zie DO-F-00-L-MX-01

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 285

Onderwerp:
Afwerkstaat E0.02 balustrade, nieuw

Vraag:
balustrade aan beide zijden afgewerkt met massief grenen kraaldelen, niet duidelijk waar dit van toepassing op is.

Antwoord:
op trap komt een dichte traphek/balustrade die aan beide zijde is voorzien van massief grenen kraaldelen. Deze loopt door in bovengelegen HSB-wand met kraaldelen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 286

Onderwerp:
Afwerkstaat gevelkozijnen Vensterbank en kozijnbetimmering aanpassen aan nieuwe situatie en terugplaatsen

Vraag:
Wat wordt er bedoeld met aanpassen, welke aanpassingen moeten we doen aan de betimmeringen agv de nieuwe voorzetwanden. We ontvangen graag details van de oude en nieuwe situatie, eea is nu niet duidelijk.

Antwoord:
de aanpassing betreft: de vensterbanken en dagstukken dienen te worden verlengt nav dikte van de voorzetwand

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 287

Onderwerp:
Afwerkstaat D0.02 bestaande trap Leuning demonteren en herplaatsen op nieuwe voorzetwand.

Vraag:
Op de tekening C101 staat er geen voorzetwand getekend. Wat aan te houden? Indien er wel een voorzetwand moet komen, moet dan ook de trap niet worden verplaatst. Indien trap handhaven kunnen we dan de aansluit details ontvangen svp.

Antwoord:
bestaande positie van trapleuning ook handhaven. Zie ook aangepaste

afwerkstaat op TenderNed

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
288 Bestek algemeen de tekst "waar nodig"

Vraag:
"waar nodig" dit lezen wij als later te verrekenen, omdat nu geheel voor niemand duidelijk is wat te berekenen. Indien u dit niet zo bedoeld ontvangen wij gaarne de exacte aantallen/hoeveelheden en posities. Wij kunnen geen inschatting doen van iets waarvan de omvang niet bekend is.

Antwoord:
"waar nodig" dient te worden gelezen als "omvang en exacte werkzaamheden op een later tijdstip in samenspraak met directie te bepalen". Omdat dit nu niet eenduidig is vast te stellen zijn hiervoor stelposten en eenheidsprijzen opgenomen. Zie documenten C950 t/m C957 eenheidsprijzen en stelposten.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
289 Algemeen Overige nu nog aanwezige inventaris in alle ruimten.

Vraag:
Kunnen wij er vanuit gaan dat bij de start van het project alle inventaris is verwijderd. Indien dit niet zo is svp een opgave van wat wij nog moeten afvoeren.

Antwoord:
ja

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
290 Algemeen 10.00.50 Tuininventaris door het museum te verwijderen of te demonteren.

Vraag:
Kunnen wij er vanuit gaan dat bij de start van het project alle onderdelen zijn verwijderd of zijn gedemonteerd.

Antwoord:
ja

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 291

Onderwerp:
Bestek 12.40.10-a.03 Plaatselijke ontgraving t.p.v. de nieuweterreininrichting / -terreinverharding t.p.v. het binnenterrein.

Vraag:
Opmerking op tekening, terrein indeling is geen onderdeel van de aanbesteding. Wat aan te houden? Indien het wel tot de aanbesteding behoort, kunt u ons dan de juiste informatie hiervoor verstrekken.

Antwoord:
nieuw terreininrichting geen onderdeel van de aanbesteding, wel dienen de bestaand reeds gedemonteerde en opgeslagen hekwerken, stoeplaten opsluitbanden, kanonnen e.d. aan de voorgevels aan Roode Steen zijde te worden herplaatst.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 292

Onderwerp:
Bestek 44.41.89-a Wandluik plaatselijk in de voorzetwanden toepassen /aanbrengen.

Vraag:
Kunt u locatie en aantallen opgeven, en afmetingen verduidelijken met een tekening en details.

Antwoord:
Uitgangspunt is dat iedere fancoulunit in een voorzetwanden/museale voorzetwanden t.b.v. bereikbaarheid een dergelijk luik krijgt. Afmeting af te stemmen op afmeting fancoilunit. E.e.a. conform principedetails A-306, B-203, B207, B208 en B-303 t/m B-306

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 293

Onderwerp:
tek. Nw C101 t/m C202 doorsnedes DB- D t/m G zwevende dekvloer op egalisatielaag

Vraag:
Wat aan te houden voor de dikte van de egalisatielaag

Antwoord:
door opdrachtnemer in te schatten. Niet verrekenbaar. Waterpas vloeren is niet het uitgangspunt. Egalisatie is om vloer vlak en egaal te krijgen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 294

Onderwerp:
tek. Nw C101 t/m C202 doorsnedes DB- D t/m G bestaande houten vloer v. v. zwevende dekvloer

Vraag:
kunnen we aanhouden bij een bestaande houten vloer fermacell estrich dekvloer

Antwoord:
ja

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 295

Onderwerp:
tek. Nw C101 t/m C202 doorsnedes DB- D t/m G bestaande vloer v.v. zwevende dekvloer

Vraag:
kunnen we aanhouden bij een bestaande steenachtige vloer een ZC dekvloer.

Antwoord:
snap de vraag niet waar krijgen we zwevende dekvloer met bestaande steenachtige vloer (constructief/afwerking?) bestaande steenachtige

vloerafwerkingen herleggen in kalkspecie, zie ook opbouw tekst in tekeningen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 296

Onderwerp:
Afwerkstaat vloertegels nieuw In tegelverband toepassen van marmer carrara en belgisch hardsteen

Vraag:
Kunnen wij vooraf een plattegrond tekening ontvangen van de tegelindeling, dit ivm het nodige zaagwerk vooraf in te kunnen schatten. (dit voor alle ruimten waar dit van toepassing is)

Antwoord:
nee, uitgangspunt verband in afwerkstaat omschreven.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 297

Onderwerp:
Afwerkstaat G0.01 vloertegels bestaand Herstel van scheuren en beschadigingen

Vraag:
Valt dit ook onder de stelpost. Indien nee, svp opgave van hoeveelheden van de herstellingen/schades.

Antwoord:
hier nu stelpost voor opgenomen, zie aangepast documenten C957 eenheidsprijzen en stelposten bouwdeel G.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 298

Onderwerp:
Afwerkstaat G0.01 vloertegels bestaand Bijlevering uit stelpost

Vraag:
Er is geen stelpost opgegeven in het overzicht

Antwoord:
zie antwoord op vraag 297

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 299

Onderwerp:
Afwerkstaat D1.01/D1.02 stucwerk Nieuw pleisterwerk tussen spanten en gordingen

Vraag:
Is het de bedoeling dat de gehele kap bekleed wordt met een gipsbeplating?

Antwoord:
ja, zie ook aangepaste afwerkstaat en tekeningen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 300

Onderwerp:
Bestek 40.23.19-a

Vraag:
Plaatselijk (waar nodi)g herstellen d.m.v. vervangen/ vernieuwen van het stucriet, incl. inspecteren houten rachelwerk Wat moeten we hiervoor aanhouden , deze tekst is niet af te prijzen. Svp specifiek opgeven waar wij moeten herstellen/vernieuwen, of een stelpost bedrag opgeven.

Antwoord:
daar waar dit van toepassing is is dit onderdeel van de reeds opgegeven stelpost. Zie bijvoorbeeld SP-A20, SP-A-22 en SP-C-14 in documenten C950 t/m C957 eenheidsprijzen en stelposten.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 301

Onderwerp:
Bestek 32.31.12-a Nieuwe eiken trap in gang vanuit F1.02

Vraag:

In de slooptekeningen staat nergens een vloersparing aangegeven, op de constructie tekening lijkt het een bestaande sparing. Hoe moet deze sparing ravelingen er uitgaan zien en hoe wordt alles afgetimmerd. (nieuwe schouw onder trap?) svp verduidelijken met details.

Antwoord:
zie aangepaste slooptekening en doorsnede L-L nieuw

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 302

Onderwerp:
Afwerkstaat ruimte G0.01 Hardstenen bloktreden

Vraag:
Onder welk artikel zijn deze treden in het bestek omschreven, wat is de detailering.

Antwoord:
dient te worden opgenomen onder 35.32.11-a. Uitgangspunt is een bloktrede met een ronde wel. Diameter van wel: 40mm. Bovenzijde voorzien van anti-slipprofiel: frijnrand in traptreden.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 303

Onderwerp:
Afwerkstaat ruimte E0.02 Hardstenen bloktrede

Vraag:
Onder welk artikel is deze trede in het bestek omschreven, wat is de detailering.

Antwoord:
dient te worden opgenomen onder 35.32.11-a. Uitgangspunt is een bloktrede met een ronde wel. Diameter van wel: 40mm. Bovenzijde voorzien van anti-slipprofiel: frijnrand in traptreden.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 304

Onderwerp:
rondgang gebrekentekeningen P101 Bestaande schoorsteen losgescheurd, maar niet op gebrekentekening

Vraag:
Bestaande schoorsteen in C0.03 hebben wij tijdens rondgang bekeken. Schoorsteen is aan beide zijden volledig losgescheurd van bouwmuur. Wat moeten we aanhouden

Antwoord:
schouw om de 50cm aan beide zijde steen inboeten. Scheur aankouwen met kalkmortel

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 305

Onderwerp:
2089_opname_231013 gebrekentekeningen P201 en P202 breukruitje vervangen, of geheel paneel

Vraag:
Bij bouwdeel A staat (in zijgevels gebrekentekeningen P201 en P202) 'glas vervangen in glas-in-lood' aangegeven. Begrijpen wij het goed dat breukruitje vervangen moet worden en niet het gehele paneel?

Antwoord:
ja

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 306

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 25.31.10-a Behandeling staalcontructie hoofdtrappenhuis

Vraag:
Wij zien dat in artikel 25.31.10-a er geen verschil is gemaakt tussen staalcontructie binnen en in gevels. Moeten we voor de kolommen en balken in/achter de hardstenen gevel niet minimaal uitgaan van thermisch verzinken?

Antwoord:
Alles binnen thermische schil conform bestek, zie ook aangevulde bestekparagraf 25.90 op TenderNed. Alles buiten de thermische schil of in

contact met de buitenlucht, minimaal thermisch verzinken.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	20 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 307

Onderwerp:
NAP-tekening DO-01 trap as D/5 Fundering voor hardstenen trap bouwdeel B

Vraag:
Ter plaatse van achtergevel worden de gedemonteerde hardstenen trappen teruggeplaatst. Wij zien hiervoor (nu) alleen bij bouwdeel A betonplaat voor opgenomen. Graag advies van constructeur NAP voor trap as D/5 (bouwdeel B)

Antwoord:
aan de achtergevel tussen as C-D is ook een betonplaat opgenomen. Zie begane grondtekening en detail 24 van constructeur. Deze is niet allen voor trap, maar ook voor stabilteit damwand

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 308

Onderwerp:
2089_brand_231013 en 2089_nieuw_231130 detail C-311 Waar brandscheiding plat dak bouwdeel C

Vraag:
Op brand-tekeningen en tekeningen nieuwe situatie lijkt het platdak van bovenaf brandwerend te worden uitgevoerd, terwijl op detail C-311 een brandwerend plafond staat aangegeven. Wat moeten we aanhouden?

Antwoord:
details aanhouden

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 309

Onderwerp:
2089_afwerkstaat-bwd-B_231130 en tekening S101 zijruimte B0.05 Natuursteen vloer zijruimte B0.05 (naar plateau-lift)

Vraag:
In afwerkstaat staat dat wij hardsteen vloer (in diagonaal verband) moeten aanbrengen. Is deze bestaand aanwezig? Op demontage-/slooptekening S101 staat dit niet aangegeven

Antwoord:
dit deel, in nieuwe situatie, naar plateulift, is in bestaand situatie niet aanwezig. Dit nieuw aanvullen cf. bestaand. Zo staat het ook in afwerkstaat

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
310

Onderwerp:
2089_afwerkstaat-bwd-A_231130 ruimte A0.01b (blz. 5) Natuursteen vloer ruimte A0.01b

Vraag:
Bestaande vloer uit B0.05 zouden we hier moeten aanbrengen, maar die wordt weer herplaatst in dezelfde ruimte (B0.05). Wat moeten we aanbieden voor ruimte A0.01b

Antwoord:
zie aangepaste afwerkstaat op TenderNed

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
311

Onderwerp:
2089_details_A1_231130 details B-104, B-212 en B-213 Screens in achtergevel nieuw trappenhuis

Vraag:
Wel of geen screens in achtergevel van nieuw trappenhuis bij naar buitendraaiende deuren merk 31-S20.1

Antwoord:
wel

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 312

Onderwerp:
nota van wijzigingen (30-11-2023) Nieuw situatie Gewijzigde tekeningen nieuwe situatie

Vraag:
De bij nota versterkte gewijzigde tekeningen nieuwe situatie hebben status CONCEPT, graag de juiste versturen

Antwoord:
Zie aangepaste set zonder conceptstempel in bijlage bij TenderNed

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 313

Onderwerp:
nota van wijzigingen (30-11-2023) vraag 202 Onduidelijkheid over antwoord

Vraag:
Bij antwoord op vraag 202 wordt verwezen naar reactie/antwoord bij vraag 506. Nummer 506 kunnen wij niet plaatsen

Antwoord:
dit dient reactie op vraag 199 te zijn.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 314

Onderwerp:
nota van wijzigingen (30-11-2023) vraag 182 Gewijzigd palenplan

Vraag:
Het antwoord bij vraag 182 geeft het verstrekken van nieuw palenplan-tekening. Deze is niet verzonden bij de nota.

Antwoord:
zie "19094_WFM_Hoorn-tek_DO-001J_Pal" in map tekeningen in map constructie van Nvl 3.zip bij documenten/Nota van inlichtingen op TenderNed

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 315

Onderwerp:
nota van wijzigingen (30-11-2023) vraag 1 t/m 4 Ontbrekende vragen

Vraag:
De nota begint met vraag 5. Vraag 1 t/m 4 uit vragenlijst zijn hierin niet meegenomen

Antwoord:
Deze vragen zijn in eerdere nota's gepubliceerd.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 316

Onderwerp:
Leidraad Planning

Vraag:
Als bijlage wordt een overall uitvoeringsplanning gevraagt die duidelijk is en maximaal 1 A3 groot mag zijn. Graag formaat van de planning niet beperken tot A3 maar aan de inschrijvers vrij laten. Wij denken dat er meer ruimte nodig is dan A3 om de planning ook duidelijk uitgebeeld te krijgen.

Antwoord:
Niet akkoord. Het inkoopteam moet deze middels een A3 kunnen beoordelen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 317

Onderwerp:
24.28.10-a conserveren houtconstructie

Vraag:
NB: v Lierop heeft recent nog visueel onderzoek gedaan in dit object en er zijn nagenoeg geen actieve aantastingen waargenomen. Wel houtrot problemen zoals bekend. Er is gevraagd conform URL 5001 uit te voeren daarom adviseren zij u om een budget op te nemen voor plaatselijke inspectie, bestrijding en druk- loos injectie voor eventuele actieve bonte knaagkever locaties. In het bestek wordt gesproken over preventieve behandelingen maar dat is in strijd met de URL 5001 uitvoeringsrichtlijn in monumenten. --->kunt u een budget op te nemen (of stelpost aangeven die in

de aanneemsom moet zitten) voor plaatselijke inspectie, bestrijding en druk-loos injectie voor eventuele actieve bonte knaagkever locaties, op dit moment is dit niet dekkend in de bestekomschrijving want dat is in strijd met de URL 5001

Antwoord:
Hier is nu een stelpost voor opgenomen, zie SP-AL-04 in document C950 eenheidsprijzen en stelposten algemeen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 318

Onderwerp:
verzoek om uitstel aanbesteding

Vraag:
Gezien de complexiteit van het werk, de vele eerder gestelde vragen waarop tot op heden nog geen antwoord is gegeven, de verstrekking van de laatste nota van inlichtingen gepland op 20 december 2023 en verstoring door de feestdagen eind van het jaar hebben wij meer tijd nodig om een concurrerende aanbieding te kunnen doen. Wij verzoeken u daarom de inschrijvingsdatum te verplaatsen naar 6 februari 2024.

Antwoord:
zie reactie vraag 227

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 319

Onderwerp:
2e schouw?

Vraag:
Is er wellicht nog een mogelijkheid voor een 2e schouw?

Antwoord:
Ja. u kunt dit aanvragen via TenderNed berichten.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	6 dec. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 320

Onderwerp:
Kozijnmerk 31-H11

Vraag:
Kozijnmerk 31-H11 wordt afgewerkt met nieuw smeedijzer plaatduim gehengen volgens authentiek model. Dienen deze gehengen afgewerkt te worden? Bestek omschrijft voor nieuw staalwerk geen behandeling.

Antwoord:
dient te zijn voorzien van grondverfcoating, na montage afschilderen met een alkydverf in n.t.b. kleur.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 321

Onderwerp:
koz merk 32-H10

Vraag:
Kunt u aangeven voor merk 32-H10 hiervoor wordt omschreven deur + aftimmering cf. bestaande ruimte. Kunt u aangeven om welke type/soort aftimmering het hier omgaat?

Antwoord:
koplat, cf. bestaande deur in deze ruimte

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 322

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
46.31.11-a Schilderwerk binnendeuren wel of niet uitvoeren. De omschrijving van de PicoSpec binnendeuren is als volgt: “Het aanbod is verkrijgbaar in verschillende toplagen, dus je kan kiezen voor HPL-deuren, luxe fineerdeuren of gegrond in een nader te bepalen kleur.” Welke type deur (en) wordt aangehouden?

Antwoord:
nieuwe deuren vanuit fabriek gegrond aanleveren en in het werk afwerken cf. bestek

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 323
Onderwerp: bestekboek

Vraag:
Binnenkozijn merk 32-H14 totaal 2 stuks, waar op tekening bevinden zich deze?

Antwoord:
deze zijn vervallen, zie aangepaste kozijnstaat

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 324
Onderwerp: bestekboek

Vraag:
46.31.12-a omschrijft NHD 06 – bijwerken grondverf, 2x dekverf voor nieuw hout buiten. Code NHD 06 is systeem voor buiten en wel 1x geheel grondverf, 2 geheel dekverf. Welke behandeling dient er nu voor nieuw houtwerk buiten aangehouden te worden? 2x of 3x geheel overschilderen?

Antwoord:
schilderwerkcode NHD 05 = 2x bijwerken grondverf, 2x geheel dekverf.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 325
Onderwerp: bestekboek

Vraag:
46.31.11-a omschrijft NHD 06 – bijwerken grondverf, 2x dekverf voor nieuw hout binnen! Code NHD 06 is systeem voor buiten en wel 1x geheel grondverf, 2 geheel dekverf. Welke behandeling dient er nu voor nieuw houtwerk binnen aangehouden te worden? NHD 51 of NHD 57?

Antwoord:

NHD 53 - 1x bijwerken grondverf, 2x geheel plamuren, 2x geheel dekverf. Met aantekening dat plamuren niet geheel hoeft maar plaatselijk waar nodig is

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 326

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
46.20.10-a .01 Herstellen bestaande ondergrond; Klein herstel-/ reparatiewerk in bestaand houtwerk. Is er een inventarisatie gemaakt met aantallen of dienen de aantallen zelf van de opnametekeningen genomen te worden. Kan of mag hiervoor een stelpost voor opgenomen worden en wie gaan deze herstellingen uitvoeren?

Antwoord:
zie reactie vraag 276

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 327

Onderwerp:
ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:
Op basis van het bestek (o.a. de posten 01.09.12, 20.12.20, etc.) heeft Opdrachtnemer de verantwoordelijk om bepaalde delen van het ontwerp (verder) uit te werken. Aangezien deze onderdelen een raakvlak hebben met het bovenliggende pand en omliggende belendingen, maar ook met de hoofddraagconstructie, is voor de uitwerking van deze delen input van de coördinerend constructeur benodigd. Die input bestaat o.a. uit de maximaal toelaatbare vervormingen van de te realiseren (hulp)constructies, krachten vanuit het bovenliggende pand en/of belendingen en overige input met betrekking tot de staat van het/de bovenliggende en omliggende pand(en). Kunt u bevestigen dat NAP Ingenieurs namens Opdrachtgever op zal treden als coördinerend constructeur, zoals beschreven in de op de website van het Kennisportaal Constructieve veiligheid en dus verantwoordelijk is voor de borging van de constructieve veiligheid in alle projectfasen en daarmee eindverantwoordelijk is voor het ontwerp, incl. de ontwerpen die Opdrachtnemer dient uit te werken?

Antwoord:
NAP zal input leveren t.a.v. aan te houden belastingen en grenswaarden deformaties. ON is verantwoordelijk voor de tijdelijke situaties, zie verder antwoord op vraag 230.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 328

Onderwerp:
verband met andere werken

Vraag:
In artikel 01.02.26.08 van het Bestek geeft u aan dat de door derden opgegeven doorlooptijden indicatief zijn en dat de partijen allen verantwoordelijk zijn om deze doorlooptijden te behalen. Het is ons onduidelijk of u hiermee beoogt het risico op uitloop van deze derden bij de Aannemer te beleggen. Om tot een (scherpe) aanneemsom te komen is het essentieel dat Gegadigde kan uitgaan van de opgegeven doorlooptijden en dat zij geen risicoreservering hoeft op te nemen voor eventuele uitloop van derden. Gegadigde verzoekt u daarom te bevestigen dat de Aannemer recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien de werkzaamheden van derden langer duren dan de opgegeven doorlooptijden?

Antwoord:
U heeft recht op een kostenvergoeding wanneer buiten uw invloedsfeer de start of oplevering van het werk wordt vertraagt.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 329

Onderwerp:
kortingsregeling

Vraag:
In de bijlage ‘Aanvullingen, wijzigingen op de UAV2012 bij bouwwerken’ is in artikel 8 opgenomen dat Aannemer een korting van 5% van de opdrachtsom verbeurt op het moment dat hij de einddatum niet haalt, terwijl er in artikel 7 van de (basis)overeenkomst is opgenomen dat deze korting ‘slechts’ EUR 500,- per dag bedraagt. Wij verzoeken u artikel 8 uit de bijlage ‘Aanvullingen, wijzigingen op de UAV2012 bij bouwwerken’ te laten vervallen, aangezien er in de (basis)overeenkomst al een kortingsregeling is opgenomen. Een dergelijk bepaling is overigens zeer

ongebruikelijk en ongewenst.

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.
330

Onderwerp:
aansprakelijkheid

Vraag:
Gegadigde heeft geen zicht op de huidige staat van het te onderkelderen pand en de mate waarin dat pand krachten en vervormingen kan opnemen. Gegadigde kan dus niet inschatten of de uit te voeren werkzaamheden zullen leiden tot schades aan het bovenliggende pand. Bovendien worden de signaal- en grenswaarden door Opdrachtgever bepaald. Ditzelfde geldt voor de omliggende panden c.q. belendingen. Om de hiervoor genoemde redenen, en in verband met de verzekerbaarheid van het werk, verzoekt Gegadigde de aanbestedende Dienst een regeling in de Overeenkomst op te nemen zodanig dat de Aannemer niet aansprakelijk is voor schades aan het bovenliggende pand, tenzij die schades het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid.

Antwoord:
Wanneer u als aannemer conform de voorwaarden en clausules van de CAR verzekering de werkzaamheden uitvoert bent u alleen aansprakelijk voor schades bij opzet en nalatigheid.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.
331

Onderwerp:
archeologie

Vraag:
Het is ons onduidelijk in welke mate het risico op archeologische vondsten tot het risicodomein van Aannemer behoort. De consequenties van een archeologische vondst zijn afhankelijk van de aard en omvang van die vondsten. Op dit moment laat het zich niet voorspellen of er archeologische vondsten worden gedaan en, zo ja, wat daar dan de omvang van is. De impact van een archeologische vondst is dus niet in te schatten en niet af te prijzen. Kunt u bevestigen dat archeologische vondsten in het risicodomein van Opdrachtgever vallen en dat Aannemer in het geval op grond van par. 29

lid 3 van de UAV 2012 van een archeologische vondst recht heeft op bijbetaling en termijnsverlenging.

Antwoord:
Vertraging in de uitvoering van het werk door een archeologische vondst is voor risico van de gemeente Hoorn en geeft recht op een verrekening en eventueel een termijnsverlenning. Dit zal in redelijkheid, voor start van de archeologische werkzaamheden inzichtelijk moeten worden gemaakt door de aannemer en met de directie te worden afgestemd en besproken.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 332
Onderwerp: ‘surviving clauses’

Vraag:
In artikel 4 lid 3 van de overeenkomst is aangegeven dat bepaalde verplichtingen na beëindiging van de overeenkomst voortduren, zoals aansprakelijkheid en garanties. In het geval van beëindiging in onvoltooide staat of opzegging ligt dit genuanceerder. Op zo’n moment is het werk naar alle waarschijnlijkheid nog niet af en zal Aannemer de werkzaamheden niet kunnen garanderen en accepteert Aannemer in een dergelijk geval geen aansprakelijkheid. Wij verzoeken u de om tekst van artikel 4 lid 3 overeenkomstig te wijzigen.

Antwoord:
Dit artikel blijft in stand. De aansprakelijkheid/garanties met betrekking tot de kwaliteit van het werk zelf ziet/zien dan slechts op het reeds door aannemer voltooide werk.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 333
Onderwerp: in werking treden overeenkomst

Vraag:
In artikel 4 van de overeenkomst is aangegeven dat de overeenkomst pas in werking treedt op het moment dat deze door beide partijen is ondertekend. Hoe verhoudt dit zich tot het gunningsbesluit en de gestandsdoeningstermijn van de inschrijving? Is het niet logischer om de overeenkomst te laten

aanvangen op het moment dat de (definitieve) gunning plaatsvindt?

Antwoord:
Nee. Er is pas een overeenkomst na ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst krijgt u bij een normaal verloop binnen 48 uur na publicatie definitieve gunning via TenderNed.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 334

Onderwerp:
rangorde documenten

Vraag:
In artikel 2 van de overeenkomst is de rangorde van documenten aangegeven. De nota van inlichtingen staan onder de overeenkomst. Kunt u bevestigen dat de overeenkomst wordt bijgewerkt met betrekking tot het gestelde in de nota’s van inlichtingen?

Antwoord:
Ja. Zie ook de concept overeenkomst NvI 4.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 335

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Tekening E installatie Gevelarmaturen GB en GO staan niet op de armaturenlijst. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:
Gevel verlichting GA, GB en GO = voeding + dali. Armaturen door gemeente

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 336

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
2089_lijst_verl-br_bev_221209 In de armaturenlijst is armatuurcode D1 een lijnarmatuur Op de tekekening staat deze als spot/downlighter getekend. Want aan te houden?

Antwoord:
In T0 fase uitwerken i.o.m. architect

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 337 **Onderwerp:** E-installatie

Vraag:
2089_lijst_verl-br_bev_221209 Armaturencode D2 komt in diverse uitvoeringen in de armaturenlijst voor. Graag armatuurcodes aanpassen zodat deze in overeenstemming zijn met de tekeningen.

Antwoord:
In T0 fase uitwerken i.o.m. architect

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 338 **Onderwerp:** E-installatie

Vraag:
2089_lijst_verl-br_bev_221209 In de armaturenlijst is armatuurcode A1 een pendelarmatuur. Op de tekening staat deze als inleg armatuur getekend. Want aan te houden?

Antwoord:
Pendelarmatuur

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

339 E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.3 Wat is de demarcatie tussen het toegangscontrole systeem (bestaand) en de overige te koppelen beveiligingsinstallaties?

Antwoord:
Beveiligingsinstallaties en toegangscontrole systeem zijn losse systemen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
340 E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.3 Het bestaande toegangscontrole systeem alsmede het bestaande inbraaksignalering systeem kan niet functioneren als security management systeem (zoals op tekening A-01-S-SA-01 staat aangegeven). Komt het security management systeem te vervallen? Zo niet, hoe dienen wij hier mee om te gaan? Graag een nadere en complete omschrijving van de werkzaamheden, leveringen en specificaties van het eventuele security management systeem.

Antwoord:
Er is inderdaad geen beveiligings management systeem nodig. De beveiligingsinstallaties zijn losse systemen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
341 E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.3 Op de ontvangen tekeningen (A-01-S-SA-01) staat een security management systeem ingetekend. In de werkomschrijving staat hier niets over omschreven. Wat dienen wij aan te bieden? Graag een nadere en complete omschrijving van de werkzaamheden en leveringen t.b.v. het eventuele security management systeem en de koppeling met overige systemen

Antwoord:

Zie antwoord vraag 340.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 342

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.3 De aanpassingen aan het toegangscontrole systeem zijn in het bouwkundig deel omschreven. In het bouwkundig deel staan geen wijzigingen omschreven. Wat dienen wij op te nemen?

Antwoord:
Hier is een stelpost voor opgenomen, zie SP-AL-01 in document C950 eenheidsprijzen en stelposten algemeen.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 343

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.3 “De relatie met de installatietechnische voorzieningen is alleen op het niveau van de centrale installatie.” Graag nader toelichten, zin is onduidelijk. Dienen wij werkzaamheden/leveringen op te nemen in onze prijs voor het toegangscontrole systeem en wat zijn deze?

Antwoord:
geen werkzaamheden installateur voor het druppel systeem van Salto

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 344

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 De leverancier van het bestaande toegangscontrole

systeem geeft aan dat het uitlezen van meldingen vanuit het inbraaksysteem naar het toegangscontrole systeem (zoals omschreven in de werkomschrijving) NIET mogelijk is. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:
Deze koppeling hoeft niet te worden aangebracht.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 345 **Onderwerp:**
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Voor de koppeling met het toegangscontrole systeem: Hoe dient de koppeling tussen het inbraak- en toegangscontrole systeem te worden gerealiseerd? Op contactbasis?

Antwoord:
Deze koppeling hoeft niet te worden aangebracht.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 346 **Onderwerp:**
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Voor de koppeling met het toegangscontrole systeem: Welke meldingen dienen zichtbaar te worden gemaakt?

Antwoord:
Deze koppeling hoeft niet te worden aangebracht.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 347 **Onderwerp:**
E-installatie

Vraag:

Werkomschrijving 6.12.2 De doormelding van storingen van de brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de EN54. Kunnen wij hier een separate doormeldeenheid voor aanhouden welke niet via het inbraakbeveiligingsinstallatie wordt uitgevoerd?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 348

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Voor de projectie van glasbreukdetectoren staat “op tekening is dit aantal beperkt.” Tevens staat er dat er in de TO fase de projectie nader zal worden bekeken. Extra glasbreukdetectoren kunnen dus achteraf al meerwerk worden opgevoerd? Zo niet: Waar dienen wij dan vanuit te gaan?

Antwoord:
Aannemer moet op basis van de tekeningen de aantallen bepalen. Aantallen zullen verrekend te worden. Hiervoor dient in de aanbieding een verrekenprijs opgenomen te worden. 80% van de glasbreukdetectoren is hergebruik van een bestaande detector

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	20 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 349

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Glasbreukdetectoren wordt hergebruik omschreven. Er staan tevens eisen van de locaties van glasbreuk detectoren omschreven. Dienen wij tevens nieuwe glasbreukdetectoren toe te passen?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 348

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 350
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Openstand detectie “op toegangsdeuren van de verschillende zones”. Welke deuren betreffen dit of dienen wij hiervoor de ontvangen tekeningen aan te houden?

Antwoord:
zie tekening

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 351
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Openstand detectie “op deuren van compartimenten”. Welke deuren betreffen dit of dienen wij hiervoor de ontvangen tekeningen aan te houden?

Antwoord:
dat zijn de deuren tussen publieks en museaal gebied

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 352
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 “op de bedieningspanelen die bij diverse entrees /zonescheiding worden aangebracht.” Kunnen wij de bediendelen aanhouden zoals op de ontvangen tekeningen staat aangegeven om aan deze tekst te voldoen? Zo niet, waar dienen de bediendelen te worden gerealiseerd?

Antwoord:
conform tekening. Geen aanvullende bedieningspanelen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 353
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Kunnen wij ervan uit gaan dat de her te gebruiken apparatuur (inclusief weggewerkte bekabeling) naar behoren functioneert en kan worden hergebruikt? Zo niet, hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:
Hergebruikte onderdelen dienen wel gekeurd en getest te worden.
Bekabeling kan niet worden hergebruikt

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 354
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Gezien het hergebruiken van tril- en glasbreukdetectoren kunnen wij geen garantie geven op de hergebruikte apparatuur. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Hergebruikte onderdelen dienen wel gekeurd en getest te worden.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 355
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.2 Dienen er ook nieuwe trildetectoren te worden toegepast, Zo ja: Waar is dit van toepassing?

Antwoord:
Uitgangspunt 80% hergebruik, 20% nieuw

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 356
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 5.3.13 & 6.12.2: In 5.3.13 wordt aangegeven dat trilcontacten zoveel mogelijk uit het zicht dienen te worden aangebracht. In 6.12.2 staat aangegeven dat de aanwezige trildetectoren en glasbreukdetectoren dienen te worden hergebruikt. Bij hergebruik zullen deze detectoren niet worden aangepast. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de componenten worden hergebruikt. Bekabeling en posities nieuw bepalen. Uitgaan van 80% hergebruik, 20% nieuw. De nieuwe als 'inbouw' detector op de meest visueel gevoelige posities

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 357
Onderwerp: E-installatie

Vraag:
Werkomschrijving 6.12.1 er wordt verwezen naar het document TPAHG architecten ’2089_brand’. Op deze tekeningen wordt een CCV inspectie beschreven. In de werkomschrijving is hier niets over terug te lezen. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:
document 2089_brand aanhouden, oftewel CCV inspectie.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 358
Onderwerp: W-installatie - LBK Facilitair

Vraag:

Nota 3 - 194 "Indien er één warmtepomp van 10kW wordt toegepast zoals omschreven, dan kan er alleen mee gekoeld worden.
Indien de ventilatie lucht van deze LBK ook verwarmd dient te worden zullen er minstens 2 buitendelen moeten worden opgenomen (i.v.m. ontdooicyclus).
Wat aan te houden: Alleen koelen of koelen en verwarmen?"

Antwoord:
een warmtepomp voor koelen en verwarmen. Koudere inblaas tijdens ontdooicyclus wordt geaccepteerd.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	20 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 359

Onderwerp:
W-installatie - Tekeningen

Vraag:
Tekeningen installaties Kunnen wij ervan uitgaan dat overal waar ventilatielucht overspraak is bedacht op tekening, de nodige overspraak mogelijk is zonder toepassing van aanvullende overspraakvoorzieningen?

Antwoord:
nee, soms is overstortmaatregel (akoestisch) het op tekening aangegeven. In algemeen kan overstort door bouwkundige openingen worden aangehouden

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 360

Onderwerp:
W-installatie - Brandkleppen

Vraag:
Werkomschrijving 5.6.2 Sturing vanuit BMI waar mogelijk ook toegestaan nemen wij aan in plaats van rookmelders in de ventilatiekanalen?

Antwoord:
sturing vanuit bmi

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 361

Onderwerp:
W-installatie - Luchtgordijn

Vraag:
Tekeningen installaties Het luchtgordijn boven de schuifdeuren op de 1e verdieping wordt verder nergens gespecificeerd, dienen wij deze te leveren? Zo ja dan graag jullie vraagspecificatie hiervan.

Antwoord:
zie reactie vraag 258

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 362

Onderwerp:
W-installatie - VRV en FCU's

Vraag:
Werkomschrijving 4.5 Deze gestelde luchtsnelheden zijn met VRV wandmodellen en ventilatorconvectoren ons inziens niet haalbaar, graag aan te passen naar de met voorgeschreven systemen haalbare waarden.

Antwoord:
de ventilatorconvectoren o.i. wel, doorspreken in TO; selectie VRF nu ook aanhouden, uw zorg kan terecht zijn, bespreken in TO

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 363

Onderwerp:
W-installatie - FCU's

Vraag:
Bijlage-D_20231010 In dit document staan per ruimte meerdere kolommen met selectie/types ventilatorconvectoren, welke kolom aan te houden?

Antwoord:
Beide kolommen. In sommige ruimtes worden meerde types toegepast. Bijvoorbeeld ruimte A0.06: 3x type L + 4x type M

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 364

Onderwerp:
W-installatie - Keuken ventilatie

Vraag:
"Wat is de demarcatie qua installatie van dit onderdeel?
Is deze levering derden?
Is er een specificatie van het type afzuigkap?
Hoe wordt de lucht toevoer gerealieerd?"

Antwoord:
alleen kanaal en afzuigventilator confrom beschrijving. Verder nog niets bekend

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 365

Onderwerp:
W-installatie - Regeltechniek

Vraag:
Er zijn RV eisen per ruimte gesteld, echter qua bevochtiging kan er alleen centraal een inblaasconditie geregeld worden per LBK met bevochtiging, en dus niet per ruimte. Hoe wordt met deze installaties de gestelde RV eis gegarandeerd?

Antwoord:
door de luchtdichtheid van het gebouw te optimaliseren; ontvochtiging kan per ruimte.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 366

Onderwerp:
W-installatie - Tekeningen

Vraag:
Het complete (2-pijps en 4-pijps) CV/GKW distributiesysteem staat niet ingetekend op de plattegronden, kunnen wij hier nog een uitwerking van ontvangen?

Antwoord:
uitwerking in TO

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 367
Onderwerp:
W-installatie - Tekeningen

Vraag:
Graag een opgave van de positie van de CV/GKW groepen verdelers. Deze staan niet ingetekend op de plattegronden.

Antwoord:
zie reactie vraag 266

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 368
Onderwerp:
W-installatie - Tekeningen

Vraag:
Graag een opgave van de positie van de CV/GKW buffervaten (1x 1500l, 1x 2000l en 1x 1200l). Deze staan niet ingetekend op de plattegronden.

Antwoord:
zie reactie vraag 266

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 369
Onderwerp:
W-installatie - Tekeningen

Vraag:
Op tekening staat bij ruimte C-1.02 "inblaas wijze modern rooster nog te bezien in overleg" wat kunnen we hier nu voor prijsvorming aanhouden?

Antwoord:
T.b.v. aankoop rooster is nu een stelpost opgenomen, zie SP-C-17 in

document C953 eenheidsprijzen en stelposten bouwdeel C.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 370

Onderwerp:
W-installatie - Condensafvoeren

Vraag:
Dienen de condens afvoeren geïsoleerd te worden?

Antwoord:
nee

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 371

Onderwerp:
W-installatie - Vuilwaterpomp

Vraag:
De aansluiting van de vuilwater pomp toiletten kelder lijkt te hoog te zitten, deze vloer moet toch ook verdiept worden net als de andere vuilwaterpomp in ruimte B-1.03?

Antwoord:
vloer van toiletten is verhoogd tov vloer waar vuilwaterpomp staat. Zie bouwkundig tekeningen

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 372

Onderwerp:
W-installatie - Osmosewater

Vraag:
Deze installatie wordt in de stukken niet gespecificeerd, kunnen wij er derhalve vanuit gaan dat dit door derden wordt gerealiseerd? Zo niet dan graag een vraagspecificatie van de gewenste installatie

Antwoord:

deze dient meegeleverd te worden, de genoemde leverancier van de luchtbehandeling kan dit medeleveren.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 373

Onderwerp:
bestekboek

Vraag:
- Par. 46.22.14-a wordt gesproken over 2 systemen t.w. OMS 07 (geheel verwijderen) resp. OMS 02 (plaatselijk verwijderen). Welke systeem moet nu waar toegepast worden op de metalen onderdelen?

Antwoord:
"schildersysteem code OMS 07 en OMS 02 zijn allebei van toepassing, er zal nader in het werk bekeken moeten worden van welke onderdelen oude verflagen geheel verwijderen noodzakelijk is resp. welke onderdelen kunnen volstaan met plaatselijk verwijderen. verfsoort oplosmiddelhoudend.
Let op: dit geldt dan alleen voor bouwdeelspecificatie .01 “onderhoudsschilderwerk buitenwerk”. let op: dit geldt dan alleen voor bouwdeelspecificatie .01 “onderhoudsschilderwerk buitenwerk”
Voor bouwdeelspecificatie .02 “onderhoudsschilderwerk binnenwerk” geldt schildersysteem code: OMS 54: plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf, verfsoort watergedragen"

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 374

Onderwerp:
Nota vraag 5 en 6

Vraag:
U heeft naar aanleiding van vraag 5 en 6 de post 01.02.40.02 aangepast. Echter is de onderhoudstermijn 12 maanden geworden, dus dit zou betekenen dat de ingehouden 1,5% na 6 mnd uitbetaald dient te worden. Graag de post hierop aanpassen?

Antwoord:
Deze bestekpost wordt nu niet aangepast, maar we zullen het volgende hanteren: Na 6 maanden zal de helft van het ingehouden bedrag worden uitgekeerd, na 12 maanden wordt het resterende bedrag uitgekeerd als aan

alle verplichtingen is voldaan.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 375

Onderwerp:
Concept Overeenkomst

Vraag:
In de nieuwe bijlage concept overeenkomst artikel 13.03 verlangd U een zekerheidstelling. Dit is tegenstrijdig met uw antwoorden in vraag 5 en 144. Daarnaast wordt er nu een dubbele zekerheid gevraagd in combinatie met de 1,5% inhouding middels termijnen conform bestekspost 01.02.40.02. Graag een correcte aanpassing in het contract en geen dubbele zekerheidsstelling verlangen van de ON?

Antwoord:
Concept overeenkomst is artikel 13 lid 03 aangepast.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 376

Onderwerp:
Nota vraag 44

Vraag:
Kunt u naar aanleiding van vraag 44 en uw antwoord de bestekspost omschrijving aanpassen en de juiste specificaties vermelden?

Antwoord:
ons inzien hoeft bestekparagraaf niet te worden aangepast. Tekenign van constructeur is leidend

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 377

Onderwerp:
Nota vraag 55 t/m 58

Vraag:
In uw antwoord van vraag 55 en 159 lijkt het dat u akkoord gaat met de

toepassing van een risicoregeling. Echter in de nieuwe concept overeenkomst ontbreekt een artikel over het van toepassing zijn van. Graag een risicoregeling toevoegen in de overeenkomst?

Antwoord:
Ze beantwoording vraag 248.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 378

Onderwerp:
Nota vraag 12

Vraag:
In de ontvangen CAR-polis maken wij op dat u de bestaande eigendommen verzekert voor een waarde van 1,25 miljoen. Is deze waarde voldoende dekking voor de monumentale panden? Daarnaast staan in de polis benoemde clausules op de verzekering. Kunnen wij deze clausules ontvangen?

Antwoord:
Het clausuleblad zijn bij deze nota toegevoegd. Uw vraag of de waarde bestaande eigendommen hoog genoeg is hebben wij nogmaals voorgelegd aan onze verzekeraar en heeft niet geleid tot een verhoging.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 379

Onderwerp:
Nota vraag 23 en 70

Vraag:
In uw antwoord op vraag 70 gaat u akkoord met verrekening per saldo. Dit saldo vinden wij nog steeds fors. Graag verzoeken wij u deze op de gevraagde 50.000,- te zetten?

Antwoord:
Als dit om geaccordeerd en uitgevoerd meerwerk gaat, is dit akkoord.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	19 dec. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 380

Onderwerp:
Bijlage concept overeenkomst - artikel 10 lid 03

Vraag:
Tot hoever is de directie bevoegd om meerwerk goed te keuren?

Antwoord:
De directie is conform de inkoopmatrix Hoorn 2023 bevoegd tot een bedrag van € 750.000,00 goed te keuren mits dit binnen het projectbudget past.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 381

Onderwerp:
Bijlage concept overeenkomst - Artikel 14

Vraag:
De leden die hier genoemd staan sluiten niet allemaal aan bij de ontvangen CAR-polis. Wat dienen wij nu aan te houden? Wordt de polis of de overeenkomst aangepast want er zijn nu onjuistheden en tegenstrijdigheden opgenomen?

Antwoord:
De hoogte van het eigen risico is aangepast in de overeenkomst. Zie ook antwoord vraag 382. Wanneer er een discrepantie is tussen de CAR verzekering en de overeenkomst is de CAR verzekering leidend.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 382

Onderwerp:
Bijlage concept overeenkomst - Artikel 14 lid 12

Vraag:
Deze is tegenstrijdig met Art. 13 lid 1. Wat aan te houden?

Antwoord:
Artikel 13 lid 01 en Artikel 13 lid 02 vervallen deze zijn opgenomen in artikel 14 lid 11.
Het eigen risico bij Artikel 14 lid 03 is conform de CAR polis verhoogt naar € 10.000,00

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 383
Onderwerp: Bijlage UAV2012 aanvullingen bouwwerken

Vraag:
In de nota’s zijn diverse punten van deze aanvullingen aangepast of vervallen. Kunt u een aangepaste versie versturen van deze bijlage?

Antwoord:
Ja deze is een aangepaste bijlage is toegevoegd bij deze nota.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 384
Onderwerp: Vraag 86

Vraag:
U geeft aan dat er nog vaste museale interieur elementen aanwezig zijn in de panden. En dat deze dienen te worden beschermd tijdens de uitvoering. Vallen deze museumstukken ook onder rubriek 3 van uw CAR verzekering?

Antwoord:
Vaste museale interieurelementen, bijvoorbeeld een schouw die vastzit aan de muur of vaste plafonddecoraties, vallen onder sectie III van de CAR-verzekering.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 385
Onderwerp: Vraag 146

Vraag:
Wat wordt in het antwoord van vraag 146 bedoeld met de staart mag over dit bedrag gerekend worden? Bedoelt u hiermee dat bij het maken van een stelpost offerte gedurende de realisatie de aannemer 10% staartkosten over het geoffreerde stelpost bedrag mag rekenen?

Antwoord:
Correct. Tijdens de realisatie worden de stelposten verrekend en hierover mogen de staartkosten conform de inschrijfbegroting worden verrekend. De reeds gevraagde eenheidsprijzen en stelposten dienen in de aanbieding te zijn opgenomen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 386
Onderwerp: Vraag 69 en 144

Vraag:
In het antwoord van vraag 69 en 144 verwijst u naar vraag 5. Echter is het niet duidelijk wat u nu bedoeld. Laten we daarom de vraag anders stellen, kunt u bevestigen dat par. 43a van de UAV niet van toepassing is?

Antwoord:
correct

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 387
Onderwerp: Vraag 46

Vraag:
Aanvullende vraag op vraag 46 en uw antwoord. Door de bestekstekst is aannemer verantwoordelijk voor paalafwijkingen. Maar de bodemgesteldheid is verantwoordelijkheid OG zoals in par. 5-2 van de UAV staat vermeld. Dus als palen weglopen door de grondslag dan kunnen funderingsaanpassingen nimmer voor rekening en risico van de aannemer zijn. Kunt u de bestekstekst aanpassen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 233

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

388 Vraag 45

Vraag:
OG is conform de UAV par. 5 lid 2 verantwoordelijk voor de bodemgesteldheid en daarnaast schrijft u de werkmethodiek voor in het bestek. Dan kan de aannemer toch niet te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het veilig kunnen verwijderen van damwanden. Kunt u de bestekstekst herzien en de verantwoordelijkheden conform de UAV houden?

Antwoord:
De aannemer dient zich te verwittigen van de aanwezige bodemopbouw en welke impact deze opbouw kan hebben op het verwijderen van de damwandplanken. De aannemer zal vervolgens zijn werkwijze afstemmen op deze uitgangspunten, waarbij uitgangspunt is dat met het grootste beleid te werk wordt gegaan en, waar dat vanuit de bodemopbouw en de expertise van de aannemer blijkt, door de aannemer wordt beoordeeld of damwandplanken schadevrij kunnen worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk blijkt is dit verrekenbaar, zoals gesteld in documenten C950 eenheidsprijzen en stelposten algemeen.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
389 Leidraad

Vraag:
Gezien de grote hoeveelheid vragen in de 3e Nota, de grote hoeveelheid vragen die nog beantwoord moeten worden door U op 20 december en de kort daarop volgende kerstsluiting (2 weken) verzoeken wij u de inschrijvingsdatum naar achteren te verplaatsen met circa 3 weken? Dit stelt ons in de gelegenheid om een gedegen inschrijving te doen.

Antwoord:
Het is gezien de al ingeplande bestuurlijke procedure onmogelijk om de inschrijftermijn met drie weken te verschuiven. Om u toch de kans te geven om een goed doordachte en berekende aanbieding te maken geven wij u twee weken uitstel tot 30 januari 2024 voor 8:30 uur. TenderNed en de Inschrijfleidraad zijn hierop aangepast.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 390

Onderwerp:
uitstel inschrijfdatum

Vraag:
Op onze vorige vraag voor uitstel is helaas beantwoord dat u geen uitstel geeft. Echter gezien de veelheid aan vragen, feit dat meerdere aannemers aangeven meer tijd te krijgen om een gedegen inschrijving te kunnen verzorgen, vragen wij u nogmaals begrip voor de vraag om uitstel. Wij hebben echt meer tijd nodig, zeker 3 weken, om het complexe werk goed te doorgronden en u een passende aanbieding te verzorgen.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 389.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	12 dec. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 391

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u de indieningsdatum van de inschrijving wijzigen naar 6 februari 2024?

Antwoord:
Na overleg is besloten in tegenstelling tot de antwoorden van vragen 398 en 390 om de indieningsdatum v te verzetten naar 6 februari 2024 voor 8:30 uur. De inschrijfleidraad en TenderNed zijn hierop gewijzigd.

Percelen:	P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op:	12 dec. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 392

Onderwerp:
antwoord op vraag 195, 196 en 201

Vraag:
antwoord op vraag 201 is tegenstrijdig op antwoord van vraag 195 en 196. Graag horen we welke aan te houden

Antwoord:
antwoord van vragen 195 en 196 komen te vervallen. Antwoord op vraag 201 aanhouden

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 393

Onderwerp: Vraag 330

Vraag:
Het antwoord op vraag 330 vervalt. Hiervoor in de plaats komt onderstaand antwoord.

Antwoord:
Gezien de huidige staat van de panden en de omvang van de geplande werkzaamheden is het reëel aan te nemen dat het bestaande schadebeeld groter kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Mede bepalend hierin is de zorgvuldigheid van de opdrachtnemer in het op de juiste wijze en volgorde aanbrengen van de gepaste beschermende en stabiliserende voorzieningen/maatregelen tijdens de werkzaamheden. Dit is een van de redenen waarom wij een Erkend Restauratiebedrijf als voorwaarde van inschrijving stellen. Wij mogen verwachten dat de aannemer vanuit deze expertise handelt en de benodigde "extra" voorzieningen/maatregelen neemt die hij nodig acht om schade te voorkomen.
Om het risico van de opdrachtnemer te beperken zijn voor diverse werkzaamheden stelposten en/of verrekenposten opgenomen. Kleine te verwachten schades, zoals beschadigingen aan stucwerk, kozijnen ramen etc. vallen binnen de restauratiewerkzaamheden.
Wanneer u als opdrachtnemer kan aantonen dat u binnen de opgegeven signaal- en grenswaarde heeft gewerkt en conform de voorwaarden en clausules van de CAR-verzekering de werkzaamheden uitvoert. Bent u alleen aansprakelijk voor schades bij opzet en nalatigheid.

Percelen: P1 Verbouw Westfries museum
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Contract