

Aanbesteding: Levering straatbakstenen t.b.v. Herinrichting Noordewierweg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Tweede Nota van Inlichtingen Levering Straatbakstenen tbv Herinrichting Noordewierweg, dd 19 december 2023

Ref.nr. 19 **Onderwerp:** PVE tabel 1 blz 4 eerder bij NVI 1 als individueel gesteld

Vraag:

Bij de stenen tbv trottoir en parkeervakken omschrijft u de kleur Autunno. Dit is niet de door u uitgezochte kleur aangezien deze stenen met een bezand oppervlak geleverd worden in de kleur Nova. Wilt u dit wijzigen?

U spreekt over bezand/onbezand, welke stenen zijn volgens u bezand?

De kwaliteit van bezande stenen is A 4-12 en die van onbezande stenen is A 4-12G, wilt u dit wijzigen?

Antwoord:

(1) Onbezande stenen kleur Autunno (Fabricaat: Vandersanden) kunnen ook als bezande stenen worden geleverd (dunne variant straatbaksteen S-line). In dat geval dient de kleur Nova geleverd te worden.

(2) Bij bezande stenen wordt de vormbak bezand om de steen na productie eenvoudig uit de mal te krijgen. Bij onbezande stenen wordt de vormbak niet bezand.

(3) Kwaliteit van onbezande stenen dient A4-12G te zijn.

Percelen: P1 Levering straatbakstenen t.b.v. Herinrichting Noordewierweg

Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 20 **Onderwerp:** NVI 1 vraag 9

Vraag:

Dienen wij bij inschrijving APP 4 te gebruiken als sjabloon voor PVA?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Levering straatbakstenen t.b.v. Herinrichting
Noordewierweg

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

NVI 1 vraag 12

Vraag:

Wilt u ook nog antwoord geven op vraag 12 ui NVI 1 betreffende de witte stenen?

Antwoord:

De vraag was: "U sluit een vellingkant uit bij de witte stenen, ons advies is hierbij wel een vellingkant toe te staan ivm afsplinteren. Wilt u dit aanpassen?"

Antwoord: bij witte stenen is een vellingkant toegestaan als hiermee schade door afsplinteren wordt voorkomen.

Percelen: P1 Levering straatbakstenen t.b.v. Herinrichting
Noordewierweg

Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud