

Gemeente Echt-Susteren

Bezoekadres : Nieuwe Markt 55
: 6101 CV ECHT
Postadres : Postbus 450
: 6100 AL ECHT
Telefoon : 0475-478478
E-mail : s.cremers@echt-susteren.nl
Website : www.echt-susteren.nl

Raamovereenkomst onderhoud bermen en watergangen 2024-2027, gemeente Echt-Susteren
Besteksnummer: ES-2024-BOR-B&W-SC-001

Versie : definitief na NvI
Datum : maart 2024

Het werk vangt aan op 01 juni 2024 en loopt door tot en met 01 juni 2027, met een optie op verlenging van 1 keer 1 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasvegetatie in bermen en bermtaluds;
- b. Het uitmaaien van watergangen;
- c. Verzamelen en vervoeren van vrijgekomen materiaal;
- d. Treffen van verkeersmaatregelen;
- e. Inzetten van werknemers en materieel;
- f. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Echt-Susteren

Bezoekadres : Nieuwe Markt 55

: 6101 CV ECHT

Postadres : Postbus 450

: 6100 AL ECHT

Telefoon : 0475-478478

E-mail : s.cremers@echt-susteren.nl

Website : www.echt-susteren.nl**1.02 DIRECTIE**

De directie wordt gevoerd door dhr. S. Cremers van de gemeente Echt-Susteren en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

De locatie van het werk valt binnen de gemeente grenzen van de gemeente Echt-Susteren.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasvegetatie in bermen en bermtaluds;
- b. Het uitmaaaien van watergangen;
- c. Verzamelen en vervoeren van vrijgekomen materiaal;
- d. Treffen van verkeersmaatregelen;
- e. Inzetten van werknemers en materieel;
- f. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 01 juni 2024 en loopt door tot en met 01 juni 2027, met een optie op verlenging van 1 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De aanemer krijgt de beschikking over de shapefiles van maaien bermen en watergangen in de gemeente Echt-Susteren. Deze zijn toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Per deelopdracht worden separate tekeningen/shapefiles meegestuurd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : V&G-plan (voorbeeld);
- Bijlage 2 : Natuurwaardekaart Echt-Susteren;
- Bijlage 3 : Toelichting Natuurwaardekaart Echt;
- Bijlage 4 : Wegcategorisering.

04 VERREKENING STAARTPOSTEN

De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven bij alle te verstrekken deelopdrachten gehandhaafd.

Eenmalige kosten mogen conform artikel 01.01.06 van de Standaard niet worden opgenomen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								MAAIEN GRASACHTIGE VEGETATIE				
10								MAAIEN EN RUIMEN 2X				
1010								Maaien bermen 1x 1e meter, 1x volledig				
101010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Randlengte: circa 368.839 m1 Aantal percelen: circa 2.235 stuks Aantal bomen: circa 9.846 stuks Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Gerekend is met een breedte van gemiddeld circa 1 meter. Aantal obstakels: gemiddeld circa 2,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar	km	1.107,00	F	
101020	512507		2		9		1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 101010 Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra beurten: 1 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren de aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	km	1.107,00	F	
101030	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 909.100 m2. Aantal percelen: circa 2.235 stuks Aantal bomen: circa 9.846 stuks Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	are	27.273,00	F	
101040	512506		2		9		1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 101030 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	27.273,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								MAAIEN EN RUIZEN 1X			
1110								<u>Maaien bermen 1x inclusief ruimen</u>			
111010	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 49.800 m2. Aantal percelen: circa 102 stuks Aantal bomen: circa 149 stuks Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	are	1.494,00	F
		2									
			9								
				1							
					1						
111020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 111010 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar.	are	1.494,00	F
		2									
			9								
				1							
					1						
						1					
							9	Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
12								MAAIEN EN RUIZEN -ECOLOGISCH BEHEER- 1X PER 2 JAAR			
1210								<u>Maaien bermen inclusief ruimen, 1x per 2 jaar</u>			
121010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Randlengte: circa 31.782 m1 Aantal percelen: circa 127 stuks Aantal bomen: circa 1.172 stuks Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Gerekend is met een breedte van gemiddeld circa 1 meter. Aantal obstakels: gemiddeld ca. 2,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar	km	95,00	F
		2									
			9								
				1							
						9		Maaisel direct na maaien afvoeren conform bestekspost 121020			
121020	512507							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 121010 Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Standaard beheer Aantal extra beurten: 1 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	km	95,00	F
		2									
				1							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121030	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 108.230 m2. Aantal percelen: circa 127 stuks Aantal bomen: circa 1.172 stuks Betreft: alternerend maaien van ecologisch beheerde bermen: - Ieder jaar een andere zijde van een weg - Zie ook artikel 51.22.06, deel 3 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per 2 jaar volledig	are	1.623,00	F
121040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 121030 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Maaisel verwerken conform artikel 51.12.05, deel 3 van het bestek De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	1.623,00	F
13								MAAIEN EN RUIMEN -ECOLOGISCH BEHEER- 1X PER JAAR			
1310								<u>Maaien bermen inclusief ruimen, 1x per jaar ecologisch</u>			
131010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft eerste meter 1x per jaar volledig Randlengte: circa 19.022 m1 Aantal percelen: circa 111 stuks Aantal bomen: circa 519 stuks Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Gerekend is met een breedte van gemiddeld circa 1 meter. Aantal obstakels: gemiddeld ca. 2,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel direct na maaien afvoeren conform bestekspost 131020	km	57,00	F
131020	512507							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 131010 Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Standaard beheer Aantal extra beurten: 1 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	km	57,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: 1x per jaar volledig Oppervlakte: circa 47.900 m2. Aantal percelen: circa 111 stuks Aantal bomen: circa 519 stuks Betreft: ecologisch maaien bermen conform artikel 51.22.06, deel 3 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar volledig	are	1.437,00	F	
131040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 131030 Uitvoeringsperiode: week 39 t/m 42 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Maaisel verwerken conform artikel 51.12.05, deel 3 van het bestek De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	1.437,00	F	
14								MAAIEN EN RUIMEN TALUD AASTERBERGERWEG				
1410								<u>Maaien bermen talud, 1x per jaar inclusief ruimen</u> Betreft: talud bij afslag A2, Aasterbergerweg, nabij kanaal				
141010	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 6.349 m2. Aantal percelen: circa 4 stuks Aantal bomen: circa 108 stuks Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	are	190,00	F	
141020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 141010 Uitvoeringsperiode: week 23 t/m 26 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	190,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
151060	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 151050. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	1.881,00	F	
16			2					PICKNICKPLAATSEN				
1610			9					<u>Maaien picknickplaatsen</u>				
161010	512501			1				Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 2.844 m2. Aantal percelen: circa 25 stuks Aantal bomen: circa 36 stuks Uitvoeringsperiode: - week 23 tot en met 26. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	85,00	F	
161020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 161010. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	85,00	F	
161030	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 2.844 m2. Aantal percelen: circa 25 stuks Aantal bomen: circa 36 stuks Uitvoeringsperiode: - week 30 tot en met 33. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	85,00	F	
161040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 161030. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	85,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
161050	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 2.844 m2. Aantal percelen: circa 25 stuks Aantal bomen: circa 36 stuks Uitvoeringsperioden: - week 39 tot en met 42. Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	85,00	F	
161060	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 161050. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	85,00	F	
17								RETENTIEBASSIN				
1710								<u>Maaien retentiebassin Pascalweg x Nobelweg</u>				
171010	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 31.607 m2. Aantal percelen: circa 39 stuks Aantal bomen: circa 26 stuks Uitvoeringsperiode: - week 23 tot en met 26. Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are Bereikbaar met rijdend materieel. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	948,00	F	
171020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 171010. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	948,00	F	
171030	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 31.607 m2. Aantal percelen: circa 39 stuks Aantal bomen: circa 26 stuks Uitvoeringsperioden: - week 39 tot en met 42. Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are Bereikbaar met rijdend materieel. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	948,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
171040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 171030. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	948,00	F	
18			2					RUIGTE				
1810			2					<u>Maaien ruigte 1x</u>				
181030	512501			1				Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 54.714 m2. Aantal percelen: circa 79 stuks Aantal bomen: circa 124 stuks Uitvoeringsperiode: - week 39 tot en met 42. Aantal obstakels: ca. 1,5 stuks per are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	1.641,00	F	
181040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 181030. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	1.641,00	F	
1820			1					<u>Maaien ruigte 2x</u>				
182010	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 7.000 m2. Aantal percelen: circa 10 stuks Aantal bomen: circa 35 stuks Uitvoeringsperiode: - week 23 tot en met 26. Aantal obstakels: ca. 1,5 stuks per are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	210,00	F	
182020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 182010. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	210,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
182030	512501							Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: circa 7.000 m2. Aantal percelen: circa 10 stuks Aantal bomen: circa 35 stuks Uitvoeringsperioden: - week 39 tot en met 42. Aantal obstakels: ca. 1,5 stuks per are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar	are	210,00	F	
182040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 182030. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	210,00	F	
2								ONDERHOUD WATERGANGEN				
20								MAAIEN WATERGANGEN				
2010								<u>Maaien watergangen 1x per jaar een zijde inclusief bodem</u>				
201010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: maaien watergangen incl. kopeinden Jaarlijks alternerend maaien conform artikel 51.12.04 deel 3 van het bestek Aantal percelen: circa 783 stuks Totale lengte: circa 59.722 m1. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per 100 m1. Uitvoeringsperiode: - week 39 tot en met 42. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Op naastliggend terrein is ruimte beschikbaar om vrijkomend maaisel te deponeren.	m	179.166,00	F	
201011	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Uitvoeringsperiode: - week 39 tot en met 42. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft: maaisel vrijgekomen conform bestekspost 201010 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			179.166,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								OPSTELLEN PLANNEN BIJ DEELOPDRACHT				
300								OPSTELLEN GEDETAILLEERD WERKPLAN				
300010	610899							Opstellen gedetailleerd werkplan bij deelopdracht Betreft het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.06, deel 3 van het bestek en paragraaf 26 van het UAV	keer	10,00	F	
301								OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
301010	610899							Opstellen verkeerplan bij deelopdracht Betreft het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd werkplan conform artikel 62.13.03, deel 3 van het bestek en artikel 62.13 uit de Standaard	keer	10,00	F	
6								TER BESCHIKKING STELLEN				
601								TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
601010	100501	1						Inzetten van werknemer. Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 3 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar.	uur	36,00	F	
601020	100501	1						Inzetten van werknemer. Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 4 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar.	uur	36,00	F	
602								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
602010	100518	1	1	1				Inzetten van een tractor. Tractor inclusief klepelbak, werkbreedte circa 1,80 m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: klepelbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F	
602020	100518	1	1	1				Inzetten van een tractor. Tractor inclusief bosklepel, bewerkingsdiepte minimaal 8 cm, verwerking van houtige gewas met diameter tot circa 20 cm. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: bosklepel met een minimale werkbreedte van 2 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7								WET NATUURBESCHERMING				
70								INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA				
7010								<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
701010	645001							Inventariseren flora. Inventariseren flora, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft jaarlijkse opname van circa 59.649 are Zie tevens artikel 64.17.01 in deel 3 van dit bestek.	keer	3,00	F	
701020	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft opname van circa 59.649 are Zie tevens artikel 64.17.01 in deel 3 van dit bestek.	keer	3,00	F	
71								MARKEREN FLORA EN FAUNA				
7110								<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
711010	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: divers Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00	F	
				4				2 Met materiaal van de aannemer				
711020	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00	F	
				4				2 Met materiaal van de aannemer				
8								VERKEERSMAATREGELEN				
80								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
801010	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221	dag	685,00	F	
				1				2 Met materiaal van de aannemer				
801020	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a	dag	130,00	F	
				1				2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING		
801030	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erfstoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222b	dag	70,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801040	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erfstoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a	dag	45,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801050	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erfstoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201b	dag	40,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801060	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a.	dag	65,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801070	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b	dag	35,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801080	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij een voetpad wordt versmald Betreft: voetpad (VP). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105	dag	30,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
801090	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij een fietspad wordt versmald Betreft: fietspad (FP). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125	dag	50,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
81								VERKEERSREGELAAR			
811010	625001	1						Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag Inzet duur: minimaal 4 aaneengesloten uren	uur	72,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 Op dit werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 06 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotale.

01 01 13 SOCIALE PARAGRAAF

- 01 Op de bestek zijn sociale verplichtingen van toepassing, volgens het bepaalde in dit artikel.
- 02 Het adagium van de gemeente Echt-Susteren is om iedereen mee te laten doen in de gemeente. Echt-Susteren is een gemeente in ontwikkeling. Een economisch bedrijvige gemeente waar iedere inwoner die wil werken ook moet kunnen werken. Met social return zorgt de gemeente voor een concreet sociaal maatschappelijke rendement. Dat betekent dat bij bepaalde opdrachten sociale voorwaarden worden gesteld aan uitvoering van de opdracht.
- Dit bestek is een van de opdrachten die door de gemeente Echt-Susteren is aangemerkt als vallend onder Social Return, met een concreet meetbare doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor leden van de doelgroep.
- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van social return voor de duur van de opdracht. Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de social return doelstelling van dit bestek.
- 03 U bent als opdrachtnemer (verplicht) om 5% van de totale waarde van de opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij voorkeur wordt deze verplichting ingevuld door inzet van social return medewerkers woonachtig in de gemeente Echt-Susteren. De volgende doelgroepen kunnen ingezet worden voor de invulling van de social return verplichting;
- SW-geïndiceerd (woonachtig in Echt-Susteren)
 - Bijstandsgerechtigd (woonachtig Echt-Susteren)
 - Wajong
 - VSO/PRO leerlingen
- Inzet van social return medewerkers in het bestek dient bij voorkeur te geschieden middels detachering via de Westrom. Medewerkers die in aanmerking komen voor een detachering via de Westrom behoren tot de doelgroep Participatiewet en zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Echt-Susteren.
Het inlenen van social Return medewerkers via Westrom geschiedt door de opdrachtnemer (aannemer) binnen maximaal 2 weken na gunning van het werk, op basis van een inleenovereenkomst van 36 uur per week gedurende 12 aaneengesloten maanden per jaar.
- 04 De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund is contractueel verplicht uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de opdracht bij de opdrachtnemer is ontvangen contact op te nemen met de coördinator social return van de gemeente Echt-Susteren voor de invulling van de social return verplichting (Robert Paumen, tel. 06 - 204 104 15 of per mail: r.paumen@echt-susteren.nl)
- 05 In de inschrijving dient het volgende te worden aangegeven:

HFD PAR ART LID

- a. de wijze waarop de inschrijver invulling geeft aan de inzet van de social return medewerkers conform de social return doelstelling van dit bestek.
- b. wie als werkbegeleider van inschrijver hierbij zal gaan fungeren.
- 06 Jaarlijks zal de coördinator Social Return de totale inzet op het werk met u evalueren. Indien u de Social Return afspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Echt-Susteren bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social returnverplichting (in euro's).
- 07 Social return medewerkers worden in overleg met de regiofunctionaris bij voorkeur middels Westrom gedetacheerd bij opdrachtnemer. De directie kan aanwijzingen geven op welke besteksposten de social return medewerkers kunnen worden ingezet. De opdrachtnemer bepaald uiteindelijk zelf welke werkzaamheden door social return medewerkers worden uitgevoerd. De opdrachtnemer kan na instemming van de directie social return medewerkers inzetten bij werkzaamheden buiten dit bestek. De opdrachtnemer is ook verplicht de gedetacheerde social return medewerkers gedurende de wintermaanden in te zetten.
- 08 De detachering vindt plaats op basis van een 36-urige werkweek. Opgebouwde compensatie uren dienen in het lopende kalenderjaar opgenomen te worden.
- 09 Op de detacheringen zijn voor het overige de arbeidsvoorwaarden van Westrom van toepassing. Deze zijn bij Westrom op te vragen.
- 10 De detacheringkosten die de aannemer hiervoor maandelijks dient af te dragen aan het detacheringbureau zijn afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker en zijn op te vragen.
- 11 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing op het gebied van de uit te voeren inhoudelijke werkzaamheden. Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor om de gedetacheerde medewerkers in te zetten in de voor de medewerkers meest geschikte, passende en zinnige werksoort bij werkzaamheden binnen en/of buiten het bestek.

Daarnaast is de o.a. opdrachtnemer verantwoordelijk voor het:

- Instrueren en controleren van de gedetacheerde medewerkers;
- Indelen en coördineren van de werkzaamheden;;
- Het verzorgen van de tijdverantwoording, aanvraag verzuimverlof en herstelmeldingen;
- Houdt samen met het detacheringbureau minimaal 1 keer per jaar een functioneringsgesprek met de gedetacheerde medewerkers;
- Houdt periodiek werkoverleg met gedetacheerde medewerkers, waarin de werkbegeleider indien noodzakelijk participeert;
- De opdrachtnemer draagt ten behoeve van de gedetacheerde medewerkers zorg voor de verstrekking van PBM's, kleding (waaronder een goedgekeurde helm en werkschoenen, als de werkzaamheden die eisen) materialen, gereedschappen en machines die (waaronder maar niet uitsluitend op het gebied van veiligheid en ARBO) nodig zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De opdrachtnemer ziet toe op juiste draagwijze en gebruik daarvan.

Op de opdracht van de opdrachtnemer zijn in het kader van Social Return bijdrage naast de bovenstaande verantwoordelijkheden en taken de volgende bepalingen van toepassing.

Facturering

Facturering van de detacheringkosten vindt maandelijks plaats.

Betaling door de opdrachtnemer (aannemer) dient plaats te vinden uiterlijk binnen 10 dagen na de ontvangst van de factuur

Rapportage detacheringen

De opdrachtnemer dient per kwartaal te rapporteren inzake het functioneren van de gedetacheerde medewerkers. De rapportage dient aangeleverd te worden aan de coördinator social return van de gemeente Echt-Susteren en het detacheringsbureau en dient minimaal de volgende elementen te bevatten:

1. Gerealiseerde inzet / soort werk (aantal gedetacheerde medewerkers en uren);
2. Informatie over houding, gedrag, motivatie, leerresultaten, werkresultaten etc
3. Opleiding en ontwikkeling van de gedetacheerde medewerkers;
4. Aantal gerealiseerde werkoverleggen met de gedetacheerde medewerkers;

HFD PAR ART LID

5. Verslagen van functionering- en beoordelingsgesprekken van de gedetacheerde medewerkers;

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 **INDEXERING**

01 Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend besteksjaar, vanaf 2025, gedurende de looptijd en bij eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van met behulp van de jaarmutatie van de HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex). De indexering vindt voorafgaand aan het besteksjaar plaats en/of eventuele verlenging plaats.

01 07 **ZEKERHEIDSSTELLING**

01 07 01 **WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 08 **BIJDRAGEN**

01 08 03 **BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 **VERBAND MET ANDERE WERKEN**

01 11 01 **WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 12 06 TOEGANGSSLEUTELS

- 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema maaiperiode
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar betreffende besteksperiodes
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 Bij het algemene tijdschema wordt een gedetailleerde werkplanning per deelopdracht verlangd welke vergezeld dient te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien bermen en watergangen worden bewerkt. Per maaiperiode dient de opdrachtnemer een detailplanning (werkplan) aan te leveren waarin beschreven:
- de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag;
- de werkvolgorde per bestekspost en per gebied.
De detailplanning dient minimaal 2 weken voor de start van de maaiperiode aan de directie UAV te worden voorgelegd.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema en detailplanning wenst aan te brengen, moet hij tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 06 Indien de aannemer de ter zake uitvoeringstermijnen niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.
- 03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die komen te vervallen aan de aannemer.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.
- 04 Vrijgekomen materiaal bij uit te maaien watergangen betreft maaisel en slootvuil.
- 05 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Tenzij anders vermeld bij een desbetreffende bestekspost, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien hiervan, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 voor elke keer dat hij in overtreding gaat. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 wordt voor een schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook vaste planten, bermen, gazon en dergelijke wordt verstaan.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt: Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode Wet Natuurbescherming uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 STARTOVERLEGGEN EN BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Twee weken voor aanvang van iedere maaiperiode, vindt een werkoverleg plaats.
- 02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwvergadering met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De directie maakt een verslag van de vergadering, als bedoeld in lid 01 en lid 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 04 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>.

HFD PAR ART LID

01 27 TERREINMEUBILAIR**01 27 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

HFD PAR ART LID

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2020 integraal gelden voor en in dit bestek.
- 02 De werkgangen maaien en bijmaaien dienen binnen tien dagen na elkaar te zijn uitgevoerd.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 06 EXOTEN

- 01 In het werkgebied komen op diverse locaties haarden van Japanse Duizendknoop voor. Voor de exacte locatie, zie de website van de gemeente of volg bijgevoegde hyperlink: <http://e-s.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=62097648eaa54e65aa7680c4e146bc61>
- 02 Indien men tijdens de uitvoering van de werkzaamheden haarden van Japanse Duizendknoop aantreft mogen deze niet gemaaid en/of geklepeld worden.
- 03 Indien nieuwe haarden van Japanse Duizendknoop tijdens de uitvoering worden aangetroffen welke niet zijn opgenomen op de website van de gemeente, dient de aannemer deze te melden bij de opdrachtgever.

51 03 07 GRONDSOORT

- 01 De gemeente Echt-Susteren heeft meerdere grondsoorten; zand, leem en loss
- Omgeving Sint-Joost en Echt: overwegend zandgrond.
 - Overige gebieden: leem en/of loss

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

- 01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 51.04.03 lid 01 van de Standaard dienen vrijgekomen materialen vervoerd te worden naar een erkend verwerker. Acceptatiekosten van het vrijgekomen materiaal zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 12 EISEN EN UITVOERING**51 12 04 MAAIEN**

- 08 In aanvulling op artikel 51.12.04 uit de Standaard behoort tot het maaien van watergangen ook het maaien van de kopeinden.
- 09 Gemeente Echt-Susteren past alternerend maaien toe. Hierbij wordt jaarlijks een talud inclusief bodem van een watergang gemaaid. Het volgende jaar wordt het andere talud inclusief bodem gemaaid.
- 10 Alternerend maaien, onderverdeling in wegzijde en landzijde.
Wegzijde: Openbare weg, fietspad en dergelijke.
Landzijde: Akker, weide, bosachtige beplanting en dergelijke.
In geval van een watergang tussen openbare weg en fietspad, wordt het fietspad tot de landzijde gerekend.
- 11 Alternerend maaien per besteksjaar:
2024: landzijde
2025: wegzijde
2026: landzijde
- 12 Maaien en opharken van de taluds:
Taluds moeten worden gemaaid zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm. De afgemaaide begroeiing moet dezelfde dag uit de watergang of vanaf het talud worden opgeharkt. Indien maaisel niet direct wordt afgevoerd geschiedt de verspreiding van het maaisel op naastliggend terrein conform het bepaalde in artikel 51.12.14 in deel 3 van dit bestek.
- 13 Maaien van de bodem:
De bodembegroeiing moet boven de bodem worden gemaaid zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm.
Het bij de bodemzuivering vrijkomende maaisel moet uiterlijk dezelfde dag uit de watergang worden verwijderd. Indien het vrijgekomen materiaal niet direct wordt verzameld en vervoerd, dient het maaisel verwerkt te worden conform het bepaalde in artikel 51.12.14, lid 01 in deel 3 van dit bestek. Tot de bodem behoren ook de verbredingen (kommen) die zich nabij sommige gemalen of overstorten bevinden.
- 14 Het maaigedeelte van de maaimachines dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan zijn van plantenresten, dit om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.
- 15 Maaisel op afrasteringen:
Het deponeren van maaisel, specie of voorwerpen op afrasteringen is niet toegestaan.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 01 dient het volledige areaal taluds en bodems gemaaid te worden tenzij de bestekspost anders voorschrijft.
- 04 Maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd niet eerder dan 3 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het maaien vervoeren.

51 12 14 VERWERKEN MAAISEL

- 01 Verspreiding maaisel over naastliggend terrein:
Indien het maaisel, vrijgekomen bij het maaien van een watergang, niet direct wordt afgevoerd dient het uit de watergang verwijderde materiaal evenwijdig aan de as van de watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponeerd, op een afstand binnen 1,00 meter uit de insteek.
- 02 Het verwerken van het vrijgekomen maaisel dient uiterlijk 5 dagen na het uitmaaien te zijn verzameld en vervoerd.

HFD PAR ART LID

51 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 14 01 MAAIEN**

- 04 Materiaal vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden aan watergangen langs een berm waarbij deponeren van het materiaal niet mogelijk is op >0,50 m afstand van de rand van een verharding, dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. De kosten hiervan dienen in de betreffende prijs per eenheid opgenomen te zijn. Dit betreft circa 30% van het areaal aan strekkende meters.
- 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het gestelde in lid 04, verbeurt hij een korting van €250,- voor elke keer dat hij in overtreding gaat. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 100 en 120 mm.
- 07 Bij het onderhoud aan bermen, taluds en watergangen geen vrijgekomen materiaal deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 10 Bermen, bermen talud en zichthoeken:
De stoppel van de vegetatie in bermen, bermen talud en zichthoeken moet na het maaien een lengte hebben tussen 100 en 120 mm.
- 11 Indien in een bestekspost 'maaieren bermstrook langs verharding' worden hier wegen, fietspaden, trottoirs, halfverhardingen en dergelijk mee bedoeld.
- 13 Het onderhoud zichthoeken is inclusief het verwijderen van zichtbelemmerende beplanting in de naastgelegen watergangen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 04 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 51.22.06 lid 01, stelt de aannemer voor welke gedeelten grasvegetatie niet worden gemaaid. Na overleg met de directie wordt dit definitief vastgelegd.
- 08 In het percentage te handhaven vegetatie als bedoeld in artikel 51.22.06 lid 02 mag het areaal dat niet hoeft te worden bijgemaaid rondom bomen in de oneven jaren, niet meegeteld worden.
- 09 Het handhaven van percentages vegetaties zoals bedoeld in dit artikel, is niet toegestaan:
- in stroken binnen 7 meter vanaf oversteekplekken, uitritten en dergelijke, in verband met de verkeersveiligheid.
- in stroken binnen 1 meter vanaf de verharding of vanuit de insteek van de watergang aan de bermzijde.
- in stroken binnen 50 meter van een kruising.
- 10 De te handhaven percentages vegetatie mag ten hoogste 1 groeiseizoen oud zijn.

HFD PAR ART LID

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 02 GEBOORDE PUTTEN

- 01 In bermen in het buitengebied zijn op diverse locaties geboorde putten met bijbehorende afdichting in de bermen of de insteek van watergangen aanwezig.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Echt-Susteren, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spijtijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Provincie: | - Echt: |
| N 276; | Houtstraat; |
| N 274; | Bosstraat; |
| N 572; | Peijerstraat; |
| N 296. | Zuiderpoort; |
| | Aasterbergerweg; |
| - Susteren: | Wilhelminalaan; |
| Oude Rijksweg Noord, Susteren; | Diepstraat. |
| Oude Rijksweg Zuid, Susteren; | |
| Dieterderweg; | - Echt-Hingen: |
| Stationsstraat. | Echterstraat; |
| | Sint Joosterweg; |
| - Nieuwstadt: | Hingenderstraat. |
| Susterderweg; | |
| Gouverneur Houbenstraat; | - Pey: |
| Op De Brug; | Houtstraat; |
| Sittarderweg; | Brugweg. |
| Grachtstraat; | |
| Limbrichterstraat; | - Slek: |
| Aan De Linge. | Hoogstraat. |
| | |
| - Bovenregionaal bedrijventerrein: | |
| Fahrenheitweg; | |
| Nobelweg; | |
| Sint Janskamp. | |

HFD PAR ART LID

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeersmaatregelen worden toegepast.
 - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.

62 14 RISICO EN GARANTIE'S**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens kan de directie het werk per direct stilleggen zonder dat aannemer hierbij aanspraak kan maken op een vergoeding.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens kan de directie het werk per direct stilleggen zonder dat aannemer hierbij aanspraak kan maken op een vergoeding.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN**62 17 01 ALGEMEEN**

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Echt-Susteren.

64 FLORA EN FAUNA**64 11 BEGRIPPEN****64 11 01 ALGEMEEN**

- 01 t. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

HFD PAR ART LID

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**64 17 02 VERREKENING**

- 01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Wet Natuurbescherming vindt plaats naar rato van het areaal, gemeten in ares, dat wordt onderhouden. De prijs per eenheid geldt voor de hoeveelheid te bewerken areaal per jaar zoals te herleiden is uit de hoeveelheid resultaatsverplichting.
- 02 Bij het uitvoeren van de inventarisatie als bedoeld in artikel 64.17.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zorg te dragen voor de juiste afstemming tussen frequenties en perioden van onderhoud in relatie met het moment van inventariseren. De aannemer moet uitgaan van de meerdere terreinbezoeken om te voldoen aan de resultaatsverplichting zoals beschreven in besteksposten 611010 en 611020 .

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: ES-2024-BOR-B&W-SC-001

RO Maaien bermen en watergangen

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ES-2024-BOR-B&W-SC-001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: ES-2024-BOR-B&W-SC-001

RO Maaien bermen en watergangen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN GRASACHTIGE VEGETATIE				
10	MAAIEN EN RUIMEN 2X				
1010	<u>Maaien bermen 1x 1e meter, 1x volledig</u>				
101010	Maaien bermstrook langs verharding, 1e meter	km	1.107,00	F	
101020	Verwerken maaisel vrijgekomen uit bestekspost 101010	km	1.107,00	F	
101030	Maaien bermen en taluds, 1x volledig met afvoeren	are	27.273,00	F	
101040	Verwerken maaisel vrijgek. bij uitvoering bestekspost 101030	are	27.273,00	F	
11	MAAIEN EN RUIMEN 1X				
1110	<u>Maaien bermen 1x inclusief ruimen</u>				
111010	Maaien bermen en taluds, 1x volledig met afvoeren	are	1.494,00	F	
111020	Verwerken maaisel vrijgek. bij uitvoering bestekspost 111010	are	1.494,00	F	
12	MAAIEN EN RUIMEN -ECOLOGISCH BEHEER- 1X PER 2 JAAR				
1210	<u>Maaien bermen inclusief ruimen, 1x per 2 jaar</u>				
121010	Maaien bermstrook langs verharding, 1e meter volledig	km	95,00	F	
121020	Verwerken maaisel vrijgek. uit bestekspostnummer 121010	km	95,00	F	
121030	Maaien bermen en taluds, 1x per 2 jaar	are	1.623,00	F	
121040	Verwerken maaisel vrijgek. bij uitvoering bestekspost 121030	are	1.623,00	F	
13	MAAIEN EN RUIMEN -ECOLOGISCH BEHEER- 1X PER JAAR				
1310	<u>Maaien bermen inclusief ruimen, 1x per jaar ecologisch</u>				
131010	Maaien bermstrook langs verharding, 1e meter volledig	km	57,00	F	
131020	Verwerken maaisel vrijgek. uit bestekspostnummer 131010	km	57,00	F	
131030	Maaien bermen en taluds, 1x per jaar ecologisch	are	1.437,00	F	
131040	Verwerken maaisel vrijgek. bij uitvoering bestekspost 131030	are	1.437,00	F	
14	MAAIEN EN RUIMEN TALUD AASTERBERGERWEG				
1410	<u>Maaien bermen talud, 1x per jaar inclusief ruimen</u>				
141010	Maaien bermen en taluds, talud afslag A2, Aasterbergerweg	are	190,00	F	
141020	Verwerken maaisel vrijgek. bij uitvoering bestekspost 141010	are	190,00	F	
15	ZICHTHOEKEN				
1510	<u>Maaien zichthoeken</u>				
151010	Maaien bermen en taluds, zichthoeken periode 1	are	1.881,00	F	
151020	Verwerken maaisel vrijgekomen maaien zichthoeken.	are	1.881,00	F	
151030	Maaien bermen en taluds, zichthoeken periode 2	are	1.881,00	F	
151040	Verwerken maaisel vrijgekomen op zichthoeken.	are	1.881,00	F	
151050	Maaien bermen en taluds, zichthoeken periode 3	are	1.881,00	F	
151060	Verwerken maaisel vrijgekomen op zichthoeken.	are	1.881,00	F	
16	PICKNICKPLAATSEN				
1610	<u>Maaien picknickplaatsen</u>				
161010	Maaien bermen en taluds, picknickplaatsen periode 1	are	85,00	F	
161020	Verwerken maaisel vrijgekomen op picknickplaatsen.	are	85,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161030	Maaien bermen en taluds, picknickplaatsen periode	are	85,00	F	
161040	Verwerken maaisel vrijgekomen op picknickplaatsen.	are	85,00	F	
161050	Maaien bermen en taluds, picknickplaatsen periode 3	are	85,00	F	
161060	Verwerken maaisel vrijgekomen op picknickplaatsen.	are	85,00	F	
17	RETENTIEBASSIN				
1710	<u>Maaien retentiebassin Pascalweg x Nobelweg</u>				
171010	Maaien bermen en taluds, retentie bassin periode 1	are	948,00	F	
171020	Verwerken maaisel vrijgekomen op retentie bassin.	are	948,00	F	
171030	Maaien bermen en taluds, retentie bassin periode 2	are	948,00	F	
171040	Verwerken maaisel vrijgekomen op retentie bassin.	are	948,00	F	
18	RUIGTE				
1810	<u>Maaien ruigte 1x</u>				
181030	Maaien bermen en taluds, ruigte.	are	1.641,00	F	
181040	Verwerken maaisel vrijgekomen op ruigte	are	1.641,00	F	
1820	<u>Maaien ruigte 2x</u>				
182010	Maaien bermen en taluds, ruigte periode 1	are	210,00	F	
182020	Verwerken maaisel vrijgekomen op ruigte	are	210,00	F	
182030	Maaien bermen en taluds, ruigte periode 2	are	210,00	F	
182040	Verwerken maaisel vrijgekomen op ruigte	are	210,00	F	
2	ONDERHOUD WATERGANGEN				
20	MAAIEN WATERGANGEN				
2010	<u>Maaien watergangen 1x per jaar een zijde inclusief bodem</u>				
201010	Uitmaaien watergang, 1x per jaar een zijde inclusief bodem	m	179.166,00	F	
3	OPSTELLEN PLANNEN BIJ DEELOPDRACHT				
300	OPSTELLEN GEDETAILLEERD WERKPLAN				
300010	Opstellen gedetailleerd werkplan bij deelopdracht	keer	10,00	F	
301	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
301010	Opstellen verkeersplan bij deelopdracht	keer	10,00	F	
6	TER BESCHIKKING STELLEN				
601	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
601010	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3	uur	36,00	F	
601020	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 4	uur	36,00	F	
602	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
602010	Inzetten tractor inclusief klepelbak	uur	16,00	F	
602020	Inzetten tractor inclusief bosklepel	uur	16,00	F	
7	WET NATUURBESCHERMING				
70	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA				
7010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
701010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	3,00	F	
701020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	3,00	F	
71	MARKEREN FLORA EN FAUNA				
7110	<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
711010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	15,00	F	
711020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	VERKEERSMAATREGELEN				
80	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
801010	Toepassen rijdende afzetting 1221	dag	685,00	F	
801020	Toepassen rijdende afzetting 1222a	dag	130,00	F	
801030	Toepassen rijdende afzetting 1222b	dag	70,00	F	
801040	Toepassen rijdende afzetting 1201a.	dag	45,00	F	
801050	Toepassen rijdende afzetting 1201b.	dag	40,00	F	
801060	Toepassen rijdende afzetting 1323a.	dag	65,00	F	
801070	Toepassen rijdende afzetting 1323b.	dag	35,00	F	
801080	Toepassen rijdende afzetting 1105	dag	30,00	F	
801090	Toepassen rijdende afzetting 1125	dag	50,00	F	
81	VERKEERSREGELAAR				
811010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	72,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				