

Bijlage 19

Checklist “Tafeltest”

Eis	Uit te voeren controle bij Tafeltest	Voldoet ja/nee
TE-E-3	Buitenlaag van de uitrukkleding uitgevoerd in de kleurstelling Kaki (zandkleur).	
TE-E-9	De uitrukkleding dient voorzien te zijn van een gecombineerde retro reflecterende en fluorescerende striping.	
TE-E-17	De kniebescherming dient een geheel en onlosmakelijk verbonden te zijn met het uitrukpak (het uitrukpak mag geen kniezakken bevatten).	
TE-E-18	De uitrukkleding is voorzien van schouderbescherming voor de massaverdeling (drukpunten) van de kleding en voor het ademluchttoestel.	
TE-E-20	Het uitrukpak dient als maatwerkpak aangemeten en geleverd te worden. Een maatwerkpak is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg een standaard confectiemaatpak waarin de mouw en/of broek lengte kan worden ingekort of verlengd.	
TE-E-26	De sluiting van de uitrukkleding bestaat uit twee systemen, die elkaar in werking niet hinderen. De rits van de jas moet voorzien zijn van een panieksluiting en een trekkoord.	
TE-E-27	De inschrijver is in staat de kleding in de volgende configuratie aan te leveren: een korte jas en een broek in salopette model. Zoals zichtbaar tijdens de schouwingen	
TE-E-36	Blus en of regenwater dat in de zakken aan de buiten zijnde van de uitrukkleding binnenkomt dient direct weer naar buiten te worden afgevoerd.	
TE-E-38	De uitrukjas is voorzien van een kraag van minimaal 85mm hoog.	
TE-E-40	De kraag is aan de voorzijde voorzien van een overslag met een sluiting (bijvoorbeeld klittenband).	
TE-E-41	De uitrukjas is voorzien van: Twee opgenaaide zakken tbv de portofoons ter hoogte van de borst; Twee afsluitbare insteekzakken die zijn voorzien van een binnenzak; Een opgenaaide en afsluitbare zak op de linker bovenarm; Een afsluitbare Napoleonzak (met ritssluiting).	
TE-E-42	De uitrukjas is boven de portfoonzakken voorzien van twee bevestigingspunten (lussen) t.b.v. de spreekleutels van de portofoons.	

TE-E-43	De uitrukjas is centraal op het voorpand voorzien van een bevestigingsmogelijkheid voor de haakse handlamp.	
TE-E-44	De uitrukjas is minimaal voorzien van twee bevestigingsmogelijkheden t.b.v. accessoires. Te zien tijdens technische schouw.	
TE-E-45	De uitrukjas is voorzien van klittenbandstroken aan voor en achterzijde, voor het bevestigen van functie schouderstukken overeenkomend met het draagvoorschrift brandweerkleding Brandweer Nederland.	
TE-E-46	Wanneer de schouderstukken niet in gebruik zijn op de uitrukjas, is de klittenband strook afgeschermd door een flap met contraklittenband tegen schade.	
TE-E-47	De mouwen van de uitrukjas zijn voorzien van flexibele polsmanchetten van breiwerk, voorzien van geïntegreerde dubbel gestikte duimgaten en voorzien zijn van een barriere/menbraam tegen carcinogene stoffen.	
TE-E-48	De rug van de uitrukjas dient in de nekraag voorzien te zijn van een DRD-systeem vervaardigd uit kevlar (Drag and Rescue Device) voor het verplaatsen van een brandweemedewerker tijdens ongevallen.	
TE-E-49	Op de rechterborstzak van de uitrukjas, dient op een patch de Limburgse vlag in kleur te zijn geborduurd.	
		
TE-E-50	Op de rug van de uitrukjas staat de tekst 'Brandweer Zuid-Limburg' in het lettertype Frutiger en in het fluoriserend zilver geschreven.	
		
TE-E-51	De uitrukbroek is voorzien van twee opgenaaide afsluitbare zakken t.h.v. het bovenbeen (voor o.a. de blushandschoenen).	
TE-E-52	Op het borstgedeelte van de salopettebroek dienen twee opgenaaide zakken t.b.v. de portofoons te zijn geplaatst inclusief twee lussen voor de spreesleutel.	
TE-E-53	De uitrukbroek is centraal op het voorpand voorzien van een bevestigingsmogelijkheid voor de haakse handlamp.	
TE-E-54	De bretels (rood van kleur, indien reservepak dan blauw) van de uitrukbroek moeten voorzien zijn van een schouderstuk voor het verbeteren van het draagcomfort.	

TE-E-55	De uitrukbroek is minimaal voorzien van twee bevestigingsmogelijkheden t.b.v. accessoires. Te zien tijdens schouw.	
TE-E-56	De uitrukbroek is voorzien van een afsluitbare opgenaaide zak voor een keg of spie (gebruikt voor het blokkeren van deuren of toegangswegen), in een afsluitbare opgenaaide zak ter hoogte van de linker en rechter enkel. Maatvoering spie/keg LxBxH 125mm x 45mm x 25mm	
TE-E-57	Het bovendeeel van de uitrukbroek is aan de linker en rechterzijde voorzien van een met klittenband afsluitbare doorsteekzak. Via deze doorsteekzak kunnen de zakken van de onderkleding worden bereikt. De uitrukbroek mag zelf geen steekzakken bevatten.	
TE-E-58	De onderzijde van de uitrukbroek dient dusdanig te zijn geconstrueerd zodat slijtage/rafelen uitgesloten is.	