

.....
.....

01	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORING	3
08	UITVOERING	3
09	BOETES EN KORTINGEN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	KWALITEITSBORING	6
04	BIJLAGEN	6
05	WERKTERREIN	6
Deel 2.2	Nadere beschrijving	7
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
0	RAAMOVEREENKOMST BESTRIJDING EPR	9
1	CYCLISCH ONDERHOUD	9
10	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	9
101	DATABEHEER	9
1011	ADMINISTRATIE	9
11	BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI	10
12	MECHANISCHE BESTRIJDING EIKENPROCESSIE RUPS IN BOM	11
1201	ZUIGEN EN VERZAMELEN	11
8	WERK ALGEMENE AARD	11
81	V&G-PLAN	11
82	FLORA & FAUNA MAATREGELLEN	11
83	INZET VAN WERKNEMERS	12
84	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	12
85	VERKEERSMAATREGELLEN	12
Deel 3	Bepalingen	13
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	14
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	14
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	14
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	14
01 06	BETALINGSREGELING	14
01 08	BIJDRAGEN	15
01 12	BEREIKBAARHEID	15
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	15
01 16	VERZEKERINGEN	15
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	16
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	16
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	16
01 23	COMMUNICATIE	16
01 26	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	17
01 27	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)	18
10	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	21
10 02	EISEN EN UITVOERING	21
10 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	21
51	GROENVOORZIENINGEN	21
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	21
51 01	ALGEMENE EISEN	21
51 02	PROCESSIERUPS BESTRIJDING	22
51 06	OPLEVERING	23
62	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	24
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	24

62 12	EISEN EN UITVOERING	24
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	24
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	24
64 02	EISEN EN UITVOERING	24
01	25
01	26

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel
Grote Oever 26 (stadhuis)
Postbus 501
7940 AM Meppel

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij aanvang van de dienstverlening een of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren dienstverlening is gelegen in de gemeente Meppel.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. niet-mechanisch bestrijden van de eikenprocessierups
- b. mechanisch bestrijden van eikenprocessierups
- c. enzovoort

1.05 TIJDSBEPALING

Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor het bestrijden van processierupsen in de gemeente Meppel met een looptijd van 1 jaar met drie keer een optie op verlenging van 1 jaar.

Het streven is de raamovereenkomst op medio mei 2024 in werking te laten treden.

Er wordt door de opdrachtgever i.o.m de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum van 15 juli betreffende het kalenderjaar.

Bij het overschrijden van de afgesproken datum van oplevering geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, van €750,- per kalenderdag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 UITVOERING

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het afstemmen van de werkzaamheden. Ook in het terreinen, gezamenlijk met de toezichthouder, opnemen van de werkzaamheden is onderdeel van de werkzaamheden. De kosten dienen te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme eenheidsprijs.

De preventieve bestrijding dient in overleg met de opdrachtgever onder gunstige weersomstandigheden te worden uitgevoerd. Droog weer, tenminste 10 graden celsius met een maxiamle windkracht van 4 beaufort. Er wordt verlangd om ook in de nachtelijke uren de preventieve bestrijding uit te voeren.

1.09 BOETES EN KORTINGEN

1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van €500,- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om te melden wanneer een tekortkoming is verholpen.

2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van €500,-

PAR

- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 75,-- per struik of vaste plant
 - € 50,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
 - € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie
- In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum:
- € 250,-- per boom bij herstelbare schade
 - € 1500,-- per boom bij onherstelbare schade
- 5) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 750,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

N.v.t.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunt:

1. Indienen en vaststellen kwaliteitsplan;
2. Indienen en vaststellen V&G-plan;
3. Indienen en vaststellen planning;

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-ontwerpfase;

05 WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscodes van Stadwerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5 6				
0							RAAMOVEREENKOMST BESTRIJDING EPR Algemeen: Opmerking betreffende vrijgekomen materialen: - acceptatiekosten. Voor acceptatiekosten wordt verwezen naar o.a. 01.17.06 van de Standaard 2020. Uitgangspunten bestek: -Daar waar een productnaam of producent wordt genoemd, dient dit te allen tijde te worden gelezen met de toevoeging 'of gelijkwaardig'. Voor wat betreft "vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waard te hebben" / "vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer "dient in de eenheidsprijs van de betreffende besteksposten te zijn opgenomen: - laden op het werk; - lossen ter plaatste; - vervoersafstand van en naar het werkterrein;			
1							CYCLISCH ONDERHOUD			
10							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
101							DATABEHEER			
1011							<u>ADMINISTRATIE</u>			
101110	510199						Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: registratie in Treeasset van de mechanische bestrijding. Deze registratie dient dagelijks te worden uitgevoerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. Genoemde eenheid 'st' betreft registratie sollitair, per 10 bomen in de rij binnen de kom per 50 bomen in de rij voor buiten de kom voor het mechanische bestrijden.	st	500,00	F
11							BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI De gemeente gebruikt de pesticide niet op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Het bestrijdingsmiddel zal niet alleen processierupsen, maar ook andere rupsen doden. Bestrijding met het middel Xen Tari: Met het middel Xen Tari is uiterst effectief te spuiten. Het biologische bacteriënpreparaat, Bacillus thuringiënsis ‘aizawai’, zorgt al sinds 2003 voor zeer gunstige resultaten waarbij gemiddeld per spuitbeurt meer dan 85 procent van de rupsen gedood wordt. Voor een optimale effectiviteit van het aangebrachte middel is het van wezenlijk belang dat de exacte hoeveelheid spuitmiddel met de juiste snelheid aangebracht wordt. Xen Tari is selectief en dood enkel rupsen welke het middel binnen krijgen. Het middel is niet schadelijk voor mens of dier. Bij toepassing tegen rupsen die brandharen vormen (zoals de eikenprocessierups) dient rekening te worden			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
							gehouden met "nesten" van rupsen van het voorgaande seizoen. Brandharen uit deze nesten kunnen nog lang actief blijven. Voorkom dat door de toepassing brandharen uit nesten in aangrenzende percelen belanden. Houd daarom bij de wijze van toepassing en het moment van toepassing rekening met windrichting en windsnelheid om verdere verspreiding van brandharen naar de omgeving te voorkomen. Omdat het spuitmiddel op het blad terecht moet komen, kunnen de spuitwerkzaamheden starten vanaf het moment dat de bomen voor meer dan 40 procent in blad staan tot het moment dat de rupsen brandharen krijgen.De bespuiting is in te zetten tot en met het 3e larvale stadium. Optimale spuitomstandigheden: droge weersomstandigheden, tenminste 8 graden celcius met een windkracht van maximaal 4 Beaufort. Ttijdens de bespuiting voorkomen dat mens en dier in contact komen met de spuitnevel.			
110010	515799						Biologisch bestrijden eikenprocessierup in bomen-Xen Tari met uv filter. Betreft:1 ronde bomen op openbaar toegankelijke locaties Incl. leveren bestrijdingsmiddel: Xen tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai. Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water Verbruik spuitvloeistof ca. 2 tot 10 ltr per boom Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in overleg met de directie Boom hoogte groter tot 12 m1 Tijdstip bestrijding in overleg met de directie Voor aanvang bespuiting bewijs overleggen dat de spuitinrichting op juiste wijze gecallibreerd is voor toepassing verspuiten Xentari Na bestrijding registreren uitgevoerde werkzaamheden per boom of boomvlak inTreeasset.	st	314,00	F
110020	515799						Biologisch bestrijden eikenprocessierup in bomen-Xen Tari met uv filter. Betreft:1 ronde bomen op openbaar toegankelijke locaties Incl. leveren bestrijdingsmiddel: Xen tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai. Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water Verbruik spuitvloeistof ca. 2 tot 10 ltr per boom Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in overleg met de directie Boom hoogte groter dan 12 m1 Tijdstip bestrijding in overleg met de directie Voor aanvang bespuiting bewijs overleggen dat de spuitinrichting op juiste wijze gecallibreerd is voor toepassing verspuiten Xentari Na bestrijding registreren uitgevoerde werkzaamheden per boom of boomvlak inTreeasset.	st	29,00	F*
12							MECHANISCHE BESTRIJDING EIKENPROCESSIE RUPS IN BOMEN Werk is opgesplitst in 3 routes en moet worden uitgevoerd op het zelfde tijdstip met 3 ploegen en vaste hoogwerker (tot 24 m). Indicatie duur verwijderen 3 routes afgelopen jaren ca.45 werkdagen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1201			Voorafgaand aan nestvorming zet aannemer een autohoogwerker in om gedurende een periode van ca. 2 wk meldingen op te lossen incl.sollitaire bomen. Zie besteksposten 830010 en 840010.			
			<u>Zuigen en verzamelen</u>			
120110	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: het mechanisch verwijderen van aanwezige eikenprocessierupsen en nesten in de boom, op aanwijs directie. Aantal: bezetting percentage nesten van ca. 780 st is 50 % te bewerken. Boomhoogte tot ca. 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Bestrijdingsmethode verwijderen nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten luchtdicht systeem. De gebruikte methode en middelen dienen te voorkomen dat brandharen vrij komen. Inclusief het verwijderen van uitgewaaide en gevallen nesten. 9 Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van de nesten volgens bestekpostnr. 101110 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-,verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	390,00	F*
		9 1 9				
120120	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: het mechanisch verwijderen van aanwezige eikenprocessierupsen en nesten in de boom, op aanwijs directie. Aantal: bezetting percentage nesten van ca. 3470 st is 50 % te bewerken. Boomhoogte vanaf ca. 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Bestrijdingsmethode verwijderen nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten luchtdicht systeem. De gebruikte methode en middelen dienen te voorkomen dat brandharen vrij komen. Inclusief het verwijderen van uitgewaaide en gevallen nesten. 9 Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van de nesten volgens bestekpostnr. 101110 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-,verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1.735,00	F*
		9 1 9				
8			WERK ALGEMENE AARD			
81			V&G-PAN			
810010	100199		Betreft het maken van een V&G plan (uitvoering). Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het V&G plan. Het aantal stuks betreft 1 per jaar en dient doorlopend te worden geactualiseerd.	st	1,00	F*
82			FLORA & FAUNA MAATREGELEN			
820010	645399		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: het opstellen van een ecologisch werprotocol.	keer	1,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
820020	645399							Werkprotocol uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten' voorafgaande aan de start van de werkzaamheden. Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol. Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode.	keer	1,00	F*
83								INZET VAN WERKNEMERS			
830010	100599							Inzet 2 werknemers voorafgaand aan nestvorming om gedurende een periode van ca. 2 wk meldingen op te lossen incl.sollitaire bomen, Zie ook bestekspostnr. 840010.	uur	160,00	F*
84								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
840010	100599							Ter beschikking stellen autohoogwerker bestrijdingsmethode verwijderen nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten luchtdicht systeem. De gebruikte methode en middelen dienen te voorkomen dat brandharen vrij komen. Inclusief het verwijderen van uitgewaaide en gevallen nesten. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van de nesten volgens bestekspostnr. 101110 Vrijkomend materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-,verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	uur	80,00	F*
85								VERKEERSMAATREGELEN			
850010	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestrijden processierupsen op rijbaan en fietspad. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 en 1322 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F*
		1									
			3								
				2							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst. Als in de Standaard en de UAV 2012 wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 05 Verstrekte rsx-bestanden dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbestedder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de opdrachtnemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als de overeenkomst in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

01 01 14 RETENTIERECHT

- 01 De aannemer doet door ondertekening van deze overeenkomst afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3: 290 BW jegens de opdrachtgever.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN, KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 01 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard niet van toepassing. Voor risicoregeling zie paragraaf 3.2 van de overeenkomst.

01 06 BETALINGSREGELING

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 02 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de ondertekende declaraties in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 03 E-facturen
E-factureren levert voordelen op voor factuurstromen tussen leverancier en gemeente. In onze inkoopvoorwaarden is opgenomen dat wij bij voorkeur een e-factuur van u willen ontvangen. Deze e-factuur moet voldoen aan de Simplerinvoicing (UBL-) standaard zoals binnen de Europese Unie vastgelegd. De factuur dient aangeboden te moeten worden via het netwerk

HFD PAR ART LID

van Simpler Invoicing . Dit is een landelijk netwerk die via de zogenaamde "SI full variant" een beveiligde factuurstroom mogelijk maakt. Hebt u niet de mogelijkheid om een e-factuur te versturen via uw softwarepakket dan kunt u ook gebruik maken van een e-facturatiedienstverlener. Op de site van Simplerinvoicing.org zijn deze aanbieders te vinden die o.a. ook een gratis online portal beschikbaar stellen.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 BEREIKBAARHEID

01 12 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd. Dit geldt eveneens voor locaties in de nabijheid van scholen. Tijdens aanvang en uitgaan van de scholen geen werkzaamheden verrichten op de schoolroutes.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01 genoemde situatie en gevolgen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende (indien van toepassing):
- werkwijze preventieve bestrijding
 - Werkwijze mechanische bestrijding;
 - Omgaan met vrijkomende materialen;
 - Verkeersmaatregelen
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 04 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMENDE MATERIALEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de standaard 2020 is niet van toepassing

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 HYGIENE

- 01 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.
- 02 Betrokken personeel dient minimaal handen te kunnen wassen voor aanvang van de schaft/wettelijke pauzes.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 KORTING RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking op paragraaf 01.21.04 lid 01 van de Standaard 2020 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever verwacht dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 50.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek is in dit bestek niet voorgeschreven.

01 23 02 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de gemeente wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven. De aannemer dient dit schriftelijk kenbaar te maken voor aanvang van de werkzaamheden.
- 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. Buiten de reguliere werktijden moet de aannemer schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
 - Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;
 - Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 geldt, dat bouwvergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. Bouwvergaderingen worden in principe elke vier weken gehouden.
- 02 Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of coördinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.
- 03 De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.
- 04 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 05 Direct na goedkeuring van het verslag van een bouwvergadering wordt dit verslag onderdeel van het weekrapport en krijgt daarmee dezelfde status als een weekrapport.

01 26 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 26 01 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en de belastingdienst.
- 02 De hoofdaannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemer(s) en of leverancier(s) die (met een deel van) het werk zullen worden belast.
- 03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer is eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.
- 04 Teneinde aanspraken van de onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de

HFD PAR ART LID

hoofdaannemer in de door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten de leden 01, 02 en 03 op te nemen.

- 05 Indien de hoofdaannemer:
 - niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden voldoet;
 - zijn onderneming overdraagt;
 - de bedrijfsuitoefening staakt;
 - in staat van faillissement wordt verklaard;
 - een aanvraag tot surséance van betaling indient;heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
- 06 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar een combinatie van aannemers, dan zijn zij gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 t/m 05 genoemde verplichtingen.
- 07 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde UAV 2012 en de overige besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder de leden 01 t/m 06 anderzijds, gelden de leden 01 t/m 06.
Voor het overige blijft de regeling van paragraaf 2 van de UAV 2012 van kracht.

01 27

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 27 01

BEGRIPPEN

- 01 De gemeente Meppel heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten.
- 02 De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier, welke direct toe te rekenen zijn aan de opdracht. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Meppel (dus niet elders) wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).
- 03 Het Expertisecentrum Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en - binnenkort - de provincie Overijssel. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij de invulling van SROI. De opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.
- 04 U kunt, in samenspraak met het ESR, de verschillende SROI-inspanningen combineren in een voor u optimale mix. Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokken-methode. Het voordeel voor u is dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw SROI verplichting in te vullen en dat u van iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. Om de waarde van de SROI-activiteiten te kunnen meten is deze uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt.

01 27 02

DOELGROEP

01	Werkzoekende / leerling	Waarde per jaar / 1fte
	Participatiewet <2 jaar (niet-arbeidsbeperkten)	€ 30.000
	Participatiewet >2 jaar (niet arbeidsbeperkten)	€ 35.000
	Participatiewet (vallend onder doelgroepregister/banenafspraken)	€ 40.000
	WW <1 jaar	€ 10.000
	WW >1 jaar	€ 15.000
	WIA/WAO	€ 30.000
	Wajong	€ 35.000
	WSW (detachering en/of diensten)	facturen
	WSW (in dienst nemen: valt onder doelgroepregister/banenafspraken)	€ 40.000
	Leerling BBL (leerbaan)*	€ 15.000
	Leerling BOL (stage)*	€ 5.000
	Leerling VSO/Praktijkonderwijs (werkplek na uitstroom)	€ 25.000

HFD PAR ART LID

Extra op bovenstaande bedragen:

Leeftijd => 50 jaar	€ 5.000
PSO-ladder: trede 1, PSO-ladder: trede 2, PSO-ladder: trede 3	€ 2.000, 5.000, 7.500
MVO-activiteiten**	€ 100/uur en/of facturen

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde.

WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015

Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt

** MVO activiteiten omvat een scala aan activiteiten. Denk bijv. aan het begeleiden van stagiaires op het vakgebied van de opdracht, het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, het storten van een bijdrage in een opleidingsfonds (erkend door het agentschap SZW) of het verkrijgen van een PSO-certificaat.

Een voorbeeld:

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De SROI-verplichting bedraagt 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting kan de opdrachtnemer voor dit bedrag een arbeidscontract bieden voor een periode van:

- een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
- één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

01 27 03 PROCESSEN

01 Het proces voor gunning

Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke SROI verplichting ook realiseerbaar is kunt u deze stellen in de Nota van inlichtingen.

02 Het proces na gunning

De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR (sroi@daarwerkenweaan.nl). In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachte proces
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet
3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde door het ESR worden bepaald.
4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
6. Akkoord ESR

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken.

03 Tussen- en eindevaluatie

Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door het ESR.

04 Registratie SROI-verplichting

Opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WIZZR en dient de invulling van de SROI-verplichting hierin bij te houden. Nadat er een gesprek is geweest met het ESR ontvangt opdrachtnemer een inlogcode voor het registratiesysteem. Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan opdrachtnemer, c.q. penvoerder die de opdracht gegund heeft gekregen. Als de inschrijver al een inlogcode heeft, dan wordt het contract zichtbaar in zijn account in het systeem.

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te onderbouwen zijn, bijvoorbeeld via een doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een arbeidsovereenkomst etc. Het ESR controleert deze gegevens op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en

HFD PAR ART LID

periode tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in de WIZZR worden ingevoerd.

Opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de SROI-verplichting. Hiervoor is het formulier "toestemmingsverklaring" te gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR. In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI-verplichting inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

05 Tips

Werkt u met onderaannemers/leveranciers?

Neem dan in uw contracten met onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.

Het idee heerst dat de gemeente en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden of aan die leerling die een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Check haalbaarheid

Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat er voor elke functie (m.n. bij functies met specifieke opleidingseisen) de juiste kandidaat is. Aarzel dan ook niet om het Expertisecentrum Social Return (ESR) te raadplegen bij de planvorming. Zij kunnen u in contact brengen met de juiste instanties.

01 27 04**JURIDISCHE VOORWAARDEN**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.
- 02 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit, in dit document opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
- 03 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.
- 04 Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.
- 05 Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
- 06 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan het ESR inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.
- 07 De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
- 08 Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR conform de afspraken in het plan van aanpak.
- 09 Het ESR heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.
- 10 Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 27 05 CONTACTGEVENS EXPERTISECENTRUM SOCIAL RETURN (ESR)

- 01 sroi@daarwerkenweaan.nl
www.bit.ly/aanpakSROI

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

10 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

10 14 02 MILIEUBEPALING

- 01 De opslag van brandstof en smeermiddelen dient in afsluitbare tanks op een elementenverharding binnen afsluitbare afrastering te gebeuren.
Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werk gestelde(n) komen de kosten voor het opruimen van deze verontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten zoals leverantie schone grond, voor rekening van de aannemer of zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 ALGEMENE EISEN

51 01 03 UITVOERINGSPERIODE

- 01 Preventief; vanaf ei uitkomst tot de 4e vervelling, Prognose in te zien op www.eikenprocessierups.info
Verwijderen van actieve nesten dienen verwijderd te zijn voordat de rupsen zich verpoppen tot vlinder.
- 02 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten, tijdelijk niet bereikbaar zijn.
- De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen van:
- Preventief: maandag t/m vrijdag 24 uur per dag. Zaterdag tot 14:00 uur.
 - Reactief: werkdagen van 07:30 uur tot 17:00 uur.
- Indien de aannemer hiervan wil afwijken dient hij de directie te raadplegen.

51 01 04 VAKBEKWAAMHEID

- 01 De bestrijdingsploeg dient minimaal de volgende diploma's/certificaten in het bezit te hebben:
- Geldig rijbewijs voor besturen toe te passen materieel
 - 1 medewerker VOL-VCA en de rest van de ploeg minimaal VCA-basis
 - Smitlicentie 1 en 2
 - elke werknemer dient een certificaat "bestrijding EPR" te hebben.

51 01 05 GRONDNESTEN

- 01 Indien grondnesten van eikenprocessierups worden aangetroffen, wordt de verwijdering ervan afgerekend op basis van de eenheidsprijs 'bestrijden EPR in bomen' en op basis van de priotering.

51 01 06 OVERIG

- 01 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van eikenprocessierups wordt waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde locaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis. Deze nesten dienen tijdens de bestrijdingsronde meegenomen te

HFD PAR ART LID

worden.

51 02 PROCESSIERUPS BESTRIJDING

51 02 01 ALGEMEEN

- 01 De bestrijding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de opdrachtgever en door aannemer na goedkeuring van de directie.
- 02 Opdrachtnemer dient te rekening te houden voor eigen veiligheid alsmede van anderen die zich bevinden in de omgeving ten tijde van de werkzaamheden. Wanneer publiek binnen 10 meter van de spuitinstallatie komt dient het werk terstond gestopt te worden.
- 03 Bij signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet zijn aangegeven door of namens de opdrachtgever, moet de aannemer dit melden aan de directie en de boom meenemen in de bestrijdingsronde.
- 04 De Eikenprocessierups kan naast eiken (Quercus) zich ook nestelen in andere boomsoorten. Benaming van de Eikenprocessierups blijft gelijk maar bestrijding in andere boomsoorten dienen ook volgens de zelfde eenheidsprijzen te worden volbracht.

51 02 02 MATERIEEL

- 01 - Opening spuitdop minimaal 0,5 mm (500 micron)
 - Zeefjes kleiner dan 0,3 mm (300 micron) moeten verwijderd zijn.
 - Bij de bespuiting uitvloeier of hechtmiddel bijvoegen voor een betere bedekking van het blad.
 - Maximale toegepaste druk 20 bar bij bespuiting.
 - Minimaal 12,5 liter Tp-nema en 10 liter Xentari bij bomen vanaf 18m1 hoge boom stilstaand bespoten.
 - Onder de 18m1 rijnsnelheid toepassen van 1 tot 1,5 km per uur.
- 02 Preventief:
 - Luchtstroomdebiet van 300 m3 per minuut;
 - camera om achterliggend verkeer en de spuitwerkzaamheden te volgen;
 - ruimzichtcabine met glazen dak voor maximaal zicht;
 - elektrisch afsluitbare vloeistofklep om de toevoer direct te kunnen afsluiten bij nadering van passanten;
 - diverse werklampen bij nachtwerkzaamheden;
 - aankondigingen: "Biologische plaagbestrijding";

Reactief:

Het type materieel en hulpmaterialen dat wordt ingezet moet minimaal voldoen aan de onderstaande criteria.

 - Gesloten zuig systeem, zodat vrijkomen van brandharen is uitgesloten;
 - Opslag unit, opgezogen rupsen nat of droog;
 - Materieel ter verwerking/transport van opgezogen rupsen;
 - Hoogwerker/verreiker met een bereik tot een hoogte van tenminste 12, 18 of 25 meter;

Overige:

 - Actiewagen t.b.v. tijdelijke weg- en rijbaanafzettingen;
 - Waarschuwborden en afzetlint om omstanders te waarschuwen van werkzaamheden en evt. risico's;
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: volgelaat overdrukmasker met filter, Afspoelbare overalls om huidcontact uit te sluiten;
 - Locatie om overalls te reinigen, afvalwater opslaan en afvoeren volgens wettelijke Euralcodes;
- 03 Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel zij toepassen mits er voldaan wordt aan de in lid 01 omschreven eisen.
- 04 De aannemer dient voorzieningen te treffen ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte (wegen, straatmeubilair en groen).

51 02 03 BESTRIJDINGSCRITERIA

- 01 Ontvangen meldingen van overlast moeten vanaf het tijdstip van digitale ontvangst door de aannemer met de volgende prioriteit worden behandeld.
 - Gebieden waar veel mensen komen of langdurig verblijven, bv. scholen, winkelcentra, speelplekken,

HFD PAR ART LID

zwembaden, hoofdwegen, fietspaden en belangrijke verkeerverbindingen binnen 24 uur na melding;
- Gebieden waar weinig mensen komen, bestrijding vindt alleen plaats als overlast niet te vermijdbaar is binnen 5 werkdagen na melding.

02 Preventief:

- Preventief; vanaf ei uitkomst tot de 4e vervelling, Prognose in te zien op www.eikenprocessierups.info ;
- Niet spuiten boven windkracht 3 Beaufort;
- Niet spuiten wanneer de buitenluchttemperatuur onder 10 graden celcius komt;
- Niet spuiten bij regen;
- Ieder uur moeten spuitrapporten worden ingevuld;

51 02 04 CONTROLE

- 01 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bestrijding te controleren. Dit kan plaatsvinden door middel van:
- Op basis van visuele constatering ter plaatse binnen twee werkdagen na het beëindigen van de bestrijding. Hierbij de kwaliteit van het geleverde werk worden gecontroleerd op basis van de bestrijdingscriteria zoals opgenomen in het bestek.
 - De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een monster te nemen van de spuitvloeistof om de dosering te controleren.
- 02 Desgevraagd stelt de aannemer benodigde apparatuur en menskracht ten behoeve van de controle beschikbaar aan de opdrachtgever. Eventuele extra inhuur van materieel voor de controle door de opdrachtgever zullen worden afgeprijsd door middel van de posten onder hoofdstuk 5
- 03 Voertuigen van de aannemer moeten voorzien zijn van GPS tracking of een andere voorziening waaruit de route, de toegepaste rijsnelheid en stilstand duur bij bespuiting blijkt. deze rapporten dienen wekelijks ter controle te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

51 02 05 AFKEURING

- 01 - De toetsing vindt plaats op basis van een aselechte steekproef van minimaal 10% van de dagproductie.
- Afkeuring op basis van één van de bestrijdingscriteria in minimaal 25% van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd.
 - Afkeuring op basis van één van de bestrijdingscriteria in minder dan 25% van de dagproductie: de bestrijdingen in de desbetreffende bomen zijn afgekeurd.
 - spuitvloeistof voldoet niet aan dosering en samenstelling. De dagproductie wordt dan afgekeurd.
- Indien een werk is afgekeurd, zoals hierboven omschreven, dient het betreffende werk opnieuw uitgevoerd te worden.

51 02 37 AANVULLENDE EISEN BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

- 01 Biologische bestrijding uitvoeren tijdens het 2e en 3e larvale stadium en bij een minimale bladbezetting van 40% tenzij anders overeengekomen.
- 02 Biologische bestrijding zodanig uitvoeren dat het gehele kroonvolume wordt bespoten.
- 03 Indien een tweede biologische behandeling moet worden uitgevoerd, deze uitvoeren minimaal 10 dagen na uitvoering eerste behandeling.
- 04 Geen biologische bestrijding uitvoeren bij regen, bij een gemiddelde dagtemperatuur van minder dan 8 °C of bij een windsnelheid van meer dan 3 m/s.
- 05 Plukken van nesten uitvoeren door nest en omliggende restanten in te spuiten met lijmspray. Nesten in (PE-) plastic zakje plukken en afvoeren in een afgesloten ton.
- 06 Het drijfgas in de toe te passen lijmspray dient vrij te zijn van CFK-'s.

51 06 OPLEVERING**51 06 01 OPLEVERING WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor de in paragraaf 51.01.03 omschreven einddatum / werkperiode overschreden is, dient de aannemer de

HFD PAR ART LID

rapportage aan de opdrachtgever beschikbaar te stellen.

Indien de einddatum / werkperiode niet gehaald kan worden, dient de aannemer de opdrachtgever hierover te informeren en een nieuwe verwachte einddatum op te geven (conform §8 van UAV).

De opdrachtgever dient de aannemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst van de rapportage te doen toekomen.

Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de rapportage dient de aannemer schriftelijk te worden geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van de rapportage.

62

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12

EISEN EN UITVOERING

62 12 07

TIJDELIJKE BEBORDING

- 01
- Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden". De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.
- 02
- De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 03
- De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 14

RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01

ALGEMEEN

- 01
- Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 225,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 02

EISEN EN UITVOERING

64 02 01

ALGEMEEN

- 01
- Op de werkzaamheden van dit bestek is de wet natuurbescherming van overeenkomstige toepassing. Het is de opdrachtgever echter duidelijk dat er strijdige belangen zijn tussen het beschermen van de natuur en de zorg voor de volksgezondheid (bestrijding processierups).
Op basis van de wet natuurbescherming moet bij de bestrijding van de processierups rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. De Vlinderstichting houdt bij waar beschermde vlindersoorten zich bevinden.
- 02
- Van de aannemer worden maximale inspanningen verwacht om de werkzaamheden uit te voeren rekening houdend met de eisen van de wet natuurbescherming.
- 03
- Indien de werkzaamheden niet uit te voeren zijn als gevolg van regelgeving in de wet natuurbescherming, dient de directie te worden geïnformeerd.
- 04
- De directie UAV zal afwegen welke belangen zwaarder dienen te worden gewogen en een beslissing dienaangaand ter kennis brengen van de aannemer.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: AD23203

bestrijding eikenprocessie rups

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AD23203

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Raamovereenkomst (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: AD23203

bestrijding eikenprocessie rups

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	RAAMOVEREENKOMST BESTRIJDING EPR				
1	CYCLISCH ONDERHOUD				
10	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
101	DATABEHEER				
1011	ADMINISTRATIE				
101110	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	st	500,00	F	
11	BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI				
110010	Biologisch bestrijden eikenprocessierup in bomen-Xen Tari	st	314,00	F	
110020	Biologisch bestrijden eikenprocessierup in bomen-Xen Tari	st	29,00	F*	
12	MECHANISCHE BESTRIJDING EIKENPROCESSIE RUPS IN				
1201	Zuigen en verzamelen				
120110	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	390,00	F*	
120120	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1.735,00	F*	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	V&G-PLAN				
810010	Betreft het maken van een V&G plan (uitvoering). Alle kosten	st	1,00	F*	
82	FLORA & FAUNA MAATREGELEN				
820010	opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	F*	
820020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol.	keer	1,00	F*	
83	INZET VAN WERKNEMERS				
830010	Inzet 2 werknemers	uur	160,00	F*	
84	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
840010	Ter beschikking stellen	uur	80,00	F*	
85	VERKEERSMAATREGELEN				
850010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	10,00	F*	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				