
BESTEK VOOR:

MAAÏEN VAN GAZONS, RUWE TERREINEN, GREPPELS EN ONDERHOUD VAN VALONDERGRONDEN IN DE
GEMEENTE EIJSDEN- MARGRATEN 2024-2025

Besteknummer: EM-2024-01
Datum: 5 februari 2024
Versie: 3
Status: definitief

Opsteller:

idverde Advies B.V.
Eci 10
6041 KW Roermond

Opdrachtgever:

Gemeente Eijsden- Margraten
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postbus 10
6269 ZG Margraten

Telefoonnummer: 043-458 84 88



01	BESTEK VOOR:	1
Deel 1 Algemeen		
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING	4
Deel 2.1 Algemene gegevens		
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	BIJLAGEN	6
04	FLORA EN FAUNA	6
Deel 2.2 Nadere beschrijving		
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	GAZONS INTENSIEF	9
10	MAAIEN REGULIERE GAZONS (INTENSIEF)	9
100	MAAIEN (REGULIER, KWALITEITSNIVEAU C)	9
1000	HORIZONTAAL (KWALITEITSNIVEAU C)	9
1001	TALUD (KWALITEITSNIVEAU C)	9
101	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL (KWALITEITSNIVEAU C)	10
102	BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN (FREQUENTIE)	10
11	MAAIEN GAZONS LOCATIES (INTENSIEF, KWALITEITSNIVEAU A)	10
110	MAAIEN (LOCATIES, KWALITEITSNIVEAU A)	11
111	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL (KWALITEITSNIVEAU A)	11
112	BIJMAAIEN OBSTAKELS EN BOMEN (FREQUENTIE)	12
12	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZONS (INTENSIEF)	12
121	GRASKANTEN AFSTEKEN	12
1210	ZACHTE EN HARDE GRASKANTEN	12
122	MAAIEN LOOF BOL- EN KNOLGEWASSEN	12
2	GAZON ECOLOGISCH (PILOT)	13
20	ECOLOGISCH GAZON MAAIEN (PILOT)	13
200	MAAIEN GAZONSTROOK (1 MTR BREED)	13
201	MAAIEN GRASVELD EXCL. GAZONSTROOK	13
202	NATUURLIJK AFVAL GAZONSTROOK (1 MTR BREED)	14
3	GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)	15
31	MAAIEN GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)	15
311	MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 4X PER JAAR	15
3110	HORIZONTAAL	15
3111	TALUD	16
312	MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 2X PER JAAR	16
3120	HORIZONTAAL	17
3121	TALUD	17
4	GREPPELS DROOG EN NAT PROFIEL EN BUFFERS	18
40	GREPPELS	18
41	SCHONEN TERREIN, FOLIEBUFFERS	19
5	REINIGEN (VAL)ONDERGRONDEN SPEELTERREINEN EN JEU D	20
50	ZAND EN BOOMSCHORS (ONVERHARD)	20
500	BOOMSCHORS	20
501	ZAND	21
51	KUNSTGRAS EN RUBBERTEGELS	22
52	JEU DE BOULESBANEN (SPLIT)	23

05-02-2024

Gemeente Eijsden- Margraten
Maaien Gazons, ruwe terreinen, greppels en onderhoud van valondergronden in de
gemeente Eijsden- Margraten
2024-2025
Besteknummer: EM-2024-01
Idverde Advies Roermond B.V.

RAW0170-144522

6	FLORA EN FAUNA	24
7	VERKEERSMAATREGELEN	24
8	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	25
80	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	25
81	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	25
Deel 3	Bepalingen	27
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	28
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	28
01 03	HOEVEELHEDEN	28
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	28
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	29
01 07	ZEKERHEIDSSTELLING	29
01 08	BIJDRAGEN	29
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	29
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	30
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	30
01 16	VERZEKERINGEN	30
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	31
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	31
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	32
01 22	BOUWLAWAAI	32
01 23	COMMUNICATIE	33
01 24	BEELDKWALITEIT	33
01 25	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	33
01 26	SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID- LIMBURG	34
01 27	VAKOPLEIDING	36
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	36
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	36
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	38
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	38
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	38
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	38
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	38
64 12	EISEN- EN UITVOERING FLORA EN FAUNAMAATREGELEN	38
01		41
01		43



1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01

OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden- Margraten
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postbus 10
6269 ZG Margraten
Contactpersoon gemeente: Rob Palmen
Telefoonnummer: 043- 458 84 88
- 1.02

DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen personen.

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op de treden.
- 1.03

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Eijsden- Margraten. Hoofdzakelijk binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen.
- 1.04

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 - a. Het maaien van gazons intensief (incl. op talud, bijmaaien, maaien van bloembollen en graskanten steken, natuurlijk afval ruimen);
 - b. Het maaien van gazons op locaties (hondenuitlaatterreinen en speelterreinen) intensief (incl. op talud, bijmaaien, maaien van bloembollen en graskanten steken, natuurlijk afval ruimen);
 - c. Het maaien van gazons ecologisch (PILOT) incl. het maaien gazonstroken;
 - d. Het maaien van gazons extensief 2x en 4x per jaar;
 - e. Het maaien van greppels;
 - f. Het onderhoud van foliebuffers;
 - g. Het onderhoud van valondergronden.
- 1.05

TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten op 1 mei van het jaar 2024 en wordt opgeleverd op 31 december 2025.
De gemeente Eijsden- Margraten heeft het recht om het contract 2 keer 1 jaar te verlengen.
De directie neemt uiterlijk december 2025, respectievelijk december 2026 na evaluatie met de aannemer de beslissing tot verlenging.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar.
- 1.06

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
- 1.07

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020.
- 1.08

GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode verlangd. (hierna te noemen PvA WNB ontwerpfase) zoals bedoeld in artikel 01.22.03 van de Standaard 2020.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

EM-2024-01_Bestektekening_Valondergronden&JeudeBoulesbanen.	10 kaarten
EM-2024-01_Bestektekening_Gazons&Greppels.	17 kaarten

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.V.T.

03 BIJLAGEN

- Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Europees Uniform aanbestedingsdocument (UEA);
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Kalender Processies 'Bronk' tot en met 2026;
- Locaties speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen;
- Inloggevens NDFF (aangeleverd door gemeente).

04 FLORA EN FAUNA

Op dit werk is de onderstaande gedragscode van toepassing:
' Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van de Vereniging Stadswerk Nederland, goedgekeurd door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 17 december 2020. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Bij het verlopen van deze gedragscode dient men terug te vallen op de Wet Natuurbescherming.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
1							GAZONS INTENSIEF				
10							MAAIEN REGULIERE GAZONS (INTENSIEF) Betreft het maaien van reguliere gazons gelegen binnen de bebouwde kom in de gemeente Eijsden- Margraten.				
100							MAAIEN (REGULIER, KWALITEITSNIVEAU C)				
1000							<u>Horizontaal (Kwaliteitsniveau C)</u>				
100010	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: reguliere gazons. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte:	week	87,00	V	
		9						are			1.044,87 I
			4				Kwaliteitsniveau C				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9		Grondsoorten: löss en klei				
						1	Horizontaal of met een talud tot 1:3.				
							1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 102010				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1001							<u>Talud (Kwaliteitsniveau C)</u>				
100110	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: reguliere gazons op talud. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte:	week	87,00	V	
		9						are			44,69 I
			4				Kwaliteitsniveau C				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9		Grondsoorten: löss en klei				
						1	Talud 1:3 en steiler.				
							1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 102010				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
101							BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL (KWALITEITSNIVEAU C)				
101010	511806						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: natuurlijk afval op reguliere gazons. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bladvalperiode: circa oktober- december Te onderhouden bruto oppervlakte: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen dienen middels een tractor met mulchmachine gemulcht te worden op het gras. Het is niet toegestaan om het natuurlijk afval af te voeren.	week	87,00	V	
		9						are			1.089,56 I
			4								
				3							
102							BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN (FREQUENTIE)				
102010	511503						Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien van bomen op reguliere gazons. Gerekend is met circa 2 obstakels per 100 m2. Te onderhouden bruto aantal: Bomen in grasvelden kwaliteitsniveau C. Gerekend is met 2 beurten per jaar.	st	3.072,00	V	
		9						st			768,00 I
				1							
11							MAAIEN GAZONS LOCATIES (INTENSIEF, KWALITEITSNIVEAU A) Betreft het maaien van gazons op de volgende locaties: - Speelterreinen - Hondenuitlaatplekken				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
112							BIJMAAIEN OBSTAKELS EN BOMEN (FREQUENTIE)				
112010	511503						Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaaien van bomen op de volgende locaties: - Speelterreinen - Hondenuitlaatplekken Gerekend is met circa 2 obstakels per 100 m2. Te onderhouden bruto aantal: Bomen in grasvelden kwaliteitsniveau A. Gerekend is met 4 beurten per jaar.	st	6.144,00	V	
			9			1		st			768,00 I
12							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZONS (INTENSIEF)				
121							GRASKANTEN AFSTEKEN				
1210							<u>Zachte en harde graskanten</u>				
121010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: zachte en harde graskanten langs reguliere gazons, speelterreinen en hondenuitlaatplekken. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Langs beplantingsvakken en verharding. Afsteken of afsnijden Gerekend is met onderhoudsbeurt(en) per jaar in september. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	104.183,54	V	
			9								
				3							
					2						
122							MAAIEN LOOF BOL- EN KNOLGEWASSEN				
122010	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: het maaien van het loof van bol- en knolgewassen na de bloei. Periode: na de bloei op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Het loof dient in zijn geheel afgemaaid te worden. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.493,84	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
2							GAZON ECOLOGISCH (PILOT)				
20							ECOLOGISCH GAZON MAAIEN (PILOT) Betreft het maaien van gazon op een meer extensieve maaiwijze. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 type maaiwijze: Gazonstrook; deze dient gemaaid te worden volgens reguliere maaiwijze middels cirkelmaaier of kooimaaier. Grasveld; deze dient gemaaid te worden middels een maai-zuig combinatie met Eco- Maaikop. Klepelen is niet toegestaan.				
200							MAAIEN GAZONSTROOK (1 MTR BREED)				
200010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van de gazonstrook (eerste meter) van de aangegeven grasvelden binnen de pilot 'Ecologisch gazon maaien' Maaien met een cirkelmaaier of kooimaaier. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 26 Type beheer gazonstrook: Standaard beheer. Grasveldtype: Gazonstrook rondom grasveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	826,06	V	
201							MAAIEN GRASVELD EXCL. GAZONSTROOK				
201010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van de aangegeven grasvelden binnen de pilot ' Ecologisch gazon maaien', excl. de gazonstrook. Maaien met een Eco-Maaikop. Het maaisel mag niet direct geruimd worden. Maaien in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 26 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Het maaisel dient minimaal 2 tot maximaal 5 dagen te blijven liggen. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 201020	are	708,90	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
201020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen in bestekpostnr. 201010. Het maaisel dient minimaal 2 tot maximaal 5 dagen te blijven liggen. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte perceel: tot 2000 m2 en meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 3 Maaisel na minimaal 2 tot maximaal 5 dagen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	708,90	V	
202		1		3			NATUURLIJK AFVAL GAZONSTROOK (1 MTR BREED) Natuurlijk afval (bladafval) op de gazonstroken binnen de Pilot 'Ecologisch gazon maaien' Op de grasvelden dient het blad niet verwijderd/ gemulchd te worden.				
202010	501411						Verwijderen blad. Betreft: het verwijderen van blad op de gazonstroken (1 mtr breed), aangegeven als 'Ecologisch Gazon Maaien'. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Betreft: gazonstrook (1 mtr breed). Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar in circa november en december. 9 Vrijgekomen materialen dienen middels een tractor met mulchmachine gemulcht te worden op het gras. Het is niet toegestaan om het natuurlijk afval af te voeren.	are	826,06	V	
		9			2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
3							GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)				
31							MAAIEN GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)				
311							MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 4X PER JAAR Betreft: het maaien van schrale grasvelden (ruwe terreinen) aangeduid als gazon extensief, middels het maai-zuig principe met Eco- maaikop. Klepelen is niet toegestaan. Bijmaaieren rondom bomen is niet toegestaan.				
3110							<u>Horizontaal</u>				
311010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van grasvelden die extensief beheert worden. Maaien middels maai-zuig combinatie met Eco- Maaikop. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 182 Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Het maaisel dient gelijk geruimd en afgevoerd te worden. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr: 311020	are	4.634,41	V	
311020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr 311010. Maaien middels een maai-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 9 Perceelgrootte: groter en kleiner dan 2000 m2. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4.634,41	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
3111							Talud				
311110	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van grasvelden die extensief beheert worden. Maaien middels maai-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 63 Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Het maaisel dient gelijk geruimd en afgevoerd te worden. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr: 311120	are	1.814,97	V	
311120	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr 311110 Maaien middels een maai-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 9 Perceelgrootte: groter en kleiner dan 2000 m2. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.814,97	V	
312							MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 2X PER JAAR Betreft het maaien van schrale grasvelden (ruwe terreinen) aangeduid als gazon extensief, middels het maai-zuig principe met Eco- maaikop. Klepelen is niet toegestaan. Bijmaaien rondom bomen is niet toegestaan.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
3120							<u>Horizontaal</u>				
312010	512503						Maaïen grasveld. Betreft: het maaïen van grasvelden die extensief beheert worden. Maaïen middels maaï-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaïen in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 71 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Het maaïsel dient gelijk geruimd te worden. Maaïsel verwerken volgens bestekpostnr: 312020	are	1.588,18	V	
312020	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft: het verwerken van maaïsel vrijgekomen bij bestekpostnr: 312010. Maaïen middels een maaï-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaïen in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Perceelgrootte: groter en kleiner dan 2000 m2. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.588,18	V	
3121							<u>Talud</u>				
312110	512503						Maaïen grasveld. Betreft: het maaïen van grasvelden die extensief beheert worden. Maaïen middels maaï-zuig combinatie met Eco-Maaikop. Maaïen in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 16 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Het maaïsel dient gelijk geruimd te worden. Maaïsel verwerken volgens bestekpostnr: 312120	are	676,04	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
312120	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr: 312110 Maaien middels een maai-zuig combinatie met Eco- maaikop. Maaien in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Perceelgrootte: groter en kleiner dan 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	676,04	V	
4		1		3			GREPPELS DROOG EN NAT PROFIEL EN BUFFERS Het maaien van greppels met een droog en nat profiel. Aanwezige duikers dienen vrijgemaaid te worden. Klepelen is niet toegestaan.				
40					9	2	GREPPELS				
400010	511402						Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Betreft: Greppels droog en nat profiel. Het uitmaaieren van greppels met een droog en nat profiel, waarbij het maaisel na minimaal 2 tot maximaal 5 dagen wordt verzameld en afgevoerd. De greppels dienen volledig vrij te zijn van houtachtige beplanting. De aanwezige duikers dienen vrijgemaaid te worden en ontdaan van natuurlijk afval. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal maaibeurten: 1 beurt per jaar in juni. Ecologisch beheer 1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9 Droge en natte watergang. 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpostnr: 400020.	m	86.507,60	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
400020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het uitmaaien van greppels met een droog en nat profiel, waarbij het maaisel na minimaal 2 tot maximaal 5 dagen wordt verzameld en afgevoerd, dit is inclusief houtachtige beplanting. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal beurten: 1 beurt per jaar in juni. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr: 400010. Tijdstip van verwerken: binnen min. 2 tot max. 5 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	86.507,60	V	
41			1				SCHONEN TERREIN, FOLIEBUFFERS Het betreft diverse locaties binnen de gemeente. Locaties van deze foliebuffers: - Eckelraderweg Cadier en Keer; - Fommestraat Cadier en Keer; - Kapelweg Cadier en Keer; - Aan de Fremme Margraten. De aannemer dient rekening te houden met moeilijk bereikbare locaties.				
410010	511599						Schonen Foliebuffers Betreft: het opschonen van het terrein rondom foliebuffers. Verwijderen van houtachtige beplanting. Rekening houden met moeilijk bereikbare locaties. Aantal beurten: 1 keer per jaar. Aantal locaties: 4 Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Maaisel en houtachtige beplanting dient uit de foliebuffer verwijderd te worden. De omheining rondom de foliebuffers dient vrijgemaaid te worden. Maaisel en houtachtige beplanting verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3.041,94	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6						
5							REINIGEN (VAL)ONDERGRONDEN SPEELTERREINEN EN JEU DE BOULESBANEN Betreft: het reinigen van (val)ondergronden van speelterreinen en Jeu de Boulesbanen. Onder andere type ondergronden, zand, boomschors, rubbertegels, kunstgras en split.					
50							ZAND EN BOOMSCHORS (ONVERHARD) Het betreft diverse locaties binnen de gemeente. Situering: conform bijlage ' Locaties Speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen' en deel 2.1 van dit bestek.					
500							BOOMSCHORS Het boomschors op speelveldjes en schoolpleinen binnen de gemeente, zie bijlage ' Locaties Speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen' en deel 2.1 van dit bestek .					
500010	711121						Reinigen valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft het reinigen van valondergronden. Voorkomende werkzaamheden reiniging: het verwijderen afvoeren van zwerfafval, natuurlijk afval en onkruid. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Aantal locaties: 16 Materiaal: boomschors. Methode van reiniging ter keuze van de aannemer Doel van de reiniging: het terrein schoon houden van onkruid, zwerfafval en natuurlijk afval. Bewerkingspercentage 100% Reinigen tot een diepte van 250 mm Aantal reinigingsbeurten: 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.277,88	V		
			1					m2			1.819,47	I
				9								
					3							
						3						
						3						
						4						
500020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde en zachte graskanten langs valondergronden van speelterreinen. Type valondergrond: boomschors. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto lengte: Langs valondergronden van boomschors met en zonder trottoirband. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in april en september. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	4.457,36	V		
			9					m			1.114,34	I
				3								
					2							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
500030	512999						Leveren en aanvullen valondergrond boomschors Aantal locaties: 16 Uitgraven indien nodig en aanvullen tot een diepte van 0,3m. Leveren van boomschors, grootte 20-40mm volgens de eisen zoals gesteld in de NEN-EN-1177 Er dient rekening gehouden te worden met gemiddeld 2 m3 per locatie. De boomschors dient alvorens vrij te zijn van zwerfafval, natuurlijk afval en onkruid. De boomschors zo vlak mogelijk afwerken.	m3	32,00	V	
501							ZAND Het zand op speelveldjes en schoolpleinen binnen de gemeente, zie bijlage ' Locaties Speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen' en deel 2.1 van dit bestek .	m3			32,00 I
501010	711121						Reinigen valdempende ondergrond - los materiaal. Betreft het reinigen van valondergronden. Voorkomende werkzaamheden reiniging: het verwijderen afvoeren van zwerfafval, natuurlijk afval en onkruid. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	m2	4.987,26	V	
		1					Aantal locaties: 8	m2			1.246,82 I
		9					Materiaal: zand				
			3				Methode van reiniging ter keuze van de aannemer Doel van de reiniging: het terrein schoon houden van onkruid, zwerfafval en natuurlijk afval. Bewerkingspercentage 100%				
				3			Reinigen tot een diepte van 250 mm				
				3			Aantal reinigingsbeurten: 2 keer per jaar				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
501020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde en zachte graskanten langs valondergronden van speelterreinen. Typ valondergrond: zand. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto lengte:	m	3.023,93	V	
		9					Langs valondergronden van zand met en zonder trottoirband.	m			755,98 I
			3				Afsteken of afsnijden				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in april en september.				
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6						
501030	512999						Leveren en aanvullen valondergrond zand Aantal locaties: 8 Uitgraven indien nodig en aanvullen tot een diepte van 0,3m. Leveren van zand, grootte 0,2-2mm volgens de eisen zoals gesteld in de NEN-EN-1177 Er dient rekening gehouden te worden met gemiddeld 2 m3 per locatie. Het zandbed dient alvorens vrij te zijn van zwerfafval, natuurlijk afval en onkruid. Zandbed vlak afwerken.	m3	16,00	V		
51							KUNSTGRAS EN RUBBERTEGELS Het betreft kunstgras en rubbertegels op speelveldjes en schoolpleinen binnen de gemeente, zie bijlage ' Locaties Speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen' en deel 2.1 van dit bestek.	m3			16,00	L
510010	711124						Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. Betreft: het reinigen van het kunstgras inclusief het verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	m2	2.430,67	V		
			1				Aantal locaties: 6	m2			1.215,34	I
			3				Infill: zand en rubber					
				2			Reinigen door middel van borstelen kunstgras valondergrond en verdelen aanwezig zand inclusief het verzamelen en vervoeren van zwerfafval en natuurlijk afval. Bewerkingspercentage 100%					
					1		Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar in juni.					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
510020	711122						Reinigen valdempende ondergrond – tegels. Betreft: het reinigen van rubber tegels, inclusief het verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Bewerkingspercentage 100% Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	m2	1.114,20	V		
			1				Aantal locaties: 6	m2			557,10	I
				1			Materiaal: rubber tegels					
					1		Reinigen door middel van hogedrukspuit					
							Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar in juni.					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
510030	711199						Schonen langs randen kunstgras en rubber tegels. Betreft: het verwijderen van onkruid langs randen elementenverharding en/ of hekwerken en trottoirbanden. Verwijderen van onkruid, zwerfafval en natuurlijk afval tot 0,5m uit de rand van het kunstgras. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Verwijderen van onkruid door middel van een elektrische bosmaaier. Aantal locaties: 12 Bruto lengte: Aantal reinigingsbeurten per jaar: 4 keer per jaar van april t/m september. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	3.602,38	V		
52							JEU DE BOULESBANEN (SPLIT) Locaties van Jeu de Boulesbanen, zie bijlage 'Locaties speeltuintjes en Jeu de Boulesbanen' en deel 2.1 van dit bestek.	m			900,60	I
520010	711399						Onderhoud Jeu de Boulesbanen Betreft: het schonen en egaliseren van Jeu de Boulesbanen. Voorkomende werkzaamheden: - schoffelen en egaliseren van de split. - het verwijderen van natuurlijk afval. Aantal Jeu de Boulesbanen: 8 Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bewerkingspercentage 100% Gemiddelde oppervlakte per baan: 40 m2 Bruto oppervlakte: Frequentie: 2 keer per jaar. Ondergrond van de Jeu de Boulesbanen vlak afwerken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.724,54	V		
520020	711399						Leveren en aanvullen van split op Jeu de Boulesbanen Aantal Jeu de Boulesbanen: 8 Betreft: het aanvullen en leveren van split voor Jeu de Boulesbanen. Split met een korrelgrootte van 2 tot 6 mm, kleur grijs. Leveren op plaats van verwerking. Uitgegaan dient te worden van maximaal 0,25 m3 per baan.	m3	2,00	V		
								m3			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
6							FLORA EN FAUNA				
600010	619999						Opstellen PvA Flora en Fauna uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
600020	619999						Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020.	EUR		N	
600050	619999						Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora en Fauna. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet natuurbescherming. Conform het opgestelde PvA Flora en Fauna Uitvoeringsfase.	EUR		N	
7							VERKEERSMAATREGELEN				
700010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet- autosnel)weg; - op enkelbaansweg; - op fiets- en voetpaden; - op parkeergelegenheden en pleinen; - op kruispunten en rotondes. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	EUR		N	
		9					2 Met materiaal van de aannemer				
700020	620199					3	Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens: CROW-publicatiereeks 96a/96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet autosnel)weg; - op enkelbaansweg; - op fiets- en voetpaden; - op parkeergelegenheden en pleinen; - op kruispunten en rotondes; Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} =30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
8							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
80							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
800010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een hovenier inclusief elektrische aangedreven bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00	V	
			1								
800020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een hovenier inclusief elektrisch aangedreven bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00	V	
			1								
800030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een maaimachinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00	V	
			1								
81							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
810010	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maai-zuig combinatie incl. Eco- maaikop. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
			1								
				1							
810020	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maai- of messenbalk. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	40,00	V	
			1								
				1							
810030	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	40,00	V	
			2								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
810040	100999						Inzetten van hydraulische kraan incl. maaikorf. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Bakinhoud tenminste 0,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen).	uur	40,00	V	
810050	100999						Inzetten van mini tractor incl. mulchbak. Het betreft de inzet voor het uit te voeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Mini tractor. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	40,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 **ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

01 01 **ALGEMENE BEPALINGEN**

01 01 01 **VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 **ONDERAANNEMING**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een ' Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 03 **HOEVEELHEDEN**

01 03 01 **ACTUALISATIE HOEVEELHEDEN**

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.03.01 dient de aannemer bij afwijkingen de directie hiervan op de hoogte te stellen.
- 02 Jaarlijks omstreeks februari zal een update plaatsvinden waarbij de hoeveelheden worden bijgewerkt en verstrekt aan de aannemer.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:
- De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2025. De inputprijsindex 2015= 100 van CBS, GWW, wordt hiervoor gehanteerd.
- De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:
- | | |
|--------------------|--|
| Per | Inputprijsindex |
| Tarieven vast tot: | 1 januari 2025 |
| Indexering 2024 | 1 januari 2025 inputindex oktober 2024 |
| Indexering 2025 | 1 januari 2026 inputindex oktober 2025 |
- De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) Tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2025 CBS = (€) tarief na indexering.
- Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen zijn niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

01 05 **BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

01 05 01 **INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 44 lid 4, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon.
- 02 De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeente Eijsden- Margraten
T.a.v. de heer R. Palmen
Postbus 10
6269 ZG Margraten
(Onder vermelding van besteknummer, omschrijving en opdrachtnummer).

01 07 **ZEKERHEIDSSTELLING**

01 07 01 **WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

01 08 **BIJDRAGEN**

01 08 01 **BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 **PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

01 10 02 **GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN**

- 01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 15, lid 01 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein. Aan de te verstrekken vergunningen/ ontheffingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Door derden uit te voeren werkzaamheden van algemene aard in de openbare ruimte, aangrenzende percelen en andermans eigendommen.
 - De directie legt werken die in elkander grijpen tijdig voor aan de aannemer. De aannemer dient aan te geven aan de directie wanneer er werken geconstateerd worden die elkander grijpen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 In aansluiting op paragraaf 26 lid 01 en lid 06 van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer een algemeen tijdsschema en een gedetailleerd werkplan verlangd. Naast het gestelde in lid 01 t/m lid 05 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, dient het gedetailleerd werkplan informatie te geven m.b.t:
- welk soort machine(s) worden ingezet;
 - hoe de verkeersveiligheid is geregeld;
 - wie namens de aannemer bevoegd is tot het nemen van beslissingen.
- 02 De in het werkplan omschreven werkzaamheden worden, overeenkomstig de in dit bestek genoemde uitvoeringsperioden, door de aannemer per hoofdmaatregel grafisch weergegeven (strokenplanning) in het gedetailleerd werkplan. Het gedetailleerd werkplan behoeft de goedkeuring van de directie.
- 03 De verrichte werkzaamheden worden door de aannemer, met aantekening van meer- en minderwerk, eens per 4 weken op de weekstaten ingevuld. Deze weekstaten dienen tijdens de werkbesprekingen voor inzage bij de directie en de aannemer ter beschikking te zijn.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 OVERIGE VERZEKERINGEN, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER.

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het werk in dit werk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste EUR 250.000,00 per gebeurtenis.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voorgenoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en bewaring te overleggen.

HFD PAR ART LID

01	17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01	17	01 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN
	01	Acceptatiekosten van de erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting worden door de opdrachtnemer betaald en rechtstreeks voldaan.
	02	De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever tijdens de eerst volgende bouwvergadering, danwel het eerst volgende werkoverleg de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar de inrichting vervoerde vrijgekomen materialen.
	03	Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan: - naam en adres inrichting; - datum van acceptatie; - aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal; - indien van toepassing: naam en adres vervoerder vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).
	04	De aannemer is verplicht om natuurlijk afval op gazons zoals aangegeven in deel 2.2. verwerken middels een mulchmachine. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan het gestelde, wordt er een korting opgelegd van €50,00 per keer per locatie.
01	18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01	18	04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING BEPLANTING
	01	In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard RAW 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: - Zesenvertig euro (EUR 46,00) per struik of vaste plant; - Drieëntwintig euro (EUR 23,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
01	18	05 TAXATIE BOMEN
	01	In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen: - Stamdiameter 0-10 cm €250,00 per boom - Stamdiameter 11-20 cm €500,00 per boom - Stamdiameter 21-30 cm €800,00 per boom Voor beschadigingen toegebracht aan bomen met een stamdiameter groter dan 30 cm wordt een beëdigd taxateur van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) ingeschakeld om de boomwaarde te berekenen volgens de laatste richtlijnen. De richtlijnen zijn te vinden op www.boomtaxateur.nl
	04	In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04, van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING (WEG) VERHARDINGEN

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
 - €50,00 per m2 tegels;
 - €25,00 per m1 kantopsluiting;
 - €100,00 per m2 bitumineuze verhardingen;met een minimum van €500,00 per ongeval.
- 02 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.
- 03 De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 BOUWLAWAAI

01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:
 - a. de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - b. de locatie voor huisvesting van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan de directie.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:
 - a. alle materiaal en materieel, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
 - b. personeel dient als uitgevoerd personeel herkenbaar te zijn.

HFD PAR ART LID

01	23	COMMUNICATIE
01	23	01 BOUWVERGADERINGEN
	01	De aannemer dient rekening te houden met 4 keer een bouwvergadering (2 per jaar). Het moment en de * locatie van de desbetreffende werkoverleggen wordt minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.
01	24	BEELDKWALITEIT
01	24	07 BESTEKSMELDINGEN
	01	In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 01 van de Standaard 2020. - De geconstateerde afkeuring(en) tijdens een schouw worden op dat moment als besteksmelding aangemerkt met bijbehorende reactietijd conform geldende bestekpost. - Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen binnen de vermelde reactietijd. Voor de aannemer geldt een reactietijd van 3 werkdagen.
	05	In afwijking op artikel 01.24.07 lid 05 van de Standaard 2020 bedraagt de korting €500,00 euro.
01	25	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN
01	25	01 WERKTIJDEN
	01	Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen ' binnen normale werkuren' .
	02	Werkzaamheden uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd ' buiten normale werkuren'.
	03	Werkzaamheden buiten normale werkuren uitvoeren in overleg met de directie.
	04	In aanvulling op lid 01 dient de aannemer nadrukkelijk rekening te houden met de processies, ook wel 'Bronk' genoemd in de gemeente. Deze processies staan vast tot en met 2026, zie bijlage Deel 2.1 Bronkkalender.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID- LIMBURG

01 26 01 ALGEMEEN DEEL

01 Social Return

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres socialreturn@maastricht.nl.

01 26 02 PROGRAMMA VAN EISEN

01 Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

02 Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

Uitkeringsgerechtigden in het kader van de;

1. Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz;

2. Werkloosheidswet;

3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

4. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);

5. Algemene Nabestaandenwet (ANW);

6. Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen;

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;

- Met werkloosheid bedreigde inwoners;

HFD PAR ART LID

- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister;
- BOL/BBL- leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

03 Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

HFD PAR ART LID

01	27	VAKOPLEIDING
01	27	01EISEN PERSONEEL
	01	In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers bedrijfskleding dragen met daarop duidelijk herkenbaar het logo en de naam van het bedrijf.
	02	De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal machtig is. Bij het werken in ploegen (bestaande uit 1 of meerdere werknemers) dient een minimum van 1 werknemer per ploeg de Nederlandse taal vloeiend te beheersen in schrift en spraak.
51		TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51	22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51	22	01INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
	01	De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van de gazons en greppels mag ten hoogste 10 mm bedragen.
51	22	05MAAIEN
	02	In afwijking op het bepaalde artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte van het te maaien gazon extensief 2x per jaar en het gazon extensief 4x per jaar en de gazons uit de Pilot ecologisch beheer, minimaal 60 mm tot maximaal 100 mm te bedragen.
	12	In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020, indien er geen gehoor wordt gegeven aan de gestelde hoogte, wordt er een korting van €250,00 euro per gebeurtenis opgelegd.
	13	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, is het niet toegestaan dat er middels klepelen wordt gemaaid. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan het genoemde, wordt er een korting van €500,00 euro per gebeurtenis opgelegd.
	15	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, indien gebruik gemaakt wordt van een bosmaaier, dient dit te geschieden met een elektrisch (accu) aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad. Bij toepassing van een andere maaivoorziening zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een korting van €250,00 EUR opgelegd.
	16	De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
	17	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, mag voor het maaien van bomen en obstakels maximaal 5 dagen vooruit gewerkt worden.
	18	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 bedraagt de maaahoogte bij standaard beheer 100mm.
	19	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 dient maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderd te worden. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan het gestelde, wordt er een korting van €100,00 per locatie opgelegd.
	20	In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, indien gebruik gemaakt wordt van een bladblazer, dient dit te geschieden met een elektrisch (accu) aangedreven bladblazer. Bij toepassing van een andere voorziening zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een korting van €250,00 EUR opgelegd.

HFD PAR ART LID

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.06 van de Standaard 2020 dienen de onderstaande 2 t/m 4 toegevoegd worden.
- 02 Niet toegestaan zijn maaisystemen welke gebruik maken van stompe enkelvoudige klepels.
- 03 In afwijking op artikel 51.22.06 lid 03 is dit niet van toepassing.
- 07 In afwijking op artikel 51.22.06 zijn alleen afzuigsystemen toegestaan waarbij er gebruik gemaakt wordt van een Eco-maaikop.
- 08 In aanvulling op artikel 51.22.06 dient bodemverwonding ten alle tijden voorkomen te worden.

51 22 17 MAAISEL OPSLAAN

- 01 Artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing, hiervoor gelden de richtlijnen in deel 2.2 en onderstaande leden.
- 02 Het maaisel mag, indien gewenst, tijdelijk opgeslagen worden in een of meerdere depot(s) op de door de directie aangegeven plaatsen.
Locaties Eijsden- Margraten tijdelijke depots:
 - Hoek Trichterweg/Kasteelweg te Oost- Maarland;
 - Leentjesweg naast A2;
 - Hoek Voerenweg/ Ezelweg;
 - Bukel te St. Geertruid;
 - Mussenput te Margraten;
 - Broenshemweg, Termaar.Een depot mag geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid. Bij overlast en klachten dient de aannemer op eerste aanzegging door directie het depot op te laden voor verwerking.
- 03 Het tijdelijke opgeslagen maaisel in depot, mag maximaal 3 dagen blijven liggen na melding bij directie over ingebruikname depot.
- 04 Indien niet aan de bepaling zoals in lid 03 genoemd wordt voldaan, kan per geval en per dag een korting van €500,00 (VIJFHONDERD EURO) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 12 01	ALGEMEEN
01	De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
02	De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT
62 13 01	ALGEMEEN
01	Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot aan de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
62 14 01	ALGEMEEN
01	Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig (€250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 12	EISEN- EN UITVOERING FLORA EN FAUNAMAATREGELEN
64 12 03	ZORGVULDIG HANDELEN
01	De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
02	Insporing en verdichting: - Insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren) - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
03	Fysieke aanwezigheid: - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang - Beperk de duur van een werkgang - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
04	Geluidsoverlast: - Voorkom pieken van geluid(sterkte) - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.

HFD PAR ART LID

- 05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - van land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

.....
.....

.....
.....

05-02-2024

Gemeente Eijsden- Margraten
Maaien Gazons, ruwe terreinen, greppels en onderhoud van valondergronden in de
gemeente Eijsden- Margraten
2024-2025
Besteknummer: EM-2024-01
Idverde Advies Roermond B.V.

RAW0170-144522
