Grondbalans

Projectnaam: Sportpark Veldpost
Documentnummer: INFR220525
Datum: 26 januari 2024
Versie: rev06

		Details			Zanderige klei				Zand			
		hoogte	oppervlakte	Breedte	ontgraven	vervoeren	leveren	verwerken	ontgraven	vervoeren	leveren	verwerken
Nummer	Omschrijving	[m1]	[m2]	[m1]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21	**Grond ontgraven**											
211	**Deel 1**											
211010	Grond ontgraven uit terrein.	0,69	26471		16734							
212	**Deel 2**											
212020	Grond ontgraven uit ophoging.	0,15	64770		9154							
212030	Zand ontgraven uit ophoging.	0,50	64770						30858			
213	**Deel 3**											
213010	Grond ontgraven uit ophoging	0,02	17739		366							
213020	Zand ontgraven uit ophoging	0,18	17739						2956			
214	**Deel 4**											
214010	Grond ontgraven uit ophoging.	0,02	18053		614							
214020	Zand ontgraven uit ophoging	0,18	18053						3010			
216	**Ontgraven watergang**											
216010	Grond ontgraven uit terrein	1,88	8734		16420							
22	**Grond vervoeren**											
221	**Grond vervoeren op werkterrein**											
221020	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar deel 2)					9154						
221030	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar toekomstige grondwal)					7580						
221040	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)					980						
221050	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)									30858		
221070	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar toekomstige locatie grondwal)					8174						
221080	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar toekomstige locatie grondwal)					980						
221090	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar deel 1)									5966		
221100	Grond vervoeren op werkterrein (van nieuw gegraven watergang naar toekomstige grondwal)					16420						
23	**Grond verwerken**											
231	**Deel 1**											
231020	Zand verwerken in ophoging	0,25	26471									5966
232	**Deel 2**											
232010	Zand verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. - 3,20m)	0,94	64770								59623	59623
232020	Zand verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. - 2,40m)	0,80	64770								46071	46071
232030	Grond verwerken in ophoging	0,15	64770					9154				
233	**Deel 3**											
233010	Zand verwerken in terrein	0,90	17739									14309
233020	Grond verwerken in ophoging (afdeklaag grond)	0,02	17739					366				
234	**Deel 4**											
234010	Zand verwerken in terrein	0,95	18053									16549
234020	Grond verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. - 3,20m)	0,02	18053					131				
234030	Grond verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. - 2,25m)	0,58	836									483
235	**Toekomstige grondwal**											
235010	Grond verwerken in ophoging	2,50						38659				
236	**Aanbrengen grondlaag t.b.v. anti-stuifmaatregelen gehele terrein.**											
236010	Grond ontgraven uit ophoging.				2685,00							
236020	Grond vervoeren.					2685,00						
236030	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.		134150,00				2685					
	Totaal			***0***	***45973***	***45973***	***2685***	***48310***	***36824***	***36824***	***105694***	***143001***