gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding Voorbelasten sportpark Veldpost te Badhoevedorp

Nota van inlichtingen

Document:	Nota van Inlichtingen
Aanbesteding:	Voorbelasten sportpark Veldpost te Badhoevedorp
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Nationaal openbaar
Kenmerk:	23-020
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	15
Datum:	26-01-2024

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.
De Nota bestaat uit 2 delen:

- Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden
- Deel 2: Wijzigingen bij de aanbestedingsleidraad

Digitaal ondertekend door R. Klaassen
Datum: 2024.01.26 12:00:01 +01'00'

Mededelingen opdrachtgever:
Aanpassing van de te graven watergang, vorm dient aangepast te worden en er dient een doorstroom voorziening (duiker) aangebracht te worden.
In bestek en tekeningen worden de wijzigingen meegenomen.

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr.	Para-graaf nr.	Vragen	*Antwoorden*
1	RAW bestek, deel 2.2, bestekposten 232010 en 232020	Is onze constatering correct dat u voor de leverantie zand in zandbed verlangt, of mag hier ook zand in ophoging voor geleverd worden?	Hier moet zand geschikt voor zand in zandbed geleverd worden, dit is aangepast in het de NVI.
2	RAW bestek, deel 2.2.	Kunt u een bestekpost toevoegen voor het broedvogelvrij houden van het werkgebied gedurende de periode van uitvoering?	Ja.
3	Ecologie	Levert opdrachtgever een Quickscan ecologie aan voor aanvang van de werkzaamheden?	Nee, stelpost toegevoegd.
4	Bijlage E Uitwerking Gunningscriteria - G2.2	In het betreffende document geeft u een rangorde aan voor het toepassen van duurzame brandstoffen, in volgorde van belangrijkheid. Kunt u nader toelichten hoe het verschil wordt gewaardeerd (in punten) tussen deze verschillende duurzame brandstoffen?	EMVI is geen kwestie van eisen maar van wensen. Dat geldt ook voor onze waardering. Zoals aangegeven, word inzet van elektrisch aangedreven materieel op groene energie, het hoogst gewaardeerd. De impact (licht/middelzwaar/zwaar) materieel en transport is daarbij van belang alsmede de beschikbaarheid in de markt en haalbaarheid binnen het project. Niet met een schaartje te knippen dus. Beoordeling en waardering vind plaats in consensus, o.b.v. een overtuigend PvA.
5	Bijlage E Uitwerking Gunningscriteria - G2.2	Heeft opdrachtgever reeds rekening gehouden met een krachtstroomaansluiting voor het opladen van elektrisch materieel / wordt deze door opdrachtgever ter beschikking gesteld?	Nee, de door de opdrachtgever wordt geen krachtstroomaansluiting ter beschikking gesteld.
6	Bijlage E Uitwerking Gunningscriteria - G2.2	Gaat de invulling van het criterium duurzaamheid alleen over brandstofgebruik? Of ook over hergebruik/duurzaamheid van bouwmaterialen?	Primair gaat het criterium over inzet van duurzame brandstoffen. Het in het PvA benoemen van overige duurzaamheidskansen wordt zeker gewaardeerd en getuigd van intrinsieke motivatie. Na gunning gaan we hierover met u in overleg.

7	BLVC - Voorbelasten Veldpostpark BHD	Is het door u aangeleverde BLVC-plan bindend? Of is het voor inschrijvers mogelijk om hierin te optimaliseren.	Het document is geoptimaliseerd door de betrokkenen vanuit de gemeente Haarlemmermeer en is het BLVC-plan bindend gemaakt. Maar u bent vrij om binnen de gestelde randvoorwaarden aan de hand van uw expertise en inzicht hier invulling aan te geven.
8	Arcering grondwerk legenda tekeningen	Op de grondwerk tekeningen lijken de arceringen van ontgraven en aanvullen in de legenda omgewisseld te zijn. Wilt u nader bekijken en aanpassen waar nodig?	Dit is correct, aangepaste tekeningen zitten bij de NVI.
9	Schaal tekening K&L	Wij hebben geconstateerd dat de schaal op de K&L-tekeningen onjuist is! Wilt u dit aanpassen?	Deze constatering is juist, de aangepaste tekeningen zijn toegevoegd.
10	Raakvlak ophogingen vs voorzorgmaat regelgebied waterleiding	Bij deel 1, 2 en 3 komen we aan de noordzijde buiten de werkgrens met de ophoging. Hiermee lijken we ook net binnen het voorzorgmaatregelgebied te komen van de waterleiding. Hoe dienen wij hiermee om te gaan en/of hoe gaat u hiermee om?	De werkgrenzen zijn aangepast en de tekeningen zijn toegevoegd aan de NVI. De invloed op de leiding is nihil, voor de start van de werkzaamheden afstemmen met de betreffende K&L beheerder.
11	Werkvolgorde watergangen	Moet de nieuwe watergang eerst gegraven worden, alvorens de oude watergangen gedempt worden (mogelijke vergunningseis Rijnland)?	Ja.
12	K&L vs ontgraving	Vanuit de K&L-tekeningen hebben wij geconstateerd dat er een middenspanningskabel door de nieuw te graven watergang nabij Sloterweg loopt. Tevens ligt daar vlakbij ook een datakabel in de kruin van de nieuwe watergang. Hoe dienen wij daarmee om te gaan en/of hoe gaat u daarmee om?	Vanwege gewijzigd ontwerp is dit niet meer het geval voor de Elektra-MS kabel. T.b.v. de werkzaamheden worden besteksposten toegevoegd.
13	BP232010 en BP232020	Leveren "Cunetzand, klasse AW". Cunetzand is geen term die in de Standaard RAW Bepalingen voorkomt. Aan welke eisen dient het zand te voldoen, "zand in zandbed" of "zand in ophoging"?	Zie antwoord bij vraag 1.
14	Tekening 2023-020-027 vs besteksposten en grondbalans	Op tekening Voorbelasting-Voorbelasting geeft u in doorsnede A-A “Ophoogslag 2 zand tot -2.27” dat dit “zand” moet zijn. In bestekspost en grondbalans staat dat dit grond is. Zou u dit willen aanpassen naar de juiste grondsoort?	Deze is aangepast naar zand in het bestek alsmede de grondbalans.

15	Afdekken na ontgraven zand (na zettingstijd)	Na ontgraven van de ophogingen (na zettingstijd) bestaat de toplaag van alle delen uit zand. Dienen wij hier nog anti-stuifmaatregelen aan te brengen op het einde van iedere fase? Zo ja, zou u hiervoor bestekposten willen opnemen?	Deze posten zijn toegevoegd.
16	Bestekspost 233020 en 234020	In de praktijk is 2cm grond verwerken technisch niet/nauwelijks haalbaar, zeker met slecht weer. Is het afspuiten van het zand met papiercellulose of gelijkwaardig ook toegestaan?	Nee, alternatieve zijn niet toegestaan. Aanbrengen aangegeven laagdikte is haalbaar.
17	Bestek - Deel 3 artikel 01.27.03 Social Return-Verplichting	In lid 01 staat: De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde t.w.v. 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren. Kunt u dit beperken naar 2% van de totale loonsom? Dit aangezien een aanzienlijk deel van de prijs voor dit werk bestaat uit (zand)leveranties.	De bouwblokkenmethode van de HLMM, versie juli 2023, biedt zoveel mogelijkheden tot invulling van de social return opgave dat 2% van de totale opdrachtsom realiseerbaar is. De invulling mag daarnaast over de gehele bedrijfsbreedte plaatsvinden en is niet aan het project of aan kandidaten binnen de HLMM gebonden.
18	Bestek - 312210	'Is er in de aan te brengen strekkende meters rekening gehouden met het knipverlies?	Nee, hier is in het bestek geen rekening mee gehouden.
19	Bestek - 312210	'Verticale drainage. Moet de verticale drainage op dragline schotten worden aangebracht. Aangezien deze door de opdrachtnemer direct vanaf het maaiveld moeten worden aangebracht? Dit i.v.m. artikel 6 van bladzijde 7 over de slappe ondergrond?	Dit is ter keuze en bepaling van de aannemer.
20	Bestek - Deel 2.1 § 06	'Het lozen van grondwater op openwater of riolering is niet toegestaan. Kunt u aangeven wat hier dan wel mee moet gebeuren?	Het vrijkomende grondwater dient te infiltreren op het werkterrein.
21	"Inschrijfleidraad.	'U kunt voorts illustraties bij voegen om het referentieproject inzichtelijk te maken. Kunt u dit verder verduidelijken, gaat het u om tekeningen en of foto's, of gaat het u om de berekeningen t.b.v. de vrijgave?	Het gaat om foto’s en/of tekeningen die uw referentie project voorzien van een visuele toelichting.
22	Situatie Buiten	Wij hebben geconstateerd dat al een klein deel van het terrein wordt voorbelast met circa 1m zand. Kunt u aangeven waarom dit zand al is aangebracht en of hier in de leverantieposten rekening mee is gehouden?	Hier dient u voor de inschrijving geen rekening mee te houden.
23	Tekening 2023-020-027 blad 2	Op de tekening ‘Overzicht voorbelasting’ bevinden zich delen van ophogingen/grondwallen buiten de werkgrens: aan de zuidzijde nabij het Ramada Hotel en aan de zuidzijde nabij de atletiekbaan (de blauwe lijnen voor kruin en teen). Aan de noord- en noordoostzijde idem. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Juiste constatering, de werkgrenzen zijn aangepast en de herzien tekening toegevoegd bij de NVI.

24	Tekening 2023-020-027 blad 2	'Op de tekening 'Overzicht voorbelasting' is bij de demping van de sloot met ophoging bij het Ramada Hotel over het bestaande asfalt van de veldpostpark getekend. De weg wordt hierdoor (tijdelijk) smaller, terwijl hier dan nog intensief zandtransport plaats vindt. Hoe dienen we hier mee om te gaan?	Opmerking is correct, echter gaat het om maximaal 3 cm. Er is in de tekeningen rekening gehouden met een Talud van 1:2, deze mag in de uitvoering worden teruggebracht naar max 1:1 zodoende wordt de weg niet smaller.
25	Tekeningen	'Op de tekening 2023-020-026 staat in de legenda de arcering van de verticale drainage aangegeven deze taat niet op de tekening weergegeven. Kunt u een tekening versterkken van de verticale drainage?	Dit is correct, aangepaste tekeningen zitten bij de NVI.
26	Bestek - 311010	'De aan te brengen horizontale drainage komt minimaal 25 cm boven het bestaande maaiveld, de afwatering komt dan uit op het omliggende oppervlakte. Klopt het dat er bij het optreden van de zetting geen afwatering meer is?	Zie antwoord op vraag 20.
27	Inschrijfleidraad/Bestek - IL § 9.2 en Bestek 1.05	'De maximum korting bij vertraging is 5% van de aanneemsom. De maximale EMVI boete bedraagt 25% van de toegerekende waarde per criterium.De boete kan worden opgelegd naast: schade vergoeding, nakoming, ontbinding. Een boete geldt als een gefixeerde schadevergoeding conform de wet (art.6:92 BW).Hier kan het dus dubbelop zijn. Kan de opdracgtgever dit aanpassen in de lijn met het BW?	De gemeente wil de werkelijk geleden schade kunnen verhalen, indien de op te leggen boete of korting dit onvoldoende afdekt. Het is echter niet de bedoeling dat de EMVI-boete en de korting in het bestek genoemd in 1.05 tot een dubbele boeten leiden. In verband hiermee is de EMVI-boete in bijlage E bij de Aanbestedingsleidraad alleen nog van toepassing op het gunningcriterium G2.2 Duurzaamheid. Hierop zijn de aanbestedingsleidraad en bijlage E aangepast.
28	Bestek - 910040	'Deze bestekpost betreft de niet verrekenbare CAR verzekering. Conform artikel 01.16.03 lid 08 moet ook bij meerwerk de polis dekking gelden, en als aanpassing nodig is dit binnen 10 werkdagen na aaanpassing aan Opdrachtgever worden overlegd. Dit is voor een opdrachtnemer niet af te prijzen. Kan de Opdrachtgever deze niet beter afsluiten?	Nee. Indien de premie verhoogt door bijvoorbeeld meerwerk, kunnen de meerkosten worden doorberekend in de meerwerkopdracht.
29	Bestek - 311020	Dit betreft de te verwijderen drainage aangebracht volgens post 311010. wanneer mag deze worden verwijderd en moet de ontstane sleuf weer worden aangevulden verdicht?	Deze dienen verwijderd te worden na het bereiken van de beoogde zetting, het grondwerk is toegevoegd aan de bestekspost in de NVI.

30	bestek - Deel 2.1	'Op pagina 7 van 45 artikel 6 Plaatselijke omstandigheden. In dit artikel is er aangegeven dat de ondergrond zeer slap en weinig draagkrachtig is, met een kabel en leidingen strook naar/langs het project. De opdrachtgever heeft het ontwerp laten maken en het bijbehorende RAW contract. De opdrachtnemer heeft geen inzicht in het gemaakte ontwerp en berekeningen. Kan de opdrachtgever niet beter de CAR verzekering afsluiten aangezien hij ook het ontwerp heeft laten maken en weet welke partijen er er meeverzekerd moeten worden?	Nee, de gegevens zijn inzichtelijk in de bijlage van het bestek.
31	Bestek - Deel 3 bepalingen 01.16.03	'Verstrekken kopie van de CAR verzekering binnen 20 dagen na opdracht. Omdat wij een doorlopende clusterverzekering hebben kunnen wij geen kopie overleggen, wel kunnen wij een certificaat afgeven. Kan de Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?	Ja, mits dit certificaat door de verzekeraar wordt afgegeven en daarmee wordt aangetoond dat aan de gestelde eisen aan de CAR-verzekering wordt voldaan.
32	Bestek - Deel 3 bepalingen 01.16.03	'Schadepenningen zullen door de bouwverzekeraar aan de Gemeente Haarlemmermeer of derden rechtstreeks uitgekeerd worden. De uitkeringen geschieden altijd aan de partij voor wiens risico en rekening de kosten worden hersteld. Kan de opdrachtgever dit wijzigen?	Nee.
33	Bestek - Deel 3 bepalingen 01.16.03	'In 01 staat dat eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op de door de aannemer's afgesloten verzekering zullen nimmer ten laste komen van de gemeente Haarlemmermeer. Dit is niet rieël, als de oorzaak van de schade is toe te schrijven aan de Opdrachtgever, dient het eigen risico voor de Opdrachtgever te zijn. Kunt u dit aanpassen?	Nee.
34	Bestek - Deel 3 bepalingen 01.16.04	'De opdrachtgever moet een WAM verzekering afsluiten en binnen 20 dagen een kopie van de polis overleggen ter controle van de premie afdracht. Omdat wij een doorlopende clusterverzekering hebben kunnen wij geen kopie van de polis verstrekken, wij kunnen wel een certificaat verstrekken waaruit deze dekking blijkt, gaat de opdrachtgever hier ook mee akkoord?	Ja, mits dit certificaat door de verzekeraar wordt afgegeven en daarmee wordt aangetoond dat aan de gestelde eisen aan de WAM-verzekering wordt voldaan.

35	BLVC-plan - Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6	''Een werkvak blijft totaal afgesloten zolang werkzaamheden nodig zijn.' En: 'Passanten worden d.m.v. attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de afsluiting van een werkvak) gewezen. Kunt u toelichten wat u in de context van dit werk verstaat onder een 'werkvak' en 'afsluiting van een werkvak'?	Zie Bijlage 1 van de BLVC. Het werkvak is rood omkaderd. Er is vanuit uitgegaan dat het werkvak afgesloten wordt met hekken, maar dit is geen harde eis, omdat er geen gevaarzetting is voor publiek. Het publiek kan er gewoon over lopen/wandelen.
36	BLVC-plan - Paragraaf 3.2 en hoofdstuk 7	'Er moet een Bereikbaarheidsplan voor nood- en hulpdiensten worden opgesteld. Is dit wel van toepassing aangezien in paragraaf 3.3 wordt vermeld dat de nood- en hulpdiensten géén hinder ondervinden omdat het geen doorgaande weg is en er geen woningen en/ of bedrijfspanden zijn gelegen aan de Veldpostpark? Als toch een Bereikbaarheidsplan moet worden opgesteld, is dit dan niet hetzelfde als het Verkeersplan conform bestek deel 3 artikel 62 13 02 lid 02?	De Veldpostpark blijft toegankelijk voor publiek, ondanks dat het een doodlopende straat is. Bij calamiteiten moeten de hulpdiensten ten alle tijden ter plaatse kunnen komen. Dit geldt ook voor het werkvak. Daarnaast is dit ook voor de veiligheid van uw eigen werknemers van belang.
37	Bestek - Deel 3, artikel 01 12 07	'In lid 03 wordt gesproken over bluswaterwinplaatsen en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding. Kunt u aangeven waar deze zich bevinden?	Opmerking is correct, deze is niet van toepassing. Het artikel komt te vervallen.
38	Bestek - Deel 3, artikel 01 12 07	'In lid 02 staat: 'Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.' Kunt u toelichten wat u verstaat onder een 'een object'? Kunt u tevens toelichten hoe u dit artikel ziet voor Veldpostpark, aangezien dit een doodlopende weg is en hier bovendien geen obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m mogelijk is?	Opmerking is correct, deze is niet van toepassing. Het artikel komt te vervallen.
39	Bestek - Deel 3, artikel 01 12 07	'In lid 01 wordt gesproken over een opgebroken werkvak en verwijderde verharding van rijbaan of trottoir. In het bestek zijn echter geen opbreekwerkzaamheden voorzien. Kunt u toelichten waar dit artikel betrekking op heeft?	Opmerking is correct, deze is niet van toepassing. Het artikel komt te vervallen.

40	Bestek	'In het bestek wordt verschillende keren gesproken over omleidingsroutes (BP 110020, deel 3 artikel 62 13 02 lid 07g en 62 15 01 lid 06. In het BLVC-plan (paragraaf 3.2) staat echter: de Veldpostpark is geen doorgaande weg. Omleidingsroute voor het overige verkeer is niet noodzakelijk. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten?	De opmerking is correct, de tekst 'omleidingsroutes' zijn uit het bestek gehaald. Bestek is in lijn getrokken met het BLVC-plan.
41	Bestek - Deel 3, artikel 62 12 01	'In lid 01 wordt gesteld dat in afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 de opdrachtgever de nodige voorzieningen coördineert ten behoeve van het verkeer en de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud aan de aannemer opdraagt. Dit lijkt strijdig met artikel 62 15 01 én het BLVC-plan waarin in hoofdstuk 7 is vermeld dat de aannemer de tijdelijke verkeersmaatregelen aanvraagt (in Melvin). Kunt u dit toelichten? Wellicht doelt u alleen op de afstemming met de nood- en hulpdiensten dat via uw Team Tijdelijke Verkeersmaatregelen loopt?	Deel 3 62.12.01 lid 1, komt te vervallen
42	Bestek - Deel 3, artikel 01 17 16	'In lid 01 wordt gesproken over vellen, rooien en snoeien van houtachtige beplanting. Kun u aangeven welke houtachtige beplanting wordt bedoeld? Hier is namelijk geen bestekspost voor.	Opmerking is correct, dit lid is vervallen.
43	Bestek - Deel 3, artikel 01 13 05	'In lid 02 verwijst u voor de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen en berekeningen en tekeningen naar de besteksposten 88. Bedoelt u niet de besteksposten 83? Met welke acceptatietermijnen dienen wij rekening te houden?	Opmerking is correct, verwijzing wordt aangepast. De acceptatietermijn is gesteld op 10 werkdagen.
44	Bestek - Deel 3, artikel 01 10 04	'Het bestek schrijft voor dat het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17.00 uur. In het BLVC-plan (hoofdstuk 4) staat tussen 07:00 en 18:00 uur. Wat is juist?	Opmerking is correct, BLVC-plan is hierin leidend, bestek is aangepast.
45	Bestek - Deel 3, artikel 01 09 02	'Kunt u aangeven welke kabel- en/of leidingvervangingswerkzaamheden u in lid 01 bedoelt?	Bijvoorbeeld de Elektra-MS kabel ter hoogte van de nieuw te graven watergang.
46	Bestek - Deel 3, artikel 62 13 02	'In lid 06c wordt voor het faseringsplan verwezen naar deel 3 art. 01.1310 van dit bestek. Dit is echter een niet bestaand artikel. Kunt u de juiste verwijzing opnemen?	Opmerking is correct, dit lid komt te vervallen.
47	Bestek - Deel 3, artikel 62 15 01	'In lid 06 wordt 'ingrijpend werk' genoemd. Kunt u toelichten wat u hieronder verstaat en of dit van toepassing is?	De tekst 'ingrijpend werk' is komen te vervallen.

48	Bestek - Deel 3, artikel 01 12 05	U noemt hier tijdelijke depots langs de Veldpost. Kunt u deze nader specificeren met locatie en eigenaar/gebruiker?	Nadere specificatie: - Locatie: langs de rijweg Veldpost - Eigenaar/gebruiker: divers
49	Bestek - Deel 2.1, paragraaf 03	U vermeldt onder meer een stoppunt bij aanbrengen van verticale en horizontale drainage. Kunt u bij deze activiteiten aangeven op welk moment het stoppunt is, óf deze activiteiten definiëren als bijwoonpunt aangezien dit doorlopende activiteiten zijn? Daarnaast is het doorsteken van horizontale drainage een stoppunt. Dienen wij hiervoor werkelijk 66x (conform BP 319020) een stoppunt in onze planning op te nemen ?	Stoppunten zijn bij de start aanleg, bestek wordt hierop aangepast.
50	Bestek - Paragraaf 1.11	Het totale boetebedrag is gemaximeerd tot 25% van de aannemingssom. Dit staat ook zo in Bijlage E. In deze bijlage lijkt dit maximum echter alleen betrekking te hebben op de kwalitatieve subcriteria. Wat is juist? Daarnaast lijken de boetebedragen niet overeen te komen. In het bestek staat maximaal 1,5 keer de door opdrachtnemer gescoorde kwaliteitswaarde voor het betreffende kwaliteitscriterium, terwijl in Bijlage E staat dat voor elk punt maal de wegingsfactor dat opdrachtnemer afwijkt in de uitvoering, een korting van 5.000,- euro opgelegd wordt. Wat is juist?	Hetgeen in bijlage E is vermeld is juist. Het bestek is hierop aangepast.
51	Aanbestedings leidraad, Bijlage E - Subcriterium G2.2 Duurzaamheid	'Op de 5e pagina staat 'Inzichtelijk te maken door een tabel en toelichting'. Is onze aanname juist dat deze toelichting onderdeel is van de beschrijving op de 2x A4?	Onder de kop “Te leveren informatie” staat omschreven wat aangeleverd dient te worden. Het is aan de inschrijver hier creatief mee om te gaan binnen de gestelde voorwaarden.
52	Aanbestedings leidraad, Bijlage E - Subcriterium G2.2 Duurzaamheid	'Op de 4e pagina staat: 'De mate waarin de inschrijver het werk slim, met minimale CO2-uitstoot, weet te verduurzamen.' In de leidraad (par. 1.3) wordt echter ook gesproken over 'circulaire economie' en 'verhoging van de biodiversiteit'. Daarnaast wordt onder de derde bullet onderaan de 4e pagina 'vermeden grondstoffen' genoemd. Verwacht u in dit subcriterium echt alleen inzet van duurzame brandstoffen? Zo ja, klopt het dat u onder 'vermeden grondstoffen' dan uitsluitend fossiele brandstoffen verstaat?	De opmerking m.b.t. vermeden grondstoffen geeft in dit kader inderdaad onduidelijkheid. Uw conclusie m.b.t. fossiele brandstoffen klopt. Het kwaliteitscriterium ‘’Inzet duurzame brandstoffen’’ betreft alleen materieel. Bijlage E van de Aanbestedingsleidraad is hierop aangepast.

53	Aanbestedings leidraad, Bijlage E - Subcriterium G2.1 Planning & Fasering	'Bij de inschrijving dient een faseringsplan voor het gehele project gevoegd te worden, dat aansluit bij de planning. En daarnaast een overzicht van de fasering op hoofdlijnen op kaart. Kunt u aangeven wat u hiervan verwacht, aangezien de fasering al in het bestek (en bijbehorende tekeningen en grondbalans) is voorgeschreven?	Zie antwoord op vraag 71
54	Aanbestedings leidraad, Bijlage E - Subcriterium G2.1 Planning & Fasering	'Op de 2e pagina staat dat er bij de planning een toelichting gevoegd moet worden. Is onze aanname juist dat deze toelichting onderdeel is van de beschrijving op de 2x A4?	Zie antwoord op vraag 51
55	Aanbestedings leidraad - Hoofdstuk 3	'Het werk start op 25 maart 2024. Dat is in het broedseizoen. Welke maatregelen heeft u voorzien om op ecologisch verantwoorde wijze het gewas te maaien en begroeiing te verwijderen? De inzet van een ecoloog (BP 131020), het schouwen en opstellen van een PvA FFW (BP 820010) , werken conform het werkprotocol kleine marters en de melding bij OD (bestek deel 3, 01.10.03) is ons inziens namelijk niet genoeg om in het broedseizoen met dit werk te kunnen starten.	Er is een ontheffing afgegeven door de OD uitvoering op basis van de aangeleverde stukken is onzes inziens afdoende.
56	BP212020	In deze bestekspost staat een dikte van 0,35m in de omschrijving. Totaal aantal kub's omgerekend t.o.v. het oppervlakte slechts 0,15m en is hier in BP232030 ook maar 0,15m aangebracht. Is de omschrijving van 0,35m juist?	Opmerking is correct, hier dient 0,15 meter te staan i.p.v. 0,35. Is aangepast.
57	Deel 3; 01 27 03 SROI verplichting	U vraagt m.b.t. de SROI invulling een inspanningswaarde van 2% van de totale opdrachtsom. In de totale opdrachtsom ziet een erg groot aandeel zandleverantie. De 2% zal netto een behoorlijk groot bedrag zijn. Is het mogelijk om het percentage 2% van de loonsom te laten zijn ?	Zie antwoord op vraag 17.
58	Bestekpost 214010	In de 2e regel wordt gesproken over "deel 3". Dit moet toch zijn deel 4?	Opmerking is correct, dit is aangepast.
59	Bestekpost 200040	Er staat in de tekst een totaal van 72 st. zakbakens. Maar totaal zijn het 73 st. Wat is correct?	Opmerking is correct, dit is aangepast.
60	Inschrijfstaat	Kan u indien nodig een aangepaste inschrijfstaat in pdf mee sturen met de Nota daar in verwerkt?	Ja, deze is toegevoegd aan de NVI.

61	RSX bestand	Kan u indien nodig een aangepast RSX bestand mee sturen met de Nota daar in verwerkt?	Ja, deze is toegevoegd aan de NVI.
62	OO	Is het terrein onderzocht op ontplofbare oorlogsresten (OO)? Zo ja, moeten wij hiervoor nog maatregelen meenemen? Zo ja, ontvangen wij graag het rapport voor de eventuele maatregelen.	Ja, is onderzocht en er zijn geen maatregelen benodigd.
63	Ophoogslag tussentijds, Indicatief geotechnisch advies	Tussen ophoogslag 1 en 2 zitten 4 weken wachttijd. Is hier in nog een verkorting mogelijk? Gebruikelijk is een wachttijd van 1 week tussen de slagen. Gaat deze looptijd van 4 weken in na het aanbrengen van het zand en tijdens het aanbrengen van de verticale drainage?	Of er een verkorting mogelijk is hangt af van de aangeleverde data, indien daaruit blijkt dat dit mogelijk is zal dit worden overlegd. Deze looptijd gaat in na het aanbrengen van het zand.
64	812 Ter beschikkingstellen materieel	Voor het TBS inzetmaterieel. Kunnen jullie aangeven welke uitstoot dit materieel mag hebben maximaal?	Materieel dient conform EMVI beloften te presteren. Hierop is het bestek aangepast.
65	319020 drain	Klopt deze tekst? Doorsteken van de drain of moet dit doorspuiten van de drains zijn?	Ja, de test is correct. Het betreft het doorsteken van de drain.
66	312110 , type drain	Diameter drain ¢ 60 mm is dit juist? En hiernaast vragen wij ons af of er wel een drain is die 100% afbreekbaar is welke voldoet aan alle gestelde eisen binnen de Nederlandse wetgeving. Kunnen jullie de kwaliteitseisen / categorie type drain aangeven?	De diameter van 60mm is de equivalente drain diameter gebruikt in ontwerpen. Er wordt uitgegaan dat de drain een breedte heeft van 100mm en minimaal 3mm hoog is. De kwaliteitseisen welke wij aan de drain stellen is dat deze minimaal 3 sterren OK biobased is conform TUV standaard en aantoonbaar voldoet aan de eisen gesteld in Europese standaard EN 13432 ten aanzien van afbreekbaarheid.
67	234030, tekst onjuist	Onjuist laagt dikte. Moet zijn volgens ons 1e oph d4 tot 3,20 m-NAP dik 2cm 2e oph d4 tot 2,25 m-NAP is dik 95cm en niet 58cm	Er is hier gerekend met een gemiddelde hoogte. De kruin ligt inderdaad op 2,25- NAP echter dient deze hoogte niet over de gehele lengte aangebracht te worden.
68	221080, onjuiste verwijzing	Verwijzing in de post is niet juist. Dit moet delen 3 en 4 zijn i.p.v. deel 3.	De opmerking is correct, is aangepast.
69	214010, onjuiste verwijzing	Verwijzing in de post is niet juist. Dit moet deel 4 zijn i.p.v. deel 3.	De opmerking is correct, is aangepast.
70	EVMI kosten	Aanvullende posten voor de EMVI gestelde werkzaamheden. Waar mogen deze kosten worden verwerkt? Hiernaast kunnen er posten zijn in het bestek welke hierdoor vervallen of worden verhoogt. Hoe moeten wij hier mee omgaan in de inschrijving?	Hiervoor is 1.13 toegevoegd aan deel 1 van het bestek.

71	Werkvolgorde /Fasering	In het bestek staat een voorgeschreven werkvolgorde. Is deze lijdend? Dit i.v.m. de optimalisatie de de eventuele fasering en planning.	Indien de aannemer doelt op de benamingen “deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4” is deze ons inziens als logische werkvolgorde ingevuld, echter de aannemer is vrij dit naar eigen inzicht aan te passen. Hiervoor kunt u het faseringsplan in de bijlage van de Leidraad gebruiken.
72	Deel 1-sub 05 [Tijdsbepaling] / Deel 1-sub 11 [Boetebepalingen]/ In relatie tot Aanbestedingsleidraad, alsook Bijlage E Uitwerking gunningscriteria.	Hoewel daarin wordt verondersteld dat sprake is van een ruime feitelijke uitvoeringsduur, is uitloop op de planning niet altijd te vermijden. Wat ons betreft roept o.a.. deel-1 sub 05 toch enkele vragen op. a)Het Werk moet (Deel 1 cfm 05 Tijdsbepaling) uiterlijk op 15 maart 2024 worden opgeleverd. Sub 05 beschrijft de korting, mogelijk oplopend tot een maximum van 5% v.d. aanneemsom. Mogelijk kan sprake zijn van een raakvlak met het elders bepaalde over boetes (deel-1 sub 11), daar boetes eveneens aan de orde kunnen zijn i.r.t. Kwal criterium G2.1 Planning en fasering. Terwijl aldaar weer een ander maximum boete (van 25% v.d. aanneemsom) is vermeld. Het is ons onduidelijk óf-, en het lijkt ons bovendien disproportioneel als de losse boetes alsook de maxima 5+25% vergaand cumuleren. b)Daarnaast achten wij het onjuist dat bij dergelijke boetes-, voor zover ze mede liggen in de sfeer van korting (die bij UAV-bestekken, o.b.v. par 42 normaliter als een gefixeerd schadebeding wordt aangemerkt) is vermeld: "[...] onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, [...]". Daarom vragen wij om de nodige aanpassing(en) in die bepalingen of antwoord via de Nota, deels omwille duidelijkheid over ongewenste cumulatie(s), deels zodat ongelimiteerde aansprakelijkheid is uitgesloten.	Zie antwoord op vraag 27.
73	232010/20 soort zand	Kwaliteitseisen zand, staat nu cunet zand. Graag aangeven type (zand voor zandbed/zand voor ophoging?). Is er mogelijk nog een eis aan de waterdoorlatendheid van het zand?	Zie antwoord bij vraag 1.

74	Aanbestedingsleidraad 23-020 Voorbelasten sportpark Veldpost + Bijlage E - Gunningscriteria 23-020	Hoe worden de aanbieding beoordeelt? Kwantitatief obv de ingevulde tabel, of kwalitatief door aan te geven welke maatregelen worden genomen.	Uitgaande dat u gunningscriterium G2.2 bedoeld. De beoordeling staat omschreven op bladzijde 5 van bijlage E van de aanbestedingsleidraad. De tabel maakt uw plan inzichtelijk.
75	Cyclus uitstoot, Bijlage E - Gunningscriteria 23-020	Leverantie materiaal. Moet hiervan de hele cyclus worden bepaald aan uitstoot? Of gaat dit alleen over de transport bewegingen tijdens het transport van het materiaal van A naar het project?	Gaat alleen om het transport naar de gebruikslocatie (bouwfase A4 uit de LCA berekening).
76	Grondwater afvoer , geotechnisch advies	Op blz 22 3,3 debiet af te pompen grondwater, van het geotechnisch advies staat aangegeven dat er grondwater dient te worden geloosd tijdens de zettingsperiode. Het grondwater is naar waarschijnlijkheid verontreinigd. Hoe dient hier mee om te worden gegaan? Het afvoeren van het grondwater zit in in het bestek opgenomen. De drainage gaat wel degelijk afvoeren. Moeten hiervoor nog maatregelen worden genomen?	Zie antwoord bij vraag 20
78	Beoordeling	Een aspect dat meeweegt bij de beoordeling is " Invulling aan wensen opdrachtgever" zijn er naast de overigens aspecten die meewegen bij de beoordeling nog andere wensen van de opdrachtgever beschreven, zo ja waar kan inschrijver deze vinden?	Nee.
79	Leidraad – Bijlage E	De toelichting in uw bijlage E bij het gunningscriterium Duurzaamheid spreekt vrijwel uitsluitend over brandstoffen. Echter vraagt u in de 3e bullet onder ‘Te leveren informatie’ een onderbouwing van de hoeveelheid ‘vermeden grondstoffen’. Is onze interpretatie correct dat u hier ‘vermeden brandstoffen’ bedoelt en dus geen afwijkingen in de hoeveelheden bouwgrondstoffen opgenomen in het RAW-bestek wenst?	Zie antwoord op vraag 52.

80	Leidraad – Bijlage E	U geeft onder 'Aandachtspunten Duurzaamheid' aan inzet van elektriciteit belangrijker te vinden dan waterstof, HVO of andere brandstoffen. Uit uw 'Voorbeeldtabel inzet duurzame brandstoffen' blijkt ook dat elektrisch materieel tot een uitstootbesparing van 100% leidt, terwijl HVO100 bijvoorbeeld 89% uitstoot bespaart. Komt het belang dat u hecht aan elektriciteit boven HVO100 in dit geval overeen met de 11 procentpunt extra uitstootbesparing, of is uw verschil in waardering voor gebruik van elektriciteit respectievelijk HVO100 nadrukkelijk groter dan dit geringe verschil in uitstootbesparing doet vermoeden?	Uw stelling klopt dat het geringe verschil in percentage vertekend. HVO100 geeft wel degelijk uitstoot op de bouwplaats en staat daarom als derde in de rangschikking genoemd.
81	BLVC-plan	Is het BLVC plan bindend of wordt de inschrijver gevraagd hierop te optimaliseren?	Zie antwoord in vraag 7.
82	Algemeen	Is er door OG reeds een krachtstroomaansluiting geregeld voor het opladen van elektrisch materieel?	Nee.
83	Algemeen	Kan inschrijver ervan uitgaan dat het terrein vrij van broedvogels en beschermde soorten aan de aannemer wordt overgedragen door OG?	Nee.
84	Bestek – Deel 2.2	Kan OG een post aanmaken voor het broedvogelvrij houden van het werkgebied gedurende de periode van uitvoering?	Zie antwoord op vraag 2.
85	Bestek – Deel 2.2 Posten 232010 en 232020	Kan OG de kwaliteit van het te leveren cunetzand (bestekposten 232010, 232020) nader beschrijven aan de hand van de standaard (zand in zandbed of zand in ophoging)?	Zie antwoord op vraag 1.

Deel 2: Wijzigingen

Nr.	Paragraaf	Blz.	Wijziging
1	9.2 EMVI-Boetebeding	13	1ste alinea is aangepast.
2	Subcriterium G2.2 Duurzaamheid	4	3de punt onder Te leveren informatie, is aangepast.

Bijlagen:

- Aanbestedingsleidraad (d.d. 26-01-2024)
- Bijlage E van de aanbestedingsleidraad (d.d. 26-01-2024)
- INFR220525 Grondbalans rev06 (d.d. 23-01-2024)

Tekeningen:

- 2023-020-026 INFR220525-00-Voorbelasting-Waterhuishouding_rev1 (d.d. 23-01-2024)
- 2023-020-027 INFR220525-00-Voorbelasting-Voorbelasting_rev1 (d.d. 23-01-2024)
- 2023-020-028 INFR220525-00-Voorbelasting-Ontgraving_rev1 (d.d. 23-01-2024)
- 2023-020-029 INFR220525-00-K&L en DO ontwerp blad 1_rev1 (d.d. 23-01-2024)
- 2023-020-030 INFR220525-00-K&L en DO ontwerp blad 2_rev1 (d.d. 23-01-2024)