

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanschaf veegmachine Utrechtse Heuvelrug
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Referentie: 2023-040-BU

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 4, Mogelijkheid elektrisch aangedreven schrob zuigunit (48 volt) (7 punten)

Vraag:
Onze schrobunit werkt op 96V en kan zonder speciale opleiding/certificering verwisseld worden. Wij verzoeken u deze unit toe te staan, en daarvoor de maximale punten toe te kennen.

Antwoord:
Op basis van de NEN 3140 is inderdaad werken aan gelijkspanning tot 120V zonder certificering mogelijk, daarom verruimen we de eisen, daarmee is een unit die werkt op 96V toegestaan.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 4, Schoonwatertank 200 liter tegen stof

Vraag:
De inhoud van de schoonwatervoorraad van onze machine is 190 L. Is dat akkoord voor u?

Antwoord:
Minder dan 10% afwijking is akkoord

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage 4, Draaicirkel buitenzijde 5,75 (tussen muren)

Vraag:

De draaicirkel buitenzijde tussen muren van onze machine is 6.650 mm, graag uw akkoord hiervoor.

Antwoord:

Dit is een duidelijk minpunt, voor elke 30 cm meer dan 5.85 meter geldt een aftrek in de kwalitatieve score van de inschrijving.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op: 3 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 4, Lengte maximaal 4,00 meter

Vraag:

De lengte van onze machine met 2 borstels is 4.300 mm. De lengte met 3 borstels is 5.020 mm. Graag uw akkoord hiervoor.

Antwoord:

De aangegeven lengtemaat is akkoord

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op: 3 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 4, Kleine draaicirkel binnenzijde 2,5 meter

Vraag:

De door u geëiste draaicirkel binnenzijde lijkt ons te passen bij een machine met 4-wielbesturing en niet bij een machine met knikbesturing, zoals door u geëist. De draaicirkel binnenzijde bedraagt bij onze machine 4.050mm, graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:

De door ons gevraagde draaicirkel binnenzijde is (ook) met een knikbesturing gerealiseerd. Deze draaicirkel is mogelijk ook op de door u beschreven wijze te realiseren, onze voorkeur gaat om meerdere gebruiksredenen uit naar een knikbesturing. De door u genoemde draaicirkel is een duidelijk minpunt ook geldt een aftrek in de kwaliteitscore

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bijlage 4, Temperatuur in de cabine instelbaar tussen de 15 en 23 graden

Vraag:
De temperatuur in de cabine van onze machine kan mechanisch ingesteld worden en de installatie heeft voldoende vermogen om het door u geëiste temperatuurbereik te halen en in stand te houden. Graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:
Dit is akkoord indien gegarandeerd wordt dat aan het temperatuurbereik voldaan wordt.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bijlage 4, Werksnelheid traploos 0-25 km/h

Vraag:
Onze machine gaat in werkstand max. 18 km/uur ivm veiligheid, graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:
Dit is akkoord (geen aftrek)

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Bijlage 4, Minimale accu capaciteit van 55kWh

Vraag:
Onze accu heeft een capaciteit van 54,4 kWh, graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:
Dit is akkoord (geen aftrek)

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 4, Verwisselbare zuigmond zonder gereedschap.

Vraag:
Dit kan bij onze machine alleen met meegeleverd (eenvoudig) gereedschap.
Graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:
De flexibiliteit in de inzet van de machine en het verhelpen van storingen tijdens gebruik (ook door de bestuurder) is voor ons een reden om te allen tijde zonder gereedschap een zuigmond te kunnen wisselen.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 4, afzonderlijke bediening borstels

Vraag:
Onze sproeiers kunnen alleen aan/uit en zijn niet los inschakelbaar. Graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:
De sproeiers moeten afzonderlijk bediend kunnen worden

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 4, eis mbt aansluiting werktuigen

Vraag:
Onze werktuigen hebben een hogere maximale spanning maar zijn voorzien van diverse beveiligingen. Voor het aansluiten van deze werktuigen is geen aanvullende (veiligheids)opleiding of certificering benodigd. Graag uw toestemming hiervoor.

Antwoord:

Dit is een groot nadeel, hierdoor moeten we zodra er aan de machine gesleuteld/gerepareerd moet worden een gecertificeerde monteur inzetten. Als (kleine) reparaties en modificaties ook door een niet gecertificeerde monteur uitgevoerd kunnen worden is dit akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Extra's

Vraag:

Er zijn diverse winterdienst werktuigen beschikbaar. Is een links/rechts zwenkbare sneeuwplough voldoende, of dient deze aanvullend ook in een punt- of schepuitvoering verstelbaar te zijn? Alternatief is ook een sneeuwborstel (48V) mogelijk. Voor de gladheidbestrijding kan gekozen worden uit een droogzout strooier, een natzout strooier, of een pekelsproeier. Kunt u nader specificeren welke winterdienst uitrustingen hierbij uw voorkeur hebben en dus meegenomen dienen te worden bij de Inschrijving?

Antwoord:

We willen graag de mogelijkheid hebben om op termijn te kunnen kiezen voor winterdienst aanbouw apparatuur. Nu niet van toepassing

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 13
Onderwerp: Aanbestedingsdocument paragraaf 3.4

Vraag:

Op basis van de planning (paragraaf 5.1) is de definitieve gunning voorzien in week 24. U wenst aan het begin van kwartaal 4 (ca. medio oktober/week 42) over een werkende machine te kunnen beschikken. Mag op basis van deze gegevens geconcludeerd worden dat de uiteindelijke levertijd maximaal ca. 18 weken bedraagt? Wellicht ten overvloede, deze aanbesteding betreft toch de levering van een nieuwe machine af fabriek, waarmee het aanbieden van eventueel in de markt beschikbare demomachines niet is toegestaan?

Antwoord:

Het gaat om een nieuwe machine af fabriek. Geen 2e hands/ demo machine

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 14 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Afmetingen

Vraag:
Is het juist dat hier een maximale lengte van 4 meter voor de werktuigdrager /basismachine bedoeld wordt en dat de afmeting van het 3 borstelsysteem hier nog bij opgeteld mag worden?

Antwoord:
De borstels mogen hier nog bij opgeteld worden

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 15 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Afmetingen

Vraag:
Kunt u instemmen met een draaicirkel binnenzijde van 2,6 meter en een draaicirkel buitenzijde tussen muren (inclusief borstels) van 5,85 meter?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Inzetbaarheid

Vraag:
Volstaat een 1-persoons veiligheidscabine met centrale zitplaats, waarbij de bestuurder maximaal overzicht en ruimte ter beschikking heeft?

Antwoord:
Ja dat is akkoord

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Specificaties-Prestaties

Vraag:

Is een 3 borstelsysteem met een maximale werkbreedte van 2,35 meter ook toegestaan?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord

Percelen:

P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op:

3 apr. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Specificaties-Prestaties

Vraag:

Wordt met het gereedschap vrij (zonder gereedschap) snelwisselsysteem een systeem bedoelt dat gebaseerd is op mechanische verbindingen en borgingen waarbij er geen losse onderdelen (bouten, moeren, etc.) overblijven die verloren kunnen gaan?

Antwoord:

Inderdaad

Percelen:

P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op:

3 apr. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Specificaties-Prestaties

Vraag:

Is het juist dat alle werktuigen (ook de extra's) door een elektromotor met 48V systeemspanning aangedreven moeten worden en dat een hydraulische aansturing uitsluitend toegestaan is voor de stuercilinder van de knikbesturing en de hef- en zwenkcilinders van de werktuigen?

Antwoord:

Dat is juist

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 20
Onderwerp: Aanbestedingsdocument paragraaf 9.3

Vraag:

U stelt dat de offerte dient te bestaan uit een prijs voor de totale levering inclusief eventuele extra's uit het PvE. Op basis van de getoonde scoreberekening zouden partijen die niet of slechts gedeeltelijk in staat zijn om de gevraagde extra's te kunnen leveren in het voordeel zijn, omdat de met de extra's samenhangende kosten uit de offerteprijs gehouden kunnen worden. Zou het niet zo moeten zijn dat iedere Inschrijver een offerteprijs voor een machine conform het PvE (zonder extra's) moet indienen, op basis waarvan het gunningscriterium Prijs wordt beoordeeld conform de getoonde formule en dat er een afzonderlijke beoordeling plaatsvindt van de eventuele extra's, waarbij de met deze extra's samenhangende kosten bijvoorbeeld in mindering gebracht worden op de ingediende offerteprijs van het PvE?

Antwoord:

Alleen de basismachine met de veeg/zuig opbouw

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 21
Onderwerp: Aanbestedingsdocument paragraaf 3.1.2

Vraag:

U geeft aan dat de veegmachine zoals beschreven in het PvE voldoende capaciteit moet hebben om een volledige dagproductie te leveren zonder tussentijds afval te storten. Gezien de bosrijke omgeving en het karakter van de gemeente is het niet ondenkbaar dat er periodes in het jaar zijn waarin er meer afval (blad, bloesem, zwerfafval tijdens toeristenseizoen) in de buitenruimte aanwezig zal zijn, waardoor het noodzakelijk kan zijn om tussentijds afval te moeten storten. Kunt u aangeven welke faciliteiten (stortlocatie, water tappunt) hiervoor in de verschillende dorpskernen aanwezig zijn, of gecreëerd worden?

Antwoord:

Tussentijds storten is toegestaan, zeker gedurende genoemde periodes

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 23 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Extra's

Vraag:
Dient het door u ten behoeve van de gladheidbestrijding gekozen type strooier of pekelsproeier een 'opzet' variant te zijn? Met andere woorden, dient de zuigcontainer ook gereedschap vrij ge(de)monteerd te kunnen worden?

Antwoord:
Zoals eerder vermeld moet de machine de mogelijkheid hebben. Het leveren van genoemde optionele installaties valt echter buiten de scope van deze aanbieding.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 24 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Extra's

Vraag:
Dient de schrob-zuigunit zowel met schoon water als ook met (dubbel) gefilterd vuil water uit het waterrecyclingsysteem te kunnen werken en dient de keuze tussen het gebruik van beide watersystemen vanuit de cabine bedienbaar te zijn?

Dient de inzet van het schrobdek en de speciale zuigvoet onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, zodat sterk vervuilde oppervlakken eerst 'ingewassen en geborsteld' kunnen worden, waarbij de zuigvoet in geheven functie blijft? En dient deze functie omgekeerd te werken wanneer de speciale zuigvoet als waterzuiger ingezet wordt?

Antwoord:
De voorkeur gaat uit naar een machine die zoveel mogelijk vanuit de cabine bediend kan worden. Met deze wens zal rekening gehouden worden bij de kwalitatieve beoordeling van de aanbiedingen.

Percelen: P1 Aanschaf elektrische veegmachine
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Inzetbaarheid

Vraag:

Ten aanzien van de cabine-veiligheid is in de regel de ROPS (Roll-Over-Protection-System) of ECE R29 (frontale botsproef) norm van toepassing. Dient één van beide certificaten als bewijs en ter documentatie bij de Inschrijving gevoegd te worden?

Antwoord:

De certificaten moeten bij de inschrijving gevoegd worden

Percelen:

P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op:

3 apr. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument / Bijlage 4 PvE / Specificaties-Prestaties

Vraag:

Dient de gereedschap vrij te wisselen zuigmond zonder grote inspanning op iedere vlakke vloer ge(de)monteerd te kunnen worden? Met andere woorden hiervoor wordt geen smeerput of hefbrug benodigd?

Antwoord:

Dat is inderdaad de bedoeling.

Percelen:

P1 Aanschaf elektrische veegmachine

Beantwoord op:

3 apr. 2024

Label:

Uitvoering