

RAW BESTEK

Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan

Besteknr: OOSTZAAN-GROEN-2023

Datum: 16-11-2023

idverde Advies B.V.
's-Hertogenbosch

Gemeente Oostzaan

Bezoekadres: Kerkbuurt 4
1511 BD Oostzaan
Postadres: Postbus 20
1530 AA Wormer

Telefoon: 075 - 651 21 00

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostzaan
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Postbus 20, 1530 AA Wormer
Telefoon: 075 - 651 21 00

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het werk ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oostzaan.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen onkruid beplantingen en boomspiegels
- b. Uitmaaïen rand bosplantsoen
- c. Beheersen snoeibeeld hagen
- d. Beheersen onkruid bodembedekkers, hagen, heesters, heesterrozen en vaste planten
- e. Beheersen overgroeibosplantsoen bodembedekkers, heesters, heesterrozen en vaste planten
- f. Snoeien bosplantsoen bodembedekkers, heesters, heesterrozen, vaste planten en solitaire heesters
- g. Beheersen grashoogte gras en overgroei graskanten
- h. Bijkomende werkzaamheden

1.05 TIJDSBEPALING

Start van de werkzaamheden in week 10 van het jaar 2024. Het werk opleveren aan het einde van week 9 van het jaar 2026.

De opdrachtgever heeft het recht om 3 keer 2 jaar te verlengen. Het initiatief voor verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt te zetten.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

- Kaarten_groen_OZ_WL_2

Op de kaart zijn de kernen van de Wormerland en de kernen van Oostzaan opgenomen.

Voor perceel Wormerland dienen de volgende kernen volgens de kaart te worden onderhouden:

- Wormer
- Jisp
- Neck
- Oostknollendam

Voor perceel Oostzaan dienen de volgende kernen volgens de kaart te worden onderhouden:

- Oostzaan

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlage behoren tot het bestek:

- Hoeveelhedenlijst Oostzaan d.d. 16-11-2023
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) Oostzaan d.d. 16-11-2023

05 FLORA EN FAUNA

Op dit werk is de onderstaande gedragscode van toepassing:

'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023' van de Vereniging Stadswerk Nederland. Versie 26 juni ten behoeve van goedkeuring en het ontwerpbesluit Ontwerp goedkeuringsbesluit Stadswerk. Deze documenten zijn beschikbaar op:

<https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p>

Zodra de definitieve versie Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023 van de Vereniging Stadswerk Nederland beschikbaar is wordt deze van toepassing. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
11								BOOMSPIEGELS				
110020	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: boomspiegels in verharding Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Boom in verharding, zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							st			1.152,00 I
			3									
				3								
					3							
						2						
							4					
12								BOSPLANTSOEN				
120010	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							m			6.012,00 I
			3									
				3								
120030	514430							Dunnen beplanting. Uitvoeren dunning: 1x jaar 20% van de vakken, inclusief verwijderen opslag. Gerekend is met 20% van het totale oppervlak per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door gemiddeld 10 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.193,00	V	
		1										
			4									
				4								
					5							
120040	514432							Terugzetten beplanting. Uitvoeren snoeiwerkzaamheden 1x per jaar in 20% van de vakken Gerekend is met 20% van het totale oppervlak per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50% van de totale beplanting in het vak terug te zetten. Struiken niet volledig terugzetten, maar enkele kleine takken laten staan. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.193,00	V	
		1										
			4									
				4								
					9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
13								BODEMBEDEKKERS				
130010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,57
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkers	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			766,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
14								HEESTERS				
141								HALFHOGHE HEESTERS				
141010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: halfhoge heesters	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			132,83
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: halfhoge heesters De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			11.149,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141030	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: opgaande halfhoge heesters, eensoortig en gemengd Snoeiregiem: 1x per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 02 11 en op aanwijs van de directie Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	13.283,00	V
142								GESLOTEN OPGAANDE HEESTERS			
142010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1							are		42,83
142020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: gesloten opgaande heesters De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1							m		2.219,00
142030	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande heesters, eensoortig en gemengd Snoeiregiem: 1x per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 02 11 en op aanwijs van de directie Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	4.284,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143			NIET GESLOTEN OPGAANDE HEESTERS			
143010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet gesloten opgaande heesters Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 11,27 I
143020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: niet gesloten opgaande heesters De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00 	V 630,00 I
143030	514424		Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande heesters, eensoortig en gemengd Snoeiregiem: 1x per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 02 11 en op aanwijs van de directie Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.127,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
144								BOTANISCHE ROZEN				
144010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: botanische rozen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,63
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
144020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: botanische rozen	week	104,00	V	
								De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken				
		1						Te onderhouden lengte	m			65,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
144030	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei	m2	363,00	V	
		1						Betreft: botanische rozen				
			9					Snoeiregim: 1x per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 02 11 en op aanwijz van de directie Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar				
					1			In beplantingsvak				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
15								HAGEN			
151								LIJNVORMIGE HAGEN			
151010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: lijnvormige hagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week 		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
152								BLOKHAGEN				
152010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhagen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			77,16
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					3			Grondsoort: veen				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
152020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte < 0,5 m Hagen met een gemiddelde breedte van ca. 3 meter Zijkanten, bovenkanten en kopse kanten	week	104,00	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte (horizontaal gemeten)	m2			554,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					3			Grondsoort: veen				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
152030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte 0,5 - 1 m Hagen met een gemiddelde breedte van ca. 3 meter Zijkanten, bovenkanten en kopse kanten	week	104,00	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte (horizontaal gemeten)	m2			3.552,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					3			Grondsoort: veen				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
152040	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte 1 - 1,5 m Hagen met een gemiddelde breedte van ca. 3 meter Zijkanten, bovenkanten en kopse kanten	week	104,00	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte (horizontaal gemeten)	m2			2.972,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					3			Grondsoort: veen				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
152050	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte > 1,5 m Hagen met een gemiddelde breedte van ca. 3 meter Zijkanten, bovenkanten en kopse kanten Te onderhouden oppervlakte (horizontaal gemeten) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
16				9					m2			638,00	I
				3									
					3								
						3							
							2						
							4						
								STRUIKROZEN					
160010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: rozen en struikrozen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
				1					are			111,43	I
				3									
					3								
						3							
							4						
160020	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: rozen en struikrozen De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
				1					m			1.973,00	I
				3									
					3								
						3							
							4						
160030	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: rozen en struikrozen Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	22.286,00	V		
				1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
17								VASTE PLANTEN				
170010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			21,99 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
170020	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			1.237,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: veen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
170030	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: knippen vaste planten 1 x per jaar in februari Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m	m2	4.399,00	V	
		5						Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot ca. 0,10 m boven maaiveld				
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				5								
170040	514499							Bemesten vaste planten. Te onderhouden oppervlakte: Bemesting middels organische korrelmest NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig), 10 kg per are Uitvoering: 1x per jaar in februari of maart op aanwijfs van de directie	m2 m2 kg	4.399,00	V	4.399,00 I 439,90 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
18								SOLITAIRE HEESTERS				
180010	514499							Snoeien solitaire heester Betreft: snoeien opgaande solitaire heester Verjongingssnoei Snoeiregime: jaarlijks gemiddeld 1/3 van de heester terugsnoeien Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	56,00	V	
2								ONDERHOUD GRASSEN				
21								GRASHOOGTE				
210010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld Betreft: grasvelden/gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1.261,02	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Grondsoort: veen				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s)				
						9		Maaisel kneuzen en laten liggen				
210020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld Betreft: grasvelden/gazon talud Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Talud 1:3 of steiler Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		21,34	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				6				Grondsoort: veen				
					1			Talud 1:3 of steiler				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s)				
						9		Maaisel kneuzen en laten liggen				
210030	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st		12.864,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Grondsoort: veen				
						9		Maaisel kneuzen en laten liggen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
22								GRASKANTEN					
220010	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen	week	104,00	V		
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			80.640,00	I
			3										
				3									
					3								
220020	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen	week	104,00	V		
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			120.960,00	I
			3										
				3									
					3								
3								OVERIGE WERKZAAMHEDEN					
31								FLORA EN FAUNA Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor de deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard.					
310010	619999							Opstellen PvA FF uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en zonodig actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase ihkv de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek. Uitgegaan wordt van 1 plan voor de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen. Het actualiseren dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	1,00	N		
310020	619999							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten.	EUR			N	
310030	619999							Inventariseren fauna verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR			N	
310040	619999							Inventariseren fauna soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 02 en 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR			N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
310050	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde fauna Ten behoeve van: beschermen fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de opdrachtgever	st	4,00	V
		4				1					
310060	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde flora Door middel van spuiten Met materiaal van de aannemer	st	4,00	V
		1				2					
32								VERKEERSMAATREGELEN			
320010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI 's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
		9									
						3					
320020	620199							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI 's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								SNOEIPLAN			
330000	514499							Opstellen snoeiplan Betreft: Opstellen snoeiplan zoals opgenomen in deel 3 51.02.11	EUR		N
4								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
400010	100501							Inzetten van werknemer. Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Ten behoeve van diverse werkzaamheden	uur	80,00	V
			4								
				9							
400020	100599							Inzetten werkbus met klein materieel. Werkbus met laadbak inclusief klein materieel en handgereedschap Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V
400030	100518							Inzetten van een tractor. Ten behoeve van maaiwerkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: met kar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1									
			1								
				1							
400040	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 380 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1									
			1								
400050	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1									
400060	100599							Inzetten bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
9								STAARTPOSTEN				
95								STELPOSTEN				
950010	100301	1						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 06 Op dit werk is van toepassing de CROW- kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, publicatiereeks 380 en alle bijbehorende bepalingen ten aanzien van werken conform beeldkwaliteit in de Standaard 2020.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 03 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevendenden van de aannemer Nederlands. Per team (vanaf 1 persoon) dat buiten aan het werk is, moet tenminste 1 persoon kunnen communiceren in het Nederlands.
- 06 Gedurende de looptijd van het bestek en de mogelijke verlengingen kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. De opdrachtgever heeft het recht om de volgende wijzigingen door te voeren:
- Jaarlijks verandert het areaal van de beheergroepen in de OVER-gemeenten. Deze verandering zorgt jaarlijks voor een toename van de te onderhouden hoeveelheden. De wijzigingen worden jaarlijks verrekend waardoor de waarde van de Opdracht kan toenemen.
 - De aannemer en de Opdrachtgever hebben het recht om jaarlijks de eenheidsprijzen te indexeren. Afhankelijk van het indexeringsgetal kan dit tot gevolg hebben dat de waarde van de opdracht toeneemt.
- De wijzigingen leiden doorgaand tot een toename van de Opdrachtwaaarde. Deze wijzigingen worden door de aanbestedende dienst niet als wezenlijke wijzigingen beschouwd zoals bepaald in de Aanbestedingswet 2012 (2.163a-g), ook niet als de opdrachtsom van de opdracht meer dan 10% toeneemt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 14 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

- 01 In het eerste kwartaal van elke jaargang worden de hoeveelheden ten aanzien van het onderhoud herzien en gewijzigd.
- Voor besteksposten met werkzaamheden op frequentie betekent dit:
Een nieuwe hoeveelheid resultaatsverplichting. De prijs per eenheid wordt niet gewijzigd.
 - Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit:
Een nieuwe hoeveelheid ter inlichting. De prijs per eenheid wordt gewijzigd volgens onderstaande berekening:
Eenhedsprijs inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.
 - Wijzigingen in prijzen per eenheid naar aanleiding van indexatie worden separaat vastgesteld.
- Op basis van de nieuwe areaalgegevens wordt een overzicht van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.
- 02 In afwijking van paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012 worden afwijkingen in verrekenbare hoeveelheden gedurende een uitvoeringsjaar niet verrekend. Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden niet verrekend, tenzij de aannemer aantoont dat de meerkosten van de wijziging(en) meer dan 5% van het termijnbedrag bedraagt.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 VERREKENPRIJS VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 worden prijzen per eenheid ook niet herzien indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De wijze van indexeren van prijzen per eenheid is opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 TOESTEMMING TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor:
- Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen;
 - Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtelijke toestemmingen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 verkregen toestemmingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
 - er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer draagt zorg voor eventueel benodigde ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Van de aannemer wordt naast een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - de te treffen verkeersmaatregelen;
 - in te zetten personeel met kwalificaties.
 - uitkomsten inventarisatie flora en fauna.
- 03 Inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines en hulpmiddelen dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld. Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.
- 02 Tijdens spitsuren (7.00 tot 9.00 uur en 16.30 tot 18.30 uur) mag niet worden gewerkt op ontsluitingswegen.
- 03 Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrij te komen materialen.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 ALGEMEEN

- 01 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit per direct aan de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 03 VEILIGHEID

- 01 Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

HFD PAR ART LID

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel, personen/personeel van onderaannemers en leveranciers wordt nageleefd. De aan deze naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer dient er op toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel identiteitsdocument zoals aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.
- 03 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de directie onmiddellijk steekproeven ten aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige personen die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers.
- 04 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
- 05 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verrichtingen ingevolge de Wav voor wat betreft personen die behoren tot zijn personeel, het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet naleeft, zal per werknemer per dag een korting worden toegepast van 1000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 06 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PVA VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 De opdrachtgever beschikt niet of onvolledig over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfsplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze direct voor aanvang van de werkzaamheden controleert op aanwezigheid van te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfsplaatsen volgens besteksposten 310020 , 310030 en 310040. De aannemer rapporteert de aanwezigheid van de te beschermen soorten en/of hun vaste rust en verblijfsplaatsen aan de opdrachtgever.
- 03 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en bestekspost 310010 betreft het wijzigen / aanvullen van vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is
- 04 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten of een ander aantoonbare opleiding of cursus met een minimaal gelijkwaardig kennisniveau:
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 In afwijking van de paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 worden verslagen gemaakt door de aannemer en binnen 5 werkdagen ter ondertekening aan de directie voorgelegd.

HFD PAR ART LID

01 28 BESTEKSADMINISTRATIE

01 28 01 ALGEMEEN

01 28 02 WEEKRAPPORTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De kosten voor het opstellen van de weekrapporten worden geacht inbegrepen te zijn in de uitvoeringskosten.
- 02 Het door de aannemer ondertekende weekrapport wordt uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het weekrapport betrekking heeft, ter acceptatie aan de directie voorgelegd.
- 03 Indien de directie zich kan verenigen met de inhoud van het weekrapport tekent hij dit voor acceptatie, uiterlijk op de tiende werkdag, nadat het hem is voorgelegd.
- 04 Indien de directie zich niet kan verenigen met de inhoud van het rapport, tekent hij dit tevens voor acceptatie, uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft.
- 05 Het format van het weekoverzicht dient vooraf door de directie te worden geaccepteerd.
- 06 In het weekrapport worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
 - de vordering en de stand van het werk, opgesplitst in nood snoei en snoei naar aanleiding van calamiteiten en overige snoeiwerkzaamheden;
 - de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
 - bestekswijzigingen, meer en minderwerk, afwijkingsrapporten en verwerkte hoeveelheden;
 - ter betaling geaccepteerde producten en resultaatsverplichtingen;

01 28 03 TERMIJNOVERZICHTEN

- 01 Na acceptatie door de directie van de weekrapporten dient de aannemer per 4 weken (termijn) een gecumuleerd overzicht in van alle, voor betaling gereed zijnde te verrekenen producten, resultaatsverplichtingen, diensten en verrekenbare hoeveelheden.

01 30 GEBRUIK TERREIN

01 30 01 WERKTERREIN

- 01 Het gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor de opslag van materialen of het plaatsen van machines of voertuigen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie. Verplichtingen vanwege precario, betaald parkeren en/of vergunning e.d blijven daarbij bij de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 32 DUURZAAMHEID

01 32 01 MILIEUEISEN

- 01 In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
- In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6 norm.
 - In te zetten bladblazer, kettingzaag en bosmaaier dient elektrisch te zijn.
- 02 Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm of een niet elektrische bladblazer, kettingzaag of bosmaaier wordt gebruikt is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €100,- per geval, per dag.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.21.03 h, betreffen obstakels alle voorkomende vaste objecten waaronder o.a.: alle type palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen tbv verkeer, verlichting, afzetting, speel- en sportvoorzieningen en geleiding, afvalbakken, banken, electriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Hekwerken, muren, geleiding enz worden gezien als één object. Tenzij anders vermeld in de betreffende bestekspost.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden conform dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.
- 03 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem. Bij inzet van tractoren in gazon is gebruik van gazonbanden verplicht.

51 02 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 De aannemer dient groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet te maaien, snoeien of te betreden.

HFD PAR ART LID

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT- ALGEMEEN

51 03 01 ZIEKTE EN PLAGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of grasvegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - ALGEMEEN

51 07 01 TALUDS

- 01 In afwijking van artikel 51 07 01 lid 03 en 04 van de Standaard geschiedt meting van de lengte van het talud en de oppervlakte van het talud niet op de helling van het vlak, maar op het horizontale vlak.
- 02 In de hoeveelheden van taluds zijn volgens bepaling 01 gerekend in het horizontale vlak. De aannemer dient hier rekening mee te houden in zijn prijsvorming.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING - GRAS

51 22 01 GRASKANTEN

- 01 Bij het beheersen van beheersen van overgroei graskanten mogen vrijgekomen materialen zoals grond, zand, onkruidresten en graspollen niet in het grasveld worden geblazen of geveegd. Alle vrijgekomen materialen dienen te worden verzameld en afgevoerd.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING - BEPLANTINGEN

51 42 01 ONKRUIDBEHEERSING

- 01 Het toepassen van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid is niet toegestaan.
- 02 Het toepassen van heet water voor het bestrijden van onkruid in beplantingen is niet toegestaan.
- 03 Schoffelen tussen vaste planten is niet toegestaan.
- 04 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 42 02 BEHEERSEN OVERGROEI

- 01 Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers en vaste planten wordt de opsluitband of trottoirband niet meegeteld in de rand van de verharding. De overgroei wordt gemeten vanaf de grens tussen de opsluitband of trottoirband en de rand van de verharding.
- 02 Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers en vaste planten mag de beplanting niet verder worden gesnoeid of teruggezet dan de binnenkant van de opsluitband of trottoirband of de kant van de verharding indien geen band aanwezig is.

HFD PAR ART LID

51 42 11 SNOEIPLAN

- 01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden dient de aannemer jaarlijks in augustus/september een snoeiplan in bij de directie ter goedkeuring.
- 02 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
 - Planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties, weeknr.).
 - Beschrijving van frequentie en snoeimethodes per beplantingssoort zoals o.a. Volledig terugzetten van vlinderstruiken, Hortensia's gedeeltelijk terugzetten en soorten waarbij 1x per 2 jaar voldoende is.
 - Het in te zetten materieel en gereedschap. Het in te zetten materieel / gereedschap dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort.
- 03 De aannemer mag niet starten met de snoeiwerkzaamheden voordat het snoeiplan is goedgekeurd door de opdrachtgever.
- 04 Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.
- 05 Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT - BEPLANTINGEN**51 43 03 LEEFTIJD BEPLANTINGEN**

- 01 Circa 5% van de te onderhouden beplanting betreft beplanting jonger dan 3 jaar oud. De eventuele meerkosten van het onderhouden van deze beplanting dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

62 VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbekalking, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 02 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.
- 03 De toegang tot bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de afspraken ter zake van het verkeer of door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 01 ALGEMEEN

64 01 02 BESCHERMING NATUURWAARDEN

- 01 Wanneer er op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort is aangetroffen, wordt de aannemer hierover door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De werkzaamheden op die locatie mogen zonder goedkeuring van de directie niet worden gestart of voortgezet
- 02 Als de aannemer op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort aantreft, stelt hij de directie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
- 03 De onderbreking van de werkzaamheden volgens lid 01 en/of lid 02 geeft de aannemer geen recht op verrekening.

HFD PAR ART LID

64 12 EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN**64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte bedraagt niet meer dan 20 mm;
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van een werkgang;
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
 - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar);
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/ juli);
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - Van land naar water.

Behoort bij: OOSTZAAN-GROEN-2023

Onderhoud beplanting en gazon Oostzaan

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OOSTZAAN-GROEN-2023

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: OOSTZAAN-GROEN-2023

Onderhoud beplanting en gazon Oostzaan

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
11	BOOMSPIEGELS				
110020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V	
12	BOSPLANTSOEN				
120010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V	
120030	Dunnen beplanting.	m2	7.193,00	V	
120040	Terugzetten beplanting.	m2	7.193,00	V	
13	BODEMBEDEKKERS				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
130020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
14	HEESTERS				
141	HALFHOGHE HEESTERS				
141010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
141020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
141030	Snoeien sierplantsoen.	m2	13.283,00	V	
142	GESLOTEN OPGAANDE HEESTERS				
142010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
142020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
142030	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.284,00	V	
143	NIET GESLOTEN OPGAANDE HEESTERS				
143010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
143020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
143030	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.127,00	V	
144	BOTANISCHE ROZEN				
144010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
144020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
144030	Snoeien sierplantsoen.	m2	363,00	V	
15	HAGEN				
151	LIJNVORMIGE HAGEN				
151010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
151030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 0,5 - 1 m.	week	104,00	V	
151040	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 - 1,5 m.	week	104,00	V	
151050	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen > 1,5 m.	week	104,00	V	
152	BLOKHAGEN				
152010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
152020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen <0,5 m.	week	104,00	V	
152030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 0,5 - 1 m.	week	104,00	V	
152040	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 - 1,5 m.	week	104,00	V	
152050	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen > 1,5 m.	week	104,00	V	
16	STRUIKROZEN				
160010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
160020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	104,00	V	
160030	Snoeien struikrozen.	m2	22.286,00	V	
17	VASTE PLANTEN				
170010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
170020	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
170030	Terugzetten beplanting.	m2	4.399,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170040	Bemesten vaste planten.	m2	4.399,00	V	
18	SOLITAIRE HEESTERS				
180010	Snoeien solitaire heester	st	56,00	V	
2	ONDERHOUD GRASSEN				
21	GRASHOOGTE				
210010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
210020	Beheersen grashoogte-grasveld talud.	week	104,00	V	
210030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
22	GRASKANTEN				
220010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
220020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
31	FLORA EN FAUNA				
310010	Opstellen PvA FF uitvoeringsfase.	st	1,00	N	
310020	Inventariseren flora.	EUR		N	
310030	Inventariseren fauna verkennend.	EUR		N	
310040	Inventariseren fauna soortspecifiek.	EUR		N	
310050	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	
310060	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
32	VERKEERSMAATREGELEN				
320010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
320020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
33	SNOEIPLAN				
330000	Opstellen snoeiplan	EUR		N	
4	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
400010	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
400020	Inzetten werkbuis met klein materieel.	uur	80,00	V	
400030	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
400040	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00	V	
400050	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	V	
400060	Inzetten bladblazer.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				