

## Bijlage 2; Takvrije zones Gemeente Medemblik december 2023

Bestek; RAW raamovereenkomst Onderhoud Bomen 2024-2028  
Besteknr; Z-22-412539  
Datum; December 2023

### **1, Wegen**

- Boven (hoofd-) ontsluitingswegen 4,6 meter
- Boven erftoegangswegen 4,2 meter
- Boven fietspaden 4,2 meter
- Boven voetpaden 3,5 meter
- Naast wegen 1,0 meter

### **2, Bebouwing en overige gronden**

- Naast bebouwing / gevels 1,0 meter
- Boven bebouwing 1,0 meter
- Boven particulieren tuinen en bedrijfsterreinen 3,5 meter
- Boven landbouwgronden 3,5 meter

### **3, Vaarwegen en watergangen**

- Boven vaarwegen 3,5 meter
- Boven watergangen 3,5 meter
- Ronde kunstwerken vaarwegen 2,0 meter
- Boven Schouwpaden 3,5 meter
- Naast vaarwegen 1,0 meter

### **4, Straatmeubilair en openbare ruimte**

- Rond verkeerslichten 1,0 meter
- Rond verkeersborden en bewegwijzering 1,0 meter
- Rond openbare verlichting 1,0 meter
- Rond speelvoorzieningen 1,0 meter
- Rond hekwerken 1,0 meter
- Rond overige straatmeubilair 1,0 meter
- Boven openbaar groen en (picknick-)banken 2,5 meter