

---

Behoort bij: 2022-29 (AdB 222447)

No-regret maatregelen De Blauwe Roos

### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>Perceel 1: Voorbelasting</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>Vorbereiding en algemene werkzaamheden</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 104                         | <b>Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 104030                      | Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 105                         | <b>Verkeersmaatregelen en communicatie</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 1050                        | <u>Opstellen en uitvoering verkeersplan</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 105010                      | Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en).          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 109                         | <b>Flora en fauna</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1093                        | <u>Maatregelen flora en fauna</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 109310                      | Verplaatsen/afvangen vissen                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 11                          | <b>Opruimwerkzaamheden</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 118                         | <b>Verwijderen straatmeubilair &amp; verlichting</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1183                        | <u>Verwijderen geleiderail (hergebruik)</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 118310                      | Verwijderen geleiderail VLP 133, in aardebaan.       | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 118360                      | Verwijderen beëindiging.                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 120                         | <b>Grondbewerking</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1200                        | <u>Bermen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 120000                      | Maaien gewas berm.                                   | are          | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 120010                      | Frezen berm                                          | are          | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 1201                        | <u>Taluds</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 120100                      | Maaien gewas talud.                                  | are          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 120110                      | Frezen talud                                         | are          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 121                         | <b>Bemaling</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1210                        | <u>Algemene en adm. werkzaamheden bemalingen</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 121000                      | Opstellen bemalings- en monitoringsplan              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 121010                      | Melding, meten en registreren bemaling               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 121020                      | Peilbuizen plaatsen.                                 | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 121040                      | Aanbrengen debietmeetpunt.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 121050                      | Opnemen stand debietmeetpunten                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 121080                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 121090                      | Peilbuizen verwijderen.                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 1212                        | <u>Bronbemaling</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 121210                      | Aanbr., instandh. en verwijderen bronbemaling.       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 122                         | <b>Monitoren voorbelasting</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 122010                      | Plaatsen zakbaken.                                   | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 122020                      | Verlengen zakbaken.                                  | m            | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 122030                      | Verwijderen zakbaken.                                | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 122040                      | Opnemen hoogtes zakbaken, monitoren en rapporteren   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 123                         | <b>Ontgraven</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1230                        | <u>Grond en zand uit cunetten</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 123010                      | Grond ontgraven uit vervallen groenstroken tbv cunet | m3           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 123020                      | Grond ontgraven uit vervallen groenstroken tbv cunet             | m3           | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 123040                      | Grond ontgraven uit inkassing in cunet                           | m3           | 3.000,00V                                  |                                 |                          |
| 124                         | <b>Vervoeren grond / zand</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1240                        | <u>Naar (tijdelijk) depot</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 124010                      | Grond vervoeren naar tijdelijk depot                             | m3           | 6.300,00V                                  |                                 |                          |
| 124030                      | Grond verwerken in tijdelijk depot                               | m3           | 6.300,00V                                  |                                 |                          |
| 1241                        | <u>Naar plaats van verwerking uit depot</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 124110                      | Grond ontgraven en vervoeren uit depot                           | m3           | 1.700,00V                                  |                                 |                          |
| 1242                        | <u>Afvoer uit depot</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 124220                      | Grond ontgr. en afvoeren uit depot [vervalt aan ON]              | m3           | 2.400,00V                                  |                                 |                          |
| 1243                        | <u>Afvoer uit depot naar extern depot OG</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 124310                      | Zand ontgr. en afvoeren uit depot                                | m3           | 1.500,00V                                  |                                 |                          |
| 1244                        | <u>Partijkeuring depots</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 124410                      | Uitvoeren partijkeuring AP-04                                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 125                         | <b>Zand/grond verwerken</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1250                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 125010                      | Inmeten nul-situatie (vóór aanbrengen voorbelasting)             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 125020                      | Na-meting voorbelasting                                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 1251                        | <u>Cunetten, bermen en groenstroken</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 125120                      | Zand leveren en verwerken in cunet rijbanen t.b.v. voorbelasting | m3           | 17.400,00V                                 |                                 |                          |
| 125130                      | Grond verwerken in berm t.b.v. afdekken voorbelasting            | m3           | 1.700,00V                                  |                                 |                          |
| 126                         | <b>Grond / zand bewerken</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 126010                      | Profileren en verdichten zand in cunet.                          | m3           | 17.400,00V                                 |                                 |                          |
| 127                         | <b>Aanbrengen drainage</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 127010                      | Lev./Aanbr. drains voor horizontale drainage. Ø80                | m            | 1.250,00V                                  |                                 |                          |
| 127020                      | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.                | st           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>Perceel 2: Rotonde Blauwe Roos</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 20                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 201                         | <b>Tijdelijke depots</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2011                        | <u>Opslagdepot inrichting, onderhoud en verwijderen</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 201110                      | Inrichten, instandhouden en verwijderen opslagdepot              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 201120                      | Onderhouden depot                                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 201130                      | Verwijderen depot en herstellen naar oude situatie               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 21                          | <b>Opruimwerkzaamheden</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 211                         | <b>Opnemen groen e.d.</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 2110                        | <u>Boombescherming</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 211030                      | Aanbr., instandh. en verwijderen bouwhekken.                     | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 2112                        | <u>Verwijderen groen</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 211210                      | Verwijderen bomen < 0,25 m                                   | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 211290                      | Verwijderen begroeiing tot ca. 5,0 m                         | are          | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 212                         | <b>Verwijderen markeringen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 2120                        | <u>Verwijderen markeringen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Volledig verwijderen markering, onderbroken 3 - 3 en 1-1     | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 212020                      | Volledig verwijderen ononderbroken markering.                | m2           | 530,00V                                     |                                 |                          |
| 212030                      | Volledig verwijderen markering, vlakken etc                  | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 212050                      | Volledig verwijderen markering, vlakken etc                  | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 212060                      | Volledig verwijderen markering, ononderbroken (Beersterbrug) | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 213                         | <b>Verwijderen/bewerken asfaltverhardingen</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 2131                        | <u>Zagen verharding</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 213120                      | Zagen verharding ca. 180 - 250 mm                            | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 213130                      | Zagen verharding ca. 280 - 380 mm                            | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 2132                        | <u>Verwijderen niet teerhoudend asfaltverharding</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 213210                      | Frezen deklaag van asfalt ca. 35 mm                          | m2           | 6.345,00V                                   |                                 |                          |
| 213220                      | Frezen tussenlaag van asfalt ca. 40 mm                       | m2           | 155,00V                                     |                                 |                          |
| 213250                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (180 mm)                 | m2           | 4.700,00V                                   |                                 |                          |
| 213260                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (280 mm)                 | m2           | 1.150,00V                                   |                                 |                          |
| 213270                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (kleur rood) (180mm)     | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 213280                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (viaduct A7)             | m2           | 260,00V                                     |                                 |                          |
| 2133                        | <u>Verwijderen teerhoudend asfalt</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 213350                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, dik 150 mm | m2           | 1.080,00V                                   |                                 |                          |
| 214                         | <b>Verwijderen betonverharding</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 214120                      | Opbreken ongewapende beton rondom kolken                     | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 215                         | <b>Opbreken funderingslagen en halfverharding</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 2150                        | <u>Wegfundering</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 215010                      | Verwijderen funderingslaag; menggranulaat (280 mm)           | m2           | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 215020                      | Verwijderen funderingslaag; hydr. menggranulaat (300 mm)     | m2           | 6.500,00V                                   |                                 |                          |
| 216                         | <b>Opbreken elementverharding</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2161                        | <u>Betontegels</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 216110                      | Opbreken betontegels 45 mm                                   | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 216130                      | Opbreken goot van betonelementen.                            | m            | 800,00V                                     |                                 |                          |
| 2162                        | <u>Kantopsluiting</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 216210                      | Opbreken betonbanden 6x20                                    | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 216220                      | Opbreken betonbanden 10x20                                   | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 216260                      | Opbreken betonbanden RWS-band, incl. steunrug                | m            | 1.600,00V                                   |                                 |                          |
| 216270                      | Opbreken betonbanden RWS-plakband                            | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 2163                        | <u>Rammelstrook rotonde</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 216320                      | Opbreken betonstenen rammelstrook                            | m2           | 370,00V                                     |                                 |                          |
| 2164                        | <u>Overig</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 216420                      | Opnemen halteplaats van prefab betonelementen                | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 216430                      | Reinigen prefab betonelementen                               | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 216460                      | Opbreken scheidingsblokken                                | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 217                         | <b>Leidingwerk</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2170                        | <u>Reinigen riolering</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 217010                      | Reinigen kolken.                                          | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 217090                      | Rioolslib vervoeren.                                      | ton          | 0,80V                                       |                                 |                          |
| 2171                        | <u>Verwijderen leidingen en kolken</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 217110                      | Verwijderen kunststofbuis.                                | m            | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 217130                      | Afsluiten uitleggers kolken.                              | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 217140                      | Verwijderen kolk beton/gietijzer                          | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 218                         | <b>Verwijderen straatmeubilair &amp; verlichting</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 2180                        | <u>Bebording</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 218020                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type I uit maaiveld    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 218040                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type II uit straatwerk | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 218050                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type II uit maaiveld   | st           | 19,00V                                      |                                 |                          |
| 218060                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type III uit maaiveld  | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 2182                        | <u>Diversen</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 218210                      | Verwijderen portaal (zone)                                | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 218220                      | Verwijderen portaal (rotonde)                             | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 218280                      | Verwijderen overige ANWB bewegwijzering.                  | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 2183                        | <u>Verwijderen geleiderail (hergebruik)</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 218310                      | Verwijderen geleiderail VLP 133, in aardebaan.            | m            | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 218360                      | Verwijderen beëindiging.                                  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 219                         | <b>Verwijderen terreininrichting</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2190                        | <u>Verwijderen raster en hekwerken</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 219010                      | Verwijderen houten hek < 7,5 m                            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 219030                      | Verwijderen stalen hek 5 m                                | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 22                          | <b>Grondwerk</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2210                        | <u>Grondbewerking</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Frezen bermen                                             | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 222                         | <b>Ontgraven</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2220                        | <u>Grond en zand uit cunetten</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Grond ontgraven uit voorbelasting, diepte 0,30 m          | m3           | 2.550,00V                                   |                                 |                          |
| 222040                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan, diepte 0,50 m          | m3           | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 222050                      | Grond ontgraven uit cunet rotonde, diepte 1,00 m          | m3           | 1.050,00V                                   |                                 |                          |
| 223                         | <b>Vervoeren grond / zand</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2230                        | <u>Naar (tijdelijk) depot</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Grond vervoeren naar tijdelijk depot                      | m3           | 5.600,00V                                   |                                 |                          |
| 223030                      | Grond verwerken in depot                                  | m3           | 5.600,00V                                   |                                 |                          |
| 2232                        | <u>Naar plaats van verwerking uit depot</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 223210                      | Grond ontgraven en vervoeren uit depot                    | m3           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 223230                      | Zand ontgraven en vervoeren uit depot                     | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2234                        | <u>Afvoer uit depot naar extern depot OG</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 223410                      | Zand ontgr., en afvoeren uit depot                    | m3           | 1.900,00V                                  |                                 |                          |
| 2235                        | <u>Afvoer uit depot</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 223520                      | Grond ontgr. en afvoeren uit depot [vervalt aan ON]   | m3           | 3.200,00V                                  |                                 |                          |
| 224                         | <b>Zand/grond verwerken</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 2240                        | <u>Cunetten, bermen en groenstroken</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 224010                      | Zand verwerken in cunet voetpaden                     | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 224070                      | Grond verwerken in bermen en groenstroken             | m3           | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 2244                        | <u>Partijkeuring depots</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 224410                      | Uitvoeren partijkeuring AP-04                         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 225                         | <b>Grond / zand bewerken</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 225010                      | Profileren en verdichten zand in cunet.               | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 23                          | <b>Leidingwerk</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 230                         | <b>Kunststof inspectieputten</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 230030                      | Lev./aanbr. RWA-put van kunststof Ø600                | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 231                         | <b>Kolk- en huisaansluitingen</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 2311                        | <u>Betonkolken</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 231110                      | Lev./aanbr straatkolk van beton/gietijzer combinatie. | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 231120                      | Lev./aanbr trotoirkolk van beton/gietijzer RWS        | st           | 43,00V                                     |                                 |                          |
| 2320                        | <u>Kolkleidingen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 232020                      | Lev/Aanbrengen PVC-buis, Ø160                         | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 232050                      | Lev/Aanbrengen PVC-buis, Ø250                         | m            | 610,00V                                    |                                 |                          |
| 2330                        | <u>Hulpstukken</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 233010                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bochten 160 mm              | st           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 233020                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bochten 250 mm              | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 233030                      | Maken inlaat. Ø160                                    | st           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 233040                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat                | st           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 233050                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø250               | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 233090                      | Lev./aanbr. kunststof afzetpalen.                     | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 234                         | <b>Putafdekkingen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 234020                      | Lev./aanbr putrand met deksel HW 170 mm, telescoop    | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>Verhardingen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 241                         | <b>Fundering</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2410                        | <u>Aanbrengen fundatiemateriaal</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 241010                      | Afwerken zandbed t.b.v. fundering                     | m2           | 11.500,00V                                 |                                 |                          |
| 241020                      | Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,10 m        | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 241030                      | Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,20 m        | m2           | 1.130,00V                                  |                                 |                          |
| 241040                      | Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. (0,40 m) | m2           | 4.800,00V                                  |                                 |                          |
| 241050                      | Lev/Aanbr. hydr gebonden verhardingslaag. (0,30 m)    | m2           | 6.700,00V                                  |                                 |                          |
| 2412                        | <u>Aanbrengen straatlaag</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 241240                      | Lev./aanbr. straatlaag brekerzand; 70 mm              | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 242                         | <b>Kantopsluiting en goten</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Opsluitbanden</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 242130                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton.             | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 242140                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton, bocht       | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 242150                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 15x25 van beton              | m            | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 242160                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 15x25 van beton, bocht       | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 2422                        | <u>Trottoirbanden</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 242230                      | Lev./aanbr. RWS banden (200 mm) van beton, grijs       | m            | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 242240                      | Lev./aanbr. RWS banden (200 mm) grijs, bocht           | m            | 230,00V                                     |                                 |                          |
| 242260                      | Lev./aanbr. hoekstukken RWS-band                       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 2423                        | <u>Trottoirband RWS wit</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2424                        | <u>Scheidingsbanden</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 242410                      | Lev./aanbr. scheidingsbanden met glasbol               | st           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 2425                        | <u>Verkeersgeleidingselement</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 242510                      | Lev./aanbr. verkeersgeleidingselement                  | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 2426                        | <u>Busgeleidingelementen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 242660                      | Aanbr. prefab Leicon busperronelementen                | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 242670                      | Lev./aanbr. prefab Leicon busperronbanden              | m            | 1,20V                                       |                                 |                          |
| 242680                      | Lev./aanbr. voegafdichting geleidebanden               | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 2427                        | <u>Goten</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 242710                      | Lev./aanbr. goot van betontegels 300 x 150 x 60 mm.    | m            | 860,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Straatwerk</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2431                        | <u>Tegelverharding</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 243130                      | Lev./aanbr. betontegels 60mm                           | m2           | 92,00V                                      |                                 |                          |
| 243440                      | Lev./aanbr. grasbetontegels bermverharding 60x40       | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 244                         | <b>Asfaltverharding</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 2440                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 244050                      | Frezen teervrij asfalt tbv getrapte aansluiting.       | m3           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 2441                        | <u>Bijkomende asfaltwerkzaamheden</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 244110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                      | m2           | 950,00V                                     |                                 |                          |
| 244130                      | Lev./aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m2                       | m2           | 28.780,00V                                  |                                 |                          |
| 244140                      | Lev./aanbr. kleeflaag. 0,4 kg/m2                       | m2           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 244180                      | Lev./aanbr. kantvoorziening asfalt oud - nieuw         | m            | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 244190                      | Afwerken naad aansluiting asfalt                       | m            | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 2443                        | <u>Onderlagen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 244340                      | Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton                      | ton          | 1.525,00V                                   |                                 |                          |
| 244350                      | Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton in (midden)geleiders | ton          | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 244390                      | Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton op viaduct A7        | ton          | 38,00V                                      |                                 |                          |
| 2444                        | <u>Tussenlagen</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 244410                      | Lev./aanbr. tussenlaag asfaltbeton, 1e laag            | ton          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 244420                      | Lev./aanbr. tussenlaag asfaltbeton, 2e laag            | ton          | 1.016,00V                                   |                                 |                          |
| 244450                      | Lev./aanbr. tussenlaag asfaltbeton 45 mm viaduct A7    | ton          | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 2445                        | <u>Deklagen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 244530                      | Lev./aanbr. deklaag SMA, rijbaan                                  | ton          | 800,00V                                     |                                 |                          |
| 244550                      | Lev./aanbr. deklaag SMA, rijbaan Viaducti A7                      | ton          | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 244570                      | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.                       | ton          | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 244580                      | Lev./aanbr. van een deklaag rood fietsoversteek                   | ton          | 4,50V                                       |                                 |                          |
| 244590                      | Lev./aanbr. van een deklaag rood (midden)geleider                 | ton          | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 2446                        | <u>Gietasfalt</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 244610                      | Aanbrengen gietasfalt.                                            | ton          | 0,50V                                       |                                 |                          |
| 245                         | <b>Betonverharding</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2451                        | <u>Tekeningen, berekeningen en bijkomende werkzaamheden beton</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 245110                      | Berekeningen en tekeningen betonwerk.                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2452                        | <u>Creteprint rotonde</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 245220                      | Lev./aanbr. rammelstrook van Creteprint                           | m2           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 245260                      | Lev./aanbr. kantvoorziening asfalt.                               | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 2453                        | <u>Betonverharding tbv kolken</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 245320                      | Lev./aanbr. betonverharding rondom kolken                         | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 247                         | <b>Markering</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 2470                        | <u>Markering van koudplast</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 247010                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. ononderbroken (0,10)              | m            | 520,00V                                     |                                 |                          |
| 247040                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. ononderbroken (0,15)              | m            | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 247050                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. ononderbroken (0,20)              | m            | 1.100,00V                                   |                                 |                          |
| 247060                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. onderbroken 1-1 (0,15)            | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 247070                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. onderbroken 1-3 (0,45)            | m            | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 2471                        | <u>Markering van thermoplast</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 247110                      | Lev./aanbr. vlakmarkering, puntstukken etc <10 m2                 | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 247120                      | Lev./aanbr. vlakmarkering pijlmarkering <10 m2                    | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 247130                      | Lev./aanbr. vlakmarkering waarschuwingsdriehoek <10 m2            | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 247140                      | Lev./aanbr. vlakmarkering verdrijfstrepen >10 m2                  | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 247150                      | Lev./aanbr. overige markering -thermopl. materiaal-               | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>Groenvoorziening</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 255                         | <b>Grasvelden/bermen</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2550                        | <u>Zaaien berm</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 255030                      | Verdichten grond.                                                 | m2           | 4.000,00V                                   |                                 |                          |
| 255040                      | Profileren van oppervlakken.                                      | m2           | 4.000,00V                                   |                                 |                          |
| 255090                      | Zaaien, bermen                                                    | are          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 2551                        | <u>Zaaien taluds</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 255130                      | Verdichten grond.                                                 | m2           | 3.050,00V                                   |                                 |                          |
| 255140                      | Profileren van oppervlakken.                                      | m2           | 3.050,00V                                   |                                 |                          |
| 255190                      | Zaaien, bermen                                                    | are          | 30,50V                                      |                                 |                          |
| 26                          | <b>Inrichting en verlichting</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 261                         | <b>Wegbebakening en geleiding</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 2610                        | <u>Afzetpalen en verkeerszuilen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 261010                      | Lev/Aanbrengen hulpconstructie t.b.v. bebording.                  | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2611                        | <b><u>Bebording en verkeersbordpalen</u></b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 261110                      | Aanbr. verkeersbordpalen, maaiveld/straatwerk                                    | st           | 25,00V                                    |                                 |                          |
| 261120                      | Aanbr. verkeersborden, onderborden                                               | st           | 2,00V                                     |                                 |                          |
| 261130                      | Aanbr. verkeersborden, fluorescerend type I                                      | st           | 22,00V                                    |                                 |                          |
| 261140                      | Aanbr. verkeersborden, fluorescerend type II                                     | st           | 13,00V                                    |                                 |                          |
| 2612                        | <b><u>Portalen</u></b>                                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 261210                      | Herplaatsen portaal (zone)                                                       | st           | 2,00V                                     |                                 |                          |
| 261220                      | Herplaatsen portaal (rotonde)                                                    | st           | 5,00V                                     |                                 |                          |
| 2613                        | <b><u>Schrikhekken en reflectoren</u></b>                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 261320                      | Aanbrengen schrikhekken                                                          | st           | 1,00V                                     |                                 |                          |
| 2614                        | <b><u>Diversen</u></b>                                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 261430                      | Aanbrengen verwijzingsborden.                                                    | st           | 4,00V                                     |                                 |                          |
| 263                         | <b>Openbare verlichting</b>                                                      |              |                                           |                                 |                          |
| 2630                        | <b><u>Algemeen</u></b>                                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 263020                      | Coördinatie OV en NBd                                                            | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 264                         | <b>Geleiderail</b>                                                               |              |                                           |                                 |                          |
| 2640                        | <b><u>Stalen geleiderail</u></b>                                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 264010                      | Aanbrengen geleiderail in aardebaan.                                             | m            | 350,00V                                   |                                 |                          |
| 264020                      | Aanbr. geleiderail in aardebaan.                                                 | m            | 12,00V                                    |                                 |                          |
| 264030                      | Aanbr. beëindiging.                                                              | st           | 2,00V                                     |                                 |                          |
| 264050                      | Aanbrengen terminal                                                              | st           | 6,00V                                     |                                 |                          |
| 264080                      | Leveren planken t.b.v. geleiderail                                               | st           | 50,00V                                    |                                 |                          |
| 264090                      | Leveren bevestigingsmiddelen t.b.v. geleiderail                                  | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 266                         | <b>Mantelbuizen</b>                                                              |              |                                           |                                 |                          |
| 266050                      | Aanbrengen mantelbuis. PE klikbuis Ø125                                          | st           | 35,00V                                    |                                 |                          |
| 28                          | <b>Werken van algemene aard</b>                                                  |              |                                           |                                 |                          |
| 281                         | <b>Inzetten van werknemers</b>                                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 281010                      | Inzetten van werknemer (Vakman GWW)                                              | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 281020                      | Inzetten van werknemer (landmeter)                                               | uur          | 20,00V                                    |                                 |                          |
| 281030                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.          | uur          | 24,00V                                    |                                 |                          |
| 282                         | <b>Inzetten van materieel</b>                                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 282010                      | Inzetten van hydraulische graafmachine, banden                                   | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 282020                      | Inzetten van hydraulische graafmachine, rupsen                                   | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 282030                      | Inzetten van vrachtauto, zelflossend min 12 ton                                  | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 282040                      | Inzetten van vrachtauto (8x8) , hydr. kipbaar, 16 ton                            | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 282050                      | Inzetten van wiellader 2 m³.                                                     | uur          | 20,00V                                    |                                 |                          |
| 282060                      | Inzetten van (tractor)dumper                                                     | uur          | 40,00V                                    |                                 |                          |
| 3                           | <b>Perceel 3: Kunstwerken</b>                                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 31                          | <b>Spirosolduiker/Fietstunnel</b>                                                |              |                                           |                                 |                          |
| 310                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                                              |              |                                           |                                 |                          |
| 310110                      | Opstellen van alle benodigde werktekeningen en detailberekeningen Spirosolduiker | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 311                         | <b>Sloopwerkzaamheden</b>                                                        |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3112                        | <u>Duiker</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311210                      | Slopen staalwerk.                                  | ton          | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 312                         | <b>Funderingsconstructie</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Palen</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 312110                      | Aanbrengen in de grond gevormde paal (verticaal)   | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 312120                      | Aanbrengen in de grond gevormde paal (schoor)      | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 312140                      | Lev/aanbrengen wapening t.b.v. paal                | kg           | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 3122                        | <u>Sloof (verbinding)</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 312200                      | Bewerken oppervlakken van verhard beton.           | m2           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 312210                      | Aanbrengen stekken in verhard beton. (12 mm)       | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 312220                      | Aanbrengen stekken in verhard beton. (20 mm)       | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 312230                      | Aanbrengen stekken in verhard beton. (20 mm)       | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 3123                        | <u>Sloof (nieuw)</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 312330                      | Toepassen bekisting funderingsloof.                | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 312340                      | Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.     | kg           | 625,00V                                     |                                 |                          |
| 312350                      | Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.     | kg           | 625,00V                                     |                                 |                          |
| 312370                      | Lev./aanbr. werkvloer, 100mm beton                 | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 312380                      | Aanbrengen beton funderingsloof.                   | m3           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 312390                      | Aanbrengen verankering duiker                      | st           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 3124                        | <u>Behandelen oppervlak betonverharding</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 312410                      | Beschermen oppervlak betonverharding               | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 312420                      | Lev./aanbr. hydrofobeermiddel.                     | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 313                         | <b>Staalconstructie</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 313010                      | Aanbrengen staalconstructie                        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 313020                      | Leveren materialen t.b.v. staalconstructies.       | set          | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 313120                      | Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies. | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 32                          | <b>Damwanden rotonde</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 320                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Sloopwerkzaamheden</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 321110                      | Slopen metselwerk.                                 | m3           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 321120                      | Slopen gewapend beton (beton schort)               | m3           | 48,00V                                      |                                 |                          |
| 321130                      | Slopen gewapend beton (betonsloof)                 | m3           | 11,20V                                      |                                 |                          |
| 321140                      | Slopen damwand.                                    | m            | 47,00V                                      |                                 |                          |
| 321200                      | Ombuigen wapening met kenmiddellijn 12 mm          | st           | 98,00N                                      |                                 |                          |
| 321210                      | Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.            | kg           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 321220                      | Aanstorten beton                                   | m3           | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 322                         | <b>Staalconstructie</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Lev/Aanbrengen hoekstaal                           | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 322030                      | Lev/Aanbrengen strip                               | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 322050                      | Lev/Aanbrengen staalplaat                          | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 323                         | <b>Metselwerk</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 323110                      | Lev./aanbr. muur van metselwerk                    | m            | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 323120                      | Aanbrengen spouwankers                             | m2           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 323150                      | Beschermen oppervlak metselwerk                    | m2           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 33                          | <b>Viaduct over Rijksweg A7</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 330                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 330050                      | Opstellen documenten kunstwerk RWS.                                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 330110                      | Opstellen van alle benodigde werktekeningen en detailberekeningen voegovergang | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 331                         | <b>Bitumineuze voegovergang</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 3311                        | <u>Verwijderen voegovergang</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 331110                      | Verwijderen bitumineuze voegovergang                                           | m            | 32,50V                                      |                                 |                          |
| 3312                        | <u>Aanbrengen voegovergang</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 331220                      | Lev./aanbr. voegovergang                                                       | m            | 32,50V                                      |                                 |                          |
| 332                         | <b>Vloeistofdichte voorziening betondekken</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 332410                      | Lev./aanbr. vloeistofdichte voorziening - SAMI                                 | m2           | 260,00V                                     |                                 |                          |
| 333                         | <b>Geleiderail</b>                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 333010                      | Lev/Aanbrengen beton opstorting.                                               | m3           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 333120                      | Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.                                         | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 333130                      | Aanbrengen beëindiging.                                                        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 38                          | <b>Werken van algemene aard</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 382                         | <b>Inzetten van materieel</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 382070                      | Inzetten van telekraan                                                         | uur          | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>Perceel 4: Rozenbladrotonde</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>Opruimwerkzaamheden</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>Opnemen groen e.d.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4110                        | <u>Groenbescherming</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 411030                      | Aanbr., instandh. en verwijderen bouwhekken.                                   | m            | 220,00V                                     |                                 |                          |
| 412                         | <b>Verwijderen markeringen</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 4120                        | <u>Verwijderen markeringen</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Volledig verwijderen markering, onderbroken 3 - 3 en 1-1                       | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 412020                      | Volledig verwijderen ononderbroken markering.                                  | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 412030                      | Volledig verwijderen markering, vlakken etc                                    | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 413                         | <b>Verwijderen/bewerken asfaltverhardingen</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Zagen verharding</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 413120                      | Zagen verharding ca. 90 - 1500 mm                                              | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 413130                      | Zagen verharding ca. 180 - 350 mm                                              | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 4132                        | <u>Verwijderen niet teerhoudend asfaltverharding</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 413210                      | Frezen deklaag van asfalt ca. 35 mm                                            | m2           | 4.100,00V                                   |                                 |                          |
| 413220                      | Frezen deklaag van asfalt ca. 40 mm (carpoolplaats)                            | m2           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 413250                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (90 mm)                                    | m2           | 540,00V                                     |                                 |                          |
| 413260                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (160 mm)                                   | m2           | 2.500,00V                                   |                                 |                          |
| 413270                      | Opbreken teervrije asfaltverharding (280 mm)                                   | m2           | 1.100,00V                                   |                                 |                          |
| 413280                      | Opbreken teervrije asfaltverharding met coating                                | m2           | 800,00V                                     |                                 |                          |
| 414                         | <b>Verwijderen betonverharding</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 4140                        | <u>Zagen betonverharding</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 414020                      | Zagen betonverharding.                                                         | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4141                        | <b><u>Opbreken betonverhardingen</u></b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 414130                      | Opbreken ongewapende betonverharding (fietspad)             | m2           | 425,00V                                     |                                 |                          |
| 415                         | <b><u>Opbreken funderingslagen en halfverharding</u></b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 4150                        | <b><u>Wegfundering</u></b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 415010                      | Verwijderen funderingslaag; menggranulaat (350 mm)          | m2           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 415020                      | Verwijderen funderingslaag; slakken (250 mm)                | m2           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 415030                      | Verwijderen funderingslaag; betongranulaat (270 mm)         | m2           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 415040                      | Verwijderen funderingslaag; straatbakstenen                 | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 416                         | <b><u>Opbreken elementverharding</u></b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 4160                        | <b><u>Betonstraatstenen</u></b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 416010                      | Opbreken betonstraatstenen kf                               | m2           | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 4161                        | <b><u>Betontegels</u></b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 416110                      | Opbreken betontegels 45 mm                                  | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 416130                      | Opbreken goot van betonelementen.                           | m            | 850,00V                                     |                                 |                          |
| 416140                      | Opbreken grasbetontegels 120 mm                             | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 4162                        | <b><u>Kantopsluiting</u></b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 416220                      | Opbreken betonbanden 10x20                                  | m            | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 416260                      | Opbreken betonbanden RWS-band, incl. steunrug               | m            | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 416280                      | Opbreken betonbanden 130/150, incl. steunrug                | m            | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 4163                        | <b><u>Rammelstrook rotonde</u></b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 416320                      | Opbreken betonstenen rammelstrook                           | m2           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 417                         | <b><u>Leidingwerk</u></b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 4170                        | <b><u>Reinigen riolering</u></b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 417010                      | Reinigen kolken.                                            | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 417090                      | Rioolslib vervoeren.                                        | ton          | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 4171                        | <b><u>Verwijderen leidingen en kolken</u></b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 417110                      | Verwijderen kunststofbuis.                                  | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 417130                      | Afsluiten uitleggers kolken.                                | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 417140                      | Verwijderen kolk beton/gietijzer                            | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 4172                        | <b><u>Waterleiding</u></b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 417230                      | Verwijderen kunststofbuis.                                  | m            | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 418                         | <b><u>Verwijderen straatmeubilair &amp; verlichting</u></b> |              |                                             |                                 |                          |
| 4180                        | <b><u>Bebording</u></b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 418040                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type II uit straatwerk   | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 418050                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord type II uit maaiveld     | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 4182                        | <b><u>Diversen</u></b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 418220                      | Verwijderen portaal (rotonde)                               | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 418230                      | Verwijderen portaal (gemeente)                              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 418240                      | Verwijderen portaal (infobord)                              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 418280                      | Verwijderen fietsshelters                                   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 418290                      | Verwijderen stalen palen.                                   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 419                         | <b><u>Kunstwerk</u></b>                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 419010                      | Opstellen en bespreken Plan van Aanpak Kunstwerk    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 42                          | <b>Grondwerk</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 421                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 4210                        | <u>Grondbewerking</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 421010                      | Frezen bermen                                       | are          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 422                         | <b>Ontgraven</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 4220                        | <u>Grond en zand uit cunetten</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 422050                      | Grond ontgraven uit cunet rotonde, diepte 1,30 m    | m3           | 2.600,00V                                  |                                 |                          |
| 422060                      | Grond ontgraven uit cunet rotonde, diepte 0,80 m    | m3           | 590,00V                                    |                                 |                          |
| 422070                      | Grond ontgraven uit cunet rotonde, diepte 0,20 m    | m3           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 423                         | <b>Vervoeren grond / zand</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 4230                        | <u>Naar (tijdelijk) depot</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 423010                      | Grond vervoeren naar tijdelijk depot                | m3           | 3.200,00V                                  |                                 |                          |
| 423030                      | Grond verwerken in depot                            | m3           | 3.200,00V                                  |                                 |                          |
| 4232                        | <u>Naar plaats van verwerking uit depot</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 423210                      | Grond ontgraven en vervoeren uit depot              | m3           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 423220                      | Zand ontgraven en vervoeren uit depot               | m3           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 4235                        | <u>Afvoer uit depot</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 423520                      | Grond ontgr. en afvoeren uit depot [vervalt aan ON] | m3           | 2.000,00V                                  |                                 |                          |
| 424                         | <b>Zand/grond verwerken</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 4240                        | <u>Cunetten, bermen en groenstroken</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 424010                      | Zand verwerken in cunet voetpaden                   | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 424020                      | Zand verwerken in cunet rijbanen (0,80)             | m3           | 2.200,00V                                  |                                 |                          |
| 424030                      | Zand verwerken in cunet rijbanen (0,80)             | m3           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 424040                      | Zand verwerken in cunet rijbanen (0,25)             | m3           | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 424070                      | Grond verwerken in bermen en groenstroken           | m3           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 4244                        | <u>Partijkeuring depots</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 424410                      | Uitvoeren partijkeuring AP-04                       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 425                         | <b>Grond / zand bewerken</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 425010                      | Profileren en verdichten zand in cunet.             | m2           | 4.400,00V                                  |                                 |                          |
| 43                          | <b>Leidingwerk</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 430                         | <b>Kunststof inspectieputten</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 430030                      | Lev./aanbr. RWA-put van kunststof Ø600              | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 431                         | <b>Kolk- en huisaansluitingen</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4311                        | <u>Betonkolken</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 431120                      | Lev./aanbr trottoirkolk van beton/gietijzer RWS     | st           | 33,00V                                     |                                 |                          |
| 4320                        | <u>Kolkleidingen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 432020                      | Lev/Aanbrengen PVC-buis, Ø160                       | m            | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 432050                      | Lev/Aanbrengen PVC-buis, Ø250                       | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 432060                      | Lev/Aanbrengen PVC-buis, Ø315                       | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4330                        | <b>Hulpstukken</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 433010                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, bochten 160 mm               | st           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 433030                      | Maken inlaat. Ø160                                     | st           | 33,00V                                      |                                 |                          |
| 433040                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat (op 250 mm)     | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 433050                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat (op 315 mm)     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 433060                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø250                | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 433090                      | Lev./aanbr. kunststof afzetpalen.                      | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 434                         | <b>Putafdekkingen</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 434020                      | Lev./aanbr putrand met deksel HW 170 mm, telescoop     | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 44                          | <b>Verhardingen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 441                         | <b>Fundering</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 4410                        | <u>Aanbrengen fundatiemateriaal</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 441010                      | Afwerken zandbed t.b.v. fundering                      | m2           | 6.320,00V                                   |                                 |                          |
| 441030                      | Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,20 m         | m2           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 441050                      | Lev./Aanbr. hydr gebonden verhardingslaag. (0,30 m)    | m2           | 6.000,00V                                   |                                 |                          |
| 4412                        | <u>Aanbrengen straatlaag</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 441240                      | Lev./aanbr. straatlaag brekerzand; 70 mm               | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 442                         | <b>Kantopsluiting en goten</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 4421                        | <u>Opsluitbanden</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 442130                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton.             | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 442140                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton, bocht       | m            | 1,40V                                       |                                 |                          |
| 442150                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton, hoekstuk    | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 4422                        | <u>Trottoirbanden</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 442230                      | Lev./aanbr. RWS banden (200 mm) van beton, grijs       | m            | 890,00V                                     |                                 |                          |
| 442240                      | Lev./aanbr. RWS banden (200 mm) grijs, bocht           | m            | 201,00V                                     |                                 |                          |
| 442250                      | Aanbr. RWS-banden, verloopband, steunrug               | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 4427                        | <u>Goten</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 442710                      | Lev./aanbr. goot van betontegels 300 x 150 x 60 mm.    | m            | 800,00V                                     |                                 |                          |
| 443                         | <b>Straatwerk</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4431                        | <u>Tegelverharding</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 443130                      | Lev./aanbr. betontegels 45 mm                          | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 443440                      | Lev./aanbr. grasbetontegels bermverharding 60x40       | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 444                         | <b>Asfaltverharding</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 4440                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 444050                      | Frezen teervrij asfalt tbv getrapte aansluiting.       | m3           | 1,80V                                       |                                 |                          |
| 4441                        | <u>Bijkomende asfaltwerkzaamheden</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 444110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                      | m2           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 444130                      | Lev./aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m2                       | m2           | 14.315,00V                                  |                                 |                          |
| 444140                      | Lev./aanbr. kleeflaag. 0,4 kg/m2                       | m2           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 444180                      | Lev./aanbr. kantvoorziening asfalt oud - nieuw         | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 4443                        | <u>Onderlagen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 444340                      | Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton                      | ton          | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 444350                      | Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton in (midden)geleiders | ton          | 50,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4444                        | <u>Tussenlagen</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 444410                      | Lev./aanbr. tussenlaag asfaltbeton, 1e laag                       | ton          | 525,00V                                    |                                 |                          |
| 444420                      | Lev./aanbr. tussenlaag asfaltbeton, 2e laag                       | ton          | 530,00V                                    |                                 |                          |
| 4445                        | <u>Deklagen</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 444530                      | Lev./aanbr. deklaag SMA, rijbaan                                  | ton          | 415,00V                                    |                                 |                          |
| 444580                      | Lev./aanbr. van een deklaag rood                                  | ton          | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 444590                      | Lev./aanbr. van een deklaag rood (midden)geleider                 | ton          | 33,00V                                     |                                 |                          |
| 445                         | <b>Betonverharding</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 4451                        | <u>Tekeningen, berekeningen en bijkomende werkzaamheden beton</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 445110                      | Berekeningen en tekeningen betonwerk.                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4452                        | <u>Creteprint rotonde</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 445220                      | Lev./aanbr. rammelstrook van Creteprint                           | m2           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 445260                      | Lev./aanbr. kantvoorziening asfalt.                               | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 447                         | <b>Markering</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 4470                        | <u>Markering van koudplast</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 447040                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. ononderbroken (0,15)              | m            | 1.750,00V                                  |                                 |                          |
| 447070                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. onderbroken 1-3 (0,45)            | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 447080                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. onderbroken 1-1 (0,10)            | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 447090                      | Lev./aanbr. lengtemark. koudpl. ononderbroken (0,10)              | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4471                        | <u>Markering van thermoplast</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 447110                      | Lev./aanbr. vlakmarkering, puntstukken etc <10 m2                 | m2           | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 447120                      | Lev./aanbr. vlakmarkering pijlmarkering <10 m2                    | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 447130                      | Lev./aanbr. vlakmarkering waarschuwingsdriehoek <10 m2            | m2           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 447150                      | Lev./aanbr. overige markering -thermopl. materiaal-               | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 45                          | <b>Groenvoorziening</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 455                         | <b>Grasvelden/bermen</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 4550                        | <u>Zaaien berm</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 455030                      | Verdichten grond.                                                 | m2           | 2.000,00V                                  |                                 |                          |
| 455040                      | Profileren van oppervlakken.                                      | m2           | 2.000,00V                                  |                                 |                          |
| 455090                      | Zaaien, bermen                                                    | are          | 2.000,00V                                  |                                 |                          |
| 46                          | <b>Inrichting en verlichting</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 461                         | <b>Wegbebakening en geleiding</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4610                        | <u>Afzetpalen en verkeerszuilen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 461010                      | Lev./Aanbrengen hulpconstructie t.b.v. bebording.                 | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 4611                        | <u>Bebording en verkeersbordpalen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 461110                      | Aanbr. verkeersbordpalen, maaiveld/asfalt                         | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 461120                      | Aanbr. verkeersborden, onderborden                                | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 461140                      | Aanbr. verkeersborden, fluorescerend type II                      | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 4612                        | <u>Portalen</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 461220                      | Herplaatsen portaal (rotonde)                                     | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 461230                      | Herplaatsen portaal (gemeente)                                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 461240                      | Herplaatsen portaal (info)                                        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 463                         | <b>Openbare verlichting</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 4630                        | <u>Algemeen</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 463020                      | Coördinatie OV en NBd                                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 464                         | <b>Geleiderail</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 4640                        | <u>Stalen geleiderail</u>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 464010                      | Lev/Aanbrengen geleiderail in aardebaan.                                          | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 464030                      | Lev/Aanbr. beëindiging.                                                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 464050                      | Aanbrengen terminal                                                               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 466                         | <b>Mantelbuizen</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 466050                      | Aanbrengen mantelbuis. PE klikbuis Ø125                                           | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 48                          | <b>Werken van algemene aard</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 481                         | <b>Inzetten van werknemers</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 481010                      | Inzetten van werknemer (Vakman GWW)                                               | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 481020                      | Inzetten van werknemer (landmeter)                                                | uur          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 481030                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.           | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 482                         | <b>Inzetten van materieel</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 482010                      | Inzetten van hydraulische graafmachine, banden                                    | uur          | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 482020                      | Inzetten van hydraulische graafmachine, rupsen                                    | uur          | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 482030                      | Inzetten van vrachtauto, zelflossend min 12 ton                                   | uur          | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 482040                      | Inzetten van vrachtauto (8x8) , hydr. kipbaar, 16 ton                             | uur          | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 482050                      | Inzetten van wiellader 2 m³.                                                      | uur          | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>Werken van algemene aard</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>Vorbereiding en algemene werkzaamheden</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 811                         | <b>Plan van aanpak, V&amp;G en kwaliteit</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 811010                      | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 811020                      | V&G-coördinatie.                                                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 811030                      | Kwaliteitsborging.                                                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 811040                      | Coördinatie v.d. werkzaamheden                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 811120                      | VVA-coördinatie.                                                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 812                         | <b>Metingen en uitzetwerkzaamheden</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 8120                        | <u>Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 812010                      | Uitwerken uitzettekening                                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 812020                      | Het uitzetten van werken.                                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 814                         | <b>Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 814030                      | Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815                         | <b>Verkeersmaatregelen en fasering</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 8150                        | <u>Opstellen en uitvoering verkeersplan</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 815010                      | Kosten EMVI uitvoering criterium 2                                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815020                      | Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en).                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815040                      | Indienen verkeersplannen Verkeersloket en Spin meldingen..                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815050                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (overdag). | uur          | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 815060                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met                                   | uur          | 100,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | landelijke aanstelling (weekend)                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 815070                      | Vooraankondigingsborden.                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815080                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8151                        | <u>Overige voorzieningen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 815110                      | Toepassen tijdelijke voorzieningen, verkeer, fietsers en voetgangers | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815120                      | Toepassen tijdelijke verlichting.                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815140                      | Ter beschikking stellen tekstkar                                     | week         | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 815150                      | Ter beschikking stellen botsabsorber.                                | dag          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 815160                      | Ter beschikking stellen vrachtwagen met 2 bordenplaatsers.           | dag          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 8152                        | <u>Omgevingsmanement en communicatie</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 815210                      | Opstellen communicatieplan                                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815260                      | Kosten EMVI uitvoering criterium 1                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 815280                      | Aanbrengen, inst. houden en verw. projectbord.                       | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 815290                      | Aanbrengen, inst. houden en verw. webcam.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 816                         | <b>Inzet zero-emissie materieel</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 816010                      | Kosten EMVI uitvoering criterium 3                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817                         | <b>Depot / tijdelijke terreinafscheiding</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 8174                        | <u>Gronddepot inrichten en verwijderen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 817410                      | Inrichten gronddepot                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817420                      | Onderhouden gronddepot.                                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817430                      | Verwijderen depot en herstellen naar oude situatie                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817440                      | Toepassen bouwhekken gronddepot                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8175                        | <u>Depot inrichting, onderhoud en verwijderen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 817510                      | Inrichten, instandhouden en verwijderen depot                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817520                      | Onderhouden depot                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 817530                      | Verwijderen depot en herstellen naar oude situatie                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 818                         | <b>Opsporen kabels en leidingen</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 818010                      | Klic-melding.                                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 818040                      | Graven en aanvullen proefsleuven.                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 84                          | <b>Voorzieningen</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 840030                      | Gebruik van directieverblijf                                         | week         | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 85                          | <b>Revisie en rapportage</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 850010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 850020                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | Aanvoer materieel                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | Afvoer materieel                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | Meerkosten HVO-100 diesel                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910060                      | Invullen weekrapporten                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910070                      | Invullen begeleidingsbrieven                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost leveringen en werkzaamheden.                   | EUR          | 20.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost moederbestek.nl                                | EUR          | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost omgevingsmanagement                            | EUR          | 15.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost verkeersmaatregelen                            | EUR          | 100.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost verwijderen, vervoeren en herplaats kunstwerk  | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)             | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |