.....

.....

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door het hoofd Openbare werken,
Correspondentieadres: Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166
E-mail: gemeente@tholen.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.
Het dagelijks toezicht op het werk zal worden gevoerd door toezichthouder(s) die door de gemeente Tholen zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in alle kernen van de gemeente Tholen;
· Tholen, inclusief bedrijventerreinen Slabbecoorn en Welgelegen
· Poortvliet,
· Scherpenisse,
· Sint-Maartensdijk,
· Stavenisse,
· Sint-Annaland,
· Oud-Vossemeer,
· Sint Philipsland incl. Anna Jacobapolder en De Sluis

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Maaien gazons, trapvelden en gazontaluds
b. Maaien (en ruimen) gazons op zwembadcomplexen
c. Maaien (en ruimen) bloemrijke gazons
d. Maaien locaties met grasbeton- of gras PE tegels
e. Maaien loof bol- en knolgewassen.

1.05 TIJDSBEPALING

De looptijd van het bestek is 2 jaar en loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2025
De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 kalender jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.
De bestekshoeveelheden zijn per jaar opgegeven tenzij anders vermeld.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

PAR

1.09 BELANGRIJLE ADRESSEN

Directie:
Gemeentehuis Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Gemeentelijke werkplaats
Nijverheidsweg 34
4695 RC Sint-Maartensdijk

Gemeentelijk composteerterrein
Gatweg 1
Scherpenisse

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met nummering

Tekeningen te behandelen oppervlak;
· Maaien gazons Tholen nr. 1 t/m 8
· Maaien gazons Poortvliet nr. 9 t/m 11
· Maaien gazons Scherpenisse 12 en 13
· Maaien gazons Sint-Maartensdijk 14 t/m18
· Maaien gazons Stavenisse 19 t/m 22
· Maaien gazons Sint-Annaland 23 t/m 27
· Maaien gazons Sint Philipsland 28 t/m 30
· Maaien gazons Anna Jacobapolder 31
· Maaien gazons De Sluis 32
· Maaien gazons Oud-Vossemeer 33 t/m 35

Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dienen uitsluitend als hulpmiddel.
Percelen binnen de woonkernen die door mutaties niet op tekening staan dienen wel onderhouden te worden.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.012 van de Standaard

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Aanbestedingsleidraad
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Staat van hoeveelheden gazon onderdelen
- Gedragscode gemeenten Stadswerk

05 OPSLAG VRIJGEKOMEN MATERIAAL

De gemeente stelt depots ten behoeve van opslag vrijkomend materiaal beschikbaar voorafgaand aan het afvoeren naar een erkende verwerker. Deze depots kunnen wisselen, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van de locaties

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld terreinen welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
10			**VOORBEREIDING VOOR MAAIEN GRAS**					
1010			<u>Verwijderen loof bolgewassen</u>					
101010	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft: maaien loof van bolgewassen in gazons en gazontaluds. Freq; 1x in het voorjaar na de bloei Afmaaien wanneer loof voor het merendeel is afgestorven met instemming van de directie. Netto oppervlakte: 291 are	m2	291,00	V		
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein Tuttelhoek gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.					
20			**MAAIEN GRAS**					
2010			<u>Maaien gras gazons</u>					
201010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazons in de woonkernen Netto oppervlakte 2546,28 are Maaien gedurende het groeiseizoen. Maaier voorzien van zijmaaibak t.b.v. maaien onder struiken door en langs slootkanten. Aantal percelen: ca 1299.	are	43.286,76	V		
		2	Standaard beheer					
		2	Grasveldtype: gazon					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
201020	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon taluds en wadi's in de woonkernen Netto oppervlakte 104.34 are Maaien gedurende het groeiseizoen Aantal percelen: ca 57	are	1.773,78	V		
		2	Standaard beheer					
		2	Grasveldtype: gazon					
		2	Talud 1 : 3 of steiler					
		2	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
201030	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon trapvelden in de woonkernen Netto oppervlakte 248,45 are Maaien gedurende het groeiseizoen Maaier voorzien van zijmaaibak t.b.v. maaien onder struiken door en langs slootkanten. Aantal percelen: ca.12	are	4.223,65	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201040	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazons op begraafplaatsen Netto oppervlakte 153,11 are Maaien gedurende het groeiseizoen. Maaier voorzien van zijmaaibak t.b.v. maaien onder struiken door en langs slootkanten. Aantal percelen: ca. 41 Gelegen in Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint-Philipsland.	are	2.602,87	V		
		2	Standaard beheer					
		2	Grasveldtype: gazon					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
201050	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon ligweides zwembad ' De Spetter' te Tholen Netto oppervlakte: 64,40 are Maaien gedurende het voor- en naseizoen van het zwembad. Aantal percelen: 1.	are	515,20	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
201060	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon ligweides zwembad ' De Spetter' te Tholen Netto oppervlak: 64,40are Maaien gedurende de zwembad seizoens openstelling Aantal percelen: 1.	are	966,00	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel opvangen en afvoeren volgens bestekpost 300010. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
201070	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon ligweides zwembad 'Haestinge' te Sint-Maartensdijk Netto oppervlakte: 25,75 are Maaien gedurende het voor- en naseizoen van het zwembad Aantal percelen: 1.	are	206,00	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen, hoop vorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201080	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien gazon ligweides zwembad 'Haestinge' te Sint-Maartensdijk Netto oppervlak: 25,75 are Maaien gedurende de zwembad seizoens openstelling Aantal percelen: 1.	are	386,25	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel opvangen en afvoeren volgens bestekpost 300010. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen					
2011			<u>Maaien gras in verharding</u>					
201110	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van grasbetontegels en/of PE grastegel grenzend aaneen gazon en/of beplantingsvakken. Netto oppervlakte: 6,65 are Aantal percelen: ca. 28	are	113,05	V		
		2	Standaard beheer					
		4	Grasveldtype: grasverharding zoals grasbetontegels en PE-grastegels					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel blijft verspreid liggen. Hoopvorming is niet toegestaan. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaiselresten en wielsporen.					
2012			<u>Maaien ecologisch beheerde gazons</u>					
201210	512503		Maaien grasveld. Betreft:maaien gazons die als bloemrijk gazon zijn aangemerkt. Aantal percelen: ca. 11 Netto oppervlakte: 56,90 are.	are	284,50	V		
		1	Ecologisch beheer					
		9	Grasveldtype: Kruidachtigen					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar					
		9	Maaisel kneuzen, verzamelen en afvoeren volgens bestekspost 300030. Aangrenzende verharding dient schoon te zijn van maaisel resten en wielsporen.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
30			**AFVOEREN MAAISEL**					
300010	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel van ligweide zwembad ' De Spetter' te Tholen uit bestekpost 201060 Netto oppervlakte: 64,40 are	are	966,00	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		2	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 15 beurt(en) per jaar					
		2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein Tuttelhoek gelegen aan de Gatweg 1 te Scherpenisse.					
300020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel van ligweides zwembad 'Haestinge' te Sint-Maartensdijk uit bestekpost 201080 .. Netto oppervlakte:25.75 are	are	386,00	V		
		2	Standaard beheer					
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld					
		2	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 15 beurt(en) per jaar					
		2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein Tuttelhoek gelegen aan de Gatweg 1 te Scherpenisse.					
300030	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel van bloemrijke gazons uit bestekpost 201210. Netto oppervlakte: 56,90 are	are	284,50	V		
		2	Standaard beheer					
		4	Grasveldtype: kruidachtigen					
		1	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		2	Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar					
		2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein Tuttelhoek gelegen aan de Gatweg 1 te Scherpenisse.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
60			**TER BESCHIKKING STELLEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL** De werkzaamhedem vinden plaats gedurenende reguliere werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot en met 17:00 uur).					
600010	100501	1	Inzetten van werknemer. Betreft: Inzetten medewerker groenvoorziening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker hovenier / groenvoorziening	uur	16,00	V		
600020	100534	2	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	16,00	V		
600030	100599		Inzetten bladblazer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Motorrugbladblazer Exclusief bediening.	uur	16,00	V		
600040	100599		Inzetten maaimachiner met schotel- of cirkelmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening.	uur	16,00	V		

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9			**STAARTPOSTEN**					
95			**STELPOSTEN**					
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en diensten	EUR	1.000,00	V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:					
		1	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden .					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

09 Wet natuurbescherming (voorheen flora en faunawet)
Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).
De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het digitaal handboek soortbescherming naar de nieuwe gedragcodesoortbescherming gemeenten van 15 december 2020 is verkrijgbaar voor € 295,- excl. BTW (voor leden Stadswerk) en € 365,,- excl. BTW (niet leden) bij:
Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl
De opdrachtgever beschikt niet over een actuele flora en fauna inventarisatie

01 01 09 RAW-BESTEK VERREKENING VAN AFWIJKING VAN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN RVP

03 In aanvulling op artikel 01.01.09 lid 1 en 2 van de standaard zal de opdrachtgever voorafgaand aan de start van een nieuwe seizoen beginnend vanaf 2025 jaarlijks een vernieuwde staat van hoeveelheden aanbieden waarin de gewijzigde percelen zijn verwerkt. Deze aangepaste staat van hoeveelheden heeft geen invloed op de eenheidstarieven. Artikel 01.01.09 lid 01 en 02 zijn hierop niet van toepassing.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 2 vind opneming van het werk jaarrond plaats.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 In afwijking van artikel 01.04.van de Standaard is de risicoregeling gww niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

03 In afwijking van de Standaard vind er geen verrekening plaats op loon- en branstofkosten.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN

01 In afwijking van het bepaalde in hoofstuk 01.04 zal er bij eventuele verlenging van de opdracht, na 2 jaar, een indexering van toepassing zijn conform de CPI van het CBS, 3 maanden voorafgaand aan het nieuwe verlengings contract. Deze indexering wordt vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard
en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie, digitaal gezonden worden aan:

gemeente@tholen.nl ter attentie van dhr. R. van 't Hof en dhr. C. Verheijen
De facturen moeten ten minste de volgende informatie
bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer,
- termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERZORGEN VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van danwel met instemming van de gemeente Tholen op haar grondgebied worden uitgevoerd.

02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvullig op de Standaard is de aannemer onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk.
Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever middels een verkeersplan.
De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

03 In aanvulling op de Standaard zal de directie sleutels verstrekken voor afvalbakken, verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door de aannemer.
In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 is vervuiling binnen dit contract ook resten van gras. afkomstig van uitwerping van de maaier of als residu van banden.

02 In aanvuling van de standaard geld de vervuiling niet alleen op wegen maar ook op trottoirs, fietspaden, halfverharding, in- en opritten en overige oppervlakten waar vervuiling een risico kan opleveren voor derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opmaken, binnen 10 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever, van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:

a. er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit middels het algemeen tijdschema moet blijken,
b. de uitvoeringsperioden voor het maaien van maart t/m november aangehouden dient te worden in het algemeen tijdschema.
c. de maaifrequentie gelijkmatig over de uitvoeringsperiode moet zijn verdeeld met in achtneming van de groeikracht in bepaalde maanden.
d. de maaicyclus van een frequentiebeurt binnen 5 tot 7 dagen uitgevoerd dient te worden. Hierin is het weekend meegerekend.
e. In het algemeen schema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, feestdagen e.d.

03 In aanvulling op de Standaard is heeft de aannemer geen toestemming werkzaamheden te verrichten conform onderstaand overzicht:
· op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
· op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
· op zon- en feestdagen

04 In aanvulling op de Standaard dient de aannemer bij werkzaamheden op begraafplaatsen zich op de hoogte te stellen van het gebruik door begrafenissen. Tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden op de begraafplaats plaats vinden.

05 De ligweiden van de zwembaden dienen bij openstelling van de baden voor het publiek voor 11.00 uur 's-morgens te worden gemaaid.

06 De aannemer dient op de hoogte te zijn van festiviteiten en markten die in de kernen plaats vinden. In overleg met de directie dienen de werkzaamheden hier op aangepast te worden. Uitsluiting van de werkzaamheden is niet van toepassing.

07 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

HFD PAR ART LID

08 Indien maaiwerken samen komen met andere werken kan door de directie het verzoek gedaan worden om een samenwerking met de betrokken aannemer aan te gaan om zo voor een optimaal kwaliteitsbeeld te gaan. Deze samenwerking is gebaseerd op de planning en afstemming van elkaars werkzaamheden.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 Uitvoering van de werkzaamheden op basis van artikel 01.13.07 van de Standaard is van toepassing.

02 In aanvulling op artikel 01.13.07 lid 02 van de Standaard dient de aannemer voor uitvoering van de eerste maaibeurt in het groeiseizoen dit in overleg te doen met de directie. Paraaf 7 lid 2 van de UAV 2012.

04 In afwijking van paraaf 8 lid 1 tot en met 5 van de UAV 2012 dient de aannemer op aanwijs van de directie tijdens het maaiseizoen zijn maairondes voor de te maaien percelen (gazons, gazontaluds, trapvelden etc.), evenals de maairoutes op de te maaien percelen regelmatig te wijzigen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERINGEN ALGEMEEN

01 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van aansprakelijkheid die voortvloeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

02 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op de Standaard dient de aannemer zelf in het bezit te zijn van afvalstroomnummers bij de verwerker.
De verwerker van het vrijgekomen materiaal dient bij de directie schriftelijk gemeld te worden.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

03 In afwijking van hoofstuk 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de kosten voor de bewerking, het vervoer, de eindverwerking en de acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen bij de verwerker voor de aannemer. Deze kosten dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten waar afvoer van vrijgekomen materialen van toepassing is. Hoedanigheid en hoeveelheid van de vrijgekomen materialen worden niet aangeleverd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In afwijking van de standaard artikel 01.17.08 lid 01 is er geen bewijs van ontvangst van toepassing voor de afgegeven vrijgekomen organische materialen bij het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.

02 In aanvulling van Hoofstuk 01.17.08 lid 01 van de Standaard dienen de vrachtbonnen avn het afvoeren van niet organische materialen in een lijst te worden geregistreerd met daarop aangegeven:
· Bonnummer vrachtbon
· Datum en tijdstip van wegen
· Kenteken vrachtwagen
· Vrachthoeveelheid per bon
· Cumulatieve vrachthoeveelheid

De lijst dient digitaal, als excel document, na de schoonmaak rondes te worden aangeboden aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Het gestelde in hoofdstuk 01.18 is van toepassing verklaard bij schade aan openbaar plantsoen

07 Bij schade aan vegetatie van derden binnen het gemeentelijk gebied Tholen dient de afhandeling van schade door de aannemer te worden behandeld.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 Schadevergoeding conform de artikelen 01.18.05 tot en met 01.18.07 is van toepassing

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het V&G-plan is onderdeel van het bestek en dient gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerd te worden. Het dossier, als bedoeld in artikel 2.30c van hoofdstuk 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 TOEZICHT OP UITVOERING EN OPNEMING WERK

03 Toezicht op dagelijkse werkzaamheden word uitgevoerd door de toezichthouder van de Directie hierbij ondersteund door de teamleiders van de gemeentelijke buitendienst.

04 In het maaiseizoen zal de Directie 4 maal een opneming van het werk uitvoeren met een schriftelijke rapportage. Dit conform de UAV 2012 paraaf 9.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

05 In aanvulling op hoofdstuk 1.22 van de Standaard dient de aannemer de werkzaamheden uit te voeren met in acht neming de gedragscode " soortbescherming gemeenten" van Stadswerk. Deze is als bijlage aan het bestek toegevoegd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG

01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) of toezichthouder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg.
Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.

HFD PAR ART LID

01 27 SCHADEN

01 27 01 VOORKOMEN MILIEUSCHADE

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.

02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie.

01 27 02 VOORKOMEN BODEMSCHADE

01 De vlakheid van de ondergrond van de gazons varieert door het zettingsgevoelige gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe
passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening Opdrachtnemer.

02 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 27 03 VOORKOMEN SCHADE AAN EIGENDOMMEN DERDEN

01 Bij schade aan eigendommen van derden binnen het gemeentelijk gebied Tholen dient de afhandeling van schade door de aannemer te worden behandeld.

02 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels bedraagt minimaal € 500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENING

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 21 01 ALGEMEEN

01 te verstaan is onder:
a. Gazon: grasveld met een relatief uniform grasmengsel ter verfraaiing van de groenstructuur of recreatief gebruik. Dit grasveld wordt intensief gemaaid,
b. Gazontalud: grasveld onder een schuine hoek 1:3 of steiler met een relatief uniform grasmengsel ter verfraaiing van de groenstructuur of recreatief gebruik. het gazontalud wordt intensief gemaaid,
c. recreatief grasveld: grasveld met een relatief uniform maar grover grasmengsel voor recreatief gebruik. zoals balspelen etc. Dit grasveld wordt intensief gemaaid,
d. Kruidachtigen/bloemrijk gazon: Grasveld voorzien van inheemse kruidenmengsel t.b.v. hogere biodiversiteit: Dit grasveld word extensief gemaaid en verschraald middels het afvoeren van het maaisel
e. Grasverharding: verharding van beton op kunststof met openingen waar door gras kan groeien.
f. Maaier met zijmaaibak: Maaier met frontdek en minimaal 1 zijmaaidek.

51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN

03 In afwijking op de Standaard RAW artikel 51.21.02 lid 03 is bijmaaien niet van toepassing. de maximale afstand waarbij de machine tot aan het obstakel moet maaien is 30 cm.

04 De maaiwerkzaamheden moeten tot minimaal 50 cm afstand van de boomstam worden uitgevoerd. Bij aanwezigheid van een boomspiegel is dit niet van toepassing

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

02 De hoogte van de grasvegetatie dient ingedeeld te worden in de volgende waarden
- Gazon B; na het maaien maximaal 30 mm grashoogte.
- recreatief gazon A; na het maaien max. 40 mm.
- kruidachtigen; na het maaien max 100 mm
- Grasverharding; na het maaisen max 40 mm.

06 In afwijking van artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient bij gazons waar het maaisel afgevoerd wordt dit gelijktijdig tijdens de maaibeurt te gebeuren.

08 In afwijking van artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard dient er ten alle tijden gemaaid te worden in vaste volgorde.

09 Conform artikel 51.22.05 lid 09 van de Standaard dient maaisel dat moet blijven liggen gelijkmatig over het oppervlak zijn verdeeld.

10 Conform artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard dient maaisel dat op verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderd te worden.

11 Conform artikel 51.22.05 lid 11 van de Standaard dient een gemaaid oppervlak een gelijk maaibeeld te hebben; verschillen in hoogte van de grasvegetatie mogen niet meer bedragen dan het toegestane hoogteverschil als bedoeld in de tabel van artikel 51.22.05 lid 02

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

02 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 02 dienen alle delen van het perceel gemaaid te worden.

HFD PAR ART LID

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 01 MAAIEN

01 In aanvulling op de Standaard RAW artikel 51.24.01 lid 01, Dat de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van (onderhouds) werkzaamheden direct of indirect voortvloeiende uit dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen. Beschadigingen aan de ondergrond dienen nog dezelfde week worden hersteld.

vrije gedeelte na bestek

.....

.....

Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten

.....

.....

Inschrijvingsbiljet
Behoort bij: 2023-12
Bestek maaien gazons gemeente Tholen 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

B) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

C) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-12
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)
..... euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
..... euro
(bedrag in cijfers)
..... euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

Voorblad inschrijvingsstaat
Behoort bij: 2023-12

Bestek maaien gazons gemeente Tholen 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....
gevestigd te: .....

B) .....
gevestigd te: .....

C) .....
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	**VOORBEREIDING VOOR MAAIEN GRAS**					
1010	Verwijderen loof bolgewassen					
101010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	291,00	V		
20	**MAAIEN GRAS**					
2010	Maaien gras gazons					
201010	Maaien grasveld.	are	43.286,76	V		
201020	Maaien grasveld.	are	1.773,78	V		
201030	Maaien grasveld.	are	4.223,65	V		
201040	Maaien grasveld.	are	2.602,87	V		
201050	Maaien grasveld.	are	515,20	V		
201060	Maaien grasveld.	are	966,00	V		
201070	Maaien grasveld.	are	206,00	V		
201080	Maaien grasveld.	are	386,25	V		
2011	Maaien gras in verharding					
201110	Maaien grasveld.	are	113,05	V		
2012	Maaien ecologisch beheerde gazons					
201210	Maaien grasveld.	are	284,50	V		
30	**AFVOEREN MAAISEL**					
300010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	966,00	V		
300020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	386,00	V		
300030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	284,50	V		
60	**TER BESCHIKKING STELLEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL**					
600010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V		
600020	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00	V		
600030	Inzetten bladblazer	uur	16,00	V		
600040	Inzetten tractor met schotel- of cirkelmaaier	uur	16,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
939990	Algemene kosten	EUR		N		
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					