

Procesbeschrijving schouw bebording en dragers

Jaarlijks vindt een schouw plaats op de wegen in beheer bij de gemeente Katwijk van:

- de RVV-bebording volgens bijlage I van het RVV 1990;
- de onderbord(en) in combinatie met het RVV verkeersbord;
- de bebording behorend bij het betaald parkeren;
- de drager (zie bijlage Dragertype) behorend bij het bord.

De schouw van de borden en dragers betreft zowel een verkeerskundige schouw als een kwalitatieve schouw.

De jaarlijkse schouw bestaat uit een schouw op borden:

- Op alle gebiedsontsluitingswegen (zie Bijlage Gebiedsontsluitingswegen).
- Die betrekking hebben op betaald parkeren en vergunning parkeren (zie Bijlage Gereguleerde gebieden).
- In een specifiek segment (zie bijlage segmenten).

De schouw op de bebording moet op locatie uitgevoerd worden en vastgelegd worden in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: SignCloud van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld.

De jaarlijkse schouw geeft inzicht in de afwijkingen tussen de gegevens van de borden en dragers, de data, vastgelegd in de SignCloud en de werkelijke situatie op straat.

Op basis van de huidige data is een inschatting van het aantal dragers en borden gemaakt.

Schouw	Dragers	Borden
Gebiedsontsluitingswegen	795	1.067
Betaald parkeren en vergunningparkeren	148	320
Segment (gemiddeld)	710	1.250

Verkeerskundige schouw

Tijdens een verkeerskundige schouw wordt de toepassing van de borden en de inrichting van de verkeersmaatregel getoetst.

Er wordt gekeken naar:

- Is het bord en drager correct toegepast binnen de verkeersmaatregel?
- Is de verkeersmaatregel sluitend?
- Is het bord en drager noodzakelijk of kan het verwijderd worden? En is dit conform de saneringsrichtlijn (zie bijlage Richtlijn bebording gemeente Katwijk)?
- Zijn de borden en drager geplaatst conform RVV 1990 en het BABW?
- Voldoet de weginrichting aan geldende richtlijnen, zoals Duurzaam Veilig?

Het resultaat van de verkeerskundige schouw wordt vastgelegd op drager-niveau en op bord-niveau in de bordenapplicatie SignCloud (zie figuur 1 en 2).

Kwalitatieve schouw

Tijdens een kwalitatieve schouw wordt de kwaliteit van de drager en het bord bepaald aan de hand van de beeldmeetlatten in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW.

Het resultaat van de kwalitatieve schouw wordt vastgelegd op drager-niveau en op bord-niveau in de bordenapplicatie SignCloud (zie figuur 1 en 2).

The screenshot shows the 'Paspoort' (Passport) form in the SignCloud application. The form is divided into several sections:

- Dataset onderdelen:** A sidebar on the left showing a tree structure with 'SignCloud (1)' and 'Object' (highlighted in yellow). Under 'Object', there are 'Verkeerstekens (3)' and 'Straatnaamborden'.
- SignCloud linknr. 4971:** A header bar at the top right.
- Drager:** The main form section, which includes:
 - Rijrichting en type element *:** A dropdown menu for 'Rijrichting'.
 - Geometrie rotatie:** A dropdown menu for '180' and a text input for 'N NO O ZO Z ZW W NW'.
 - Dragertype:** A dropdown menu for 'Fiespaal 76/48 mm'.
 - Dragerlengte:** A dropdown menu for '4300 mm (2 borden cat I)'.
 - Kern/wijk:** A dropdown menu for 'Katwijk aan Zee (05)'.
 - Wegcategorie:** A dropdown menu for '30 km/h'.
 - Straat:** A text input field with 'abc...'.
 - Voorstraat:** A dropdown menu.
 - Standplaats:** A dropdown menu for 'Voetpad elementverharding'.
 - Opmerkingen:** A text area for notes.
 - Project:** A dropdown menu for 'Inventarisatie Katwijk wijk 4+5+6'.
 - RD / WGS84 coördinaten:** A text area showing coordinates: 'RD: 87868.46810461734 468699.3061812938' and 'WGS84: 52.2023114694 4.40518281049'.
- Fotos:** A section on the right for uploading photos.
- Geschouwd op straat in 2022:** A section with radio buttons for 'Waar' and 'Onwaar'.
- Kwaliteit beplakking en graffiti:** A dropdown menu for 'A+ (0%) onbeplakt'.
- Kwaliteit natuurlijke aanslag:** A dropdown menu for 'A+ (0%) niet bevuild'.
- Kwaliteit dekking vd coating/folie/krasse:** A dropdown menu for 'A+ (0%) zeer goed - volledig gecoat - niet bi'.
- Kwaliteit deuken en gaten:** A dropdown menu for 'A+ (0%) geen deuken of gaten'.
- Kwaliteit kleurechtheid:** A dropdown menu for 'A+ (0%) niet verkleurd'.
- Kwaliteit scheefstand:** A dropdown menu for 'B (<3 graden) duidelijk waarneembaar scree'.
- Inspectieoordeel drager:** A dropdown menu for 'Goed'.
- Maatregel drager:** A dropdown menu for 'Geen maatregel'.

Figuur 1 Voorbeeld paspoort drager

Paspoort

Verkeerstekens subnr. 6351

Dataset onderdelen

- SignCloud (1)
- Verkeerstekens (3)
 - Object
 - Verkeerstekens (3)
 - Toevoegen
 - P E04
 - OB20
 - OB504
 - Straatnaamborden

Verkeerstekens

Zichtzijde: 180 N NO O ZO Z ZW W NW

Verkeersbord *: E04

Bordtekst: abc...

Bordopbouw: Dubbel omgezette rand

Bordmaat: Vierkant - 600x600

Reflectie: Klasse II HIP

Plaatsingsjaar (keuzelijst): 2017

Opmerkingen:

Kwaliteit beplakking/graffiti: A+ (0%) geen stickers

Kwaliteit natuurlijke aanslag: A+ (0%) niet bevuild

Kwaliteit dekking vd coating/folie/kraas: A+ (0%) niet bekrast

Kwaliteit deuken en gaten: A+ (0%) geen

Kwaliteit kleurechtheid: A+ (0%) niet verkleurd

Kwaliteit verdraaiing: A (<3 graden) licht gedraaid tov de rijrichting

Inspectieoordeel: Goed

Maatregel: Geen maatregel

Toelichting: Niet ingevuld

Figuur 2 Voorbeeld paspoort bord

Competenties


De benodigde competenties voor het uitvoeren van een schouw zijn:

- Kennis van RVV 1990 en BABW betreffende het plaatsen van borden.
- Kennis van de Kwaliteitscatalogus 2023 CROW.
- Kennis van Richtlijn bebording Gemeente Katwijk.
- Verkeerskundige kennis waarmee verkeersmaatregelen beoordeeld kunnen worden.
- Certificaat "veilig werken langs de weg".
- Digitale vaardigheid (gebruik van SignCloud op een tablet)

Bijlage Dragertypen

Dragertype	Schouwen
Flespaal	Ja
Lichtmast	Nee
Gevel	Nee
Verkeerszuil	Ja
Geleidebaken	Ja
Kombordconstructie	Ja
Portaalconstructie	Ja
Veerpaal	Ja
Flexpost	Ja
Buispaal	Ja
Houten drager	Ja
Kunststof drager	Ja
Betonnen drager	Ja
ANWB mast	Nee
VRI mast	Nee
Haltepaal	Nee
Muurarm	Nee
Hekwerk	Nee
Schoorconstructie	Ja


Bijlage Gebiedsontsluitingswegen



Bijlage Gereguleerde gebieden



Bijlage Segmenten



Gemeente Katwijk

2024 Katwijk aan den Rijn

- Segment 6
- Segment 7
- Segment 8

2025 Katwijk Noord

- Segment 2
- Segment 3

2026 Valkenburg

- Segment 9

2027 Katwijk aan Zee

- Segment 5
- Segment 1