

Meubilair-drager-dekking van de coating/folie en krassen

32.83.22Drager

Verrekenen op via RAW-werkcategorie

A+



De dekking is zeer goed. Het object wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.

dekkingsgraad
100 % per drager

A



De dekking is goed. Het object wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.

dekkingsgraad
 ≥ 98 % per drager

B



De dekking is voldoende. Het object wordt grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.

dekkingsgraad
 ≥ 95 % per drager

C



De dekking is matig. Op grotere delen van het object is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.

dekkingsgraad
 ≥ 80 % per drager

D



De dekking is slecht. Op het gehele object is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.

dekkingsgraad
< 80 % per drager

Beeldkwaliteit openbare ruimte - Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 - , 19-10-2023

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW.