

Meubilair-bord-verdraaiing

32.82.0132.82.21Bord

Verrekenen op via RAW-werkcategorie

A+



Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.

verdraaiing

0 graden per bord

A



Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.

verdraaiing

≤ 3 graden per bord

B



Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.

verdraaiing

≤ 15 graden per bord

C



Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.

verdraaiing

≤ 30 graden per bord

D



Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker dat de informatie niet meer leesbaar is.

verdraaiing

> 30 graden per bord

Beeldkwaliteit openbare ruimte - Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 - , 19-10-2023

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW.