

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2023-CPB-07 'RAW-RAAMOVEREENKOMST VERKEERSBORDEN, STRAATNAAMBORDEN EN BIJBEHORENDE MATERIALEN'

Directiemedelingen:

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 120010, bestekspost is gewijzigd
- 130010, bestekspost is gewijzigd
- 130020, bestekspost is gewijzigd
- 130030, bestekspost is gewijzigd
- 203010, bestekspost is gewijzigd
- 214010, bestekspost is gewijzigd
- 223010, bestekspost is gewijzigd
- 840040, bestekspost is toegevoegd
- 841010, bestekspost is gewijzigd
- 841020, bestekspost is toegevoegd
- 841030, bestekspost is toegevoegd

Deel 3

De volgende bepalingen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 01.26.01 lid 04, bepaling is gewijzigd
- 01.26.01 lid 05, bepaling is toegevoegd

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120010								De eenheid en resultaatsverplichting is gewijzigd.			
120010	102299							Schouwen gebiedsontsluitingswegen Betreft: uitvoeren schouw van bebording en dragers langs gebiedsontsluitingswegen Frequentie schouw: 1 keer per jaar Aantal dragers en bebording langs gebiedsontsluitingswegen: 1862 stuks De schouw dient op locatie uitgevoerd te worden en dient te bestaan uit: - een verkeerskundige schouw - een kwalitatieve schouw op basis van kwaliteitsniveau B uit de relevante beeldmeetlatten in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2023 van de CROW. Tijdens de schouw dient de bestaande toestand van de bebording en dragers te worden vastgelegd d.m.v. foto's. Op de foto's dienen de datum en het tijdstip waarop de foto genomen is te zijn weergegeven. E.e.a. conform bijlage 3 'Procesbeschrijving schouw bebording en dragers' behorend bij dit bestek.	st	3.724,00	F
130010								Verwerken eventuele mutaties toegevoegd aan omschrijving.			
130010	102299							Verwerken resultaten schouw gebiedsontsluitingswegen Betreft: verwerken resultaten schouw van bebording en dragers langs gebiedsontsluitingswegen zoals bedoeld in bestekspost 120010. Inclusief verwerking van eventuele mutaties. De resultaten uit de schouw inclusief mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform bijlage 3 'Procesbeschrijving schouw bebording en dragers' behorend bij dit bestek en artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de resultaten van de schouw en eventuele mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de schouw te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	3.724,00	F
130020								Verwerken eventuele mutaties toegevoegd aan omschrijving.			
130020	102299							Verwerken resultaten schouw gemeente segment Betreft: verwerken resultaten schouw van bebording en dragers in een specifiek gemeente segment zoals bedoeld in bestekspost 120020. De resultaten uit de schouw inclusief mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform bijlage 3 'Procesbeschrijving schouw bebording en dragers' behorend bij dit bestek en artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de resultaten van de schouw en eventuele mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de schouw te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	3.920,00	F
130030								Verwerken eventuele mutaties toegevoegd aan omschrijving.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
130030	102299						Verwerken resultaten schouw betaald parkeren en vergunning parkeren Betreft: verwerken resultaten schouw van bebording en dragers die betrekking hebben op betaald parkeren en vergunning parkeren zoals bedoeld in bestekspost 120030. Inclusief verwerking van eventuele mutaties. De resultaten uit de schouw inclusief mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform bijlage 3 'Procesbeschrijving schouw bebording en dragers' behorend bij dit bestek en artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de resultaten van de schouw en eventuele mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de schouw te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	936,00	F
203010							Wijze van verwerking mutaties aangepast in omschrijving.			
203010	321399						Verwerken mutaties verkeersbordpalen. Betreft: het verwerken van mutaties verkeersbordpalen na uitvoering werkzaamheden als bedoeld in bestekspostgroepen 200, 201 en 203. De mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	650,00	F
214010							Wijze van verwerking mutaties aangepast in omschrijving.			
214010	321399						Verwerken mutaties verkeersborden. Betreft: het verwerken van mutaties verkeersborden na uitvoering werkzaamheden als bedoeld in bestekspostgroepen 210, 211, 212 en 203.De mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	1.050,00	F
223010							Wijze van verwerking mutaties aangepast in omschrijving.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
223010	321399							Verwerken mutaties straatnaamborden. Betreft: het verwerken van mutaties straatnaamborden na uitvoering werkzaamheden als bedoeld in bestekspostgroepen 221 en 222. De mutaties dienen te worden vastgelegd in de bordenapplicatie van de gemeente Katwijk: 'SignCloud' van Greenpoint Advies. Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. E.e.a. conform artikel 01.26.01 uit deel 3 van dit bestek. De aannemer dient de mutaties binnen 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden te verwerken in de bordenapplicatie 'SignCloud'. Daarnaast dienen eventuele mutaties in een NDW geschikt digitaal format geupload te worden naar het NDW.	st	300,00	F
840040								Deze bestekspost is toegevoegd			
840040	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten ervaren werknemer verkeersvoorzieningen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: aantoonbaar opgeleid persoon met minimaal 5 jaar ervaring met het plaatsen van alle soorten verkeersvoorzieningen binnen stedelijk gebied	uur	40,00	F
841010								Minimale tijdsduur voor inzet botsabsorber toegevoegd aan omschrijving bestekspost			
841010	100599							Inzetten vrachtwagen met botsabsorber Betreft: inzetten van een vrachtwagen met botabsorber t.b.v. veiligheid werkvak, minimaal 4 uur aaneensluitend Botsabsorber van minimaal 8000 kg bevestigd op een vrachtwagen Botsabsorber uitgevoerd met een full color LED paneel (112 x 80 pixels). Een bibliotheek met alle gangbare RVV en WIU borden/symbolen vanuit de cabine instelbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen	uur	40,00	F
841020								Deze bestekspost is toegevoegd			
841020	100121					1		Aanvoeren van materieel. Betreft: aanvoeren van vrachtwagen met botsabsorber Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: inzet van vrachtwagen met botsabsorber zoals bedoeld in bestekspost 841010	keer	10,00	F
841030								Deze bestekspost is toegevoegd			
841030	100123					1		Afvoeren van materieel. Betreft: afvoeren van vrachtwagen met botsabsorber Na afloop van de volgende werkzaamheden: inzet van vrachtwagen met botsabsorber zoals bedoeld in bestekspost 841010	keer	10,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 26 01 VERWERKING MUTATIES / DIGITALE REVISIE

- 01 De aannemer dient na het uitvoeren van de schouw, het verwijderen, vervangen of aanbrengen van verkeersborden, straatnaamborden en bijbehorende materialen de mutaties te verwerken in de bordenapplicatie SignCloud.
Een login in SignCloud wordt door de gemeente ter beschikking gesteld.
- 02 De aannemer dient de mutaties in te vullen en/of aan te passen in de invulvelden van de bordenapplicatie SignCloud.
- 03 Te uploaden documenten worden in de daarvoor bestemde mappen geplaatst en worden voorzien van het jaartal achter de bestandsnaam.
- 04 Daarnaast dienen mutaties in een NDW geschikt digitaal format geüpload te worden naar het NDW.
- 05 Om de schouwresultaten en mutaties te verwerken in het bordenbestand van de NWD dienen de volgende 2 velden te worden toegevoegd aan het NDW geschikt digitaal format:
 - NDW identificatie
 - Wegvak-ID

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS