

BESTEK NUMMER	D2023-30366 2
BESTEK NAAM	Integraal Onderhoudsbestek; Wijken Perceel: 2 S Gravenzande Heenweg

Het uitvoeren van onderhouds werkzaamheden aan openbaar groen, gelegen in het de gemeente Westland.

De opdracht is verdeeld in 7 percelen. Deze overeenkomst betreft perceel 2

De Lier Maasdijk	perceel 1
S Gravenzande Heenweg	perceel 2
Wateringen Kwintsheul	perceel 3
Monster Poeldijk Ter Heijden	perceel 4
Naaldwijk Honselersdijk	perceel 5
Naaldwijk Honselersdijk	perceel 5B
Buitengebied	perceel 6
Begraafplaatsen	perceel 7

DATUM BESTEK:	14 december 2023- versie 7-def
DATUM NOTA 1:	22 januari 2024

OPDRACHTGEVER:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND

01		1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	4
08	PAST PERFORMANCE	4
Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	HOEVEELHEDEN	6
04	ADRESEN EN LOCATIES	6
05	BIJLAGEN	6
Deel 2.2	Nadere beschrijving	7
22	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN	9
10	ONKRUIDBESTRIJDING 12 KEER ONDERHOUDSGEBIED 1	9
1001	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS MET BOOMROOSTER	9
1020	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS IN VERHARDING	10
1021	ONKRUIDBESTRIJDING HEESTERS / BOTANISCHE ROZEN	11
1022	ONKRUIDBESTRIJDING BODEMBEDEKKERS	11
1023	ONKRUIDBESTRIJDING BODEMBEDEKKENDE (MEDILAND) ROZE	12
1024	ONKRUIDBESTRIJDING VASTE PLANTEN	13
1025	ONKRUIDBESTRIJDING HAGEN	13
1028	ONKRUIDBESTRIJDING STRUIKROZEN	14
11	ONKRUIDBESTRIJDING 10 KEER ONDERHOUDSGEBIED 2	15
1120	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS IN VERHARDING	15
1121	ONKRUIDBESTRIJDING HEESTERS/ BOTANISCHE ROZEN	15
1122	ONKRUIDBESTRIJDING BODEMBEDEKKERS	16
1123	ONKRUIDBESTRIJDING BODEMBEDEKKENDE (MEDILAND) ROZE	17
1125	ONKRUIDBESTRIJDING HAGEN	17
1126	ONKRUIDBESTRIJDING BLOKHAGEN	18
1127	ONKRUIDBESTRIJDING BOSPLANTSOEN	18
12	ONKRUIDBESTRIJDING 6 KEER ONDERHOUDSGEBIED 3	19
1220	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS IN VERHARDING	19
1221	ONKRUIDBESTRIJDING HEESTERS / BOTANISCHE ROZEN	19
1222	ONKRUIDBESTRIJDING BODEMBEDEKKERS	20
1227	ONKRUIDBESTRIJDING BOSPLANTSOEN	20
13	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE	21
1310	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE	21
2	ONDERHOUD BEPLANTING FREQUENTIE	21
20	VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG VAN DE STAMVOET	21
2010	VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG STAMVOET A GEBIED	21
2011	VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG STAMVOET B GEBIED	22
22	KNIPPEN HAGEN	22
2210	KNIPPEN HAGEN	22
2220	KNIPPEN BLOKHAGEN	23
23	TERUGKNIPPEN EN BEMESTEN VASTE PLANTEN	23
2310	TRADITIONEEL	23
2320	GRIFFIOEN CONCEPT	24
2321	BEMESTEN VASTE PLANTEN EN GRIFFIOEN CONCEPT	24
24	SNOEIEN BOSPLANTSOEN	24
2410	TERUGZETTEN	24
2420	DUNNEN	24
2430	RANDSNOEI	25
2440	ONKRUID VERWIJDEREN NA SNOEI	25
25	SNOEIEN HEESTERS	26

2510	VERJONGINGSSNOEI	26
2520	TERUGZETTEN	26
2530	RANDSNOEI	26
26	SNOEIEN BODEMBEDEKKERS	27
2610	KNIPPEN BODEMBEDEKKERS	27
2620	TERUGZETTEN BODEMBEDEKKERS	27
2630	RANDSNOEI	27
28	SNOEIEN EN BEMESTEN PERKROZEN	28
2810	VOORJAARSSNOEI	28
2820	ZOMERSNOEI	28
2830	WINTERSNOEI	28
2840	BEMESTEN STRUIKROZEN	28
2850	AANAARDEN VAN ROZEN	28
3	ONKRUIDBESTRIJDING VERHARDINGEN	29
31	ONKRUIDBESTRIJDING 8X VERHARDINGEN GEBIED 1	29
3110	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 1 KLINKERS 8X	29
3120	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 1 TEGELS 8X	29
3140	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 1 VALDEMPENDE ONDERGRO	30
32	ONKRUIDBESTRIJDING 7X VERHARDINGEN GEBIED 2	32
3210	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 2 KLINKERS 7X	32
3220	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 2 TEGELS 7X	33
3230	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 2 ONGEBONDEN VERHARDING	33
33	ONKRUIDBESTRIJDING 6X VERHARDINGEN GEBIED 3	34
3310	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 3 KLINKERS 6X	34
3320	ONKRUIDBESTRIJDING GEBIED 3 TEGELS 6X	34
34	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE	35
3410	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE	35
4	ONDERHOUD GRASVELDEN, GAZONS EN BERMEN	35
41	INTENSIEF ONDERHOUD GRASVELDEN EN GAZONS	35
4110	MAAIEN GRASVELD	35
4111	MAAIEN GRASVELD MET BOLLEN VLAK	36
4112	MAAIEN GRASVELD MET BOLLEN TALUD	36
4113	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN	37
4114	MAAIEN METER STROOK NAAST WATERKANT	37
4115	GRASKANTEN	38
4116	BLADRUIMEN GRASVELD VLAK	38
4117	BLADRUIMEN GRASVELD TALUD	38
43	BERMEN	39
4310	MAAIEN BERMEN EN TALUDS	39
4320	MAAIEN BLOEMRIJKE BERM	39
46	EXTRA MAAIBEURT BERMSTROKEN	40
4610	MAAIEN BERMSTROOK	40
47	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN	40
4710	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN	40
48	EXTRA MAAIBEURT UITZICHTHOEKEN	41
4810	MAAIEN ZICHTHOEKEN	41
49	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL	41
4910	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL	41
5	INBOET, RENOVATIE EN OMVORMING	41
51	INBOETEN BEPLANTING	42
5110	INBOETEN BOSPLANTSOEN	42
5120	INBOETEN SIERPLANTSOEN	42
5130	INBOETEN HAGEN	43
5140	INBOETEN VASTE PLANTEN	44
52	VERWIJDEREN BEPLANTING	44
5200	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL	44
5210	VERWIJDEREN BOSPLANTSOEN	44
5220	VERWIJDEREN HEESTERS	45
5230	VERWIJDEREN BOTANISCHE- EN HEESTERROZEN	45
5240	VERWIJDEREN BODEMBEKKERS	45
5250	VERWIJDEREN HAGEN	46
5260	VERWIJDEREN BLOKHAAG	46
5270	VERWIJDEREN VASTE PLANTEN	46
53	GRONDWERK	46
5310	GROND ONTGRAVEN	46
5320	VERWIJDEREN TOPLAAG GAZONS	47
5330	GROND BEWERKEN	47
5340	GROND AANVULLEN EN AANBRENGEN	48
5350	GROND EGALISEREN EN PROFIELEREN	48

54	AANPLANTEN	49
541	LADEN EN LOSSEN EN ZONODIG INKUILEN	49
5410	LADEN EN TRANSPORTEREN PLANTMATERIAAL	49
5411	LOSSEN EN ZONODIG INKUILEN	50
542	PLANTEN BOSPLANTSOEN	50
5420	PLANTEN BOSPLANTSOEN	50
543	PLANTEN SIERPLANTSOEN	50
5430	PLANTEN SIERPLANTSOEN	51
544	PLANTEN HAGEN	51
5440	PLANTEN HAGEN	52
5441	KNIPPEN HAGEN NA AANPLANT	52
545	PLANTEN VASTE PLANTEN	52
5450	PLANTEN VASTE PLANTEN	53
546	BOMEN PLANTEN	53
5460	MAKEN PLANTGAT	53
5461	PLANTEN VAN BOMEN MET DRAADKLUIT,	54
5462	AANBRENGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE BOOMVERANKERING.	55
5463	VERWIJDEREN BOVEN- EN ONDERGRONDSE BOOMVERANKERING	56
5464	AANBRENGEN GIETRAND.	56
5465	VERWIJDEREN GIETRAND.	57
55	ZAAIEN GAZONS	57
5510	ZAAIEN TE RENOVEREN GAZONS	57
5520	HERSTEL KALE PLEKKEN EN GATEN GAZONS	57
5530	HERSTEL KALE PLEKKEN EN GATEN SPORTVELD	57
5540	BLOKZODEN	58
56	LEVERANTIES TEELGROND	58
5610	LEVERANTIE GROND VOOR BOSPLANTSOEN EN BOMEN	58
5620	LEVERANTIE GROND VOOR SIERPLANTSOEN	59
5630	LEVERANTIE GROND VOOR GAZONS	59
5640	LEVEREN COMPOST	59
57	AZIATISCHE DUIZENDKNOOP	60
5710	VERWIJDEREN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP	60
6	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	61
61	WET NATUURBESCHERMING	61
611	WET NATUUR BESCHERMING ALGEMEEN	61
612	WET NATUUR BESCHERMING, SNOEI- & RENOVATIE	61
6120	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA VERKENNEND	61
6122	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA SOORTSPECIFIEK	62
6123	MARKEREN FLORA- EN FAUNAPLAATSEN	62
62	ZORGVULDING GRAVEN	62
6210	ZORGVULDING GRAVEN	62
63	WATERGIFT	63
6310	WATERTON	63
7	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	63
70	WERKVOORBEREIDING	63
7010	INBOET VOORSTEL	63
7020	AANLEVEREN MUTATIES	64
71	INZETTEN WERKNEMERS	64
7110	INZETTEN WERKNEMERS	64
72	INZETTEN MATERIEEL	65
7210	INZETTEN MATERIEEL ONDERHOUD VERHARDINGEN	65
7220	INZETTEN MATERIEEL	66
7230	INZETTEN TREKKER EN WERKTUIGEN	67
7240	INZETTEN HYDRALISCHE RUPS GRAAFMACHINE	68
7250	INZETTEN HYDRALISCHE MOBIELE GRAAFMACHINE	68
7260	RIJPLATEN	69
8	VERKEERSMAATREGELLEN	69
81	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ DYNAMISCH WERK	69
8110	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP DUBBELBAANSWEG	70
8111	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING NAAST DUBBELBAANSWEG	70
8112	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG	70
8113	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG	70
8114	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP FIETSPAD	71
8115	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP VOETPAD	71
82	STATISCHE VERKEERSMAATREGELLEN	71
8201	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP DUBBELBAANSWEG 13	71
8202	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING NAAST DUBBELBAANSWEG	72
8203	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG	72
8204	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG	72

8205	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP FIETSPAD	72
8206	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP VOETPAD	73
83	DYNAMISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK	73
8301	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP DUBBELBAANSWEG	73
8302	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING NAAST DUBBELBAANSWEG	73
8303	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG	74
8304	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG	74
8305	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP VOETPAD	75
8306	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP FIETSPAD	75
84	STATISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK	75
8401	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP DUBBELBAANSWEG 13	75
8402	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING NAAST DUBBELBAANSWEG	76
8403	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG	76
8404	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG	76
8405	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP FIETSPAD	76
8406	TOEPASSEN STATISCHE AFZETTING OP VOETPAD	77
89	VERKEERSREGELAAR	77
8910	BEVOEGDE VERKEERSREGELAARS	77
9	STAARTPOSTEN	78
95	STELPOSTEN	78

Deel 3	Bepalingen	79
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	80
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	80
01 02	BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM	81
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	81
01 08	BIJDRAGEN	82
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	82
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	82
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	83
01 16	VERZEKERINGEN	84
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	85
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	85
01 19	ARBEIDSONOMSTANDIGHEDEN	86
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	87
01 25	VAKOPLEIDING	87
01 26	ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN	88
01 27	EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	88
01 30	WETGEVING	89
10	WERK ALGEMENE AARD	90
10 02	EISEN EN UITVOERING	90
10 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	90
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	91
51 01	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	91
51 02	EISEN EN UITVOERING	91
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	92
51 22	EISEN AAN DE UITVOERING	92
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	92
51 42	EISEN EN UITVOERING	92
51 43	INFORMATIE-OVERDRACHT	93
51 81	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN	93
51 82	EISEN AAN DE UITVOERING	93
51 83	INFORMATIEOVERDRACHT	94
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	94
62 02	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	94
62 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	95
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	95

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Westland
Laan van de Glazen Stad 1
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Tel. 14-0174
Email: Info@gemeentewestland.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van het Cluster Ruimte van de gemeente Westland. De betreffende contactpersoon wordt schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt bij aanvang van de uitvoering van het werk.

1.03 LOCATIE

Het werk betreft werkzaamheden gelegen in de kernen 's Gravenzande en Heenweg van de gemeente Westland.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoudswerkzaamheden beplantingen;
- b. Onderhoudswerkzaamheden grasvelden;
- c. Onkruidbeheersing op verhardingen;
- d. Renoveren van beplantingen;
- e. Renoveren van grasvegetatie;
- f. Werk algemene aard /ter beschikking stellen arbeid en materieel;
- g. Treffen van verkeersmaatregelen;
- h. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op de onderhoudsjaar 2024 en 2025. Het werk start 14 maart 2024 en eindigt op 15 maart 2026. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt vindt ca. 6 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk twee en een halve (2,5) maand voor afloop van de lopende termijn

bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode.

Na verlenging van de overeenkomst met 1 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

Voor elk perceel wordt afzonderlijk besloten of al dan niet gebruik wordt gemaakt van een of meerdere opties tot verlenging.

Naast de evaluatie vindt er ook een jaarlijkse beoordeling plaats in het kader van Past Performance, zie paragraaf 08.

De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding aan de opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door beëindiging van de overeenkomst indien geen gebruik gemaakt wordt van de optie(s) tot verlenging.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor besteksposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt EUR 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 'geen'.

PAR

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

1.08 Past Performance

Evaluëren opdrachtnemer

Na voltooiing of oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door middel van het invullen van het bij het bestek geleverde 'past performance'-formulier opdrachtnemer. Bij langdurige projecten worden periodiek (in juni) reviews gedaan t.b.v. de uiteindelijke evaluatie. De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een gesloten database opgenomen. Scores uit de database kunnen worden gebruikt bij het selecteren van marktpartijen voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en kunnen worden gedeeld met andere opdrachtgevers (overheidsinstanties) die ook in dit systeem deelnemen. Door in te schrijven op dit werk gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database.

Deze evaluaties zijn nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans om de wederzijdse samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren. Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen evalueren en beoordelen, wordt momenteel met meerdere gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, een gezamenlijke systematiek ontwikkeld.

Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving

- P1 overzicht beplantingen en kruidachtigen.pdf
- P1 overzicht verhardingen.pdf
- P1 overzicht bomen.pdf

Gebieden kwaliteitsniveau:

Onderhoudsgebied 1: Winkelcentra, Speelterreinen, Monumenten, alle Vaste planten en rozenvakken

Onderhoudsgebied 2: Woonwijken, Parken

Onderhoudsgebied 3: Bedrijventerreinen, Buitengebieden

NB op de tekeningen zijn alleen de functiegebieden aangegeven waar resp onderhoudsgebied 1 of 3 geldt. In de overige niet aangegeven gebieden is het onderhoudsgebied 2.

NB als er in een gebied geen areaal is van een bepaald beheertype dan zijn hiervoor ook geen besteksposten opgenomen.

NB alle vakken met rozen en vaste planten moeten worden onderhouden op onderhoudsgebied 1.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem.

Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekening. De hoeveelheden hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2022.

03 HOEVEELHEDEN

Hoeveelheden in het bestek betreffen de jaarlijks te bewerken hoeveelheden. Voor ieder jaar van de looptijd van de overeenkomst ontvangt de aannemer een werkbested (deel 2.2) met geactualiseerde hoeveelheden zonder dat er verrekening plaats vindt als bedoeld in paragraaf 36, 38 en 39 van de UAV 2012. Op basis van de arealen en de aangegeven prijzen per eenheid wordt de jaarlijkse aanneemsom vastgesteld.

04 ADRESEN EN LOCATIES

Bezoekadres Gemeentekantoor:

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Gemeentewerf, locatie Naaldwijk

Hoogwerf 5 te Naaldwijk
2671 MJ Naaldwijk

05 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij dit bestek:

- Bijlage 1: V&G-plan;
- Bijlage 2: Graafregistratie kabels en leidingen;
- Bijlage 3: Beschermde planten en dieren, gemeente Westland;
- Bijlage 4: Past performance formulier;
- Bijlage 5: Richtlijnen voor verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen "Zo werken wij in Westland", te downloaden
: <https://www.gemeentewestland.nl/in-de-gemeente/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen>
- Bijlage 6: Op dit Bestek BESCHRIJVEND documenten integraal van toepassing gedurende de uitvoering van de Opdracht. Door het indienen van de Inschrijving verklaart Opdrachtnemer volledig en onvoorwaardelijk met de inhoud van deze documenten in te stemmen. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de inhoud van dit Bestek.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN Chemische onkruidbeheersing en -bestrijding is niet toegestaan.			
10								ONKRUIDBESTRIJDING 12 KEER ONDERHOUDSGEBIED 1			
1001								<u>Onkruidbestrijding boomspiegels met boomrooster</u> Betreft: alle bomen met boomrooster in verharding			
100110	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Branden niet toegestaan. Heetwater gebruik niet toegestaan bij bomen jonger dan 6 jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met boomrooster Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens 100120	st	1.104,00	N
100120	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1.104,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1020								<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u> Betreft: alle bomen in verharding			
102010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Branden niet toegestaan. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m ² Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens 102020	st	1.920,00	V
102020	514414	1	1	1	2	1	2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november 2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1.920,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1021								<u>Onkruidbestrijding heesters / botanische rozen</u>			
102110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	16.313,00	V
		1									
			1								
				2							
102120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	8.156,00	V
		1									
				2							
1022								<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>			
102210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	2.350,00	V
		4									
			1								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november 4 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.175,00	V
1023								<u>Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland) rozen</u>			
102310	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november 4 Betreft: bodembedekkende heesters 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.284,00	V
102320	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november 4 Betreft: bodembedekkende heesters 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	642,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1024								<u>Onkruidbestrijding vaste planten</u>			
102410	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Betreft: kruidachtigen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	64.347,00	V
						6	1				
							2				
102420	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	32.174,00	V
						6	2				
1025								<u>Onkruidbestrijding hagen</u>			
102510	514403							Onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	3.261,00	V
						2	1				
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102520	514410							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	1.631,00	V
1028			2					<u>Onkruidbestrijding struikrozen</u>			
102810	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april, 2x - mei 2x - juni 2x - juli - augustus - september - oktober - november 5 Betreft: struikrozen 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	16.220,00	V
102820	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - september - november 5 Betreft: struikrozen 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	8.110,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								ONKRUIDBESTRIJDING 10 KEER ONDERHOUDSGEBIED 2			
1120								<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u>			
112010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november Branden niet toegestaan. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens 112020	st	11.840,00	V
112020	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november 2 Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	5.920,00	V
1121								<u>Onkruidbestrijding heesters/ botanische rozen</u>			
112110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november 1 Betreft: gesloten opgaande heesters 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	867.382,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	433.691,00	V
1122								<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>			
112210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	118.394,00	V
112220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	59.197,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1123								<u>Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland) rozen</u>			
112310	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	67.278,00	V
			4			1					
						2					
112320	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	3.369,00	V
			4			2					
1125								<u>Onkruidbestrijding hagen</u>			
112510	514403							Onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	62.737,00	V
			2			2					
						2					
112520	514410							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	31.369,00	V
			2			2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1126								<u>Onkruidbestrijding blokhagen</u>			
112610	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei 2x - juni - juli - augustus - september - oktober - november Haagvoet van blokhagen; totaal zie tekening Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	37.085,00	V
112620	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperiode: - maart - april - juni - september - november Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	18.543,00	V
1127								<u>Onkruidbestrijding bosplantsoen</u>			
112730	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien eerste meter Uitvoeringsperiode: - april - mei - juli - september Gerekend is met 4. onderhoudsbeurt(en): per jaar. Soort en leeftijd van de beplanting: opgaande beplanting van diverse leeftijden 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	38.530,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								ONKRUIDBESTRIJDING 6 KEER ONDERHOUDSGEBIED 3			
1220								<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u>			
122010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - augustus - oktober Branden niet toegestaan. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens 122020	st	18,00	V
122020	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoeringsperiode: - maart - mei - augustus - oktober Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	12,00	V
1221								<u>Onkruidbestrijding heesters / botanische rozen</u>			
122110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - augustus - oktober Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	8.034,00	V
122120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - mei - augustus - oktober Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	5.356,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1222								<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>			
122210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - augustus - oktober Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.874,00	V
					4		1				
							2				
122220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: - maart - mei - augustus - oktober Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.249,00	V
					4		2				
1227								<u>Onkruidbestrijding bosplantsoen</u>			
122710	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien eerste meter Uitvoeringsperiode: - april - mei - juli - september Gerekend is met 4. onderhoudsbeurt(en): per jaar. Soort en leeftijd van de beplanting: opgaande beplanting van diverse leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.996,00	V
					1		1				
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE			
1310								<u>Onkruidbestrijding extra ronde</u> Betreft: extra ronde onkruidbestrijding op afroep in opdracht van directie			
131010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperiode: op afroep directie Betreft diverse groentype Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	8.944,00	V
			1								
				1							
					1						
131020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: op afroep directie Betreft diverse groentype Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	8.944,00	V
			1								
				1							
2								ONDERHOUD BEPLANTING FREQUENTIE			
20								VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG VAN DE STAMVOET			
2010								<u>Verwijderen waterlot en opslag stamvoet A gebied 2x</u>			
201010	515551							Verwijderen waterlot. Betreft: Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoet Uitvoering: - 1e snoeibeurt week 24-26 - 2e snoeibeurt week 37-39 Frequentie: 2x per jaar Exclusief zuilbomen Verwijderen tot eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	552,00	V
			9								
						6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2011								<u>Verwijderen waterlot en opslag stamvoet B gebied 1x</u>			
201110	515551							Verwijderen waterlot. Betreft: Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoet Uitvoering: - snoeibeurt week 26-29 Frequentie: 1x per jaar Exclusief zuilbomen Verwijderen tot eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	6.906,00	V
22								KNIPPEN HAGEN			
2210								<u>Knippen hagen</u>			
221010	514427							Knippen van (blok)hagen. -1e knipbeurt week 20-23 - 2e knipbeurt week 37-39 Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: divers Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	31.385,00	V
221020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft op afroepen van de directie extra knippen van hagen zoals zichthoeken, etc. Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: divers 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.569,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2220								<u>Knippen blokhagen</u>			
222010	514427							Knippen van (blok)hagen. - 1e knipbeurt week 20-23 - 2e knipbeurt week 37-39 Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	13.422,00	V
222020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft op afroepen van de directie extra knippen van blokhagen zoals zichthoeken, etc. Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	671,00	V
23								TERUGKNIPPEN EN BEMESTEN VASTE PLANTEN			
2310								<u>Traditioneel</u>			
231010	514499							Terugknippen vaste planten en siergrassen Dichtheid: 200 of meer stuks/100 m2 Betreft: afknippen van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeren: half maart Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	3.371,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2320								<u>Griffioen concept</u>				
232010	514499							Maaien en mulchen vaste planten Frequentie: 1 keer per jaar Periode uitvoering: eind februari/maart volgens het Green-to-Colour concept (Griffioen Wassenaar). Betreft het maaien van het gewas tot op de stobbe en het mulchen van het vrijgekomen materiaal Maaisel kneuzen/mulchen en laten liggen.	m2	1.991,00	V	
2321								<u>Bemesten vaste planten en Griffioen concept</u>				
232110	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten beplantingsvak direct na snoeien Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof NPK 7-6-12 + 4 MgO (DCM MIX 2 of gelijkwaardig) Hoeveelheid: 6 kg per 100 m2	m2	5.362,00	V	
		6										
		1										
			2									
				1					kg		321,72	L
24								SNOEIEN BOSPLANTSOEN				
2410								<u>Terugzetten</u>				
241010	514432							Terugzetten beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatie kosten voor aannemer.	m2	3.038,00	V	
		1										
			1									
				4								
					5							
						5						
2420								<u>Dunnen</u>				
242010	514430							Dunnen beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	3.038,00	V	
		1										
			2									
				3								
					5							
						5						
242020	514430							Dunnen beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	3.038,00	V	
		1										
			2									
				4								
					5							
						5						
242030	514430							Dunnen beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 2 stuks per 100 m2 weg te nemen Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	3.038,00	V	
		1										
			3									
				4								
					6							
						5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
242040	514430							Dunnen beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 10 stuks per 100 m2 weg te nemen 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	3.038,00	V	
2430								<u>Randsnoei</u>				
243010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoering: - 1e ronde week 20-25 - 2e ronde week 35-39 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubiliar, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	40.526,00	V	
2440								<u>Onkruid verwijderen na snoei</u>				
244010	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Alles uitmaaaien inclusief bramen, brandnetels, etc. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen van diverse leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen de rijen maaaien 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	51,78	V	
244020	514401							Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Leeftijd van de beplanting divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m 2 Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m	m2	5.178,00	V	
244021	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2			5.178,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								SNOEIEN HEESTERS			
2510								<u>Verjongingssnoei</u>			
251010	514424							Snoeien sierplantsoen. Uitvoering na afroep directie Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	8.944,00	V
		1									
			2								
						1					
							5				
2520								<u>Terugzetten</u>			
252010	514432							Terugzetten beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	8.944,00	V
		1									
			4								
						1					
							7				
2530								<u>Randsnoei</u>			
253010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoering: - 1e ronde week 20-25 - 2e ronde week 35-39 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubiliar, wegmeubiliar, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	98.865,00	V
		1									
			2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
26								SNOEIEN BODEMBEDEKKERS			
2610								<u>Knippen bodembedekkers</u>			
261010	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft scheren van de bodembedekkers, periode van uitvoering 1e ronde tussen week 20 en 25 2e ronde tussen week 35 en 39 Bodembedekkers let op solitaire heesters Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	24.695,00	V
		1									
			1								
				2							
					1						
2620								<u>Terugzetten bodembedekkers</u>			
262010	514432							Terugzetten beplanting. Uitvoering na afroep directie Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.470,00	V
		1									
			1								
				1							
					8						
						1					
2630								<u>Randsnoei</u>			
263010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoering: - 1e ronde week 20-25 - 2e ronde week 35-39 Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubiliar, wegmeubilaar, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	18.908,00	V
		4									
				2							
						5					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
28								SNOEIEN EN BEMESTEN PERKROZEN				
2810								<u>Voorjaarssnoei</u>				
281010	514426	1						Snoeien struikrozen. Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor aannemer.	m2	1.177,00	V	
2820								<u>Zomersnoei</u>				
282010	514426	2						Snoeien struikrozen. Zomersnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor aannemer.	m2	1.177,00	V	
2830								<u>Wintersnoei</u>				
283010	514426	3						Snoeien struikrozen. Inkorten voor de winter 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor aannemer.	m2	1.177,00	V	
2840								<u>Bemesten struikrozen</u>				
284010	510205	5						Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten beplantingsvak direct na snoeien volgens bestekspost 281010 Betreft: struikrozen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof NPK 7-6-12 + 4 MgO (DCM MIX 2 of gelijkwaardig). 1 Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	1.177,00	V	
									kg			11,77 L
2850								<u>Aanaarden van rozen</u>				
285010	510399							Aanaarden van rozen Betreft het aanaarden van rozen. Uitvoeringsperiode: Direct na uitvoeren wintersnoei volgens bestekspost nr. 283010. Aanaarden met teelaarde uit beplantingsvak.	m2	1.177,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONKRUIDBESTRIJDING VERHARDINGEN Chemische onkruidbeheersing en -bestrijding is niet toegestaan.			
31								ONKRUIDBESTRIJDING 8X VERHARDINGEN GEBIED 1			
3110								<u>Onkruidbestrijding gebied 1 klinkers 8x</u>			
311010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: klinker elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.662,89	V
3120								<u>Onkruidbestrijding gebied 1 tegels 8x</u>			
312010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: tegel elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	868,74	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3140								<u>Onkruidbestrijding gebied 1 valdempende ondergronden</u> <u>8x</u>			
314010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ondergrond rubbergestort/gietvloer Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aannee aantal obstakels ca. 15 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Inzet bosmaaier niet toegestaan Betreft: ongebonden verharding rubbergestort/gietvloer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22,68	V
314020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ondergrond kunstgras Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aannee aantal obstakels ca. 15 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Inzet bosmaaier niet toegestaan Betreft: ongebonden verharding kunstgras Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	258,75	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314030	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ondergrond rubbertegels Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Inzet bosmaaier niet toegestaan 1 Betreft: ongebonden verharding rubbertegels 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 9 Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	413,13	V
314040	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ondergrond houtsnippers/boomschors Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Inzet bosmaaier niet toegestaan 1 Betreft: ongebonden verharding houtsnippers/boomschors 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 9 Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30,38	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314050	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: valondergrond van zand Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Inzet bosmaaier niet toegestaan Betreft: ongebonden verharding zand Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	20,60	V
32		1						ONKRUIDBESTRIJDING 7X VERHARDINGEN GEBIED 2 Chemische onkruidbeheersing en -bestrijding is niet toegestaan.			
3210								<u>Onkruidbestrijding gebied 2 klinkers 7x</u>			
321010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: klinker elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30.200,53	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3220								<u>Onkruidbestrijding gebied 2 tegels 7x</u>			
322010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: tegel elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aannee aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	15.524,75	V
3230								<u>Onkruidbestrijding gebied 2 ongebonden verharding 7x</u>			
323010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aannee aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	65,77	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								ONKRUIDBESTRIJDING 6X VERHARDINGEN GEBIED 3 Chemische onkruidbeheersing en -bestrijding is niet toegestaan.n.			
3310								<u>Onkruidbestrijding gebied 3 klinkers 6x</u>			
331010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: klinker elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - april - mei - juni - juli - augustus - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.173,14	V
3320								<u>Onkruidbestrijding gebied 3 tegels 6x</u>			
332010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: tegel elementverharding Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan Uitvoeringsperiode: - april - mei - juni - juli - september - november Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	222,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
34								ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE			
3410								<u>Onkruidbestrijding extra ronde</u> Betreft: extra ronde onkruidbestrijding op afroep in opdracht van directie			
341010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: elementverharding Betreft: extra ronde onkruidbestrijding op afroep in opdracht van directie Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 1,5 st per are Het werkelijk aantal obstakels is onbekend Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	7.247,81	V
4								ONDERHOUD GRASVELDEN, GAZONS EN BERMEN In aanvulling op deel 2.1 lid 03 Hoeveelheden behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het maaibeheer aan te passen.			
41								INTENSIEF ONDERHOUD GRASVELDEN EN GAZONS			
4110								<u>Maaien grasveld</u> Uitvoering: vanaf ca. week 15 planning in overleg met de directie			
411010	512503							Maaien grasveld. Aantal obstakels ca. 1,5 st. per are Aantal percelen: 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	21.972,37	V
411020	512503							Maaien grasveld. Aantal obstakels ca. 1,5 st. per are Aantal percelen: 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 2 Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.583,24	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4111								<u>Maaien grasveld met bollen vlak</u>			
411110	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	7.314,00	V
411120	512503							Maaien grasveld. Aantal obstakels ca. 1,5 st. per are Aantal percelen: 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.243,40	V
4112								<u>Maaien grasveld met bollen talud</u>			
411210	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft: Talud 1 : 3 of steiler Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	455,00	V
411220	512503							Maaien grasveld. Aantal obstakels ca. 1,5 st. per are Aantal percelen: 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 2 Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	77,16	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4113								<u>Bijmaaien rondom bomen</u>				
411310	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien bomen Afstand tot de boom 10 cm Er dient 10 cm gras rondom de boom te blijven staan. Klepelen niet toegestaan. Uitvoering direct voorafgaand aan maaironde. Bomen in grasveld Gerekend is met 8 beurten maaisel laten liggen	st	11.824,00	V	
		1					1					
4114								<u>Maaien meter strook naast waterkant</u> Planning maaierwerkzaamheden conform planning aannemer maaibestek sloten en Het Hoogheemraadschap van Delfland. Zie ook deel 3, artikel 01.13.08.				
411410	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien meter strook naast waterkant tot aan beschoeiing, inclusief opslag/zaailingen, etc. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken volgens 411411	are	79,39	V	
		2					1					
			1				1					
				1			2					
411411	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken maaisel bestekspost 411410 Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are			79,39 I
		1					1					
			1				1					
				1			2					
					1		1					
411420	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien meter strook naast waterkant tot aan beschoeiing, inclusief opslag/zaailingen, etc. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken volgens 411421	are	19,85	V	
		2					1					
			1				1					
				1			2					
					1		9					
411421	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken maaisel bestekspost 411420 Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are			19,85 I
		1					1					
			1				1					
				1			2					
					1		1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4115								<u>Graskanten</u>			
411510	512511	1						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-44 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m	14.604,00	V
411520	512511	3						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-44 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m	72.450,00	V
4116								<u>Bladruimen grasveld vlak</u>			
411610	512531	2						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: gazons en gazons met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering: week 46-47 week 3-4 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	2.323,24	V
4117								<u>Bladruimen grasveld talud</u>			
411710	512531	2						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: gazons en gazons met bollen Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering: week 46-47 week 3-4 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	146,28	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
43								BERMEN Planning maaiwerkzaamheden conform planning aannemer maaibestek sloten en Het Hoogheemraadschap van Delfland. Zie ook deel 3, artikel 01.13.08.			
4310								<u>Maaien bermen en taluds</u>			
431010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bermen en taluds goed bereikbaar Standaard beheer Langs een overige weg en watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar incl. bijmaaien rondom obstakels 9 Maaisel direct na maaien (in 1 werkgang) verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	312,70	V
		2									
			9								
				1							
					2						
431020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: handmatig maaien moeilijk bereikbare bermen en taluds Standaard beheer Langs een overige weg en watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar incl. bijmaaien rondom obstakels 9 Maaisel direct na maaien (in 1 werkgang) verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	47,10	V
		2									
			9								
				1							
					2						
4320								<u>Maaien bloemrijke berm</u>			
432010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijke grasbermen Ecologisch beheer Langs watergangen en overige wegen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar en 2 per jaar rondom obstakels 9 Vrijgekomen materiaal 5-10 dagen laten liggen en daarna op aanwijzing van de directie verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	518,16	V
		1									
			9								
				1							
					2						
432020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijke grasbermen Ecologisch beheer Langs watergangen en overige wegen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar en 2 per jaar rondom obstakels 9 Vrijgekomen materiaal 5-10 dagen laten liggen en daarna op aanwijzing van de directie verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	0,27	V
		1									
			9								
				2							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
46								EXTRA MAAIBEURT BERMSTROKEN Uitvoeren op afroep directie			
4610								<u>Maaien bermstrook</u>			
461010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: bermstrook langs wegen Uitvoeren op afroep en aanwijzing van directie Breedte: ca. 1,00 m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 4x per jaar incl. maaien rondom obstakels tot ca. 1,00 m uit de kant van de verharding 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	19,00	V
		2									
			2								
				9							
461020	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: bermstrook langs fiets- en wandelpaden Uitvoeren op afroep en aanwijzing van directie Breedte: ca. 0,50 m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 4x per jaar incl. maaien rondom obstakels tot ca. 0,50 m uit de kant van de verharding 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	8,14	V
		2									
			2								
				9							
47								BIJMAAIEN RONDOM BOMEN			
4710								<u>Bijmaaien rondom bomen</u>			
471010	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien bomen in (bloemrijke) bermen en ruw gras Afstand tot de boom 25 cm Er dient 25 cm gras rondom de boom te blijven staan. Maaien met slagmes niet toegestaan Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.076,00	V
		2									
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
48								EXTRA MAAIBEURT UITZICHTHOEKEN Uitvoeren op afroep directie			
4810								<u>Maaien zichthoeken</u>			
481010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen t.h.v. uitzichthoeken nabij inritten en kruisingen van wegen Uitvoeren op afroep en aanwijzing van directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 incl. 4x rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	42,05	V
		2									
			2								
				1							
					4						
49								VERWIJDEREN ZWERFAFVAL			
4910								<u>Verwijderen zwerfafval</u>			
491010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen zwerfafval voorafgaand aan maaien bermen. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Weg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting. Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervallen aan de aannemer. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.799,00	V
		2									
			1								
				6							
					2						
5								INBOET, RENOVATIE EN OMVORMING Inboet, renovatie- en omvormingswerkzaamheden: tijdstip en locatie in overleg met directie. De aannemer dient rekening te houden met kleine hoeveelheden inboet per beplantingsvak. Alle beplanting wordt door de directie ter beschikking gesteld. Beplanting staat op afroep klaar en wordt geleverd aan het adres van de aannemer. Kosten levering adres aannemer opnemen in uitvoeringskosten. Beplanting voor het planten ontdoen van onkruid, labels, touwtjes, etc.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
51								INBOETEN BEPLANTING				
								Inboeten: tijdstip en locatie in overleg met directie.				
5110								<u>Inboeten bosplantsoen</u>				
511010	514451							Inboeten bosplantsoen. Plantmateriaal: bosplantsoen wortelgoed	st	500,00	V	
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief stobben.				
5120								<u>Inboeten sierplantsoen</u>				
512010	514452		2					Inboeten sierplantsoen. Heesters, kluitgoed in container, container verwijderen Uitgangspunt maat container: 75% C1,5 21% C2 4% P9/P11	st st	500,00	V	500,00 T
						1		In beplantingsvak				
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief container.				
512020	514452		2					Inboeten sierplantsoen. Heesters, kluitgoed in kluitnetje. Synthetisch kluitnetje verwijderen Uitgangspunt maat 90% mt 30-40, 4% mt 100-150, 4% mt 40-60, 2% overige maten	st st	500,00	V	500,00 T
						1		In beplantingsvak				
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief kuit oude plant en kluitnetje.				
512030	514452		1					Inboeten sierplantsoen. Heesters, wortelgoed Uitgangspunt maat: 43% mt 100-150 37% mt 80-100 11% mt 40-50 5% mt 30-40 4% mt 60-80	st st	500,00	V	500,00 T
						1		In beplantingsvak				
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Inclusief kuit oude plant. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
512040	514452		2					Inboeten sierplantsoen. Heesters, kluitgoed bodembedekkers in container, container verwijderen Uitgangspunt maat container: 90% mt 30-40, 4% mt 100-150, 4% mt 40-60, 2% overige maten	st st	500,00	V	500,00 T
						1		In beplantingsvak				
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
512050	514452	1						Inclusief kuit oude plant en container. Inboeten sierplantsoen. Heesters, wortelgoed botanische rozen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief kuit oude plantt.	st st	500,00	V	500,00	T
512060	514452	2						Inboeten sierplantsoen. Heesters, kluitgoed heesterrozen in container, container verwijderen Uitgangspunt maat container: C 1,5 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief kuit oude plant en container.	st st	500,00	V	500,00	T
5130								<u>Inboeten hagen</u>					
513010	514452	1						Inboeten sierplantsoen. Heesters, wortelgoed betreft haagplantsoen Uitgangspunt maat: 75% mt 60-80 25% mt 80-100 In hagen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren .De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materialen. Inclusief kuit oude plant.	st st	500,00	V	500,00	T
513020	514452	2						Inboeten sierplantsoen. Heesters, kluitgoed betreft haagplantsoen, container verwijderen Uitgangspunt maat: 75% mt 60-80 25% mt 80-100 In hagen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief kuit oude plant en container.	st st	500,00	V	500,00	T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5140								<u>Inboeten vaste planten</u>				
514010	514454	3						Inboeten kruidachtigen. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen Uitgangspunt potmaat: 50% P9 50% P11 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Inclusief kuit oude plant en container.	st st	500,00	V	500,00 T
52								VERWIJDEREN BEPLANTING Betreft verwijderen van beplanting t.b.v. renovatie				
5200								<u>Verwijderen zwerfafval</u>				
520010	501171	1	3	1	1			Verwijderen zwerfafval. Betreft: Het verwijderen van zwerfvuil voor uitvoering renovatie plantvakken. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	130,00	V	
5210								<u>Verwijderen bosplantsoen</u>				
521010	514101	1	1	5	1			Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen inclusief boomvormers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5. m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal (hout en stobben).	are	25,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5220								<u>Verwijderen heesters</u>			
522010	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5. m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal (hout en stobben).	are	25,00	V
		1									
		2									
		3									
			1								
5230								<u>Verwijderen botanische- en heesterrozen</u>			
523010	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5. m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal (hout en stobben).	are	25,00	V
		1									
		2									
		3									
			1								
5240								<u>Verwijderen bodembekkers</u>			
524010	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4. m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal (hout en stobben).	are	25,00	V
		1									
		3									
			3								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5250								<u>Verwijderen hagen</u>			
525010	514102							Verwijderen haag. Soort haag: divers Hoogte: tot ca. 2,5 m 1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 1 Vrijgekomen materialen vervoeren	m	250,00	V
5260								<u>Verwijderen blokhaag</u>			
526010	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: blokhaag Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4. m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 9 Vrijgekomenmateriaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal (hout en stobben).	are	25,00	V
5270								<u>Verwijderen vaste planten</u>			
527010	514107							Verwijderen kruidachtigen. In beplantingsvak Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	V
53								GRONDWERK			
5310								<u>Grond ontgraven</u>			
531010	220103							Grond ontgraven uit bekleding. Grondsoort: divers, zand, klei, veen Dikte gemiddeld 0,25 m Breedte oppervlak gemiddeld divers m Oppervlakte divers m2 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	V
531020	220201							Grond vervoeren. Betreft afvoeren vrijgekomen grond. Stortlocatie in overleg met directie, maximale transportafstand enkele reis 20 km. Grondsoort: divers, zand, klei, veen Grond vrijgekomen bij bestekspost 531010 Vervoeren naar: Een erkend verwerkingsbedrijf. Stortkosten vooraf doorgeven aan de opdrachtgever (tonsprijs) Stortkosten voor rekening opdrachtgever. Stortbonnen wekelijks aan de directie overhanddigen. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 531010	m3	50,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5320								<u>Verwijderen toplaag gazons</u>			
532010	222107							Frezen. Betreft: stukfrezen bestaande grasmat tbv verwijderen gazon Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	125,00	V
		1									
			1								
					3						
					1						
5330								<u>Grond bewerken</u>			
533010	222104							Diepspitten. Betreft: spitten plantvak na rooien beplanting en overtollige oude beworteling afvoeren Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden Spitten zonder open put Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	25,00	V
		1									
			1								
				2							
				1	2						
533020	222107							Frezen. Betreft: frezen beplantingsvak Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	25,00	V
		1									
			1								
					4						
					1						
533030	222107							Frezen. Betreft: stukfrezen bestaande grasmat tbv doorspitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	25,00	V
		1									
			1								
					4						
					1						
533040	222107							Frezen. Betreft: frezen tbv mengen mest met ondergrond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	25,00	V
		1									
			1								
					2						
					1						
533050	222104							Diepspitten. Betreft: spitten stuk gefreesde grasmat Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden Spitten zonder open put Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	25,00	V
		1									
			1								
				2							
				1	2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5340								<u>Grond aanvullen en aanbrengen</u>			
534010	220302							Grond verwerken in bekleding. Aanvullen teelgrond in plantvakken en gazons. Grondsoort: Afhankelijk van gewenste beplanting. Leverantie volgens posten vallend onder 56 'Leveranties Teelgrond'. Dikte van 0,05 tot 0,30 m Nagenoeg horizontaal tot 1:3 Profileren volgens bestekspostnr. 535020 of 535030. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	V
		3			9		6				
5350								<u>Grond egaliseren en profileren</u>			
535010	222105							Spitten of ploegen. Betreft: spitten t.b.v. menging nieuwe bovenlaag met ondergrond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	25,00	V
		1					1				
535020	221131							Egaliseren. Betreft: egaliseren teelgrond in aanvulling Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	25,00	V
		1			1		2				
535030	221131							Egaliseren. Betreft: egaliseren grasveld tbv zaaien Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren met een tonrondte van 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	25,00	V
		1			1		1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
54								AANPLANTEN			
541								LADEN EN LOSSEN EN ZONODIG INKUILEN Plantmateriaal wordt door directie geleverd. Levering op locatie van aannemer.			
5410								<u>Laden en transporteren plantmateriaal</u>			
541010	514201	1						Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Sierplantsoen, wortelgoed Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	2.500,00	V
541020	514201	1	4					Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Sierplantsoen, kluitgoed Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	5.000,00	V
541030	514201	1	5					Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Sierplantsoen, kluitgoed container Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	7.500,00	V
541040	514201	1	9					Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Sierplantsoen, kluitgoed container Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	7.500,00	V
541050	514201	1	3					Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Bosplantsoen Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	1.750,00	V
541060	515201	1	9					Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Vaste planten Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st	25,00	V
		1	2					Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer Bomen met kluit Volgens plantlijst Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	st		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5411								<u>Lossen en zonodig inkuilen</u>			
541110	514202		4					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Sierplantsoen, wortelgoed	st	2.500,00	V
541120	514202		5					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Sierplantsoen, kluitgoed	st	5.000,00	V
541130	514202		9					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Sierplantsoen, containergoed	st	7.500,00	V
541140	514202		9					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Bos- en haagplantsoen	st	7.500,00	V
541150	514202		9					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Vaste planten	st	1.750,00	V
541160	514202		9					Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Bomen	st	25,00	V
542								PLANTEN BOSPLANTSOEN			
5420								<u>Planten bosplantsoen</u>			
542010	514205							Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wortelgoed Grootte per perceel: divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereikte grond volgens bestekspost 53 Plantafstand wordt in opdracht aangegeven Plantverband: driehoeksverband of verschoven verband	st	2.500,00	V
		1						Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
			1								
				9							
					2						
						3					
543								PLANTEN SIERPLANTSOEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5430								<u>Planten sierplantsoen</u>			
543010	514206	1						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters zonder kluit Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 53 Plantafstand wordt in opdracht aangegeven Plantverband: driehoeksverband of verschoven verband 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	2.500,00	V
543020	514206	2						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 53 Plantafstand wordt in opdracht aangegeven Plantverband: driehoeksverband of verschoven verband 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	5.000,00	V
543030	514206	3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 53 Plantafstand wordt in opdracht aangegeven Plantverband: driehoeksverband of verschoven verband 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	7.500,00	V
544								PLANTEN HAGEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5440								<u>Planten hagen</u>			
544010	514208							Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: divers In rijen volgens opdracht In voorbereekte grond Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond vervoeren 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	1.000,00	V
				9							
				1							
					1						
						1					
							3				
544020	514208							Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: divers Blokhaag; plantverband vierkantsverband In voorbereekte grond Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond vervoeren 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	4.000,00	V
				4							
				1							
					1						
						1					
							3				
5441								<u>Knippen hagen na aanplant</u>			
544110	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen na aanplant volgens 544010 en 544020 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor aannemer.	m2	1.060,00	V
				4							
					1						
545								PLANTEN VASTE PLANTEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5450								<u>Planten vaste planten</u>			
545010	514206							Planten van sierplantsoen. Betreft: Vaste planten in container Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 53 Plantafstand wordt in opdracht aangegeven Plantverband: verschoven verband 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	1.750,00	V
		3									
			1								
				1							
					9						
						2					
							3				
546								BOMEN PLANTEN			
5460								<u>Maken plantgat</u>			
546010	510303							Maken plantgat. Voor het planten van bomen Voor het planten van bomen (maat 16-18). Grondsoort: divers,zowel zand, klei en veen komt in de gemeent voor. 1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	5,00	V
546020	510303							Maken plantgat. Voor het planten van bomen Voor het planten van bomen (maat 18-20) Grondsoort: divers,zowel zand, klei en veen komt in de gemeent voor. 1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	10,00	V
546030	510303							Maken plantgat. Voor het planten van bomen Voor het planten van bomen (maat 20-25) Grondsoort: divers,zowel zand, klei en veen komt in de gemeent voor. 1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	10,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5461								<u>Planten van bomen met draadkluit.</u>			
546110	515204							Planten bomen. Plantmaat: 16-18 Bomen worden ter beschikking gesteld Periode van planten : Tussen 15 november en 31 maart. Bomen met kluit In plantgaten volgens bestekspost 546010. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 546010 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	5,00	V
546120	515204							Planten bomen. Plantmaat: 18-20 Bomen worden ter beschikking gesteld Periode van planten : Tussen 15 november en 31 maart. Bomen met kluit In plantgaten volgens bestekspost 546020. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 546010 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	10,00	V
546130	515204							Planten bomen. Plantmaat: 20-25 Bomen worden ter beschikking gesteld Periode van planten : Tussen 15 november en 31 maart. Bomen met kluit In plantgaten volgens bestekspost 546030. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 546010 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	10,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5462								<u>Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.</u>			
546210	515402		2					Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,5 m Diameter: 0,1 m Onverduurzaam, geschaafd en gepunt. Minimale functionele levensduur 3 jaar na plaatsing. Boomband: 'autogordel', kleur zwart. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting 1 Boompalen verticaal aanbrengen	st	10,00	V
546220	515402		3					Aanbrengen bovengrondse boomverankering. inclusief koplát Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,5 m Diameter: 0,1 m Onverduurzaam, geschaafd en gepunt. Minimale functionele levensduur 3 jaar na plaatsing. Boomband: 'autogordel', kleur zwart. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom 1 Boompalen verticaal aanbrengen	st	10,00	V
546230	515402		2					Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal, materiaal ter keuze van de aannemer Lengte: 1,6 m Diameter: 0,1 m Boomband: 'autogordel', kleur zwart. Lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting 1 Boompalen verticaal aanbrengen	st	5,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5463								<u>Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.</u>				
546310	515422		2					Verwijderen bovengrondse boomverankering. 2 boompalen en boombanden per boom Boombanden en boompalen verwijderen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	10,00	V	
			1									
546320	515422		3					Verwijderen bovengrondse boomverankering. 3 boompalen en boombanden per boom Boombanden en boompalen verwijderen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	10,00	V	
			1									
546330	515422		2					Verwijderen bovengrondse boomverankering. 2 boompalen en boombanden per boom Boombanden en boompalen verwijderen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	5,00	V	
			1									
5464								<u>Aanbrengen gietrand.</u>				
546410	515404							Aanbrengen gietrand. Aanbrengen op de rand van de kluit, in een straal van ca 1m rondom de boom, aan de binnenzijde van de boompalen. Materiaal: HDPE 2mm dik Hoogte, 0,30m, waarvan 0,20m boven de grond. Bevestigen aan boompalen en 2 houten paaltjes, methode door aannemer te bepalen.//dus 4 bevestigingspalen// Palen lengte 0,50m, diameter 0,06m Gietrand: Materiaal: HDPE 2mm dik // kleur?//of ter keuze van aannemer?? Lengte per gietrand: ca. 3,15 m Diameter gietrand: ca. 1 m Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st	25,00	V	
									st			25,00 L
			1						st			50,00 L
			1									
				1								
					1							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5465								<u>Verwijderen gietrand.</u>				
546510	515499							Verwijderen gietrand Betreft verwijderen gietrand inclusief aanwezige steunpaaltjes en bevestigingsmaterialen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	25,00	V	
55								ZAAIEN GAZONS				
5510								<u>Zaaien te renoveren gazons</u>				
551010	512101	1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	125,00	V	
			1					Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 mengsel Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2	kg			312,50
				1				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
5520								<u>Herstel kale plekken en gaten gazons</u>				
552010	512103	1						Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm	m2	2.500,00	V	
				1				Zaadmengsel R1 graszaad of gelijkwaardig met een groeistimulerende graszaadcoating (heatcoat of gelijkwaardig). Hoeveelheid 4 kg/100 m2	kg			100,00
					2			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
5530								<u>Herstel kale plekken en gaten sportveld</u>				
553010	512103	1						Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm	m2	500,00	V	
				1				Zaadmengsel Rapide SV 7graszaad of gelijkwaardig Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2	kg			20,00
					2			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5540								Blokszoden				
554010	513202							Aanbrengen graszoden. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: grassportveld aanbrengen blokszoden Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Blokszoden 40 x 40 x 5cm De zoden na het leggen aandrukken	m2	500,00	V	
		1										
			1									
				1								
					9				m2		500,00	L
						1						
56								LEVERANTIES TEELGROND Bij elke leverantie van teelgrond dient de specificatie conform bijlage H "Checklist geschiktheid teelgrond" ingeleverd te worden bij de directie minimaal 10 dagen voor leverantie. Alle geleverde grond is achtergrondwaarde bodemvreemd materiaal <3%.				
5610								Leverantie grond voor bosplantsoen en bomen				
561010	220321							Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: teelgrond: gebied A t/m D voor bosplantsoen Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	12,00	V	
		1										
			7									
				1								
					1							
561020	220321							Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: teelgrond: gebied A1 t/m C1 voor bomen Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	12,00	V	
		1										
			7									
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5620								<u>Leverantie grond voor sierplantsoen</u>			
562010	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: teelgrond: gebied A t/m E voor sierplantsoen incl. rozen Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	12,00	V
5630								<u>Leverantie grond voor gazons</u>			
563010	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: teelgrond: gebied C1 voor gazons Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	12,00	V
563020	513699							Leveren dresszand Grondsoort: dresszand M3e conform artikel 51.36.01 van de Standaard. Leveren op de plaats van verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	12,00	V
5640								<u>Leveren compost</u>			
564010	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: RAG keurcompost Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	5,00	V
564020	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: RAG Champost Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	5,00	V
564030	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: GFT compost Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	5,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
57								AZIATISCHE DUIZENDKNOOP			
5710								<u>Verwijderen Aziatische duizendknoop</u>			
571010	510801							Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	m3	10,00	V
		1						Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s) 531010			
			1					1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het thermisch reinigen van grond			
571020	510802							Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	m3	10,00	V
		1						Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 531010			
			1					Grond zeven			
				1				1 Zeefresten vervoeren volgens bestekpostnummer(s). 571020			
								Overige vrijgekomen grond vervoeren of verwerken volgens bestekpostnummer(s).			
571030	510803							Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	ton	16,00	V
		1						Betreft (zeef)resten vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 530020			
				1				1 Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het verwerken van invasieve exoten			
571040	512512							Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Diverse grasvegetaties	are	0,08	V
		9						Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar			
					2			1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
6							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
61							WET NATUURBESCHERMING				
611							WET NATUUR BESCHERMING ALGEMEEN Betreft inventarisatie bij alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek en van toepassing verklaarde gedragscode in deel 3; 01.01.01 lid 03				
611010	640199						Inventarisatie flora en fauna verkennend Betreft inventarisatie bij alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek en van toepassing verklaarde gedragscode in deel 3; 01.01.01 lid 03. Indien er (tijdelijk) geen werkzaamheden conform gedragscode uitgevoerd mogen worden dienen deze op later moment uitgevoerd te worden zonder dat als meer- en minderwerk verrekend wordt.	EUR		N	
612							WET NATUUR BESCHERMING, SNOEI- & RENOVATIE Betreft opname bij snoei- en renovatiewerkzaamheden na afroep directie.				
6120							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
612050	645001						Inventariseren flora. Inventariseren flora, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft opname bij snoei- en renovatiewerkzaamheden na afroep directie. Rapportage voor aanvang werkzaamheden aanleveren aan opdrachtgever	keer	15,00	V	
612060	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft opname bij snoei- en renovatiewerkzaamheden na afroep directie. Rapportage voor aanvang werkzaamheden aanleveren aan opdrachtgever	keer	15,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6122								<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>			
612210	645001							Inventariseren flora. Inventariseren flora, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie. Rapportage voor aanvang werkzaamheden aanleveren aan opdrachtgever	keer	5,00	V
612220	640103							Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie. Rapportage voor aanvang werkzaamheden aanleveren aan opdrachtgever	keer	5,00	V
6123								<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>			
612310	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	5,00	V
612320	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	5,00	V
62								ZORGVULDING GRAVEN			
6210								<u>Zorgvuldiging graven</u>			
621010	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het verzorgen van KLIC meldingen Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'	keer	15,00	V
621020	102101							Graven proefsleuf. Graven proefsleuven in het kader van een zorgvuldig graafproces. Deels machinaal ontgraven toegestaan. Bij elke proefsleuf graafregistratie invullen volgens bijlage 2. Opbouw van de ondergrond: divers Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1 m Gemiddelde lengte sleuf: ca. 2 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	30,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
63								WATERGIFT			
6310								<u>Waterton</u>			
631010	100518							Inzetten van een tractor. Tractor en waterton voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: waterton ca. 5m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	200,00	V
7								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL Voor alle posten in dit hoofdstuk geldt dat de aannemer deze in moet zetten binnen 24 uur na afroep van de werkzaamheden. Inzet van personeel en materieel is alleen toegestaan na schriftelijke opdracht van de directie. En nadrukkelijk niet bedoeld voor het uitvoeren van werkzaamheden of het opruimen van vrijgekomen materiaal waarbij de aannemer de besteksverplichting heeft deze werkzaamheden al uit te voeren.			
70								WERKVOORBEREIDING			
7010								<u>Inboet voorstel</u>			
701010	100501							Inzetten van werknemer. Inzetten vakbekwaam hovenier MBO niveau 4 voor opname inboet. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier MBO niveau 4 Locatie: geheel te onderhouden areaal beplantingen conform dit bestek Betreft: het opstellen van een lijst met in te boeten beplantingsvakken incl.digitale tekening. Op de lijst dienen de volgende gegevens te worden aangegeven - Codering plantvak (door aannemer te bepalen) - Aantal stuks/m2 - Soort (wetenschappelijke naam) Lijst (Excelformat) en tekening (shapefile/ pdf formaat) digitaal voor 1 september van het lopende onderhoudsjaar indien bij de directie.	uur	24,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7020								<u>Aanleveren mutaties</u>			
702010	100501					1		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier MBO niveau 4 Betreft alle in het werkterrein voorkomende type beplantingen en gras. Betreft: het op een digitale kaart (shapefile / pdf formaat) aangeven van mutaties. Op kaart aangeven: - Locatie / ligging van het mutatievak ingetekend op plattegrond; - Weergeven oppervlakte wijziging; - Mutatie naar juist groentype of beplanting is komen te vervallen; - Soort in wetenschappelijke naam; - Tekeningen digitaal (shapefile/pdf formaat) voor 1 oktober indienen bij directie.	uur	24,00	V
71								INZETTEN WERKNEMERS			
7110								<u>Inzetten werknemers</u>			
711020	100599							Inzetten vaste serviceploeg 2 werknemers Betreft: Vaste serviceploeg samenstelling die zelfstandig diverse reguliere groenvoorzienings / hovenierswerkzaamheden kan uitvoeren (bestaande uit 2 werknemers); -1 Voorman niveau 3 zelfstandig beroeps beoefenaar groenvoorziening algemeen- 1 medewerker groenvoorzieningen niveau 2 (beginnend beroepsbeoefenaar)- incl.bestelbus(of aanhanger) met mogelijkheid tot laden en kiepen van groenafval; - Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd / accu handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, motorkettingzaag, heggeschaar, etc.	uur	40,00	V
711030	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft zelfstandig werkend hovenier / groenvoorziener niveau 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd / accu handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, motorkettingzaag, heggeschaar, etc.	uur	24,00	V
711040	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft zelfstandig werkend hovenier / groenvoorziener niveau 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Inclusief handgereedschap	uur	24,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
72								INZETTEN MATERIEEL Betreft in te zetten materieel op aanwijs van directie ten behoeve van niet nader in het bestek omschreven en voortvloeiende werkzaamheden.		
7210								<u>Inzetten materieel onderhoud verhardingen</u>		
721010	100599							Ter beschikking stellen veegzuigwagen incl bestuur Betreft middelgrote veegmachine, veegcapaciteit van 4 m3, Ravo 540 of gelijkwaardig Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00 V
721020	100599							Ter beschikking stellen onkruidborstelmachine Betreft: onkruidborstelmachine incl. bestuurder t.b.v. onkruidvrij maken van verhardingen De toe te passen onkruidborstel dient te voldoen aan de volgende eisen: - plaatafmeting: 495 x 180 x 6mm - constructie: metalen plaat met daarop vastgelast 36 plukken - plaatmateriaal: staal - pluk:staalkabel 22mm voorzien van PE-lining, kabellengte 290mm - aantal plukken/borstel: 36 - veegdiameter: 830 mm - hoek van de bundels tov plaat: 55 - bevestiging: 4 bouten M10 x 40 op steekcirkel 355mm voorzien van een conische moer Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00 V
721030	100599							Ter beschikking stellen machine heet water Betreft onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken verhardingen door middel van heet water (Weedsteam, WAVE of gelijkwaardig), Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00 V
721040	100599							Ter beschikking stellen machine branden Betreft onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken verhardingen door middel van branden, Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00 V
721050	100599							Ter beschikking stellen voertuig Ter beschikking stellen voertuig voor handmatig verwijderen van onkruid. Betreft voertuig Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Max. breedte van 1,20 m tbv laden en transporteren van vrijgekomen materiaal bij handmatig onkruidvrij maken van verhardingen en het verwijderen van veegvuil op voor normale voertuigen niet bereikbare locaties, zoals brandgangen en smalle trottoirs NB inzet van een rupsvoertuig is niet toegestaan	uur	24,00 V
721060	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de	uur	24,00 V
		1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
721070	100599							Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V	
								Ter beschikking maaimachine Betreft zelfrijdende cirkelmaaier voor het maaien van gras op grastegels, etc. Werkbreedte min. 2 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
7220								<u>Inzetten materieel</u>				
722010	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft mobiele versnipperaar inclusief trekkend voertuig of zelfrijdend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V	
		7										
			1									
722020	100599							Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20m. Hoogwerker voorzien van jib. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Werkhoogte minimaal 20m. Exclusief bediening	uur	24,00	V	
722030	100516							Inzetten van een vrachtauto. T.b.v. laden en transporteren van groen(afval). Vrachtauto voorzien van autolaadkraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V	
		3										
			1									
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7230								<u>Inzetten trekker en werktuigen</u>			
723010	100518							Inzetten van een tractor. Tractor en dumper voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: dumper ca. 7 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
		1									
			1								
				1							
723020	100518							Inzetten van een tractor. Tractor en dumper voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: dumper ca. 20 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
		1									
			1								
				1							
723030	100518							Inzetten van een tractor. Tractor voorzien van lage druk gazonbanden. Tractor mag niet breder zijn dan de rotorkoepel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 35 kW Hulpvoorzieningen: rotorkoepel Werkbreedte: minimaal 1,00m tot 1,50m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
		1									
			1								
				1							
723040	100518							Inzetten van een tractor. Tractor voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90 kW Hulpvoorzieningen: stobbefrees Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
		1									
			1								
				1							
723050	100518							Inzetten van een tractor. Tractor voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90 kW Hulpvoorzieningen: bosfrees Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
		1									
			1								
				1							
723070	100518							Inzetten van een tractor. Tractor voorzien van lage druk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: grondfrees Werkbreedte: minimaal 1,50m Freesdiepte tot minimaal 20 cm. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
		1									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7240								<u>Inzetten hydalische rups graafmachine</u>			
724010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine tot 3 ton, inclusief diverse grondbakken en draaikantelstuk. Machine inclusief mogelijkheid tot tussenvervoer in het werkgebied. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
				2							
					1						
724020	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine tot 5 ton, inclusief diverse grondbakken, draaikantelstuk en sorteergrijper. Machine inclusief mogelijkheid tot tussenvervoer in het werkgebied. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
				2							
					1						
724030	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine tot 10 ton, inclusief diverse grondbakken en sorteergrijper. Machine inclusief mogelijkheid tot tussenvervoer in het werkgebied. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
				2							
					1						
7250								<u>Inzetten hydalische mobiele graafmachine</u>			
725010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Graafmachine voorzien van lagedruk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine tot 10 ton, inclusief diverse grondbakken, draaikantelstuk en sorteergrijper. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
				1							
					1						
725020	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Graafmachine voorzien van lagedruk gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine tot 20 ton, inclusief diverse grondbakken, draaikantelstuk en sorteergrijper. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7260								<u>Rijplaten</u> Betreft het toepassen van rijplaten bij werkzaamheden vallend onder besteksposten xxxxxx tot en met 725020.			
726010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft leggen, instand houden en opruimen van rijplaten. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: Op aanwijs van en in overleg met de directie. 1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	50,00	V
726020	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft leggen, instand houden en opruimen van rijplaten. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: Op aanwijs van en in overleg met de directie. 1 7 Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	50,00	V
8								VERKEERSMAATREGELEN Verkeersmaatregelen conform deel 3, artikel 62.02.01 en bijlage 'Zo werken wij in Westland'.			
81								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK Betreft verkeersmaatregelen t.b.v. regulier uit te voeren onderhoudswerkzaamheden genoemd onder bestekspost 1 tot en met 4 van dit bestek.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8110								<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>				
811010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
8111								<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
811110	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
8112								<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
811210	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
8113								<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>				
811310	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8114								<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>				
811410	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
811420	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
8115								<u>Toepassen rijdende afzetting op voetpad</u>				
811510	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
82								STATISCHE VERKEERSMAATREGELEN Betreft verkeersmaatregelen t.b.v. regulier uit te voeren onderhoudswerkzaamheden genoemd onder bestekspost 1 tot en met 4 van dit bestek.				
8201								<u>Toepassen statische afzetting op dubbelbaansweg 1306a</u>				
820110	620102							Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer 1306a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8202								<u>Toepassen statische afzetting naast dubbelbaansweg 1304a</u>			
820210	620102							Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt niet versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer 1304a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8203								<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>			
820310	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8204								<u>Toepassen statische afzetting naast enkelbaansweg</u>			
820410	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8205								<u>Toepassen statische afzetting op fietspad</u>			
820510	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
820520	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8206								<u>Toepassen statische afzetting op voetpad</u>		
820610	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102a	EUR	N
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
83								DYNAMISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden vallend onder besteksposten 5 tot en met 7.		
8301								<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>		
830110	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b	dag	1,00 V
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
8302								<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>		
830210	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg niet wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a	dag	2,00 V
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
830220	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg niet wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321c	dag	2,00 V
		1						2 Met materiaal van de aannemer		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
8303								<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>			
830310	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221	dag	5,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
830320	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erfstoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222	dag	5,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
830330	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b	dag	3,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
8304								<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>			
830410	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald tot een rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201	dag	15,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8305								<u>Toepassen rijdende afzetting op voetpad</u>			
830510	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en naast het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 2 Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	V
8306								<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>			
830610	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in een richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 2 Met materiaal van de aannemer	dag	3,00	V
830620	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 2 Met materiaal van de aannemer	dag	2,00	V
84								STATISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden vallend onder besteksposten 5 tot en met 7.			
8401								<u>Toepassen statische afzetting op dubbelbaansweg 1306a</u>			
840110	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306a 2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8402								<u>Toepassen statische afzetting naast dubbelbaansweg 1304a</u>			
840210	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg niet wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1304a	keer	1,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
8403								<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>			
840310	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	5,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
8404								<u>Toepassen statische afzetting naast enkelbaansweg</u>			
840410	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203	keer	5,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
8405								<u>Toepassen statische afzetting op fietspad</u>			
840510	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124a	keer	2,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
840520	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a	keer	2,00	V
		1						2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8406								<u>Toepassen statische afzetting op voetpad</u>				
840610	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102a 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	V	
89								VERKEERSREGELAAR				
8910								<u>Bevoegde verkeersregelaars</u>				
891010	625001							Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aangetroffen of bij het werk vrijgekomen oneigenlijke materialen melden aan de directie.
- 02 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 03 Bij het niet melden van schade is een korting van € 750,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
- 04 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling: 'Toepassen: het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt dat: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 14 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 03 In tegenstelling tot het in artikel 49 Beslechting van geschillen van de UAV 2012 vernoemde, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 De aannemer vult wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de woensdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.
- 02 Bij het niet tijdig aanleveren van weekstaat is een korting van € 750,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van aanleveren.
- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.
- 07 Betaling van meer- en regiewerk geschiedt alleen in combinatie met een schriftelijke opdrachtbon en door de directie ondertekende termijnstaat van het uitgevoerde meer- en regiewerk.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat én de voortgangsrapportages door de directie akkoord bevonden en ondertekend zijn.
- 02 De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld'.
- 04 De aannemer dient meer- en minderwerk te vermelden in de voortgangsrapportage. Daarbij dient hij de schriftelijke opdracht voor het werk als bijlage toe te voegen.
- 05 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke vooraf schriftelijk met onderbouwing vermelden in de voortgangsrapportage ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.
- 06 Opdrachtnemer vermeldt op de factuur de volgende kenmerken:
 - projectnummer;
 - verplichtingnummer;
 - de datum van geleverde dienstverlening;
 - het btw-bedrag;
 - btw-nummer van Opdrachtnemer;
 - KvK-nummer van Opdrachtnemer;
 - Bankrekeningnummer van Opdrachtnemer;

Indien deze kenmerken ontbreken vindt geen betaling plaats en zal de factuur worden geretourneerd.
- 07 In aanvulling op paragraaf 36, 38 en 39 van de UAV 2012 wordt er afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden. De hoeveelheden worden jaarlijks geactualiseerd waarna de aannemer voor het volgende jaar een nieuw werkbesteding ontvangt. Op basis van de arealen en de aangegeven prijzen per eenheid wordt de jaarlijkse aanneemsom vastgesteld.

HFD PAR ART LID**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 ALGEMEEN**

- 02 De aannemer vult bij elke gegraven proefsleuf de graafregistratie in volgens het format in Bijlage 2: Graafregistratie kabels en leidingen. Deze levert hij elke vrijdag in PDF-formaat aan bij de directie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoud aan bomen;
 - Maaien van sloten;
 - Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
 - Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
 - Reinigen van kolken en straatputten;
 - Huisvuilinzameling;
 - Reconstructiewerkzaamheden aan verhardingen;
 - Rioleringswerkzaamheden;
 - Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - Inspectiewerkzaamheden;
 - Evenementen, zoals (week)markten en kermissen.
- 02 De aannemer heeft geen recht op enige schadevergoeding of extra verrekening van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Met uitzondering van calamiteiten en door de directie schriftelijk opgedragen regiewerkzaamheden.
- 02 Geen werkzaamheden uitvoeren in periode tussen 20 december tot eerste volle week in het nieuwe jaar. Met uitzondering van calamiteiten en door de directie schriftelijk opgedragen regiewerkzaamheden.
- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden met motorisch materieel bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.30 uur tot 15.30 uur.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 Werkzaamheden aan doorgaande wegen dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden.
- 06 Indien de aannemer niet voldoet aan de gestelde eisen zoals genoemd in lid 01, 03, 04 en lid 05 van dit artikel wordt hem per geval per dag een boete opgelegd van € 1.500,- zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 07 De aannemer dient rekening te houden met marktdagen. De volgende weekmarkten worden gehouden:

Kern	Locatie	Dag en tijdstip
's-Gravenzande	Marktplaats	Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Monster	Molenstraat	Dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur
Naaldwijk	Wilhelminaplein	Woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
Wateringen	Vliethof	Woensdag van 09.30 tot 16.00 uur

Zie ook: <https://www.gemeentewestland.nl/vergunningen/overige-vergunningen/standplaatsvergunning-op-een-weekmarkt.html>

Op de genoemde tijden kunnen er op deze locaties geen werkzaamheden conform de overeenkomst worden uitgevoerd.

- 08 De aannemer dient zijn planning af te stemmen op de wekelijkse huisvuil route in verband met minicontainers op de rijbaan.
- 09 Indien de aannemer niet voldoet aan de gestelde eisen zoals genoemd in lid 02 van dit artikel wordt hem per geval per dag een boete opgelegd van € 2.500,- zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 13 08 PLANNING WERKZAAMHEDEN

- 01 Indien de aannemer de in het bestek aangegeven uitvoeringsperioden van bestekposten op frequentie niet behaald wordt hem per bestekspost per dag een korting van EUR 750,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de door hem aangegeven planning van regie- en meerwerk niet behaald wordt hem per dag een korting van EUR 750,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Planning maaierwerkzaamheden conform planning aannemer maaibestek sloten en Het Hoogheemraadschap van Delfland. In hoofdlijnen is de planning:
- Watergangen 2x: Week 25 t/m 29 en week 39 t/m 45;
- Vijvers en waterpartijen: Week 39 t/m 45;
- Deze planning is leidend. Afwijkingen in deze planning geven aannemer geen recht op verrekenprijzen, bestekswijzingen etc..
- 04 De planning van aannemer maaibestek sloten conform 01.13.08 lid 03 is leidend (bij het maaien van bermen en meterstroken langs watergangen). Deze planning sluit aan op de schouwdatum van Het Hoogheemraadschap van Delfland. Indien de aannemer de aangegeven planning niet behaald wordt hem per bestekspost per dag een korting van EUR 2.000,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
- 02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.
- 03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemd bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- montageterrein aanwezig zijn.
- 04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiële schade;
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, ladders, kranen, bulldozers;
 - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
 - schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

HFD PAR ART LID

- 07 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan het bestek toegevoegd.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
- 12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. In het geval dat vrijgekomen materialen niet aan het einde van de dag afgevoerd zijn kan een korting van vijftienhonderd euro (EUR 1.500,=) toegepast. Indien vrijgekomen materialen niet zijn afgevoerd voor 20 december bedraagt deze korting EUR 2.500,- per geval per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Minimaal 80% van de vrijgekomen materialen dienen hergebruikt te worden door middel van composteren, versnipperen, biomassa, etc.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied beschouwd als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.
- 02 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie, zonder toestemming wordt dit beschouwd als schade aan bomen.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade. In het geval dat schades niet tijdig gemeld worden, wordt een korting van vijftienhonderd euro (€ 1500,=) per gebeurtenis toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, houtachtige gewassen, en kruidachtige vegetatie:
 - honderd euro (€ 100,=) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
 - twintig euro (€ 20,=) per m2 kruidachtige vegetatie en bermen/taluds.Waarbij de minimale schadevergoeding altijd EUR 250,- bedraagt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB bovenop een korting van zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. Detaxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook "vaste planten" wordt verstaan.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:
- zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat.
 - vijftienhonderd euro (€ 1500,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder.
 - zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
 - vijftienhonderd euro (€ 1500,=) per m2 indien het om een groeiplaats van beschermde flora gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van besteknummer WE-17-030 opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.02 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer te voorkomen dat er flora en fauna uit het oppervlaktewater opgezogen wordt.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt: Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode Wet Natuurbescherming uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 05 Opdrachtnemer garandeert een eerlijke en gelijke beloning van alle medewerkers / kandidaten, op basis van de inhoud van dit aanbestedingsdocument.
- 06 Opdrachtnemer werft mensen op basis van hun capaciteiten en laat zich niet leiden door de culturele achtergrond, fysieke beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

HFD PAR ART LID

01 26 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN**01 26 01 BOUWVERGADERING**

- 01 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een extra overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL**01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

HFD PAR ART LID

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer dient te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever acht van de volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren voor professioneel gebruik geschikt:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - Bladblazers;
 - (stok-) heggescharen;
 - Grastrimmers/bosmaaiers voorzien van een draadkop.
- 02 Indien de aannemer niet werkt met elektrisch aangedreven gereedschappen wordt hem per keer een korting van EUR 750,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft

HFD PAR ART LID

verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 02 Werknemers dienen;
- altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
- de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.
- 03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie) lekkages vertonen.
- 04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.
- 05 In te zetten personeel en materieel dient binnen 24 uur na afroep inzetbaar te zijn.
- 06 Indien de aannemer het bepaalde in lid 05 van dit artikel niet na kan komen wordt per geval een korting opgelegd van EUR 750,- per geval.
- 07 Opdrachtnemer zet jaarlijks Social Return in.
Bij deze opdracht eist de Gemeente dat de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze Opdracht 3% van de totale opdrachtwaarde inzet op Social Return. In Bijlage 6 staat beschreven welke kaders en richtlijnen de Gemeente hierbij hanteert.

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

10 07 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 03 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, e.d. in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN****51 01 01 ALGEMEEN****01 Te verstaan is onder:**

- j. Bosplantsoen: Gevarieerde gemengde (inheemse) beplanting van zowel struik als boomvormers met eventueel een kruiden- en klimplantenbegroeiing (zoom, mantel, kern opbouw).
Ook de boomvormers vallen onder bosplantsoen. Deze worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte gewijze.
- k. Hinderlijke takken tot op de stobbe verwijderen: betreft hinderlijke takken, die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen in z'n geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe. Inzet van heggeschaar, messenbalk en dergelijke zijn hierbij niet toegestaan.
- l. Takken verwijderen tot 0.2m uit de kant. Betreft het verticaal snoeien van beplantingen. Inzet van heggeschaar, messenbalk en dergelijke is toegestaan.
- m. Zode: samenhangend stuk grasachtig onkruid, met een minimale afmeting van 0,10 x 0,10 m.
- k. Mulchen: Het afmaaien en fijnhakselen van vegetatie.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 22 EISEN AAN DE UITVOERING**51 22 01 ZAAILINGEN**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.21.03 lid 01;d, van de Standaard dienen zaailingen, wortelopslag, etc. met wortel en al verwijderd te worden.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 30 ONKRUIDVRIJ MAKEN**

- 01 Branden en gebruik heetwater niet toegestaan voor onkruidvrij maken alle beplantingstype.

51 42 31 MULCHEN VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Vegetatie afmaaïen op ca. 1 cm boven maaiveld. Maaisel verkleinen tot maximaal 5 cm in lengte.
- 02 Vrijgekomen mulchlaag gelijkmatig verspreiden in een laagdikte van maximaal 2 cm. De mulchlaag wordt niet gezien als natuurlijk afval.

51 42 32 UITMAAÏEN (RAND) PLANTVAKKEN

- 01 Bij het uitmaaïen van (rand) plantvakken tot 10 cm uit de stamvoet maaïen.
- 02 Eventuele ongewenste opslag binnen 10 cm uit de stamvoet handmatig verwijderen. Hiertoe behoren de onkruiden zoals benoemd in artikel 51.44.02 van de Standaard 2020 en bramen.

HFD PAR ART LID

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 43 01 PLANTMATERIAAL**

- 01 Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Plantmateriaal wordt geleverd op de bedrijfslocatie van de aannemer. De aannemer dient een depotruimte/kuilhoek ter beschikking te stellen voor opslag plantmateriaal.

51 81 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN**51 81 02 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan onder:
- a. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, met uitzondering van mos- en algbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid;
 - b. dood onkruid: onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld van maximaal 10 cm lengte;
 - c. resten van onkruid: losliggend, achtergebleven onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve van onkruidbeheersing en uitvoering onkruidvrij maken komt per 100 m² ten hoogste 2% bedekking met onkruid resten voor.

51 82 EISEN AAN DE UITVOERING**51 82 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.82.01 op de RAW Standaard "Voor zover in het bestek vermeld, moeten bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dezelfde dag worden verzameld en verwijderd." mogen er na uitvoering onkruidvrij maken komt per 100 m² ten hoogste 2% bedekking met onkruid resten voor.

51 82 06 ONKRUIDBESTRIJDING ROND OM OBSTAKELS

- 08 Onkruidbestrijding rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.
- 09 Het gebruik van bosmaaiers met staalborstels is niet toegestaan.
- 10 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

51 82 10 ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDING

- 01 De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.
- 02 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 04 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.
- 05 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen.

HFD PAR ART LID

51 83 INFORMATIEOVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaats vindt.
- 02 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 03 De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.
- 04 Indien de aannemer een sleutel verliest wordt voor het vervangen van de sleutel EUR 250,- per geval in rekening gebracht.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 Tijdelijke verkeersmaatregelen indienen via het aanvraagformulier via:
<https://loket.gemeentewestland.nl/form/verkeersmaatregelen/minimale-aanvraagtermijn-werkzaamheden-0>
- 02 Voor het indienen van een TVM-aanvraag moeten werknemers die belast zijn met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL 9101 voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- 03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden afgesloten en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft de uitvoering van het werk ondergeschikt aan het doorgaande verkeer.
- 04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, politie, wegbeheerder of ander bevoegd gezag tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregelen geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 05 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op de eerste aanzegging van de directie het betreffende weggedeelte herstellen respectievelijk reinigen voor rekening van de aannemer. Bij constatering van bovenstaande wordt per geval een korting van zeventienhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Schades en gevolgschades bij plaatsen borden en verwijzingen ed. zijn voor rekening aannemer.
- 07 Verkeersmaatregelen en ongevallen dienen altijd zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de directie.
- 08 Indien de aannemer geen vergunning/ontheffing heeft aangevraagd, danwel te laat heeft aangevraagd heeft hij geen recht op uitstel van planningen. Eventuele kosten voortvloeiend uit de vertraging zijn voor rekening aannemer.
- 09 Indien de aannemer zonder (geldige) vergunning/ontheffing werkt wordt hem per geval per dag een boete van EUR 2.500,- opgelegd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 02 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

HFD PAR ART LID

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehondervijftig Euro (€250) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
De aannemer dient aan BereikbaarWestland toestemming te vragen voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze aanvraag vindt plaats door middel van het in de bijlage opgenomen formulier Aanvraag toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen.
Pas na schriftelijke goedkeuring van BereikbaarWestland mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: Westland D2023-30366-2

Westland P2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Westland D2023-30366-2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: Westland D2023-30366-2

Westland P2

INSCHRIJVINGSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
10	ONKRUIDBESTRIJDING 12 KEER ONDERHOUDSGEBIED 1				
1001	<u>Onkruidbestrijding boomspiegels met boomrooster</u>				
100110	Onkruidvrij maken boomspiegel met boomrooster	st	1.104,00	N	
100120	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).	st	1.104,00	V	
1020	<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u>				
102010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.	st	1.920,00	V	
102020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).	st	1.920,00	V	
1021	<u>Onkruidbestrijding heesters / botanische rozen</u>				
102110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters.	m2	16.313,00	V	
102120	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesters.	m2	8.156,00	V	
1022	<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>				
102210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.	m2	2.350,00	V	
102220	Verwerken vrijgekomen materiaal, bodembedekkers.	m2	1.175,00	V	
1023	<u>Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland) rozen</u>				
102310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, (Mediland) rozen.	m2	1.284,00	V	
102320	Verwerken vrijgekomen materiaal, (Mediland) rozen.	m2	642,00	V	
1024	<u>Onkruidbestrijding vaste planten</u>				
102410	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten.	m2	64.347,00	V	
102420	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten.	m2	32.174,00	V	
1025	<u>Onkruidbestrijding hagen</u>				
102510	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	3.261,00	V	
102520	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	1.631,00	V	
1028	<u>Onkruidbestrijding struikrozen</u>				
102810	Onkruidvrij maken beplantingsvak, struikrozen	m2	16.220,00	V	
102820	Verwerken vrijgekomen materiaal, struikrozen	m2	8.110,00	V	
11	ONKRUIDBESTRIJDING 10 KEER ONDERHOUDSGEBIED 2				
1120	<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u>				
112010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.	st	11.840,00	V	
112020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).	st	5.920,00	V	
1121	<u>Onkruidbestrijding heesters/ botanische rozen</u>				
112110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters.	m2	867.382,00	V	
112120	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesters	m2	433.691,00	V	
1122	<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>				
112210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.	m2	118.394,00	V	
112220	Verwerken vrijgekomen materiaal, bodembedekkers	m2	59.197,00	V	
1123	<u>Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland) rozen</u>				
112310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, (Mediland) rozen	m2	67.278,00	V	
112320	Verwerken vrijgekomen materiaal, (Mediland) rozen	m2	3.369,00	V	
1125	<u>Onkruidbestrijding hagen</u>				
112510	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	62.737,00	V	
112520	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	31.369,00	V	
1126	<u>Onkruidbestrijding blokhagen</u>				
112610	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	37.085,00	V	
112620	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	18.543,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1127	<u>Onkruidbestrijding bosplantsoen</u>				
112730	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	38.530,00	V	
12	ONKRUIDBESTRIJDING 6 KEER ONDERHOUDSGEBIED 3				
1220	<u>Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding</u>				
122010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.	st	18,00	V	
122020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).	st	12,00	V	
1221	<u>Onkruidbestrijding heesters / botanische rozen</u>				
122110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters.	m2	8.034,00	V	
122120	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesters	m2	5.356,00	V	
1222	<u>Onkruidbestrijding bodembedekkers</u>				
122210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers..	m2	1.874,00	V	
122220	Verwerken vrijgekomen materiaal, bodembedekkers	m2	1.249,00	V	
1227	<u>Onkruidbestrijding bosplantsoen</u>				
122710	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	1.996,00	V	
13	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE				
1310	<u>Onkruidbestrijding extra ronde</u>				
131010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters	m2	8.944,00	V	
131020	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesters	m2	8.944,00	V	
2	ONDERHOUD BEPLANTING FREQUENTIE				
20	VERWIJDEREN WATERLOT EN OPSLAG VAN DE STAMVOET				
2010	<u>Verwijderen waterlot en opslag stamvoet A gebied 2x</u>				
201010	Verwijderen waterlot A gebied 2x	st	552,00	V	
2011	<u>Verwijderen waterlot en opslag stamvoet B gebied 1x</u>				
201110	Verwijderen waterlot B gebied 1x	st	6.906,00	V	
22	KNIPPEN HAGEN				
2210	<u>Knippen hagen</u>				
221010	Knippen van hagen, 2x per jaar	m2	31.385,00	V	
221020	Knippen van hagen, extra op afroep	m2	1.569,00	V	
2220	<u>Knippen blokhagen</u>				
222010	Knippen van blokhagen, 2x per jaar	m2	13.422,00	V	
222020	Knippen van blokhagen, extra op afroep	m2	671,00	V	
23	TERUGKNIPPEN EN BEMESTEN VASTE PLANTEN				
2310	<u>Traditioneel</u>				
231010	Terugknippen vaste planten en siergrassen	m2	3.371,00	V	
2320	<u>Griffioen concept</u>				
232010	Maaïen en mulchen vaste planten	m2	1.991,00	V	
2321	<u>Bemesten vaste planten en Griffioen concept</u>				
232110	Bemesten vaste planten en Griffioen concept	m2	5.362,00	V	
24	SNOEIEN BOSPLANTSOEN				
2410	<u>Terugzetten</u>				
241010	Terugzetten beplanting en afvoeren	m2	3.038,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2420	<u>Dunnen</u>				
242010	Dunnen beplanting < 5m en afvoeren	m2	3.038,00	V	
242020	Dunnen beplanting > 5m en afvoeren	m2	3.038,00	V	
242030	Dunnen beplanting boomvormers 2 stuks	m2	3.038,00	V	
242040	Dunnen beplanting boomvormers 10 stuks	m2	3.038,00	V	
2430	<u>Randsnoei</u>				
243010	Snoeien rand beplantingsvak 0,2 cm uit de kant	m	40.526,00	V	
2440	<u>Onkruid verwijderen na snoei</u>				
244010	Uitmaaien beplantingsvak.	are	51,78	V	
244020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	5.178,00	V	
25	SNOEIEN HEESTERS				
2510	<u>Verjongingssnoei</u>				
251010	Snoeien sierplantsoen.	m2	8.944,00	V	
2520	<u>Terugzetten</u>				
252010	Terugzetten heesters	m2	8.944,00	V	
2530	<u>Randsnoei</u>				
253010	Snoeien rand beplantingsvak 0,2 cm uit de kant	m	98.865,00	V	
26	SNOEIEN BODEMBEDEKKERS				
2610	<u>Knippen bodembedekkers</u>				
261010	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	24.695,00	V	
2620	<u>Terugzetten bodembedekkers</u>				
262010	Terugzetten bodembedekkers.	m2	2.470,00	V	
2630	<u>Randsnoei</u>				
263010	Snoeien rand beplantingsvak 0,2 cm uit de kant	m	18.908,00	V	
28	SNOEIEN EN BEMESTEN PERKROZEN				
2810	<u>Voorjaarssnoei</u>				
281010	Snoeien struikrozen, voorjaarssnoei	m2	1.177,00	V	
2820	<u>Zomersnoei</u>				
282010	Snoeien struikrozen, zomersnoei	m2	1.177,00	V	
2830	<u>Wintersnoei</u>				
283010	Snoeien struikrozen, wintersnoei	m2	1.177,00	V	
2840	<u>Bemesten struikrozen</u>				
284010	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.177,00	V	
2850	<u>Aanaarden van rozen</u>				
285010	Aanaarden van rozen	m2	1.177,00	V	
3	ONKRUIDBESTRIJDING VERHARDINGEN				
31	ONKRUIDBESTRIJDING 8X VERHARDINGEN GEBIED 1				
3110	<u>Onkruidbestrijding gebied 1 klinkers 8x</u>				
311010	Onkruidvrij maken elementverharding klinkers	are	1.662,89	V	
3120	<u>Onkruidbestrijding gebied 1 tegels 8x</u>				
312010	Onkruidvrij maken elementverharding tegels	are	868,74	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3140	<u>Onkruidbestrijding gebied 1 valdempende ondergronden</u> 8x				
314010	Onkruidvrij maken rubbergestort/gietvloer	are	22,68	V	
314020	Onkruidvrij maken kunstgras	are	258,75	V	
314030	Onkruidvrij maken rubbertegels	are	413,13	V	
314040	Onkruidvrij maken houtsnippers/boomschors	are	30,38	V	
314050	Onkruidvrij maken valondergrond van zand	are	20,60	V	
32	ONKRUIDBESTRIJDING 7X VERHARDINGEN GEBIED 2				
3210	<u>Onkruidbestrijding gebied 2 klinkers 7x</u>				
321010	Onkruidvrij maken elementverharding klinkers	are	30.200,53	V	
3220	<u>Onkruidbestrijding gebied 2 tegels 7x</u>				
322010	Onkruidvrij maken elementverharding tegels	are	15.524,75	V	
3230	<u>Onkruidbestrijding gebied 2 ongebonden verharding 7x</u>				
323010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	65,77	V	
33	ONKRUIDBESTRIJDING 6X VERHARDINGEN GEBIED 3				
3310	<u>Onkruidbestrijding gebied 3 klinkers 6x</u>				
331010	Onkruidvrij maken elementverharding klinkers	are	2.173,14	V	
3320	<u>Onkruidbestrijding gebied 3 tegels 6x</u>				
332010	Onkruidvrij maken elementverharding tegels	are	222,00	V	
34	ONKRUIDBESTRIJDING EXTRA RONDE				
3410	<u>Onkruidbestrijding extra ronde</u>				
341010	Onkruidvrij maken elementverharding extra ronde	are	7.247,81	V	
4	ONDERHOUD GRASVELDEN, GAZONS EN BERMEN				
41	INTENSIEF ONDERHOUD GRASVELDEN EN GAZONS				
4110	<u>Maaien grasveld</u>				
411010	Maaien grasveld, vlak	are	21.972,37	V	
411020	Maaien grasveld talud> 1:3	are	3.583,24	V	
4111	<u>Maaien grasveld met bollen vlak</u>				
411110	Maaien loof van bolgewassen vlak	m2	7.314,00	V	
411120	Maaien grasveld, vlak	are	1.243,40	V	
4112	<u>Maaien grasveld met bollen talud</u>				
411210	Maaien loof van bolgewassen talud	m2	455,00	V	
411220	Maaien grasveld, talud	are	77,16	V	
4113	<u>Bijmaaien rondom bomen</u>				
411310	Bijmaaien rondom bomen.	st	11.824,00	V	
4114	<u>Maaien meter strook naast waterkant</u>				
411410	Planning maaierwerkzaamheden conform planning aannem	are	79,39	V	
411420	Maaien grasveld 2x per jaar	are	19,85	V	
4115	<u>Graskanten</u>				
411510	Afsteken/afsnijden van graskanten, beplantingsvak	m	14.604,00	V	
411520	Afsteken/afsnijden van graskanten, verharding	m	72.450,00	V	
4116	<u>Bladruimen grasveld vlak</u>				
411610	Grasveld vlak ontdoen van blad.	are	2.323,24	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4117	<u>Bladruimen grasveld talud</u>				
411710	Grasveld talud ontdoen van blad.	are	146,28	V	
43	BERMEN				
4310	<u>Maaaien bermen en taluds</u>				
431010	Maaaien bermen en taluds, talud <1 : 2	are	312,70	V	
431020	Maaaien bermen en taluds handmatig, talud <1 : 2	are	47,10	V	
4320	<u>Maaaien bloemrijke berm</u>				
432010	Maaaien bermen en taluds, bloemrijk, vlak	are	518,16	V	
432020	Maaaien bermen en taluds, bloemrijk, talud	are	0,27	V	
46	EXTRA MAAIBEURT BERMSTROKEN				
4610	<u>Maaaien bermstrook</u>				
461010	Maaaien bermstrook langs verharding extr. wegen	km	19,00	V	
461020	Maaaien bermstrook langs verharding extr. fietspad	km	8,14	V	
47	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN				
4710	<u>Bijmaaien rondom bomen</u>				
471010	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.076,00	V	
48	EXTRA MAAIBEURT UITZICHTHOEKEN				
4810	<u>Maaaien zichthoeken</u>				
481010	Maaaien bermen en taluds, uitzichthoeken	are	42,05	V	
49	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
4910	<u>Verwijderen zwerfafval</u>				
491010	Verwijderen zwerfafval.	are	1.799,00	V	
5	INBOET, RENOVATIE EN OMVORMING				
51	INBOETEN BEPLANTING				
5110	<u>Inboeten bosplantsoen</u>				
511010	Inboeten bosplantsoen.	st	500,00	V	
5120	<u>Inboeten sierplantsoen</u>				
512010	Inboeten sierplantsoen heesters kluitgoed containe	st	500,00	V	
512020	Inboeten sierplantsoen heesters kluitgoed	st	500,00	V	
512030	Inboeten sierplantsoen heesters wortelgoed	st	500,00	V	
512040	Inboeten sierplantsoen bodembedekkers	st	500,00	V	
512050	Inboeten sierplantsoen botanische rozen.	st	500,00	V	
512060	Inboeten sierplantsoen heesterrozen	st	500,00	V	
5130	<u>Inboeten hagen</u>				
513010	Inboeten hagen wortelgoed	st	500,00	V	
513020	Inboeten hagen kluitgoed.	st	500,00	V	
5140	<u>Inboeten vaste planten</u>				
514010	Inboeten kruidachtigen.	st	500,00	V	
52	VERWIJDEREN BEPLANTING				
5200	<u>Verwijderen zwerfafval</u>				
520010	Verwijderen zwerfafval.	are	130,00	V	
5210	<u>Verwijderen bosplantsoen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Verwijderen bosplantsoen	are	25,00	V	
5220	<u>Verwijderen heesters</u>				
522010	Verwijderen heesters.	are	25,00	V	
5230	<u>Verwijderen botanische- en heesterrozen</u>				
523010	Verwijderen heesters.	are	25,00	V	
5240	<u>Verwijderen bodembekkers</u>				
524010	Verwijderen bodembekkers	are	25,00	V	
5250	<u>Verwijderen hagen</u>				
525010	Verwijderen haag.	m	250,00	V	
5260	<u>Verwijderen blokhaag</u>				
526010	Verwijderen blokhaag	are	25,00	V	
5270	<u>Verwijderen vaste planten</u>				
527010	Verwijderen kruidachtigen.	m2	250,00	V	
53	GRONDWERK				
5310	<u>Grond ontgraven</u>				
531010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	50,00	V	
531020	Grond vervoeren.	m3	50,00	V	
5320	<u>Verwijderen toplaag gazons</u>				
532010	Frezen toplaag gazon verwijderen	are	125,00	V	
5330	<u>Grond bewerken</u>				
533010	Diepspitten plantvak	are	25,00	V	
533020	Frezen beplantingsvak	are	25,00	V	
533030	Frezen toplaag gazon tbv doorspitten	are	25,00	V	
533040	Frezen toplaag gazon tbv mengen mest	are	25,00	V	
533050	Diepspitten grasmat	are	25,00	V	
5340	<u>Grond aanvullen en aanbrengen</u>				
534010	Grond verwerken in bekleding.	m3	50,00	V	
5350	<u>Grond egaliseren en profileren</u>				
535010	Spitten of ploegen.	are	25,00	V	
535020	Egaliseren teelgrond in aanvulling	are	25,00	V	
535030	Egaliseren grasveld tbv zaaien	are	25,00	V	
54	AANPLANTEN				
541	LADEN EN LOSSEN EN ZONODIG INKUILEN				
5410	<u>Laden en transporteren plantmateriaal</u>				
541010	Laden en vervoeren plantmateriaal, wortelgoed	st	2.500,00	V	
541020	Laden en vervoeren plantmateriaal, kluitgoed	st	5.000,00	V	
541030	Laden en vervoeren plantmateriaal, kluitgoed container	st	7.500,00	V	
541040	Laden en vervoeren plantmateriaal, bos-, haagplantsoen	st	7.500,00	V	
541050	Laden en vervoeren plantmateriaal, vaste planten	st	1.750,00	V	
541060	Laden en transporteren plantmateriaal, bomen	st	25,00	V	
5411	<u>Lossen en zonodig inkuilen</u>				
541110	Lossen en zo nodig inkuilen sierpl. wortelgoed	st	2.500,00	V	
541120	Lossen en zo nodig inkuilen sierpl. kluitgoed	st	5.000,00	V	
541130	Lossen en zo nodig inkuilen sierpl. containergoed.	st	7.500,00	V	
541140	Lossen en zo nodig inkuilen bos- en haagplantsoen.	st	7.500,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541150	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, vaste planten	st	1.750,00	V	
541160	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal bomen	st	25,00	V	
542	PLANTEN BOSPLANTSOEN				
5420	<u>Planten bosplantsoen</u>				
542010	Planten van bosplantsoen	st	2.500,00	V	
543	PLANTEN SIERPLANTSOEN				
5430	<u>Planten sierplantsoen</u>				
543010	Planten van sierplantsoen zonder kluit	st	2.500,00	V	
543020	Planten van sierplantsoen met kluit	st	5.000,00	V	
543030	Planten van sierplantsoen met kluit in container	st	7.500,00	V	
544	PLANTEN HAGEN				
5440	<u>Planten hagen</u>				
544010	Planten van haagplantsoen in rij	st	1.000,00	V	
544020	Planten van haagplantsoen blokhaag	st	4.000,00	V	
5441	<u>Knippen hagen na aanplant</u>				
544110	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.060,00	V	
545	PLANTEN VASTE PLANTEN				
5450	<u>Planten vaste planten</u>				
545010	Planten van vasteplanten	st	1.750,00	V	
546	BOMEN PLANTEN				
5460	<u>Maken plantgat</u>				
546010	Maken plantgat (maat 16-18).	st	5,00	V	
546020	Maken plantgat (maat 18-20).	st	10,00	V	
546030	Maken plantgat (maat 20-25).	st	10,00	V	
5461	<u>Planten van bomen met draadkluit.</u>				
546110	Planten bomen 16-18	st	5,00	V	
546120	Planten bomen 18-20	st	10,00	V	
546130	Planten bomen 20-25	st	10,00	V	
5462	<u>Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.</u>				
546210	Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 2 boompalen	st	10,00	V	
546220	Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 3 boompalen	st	10,00	V	
546230	Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 2 kniepalen	st	5,00	V	
5463	<u>Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.</u>				
546310	Verwijderen bovengrondse boomverankering, 2 boompalen	st	10,00	V	
546320	Verwijderen bovengrondse boomverankering, 3 boompalen	st	10,00	V	
546330	Verwijderen bovengrondse boomverankering, 2 kniepalen	st	5,00	V	
5464	<u>Aanbrengen gietrand.</u>				
546410	Aanbrengen gietrand.	st	25,00	V	
5465	<u>Verwijderen gietrand.</u>				
546510	Verwijderen gietrand	st	25,00	V	
55	ZAAIEN GAZONS				
5510	<u>Zaaien te renoveren gazons</u>				
551010	Zaaien.	are	125,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5520	<u>Herstel kale plekken en gaten gazons</u>				
552010	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat.	m2	2.500,00	V	
5530	<u>Herstel kale plekken en gaten sportveld</u>				
553010	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat sportveld	m2	500,00	V	
5540	<u>Blokszoden</u>				
554010	Aanbrengen graszoden (blokszoden)	m2	500,00	V	
56	LEVERANTIES TEELGROND				
5610	<u>Leverantie grond voor bosplantsoen en bomen</u>				
561010	Leveren grond bosplantsoen.	m3	12,00	V	
561020	Leveren grond bomen.	m3	12,00	V	
5620	<u>Leverantie grond voor sierplantsoen</u>				
562010	Leveren grond sierplantsoen.	m3	12,00	V	
5630	<u>Leverantie grond voor gazons</u>				
563010	Leveren grond gazons.	m3	12,00	V	
563020	Leveren dresszand	m3	12,00	V	
5640	<u>Leveren compost</u>				
564010	Leveren grond compost	m3	5,00	V	
564020	Leveren grond champost	m3	5,00	V	
564030	Leveren grond GFT compost	m3	5,00	V	
57	AZIATISCHE DUIZENDKNOOP				
5710	<u>Verwijderen Aziatische duizendknoop</u>				
571010	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	10,00	V	
571020	Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	10,00	V	
571030	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	16,00	V	
571040	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	0,08	V	
6	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
61	WET NATUURBESCHERMING				
611	WET NATUUR BESCHERMING ALGEMEEN				
611010	Inventarisatie flora en fauna verkennend	EUR		N	
612	WET NATUUR BESCHERMING, SNOEI- & RENOVATIE				
6120	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
612050	Inventariseren flora, verkennend.	keer	15,00	V	
612060	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	15,00	V	
6122	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
612210	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	5,00	V	
612220	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	5,00	V	
6123	<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
612310	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V	
612320	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V	
62	ZORGVULDING GRAVEN				
6210	<u>Zorgvuldiging graven</u>				
621010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	15,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621020	Graven proefsleuf.	st	30,00	V	
63	WATERGIFT				
6310	<u>Waterton</u>				
631010	Inzetten tractor en waterton	uur	200,00	V	
7	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
70	WERKVOORBEREIDING				
7010	<u>Inboet voorstel</u>				
701010	Inzetten vakbekwaam hovenier opname inboet	uur	24,00	V	
7020	<u>Aanleveren mutaties</u>				
702010	Inzetten vakbekwaam hovenier aanleveren mutaties	uur	24,00	V	
71	INZETTEN WERKNEMERS				
7110	<u>Inzetten werknemers</u>				
711020	Inzetten vaste serviceploeg 2 man	uur	40,00	V	
711030	Inzetten werknemer inclusief gereedschap.	uur	24,00	V	
711040	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
72	INZETTEN MATERIEEL				
7210	<u>Inzetten materieel onderhoud verhardingen</u>				
721010	Ter beschikking stellen veegzuigwagen incl bestuur	uur	24,00	V	
721020	Ter beschikking stellen onkruidborstelmachine	uur	24,00	V	
721030	Ter beschikking stellen machine heet water	uur	24,00	V	
721040	Ter beschikking stellen machine branden	uur	24,00	V	
721050	Ter beschikking stellen voertuig	uur	24,00	V	
721060	Inzetten bosmaaier.	uur	24,00	V	
721070	Ter beschikking maaimachine	uur	24,00	V	
7220	<u>Inzetten materieel</u>				
722010	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	24,00	V	
722020	Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20m	uur	24,00	V	
722030	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V	
7230	<u>Inzetten trekker en werktuigen</u>				
723010	Inzetten tractor, en dumper ca. 7 ton	uur	12,00	V	
723020	Inzetten tractor, en dumper ca. 20 ton	uur	12,00	V	
723030	Inzetten smalspoortrekker, en rotorkopeg	uur	24,00	V	
723040	Inzetten tractor, en stobbefrees	uur	24,00	V	
723050	Inzetten tractor, en bosfrees	uur	8,00	V	
723070	Inzetten tractor, en frees	uur	8,00	V	
7240	<u>Inzetten hydraulische rups graafmachine</u>				
724010	Inzetten hydraulische graafmachine rups 3 ton	uur	8,00	V	
724020	Inzetten hydraulische graafmachine rups 5 ton	uur	8,00	V	
724030	Inzetten hydraulische graafmachine rups 10 ton	uur	8,00	V	
7250	<u>Inzetten hydraulische mobiele graafmachine</u>				
725010	Inzetten hydraulische graafmachine mobiel 10 ton	uur	12,00	V	
725020	Inzetten hydraulische graafmachine mobiel 20 ton	uur	12,00	V	
7260	<u>Rijplaten</u>				
726010	Toepassen rijplaten staal	m	50,00	V	
726020	Toepassen rijplaten kunststof	m	50,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	VERKEERSMAATREGELEN				
81	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
8110	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>				
811010	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1322b	EUR		N	
8111	<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
811110	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1322b	EUR		N	
8112	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
811210	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1221	EUR		N	
8113	<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>				
811310	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1201	EUR		N	
8114	<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>				
811410	Toep. rijdende afzetting op fietspad 1125	EUR		N	
811420	Toep. rijdende afzetting op fietspad 1126	EUR		N	
8115	<u>Toepassen rijdende afzetting op voetpad</u>				
811510	Toep. rijdende afzetting op voetpad 1105	EUR		N	
82	STATISCHE VERKEERSMAATREGELEN				
8201	<u>Toepassen statische afzetting op dubbelbaansweg 1306a</u>				
820110	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel) weg.	EUR		N	
8202	<u>Toepassen statische afzetting naast dubbelbaansweg 1304a</u>				
820210	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel) weg.	EUR		N	
8203	<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>				
820310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.1205	EUR		N	
8204	<u>Toepassen statische afzetting naast enkelbaansweg</u>				
820410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.1203	EUR		N	
8205	<u>Toepassen statische afzetting op fietspad</u>				
820510	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1124a.	EUR		N	
820520	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1122a.	EUR		N	
8206	<u>Toepassen statische afzetting op voetpad</u>				
820610	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1102a.	EUR		N	
83	DYNAMISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK				
8301	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>				
830110	Toepassen rijdende afzetting 1322b.	dag	1,00	V	
8302	<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
830210	Toepassen rijdende afzetting 1301a.	dag	2,00	V	
830220	Toepassen rijdende afzetting 1321c.	dag	2,00	V	
8303	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
830310	Toepassen rijdende afzetting 1221.	dag	5,00	V	
830320	Toepassen rijdende afzetting 1222.	dag	5,00	V	
830330	Toepassen rijdende afzetting 1323b.	dag	3,00	V	
8304	<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830410	Toepassen rijdende afzetting 1201.	dag	15,00	V	
8305	<u>Toepassen rijdende afzetting op voetpad</u>				
830510	Toepassen rijdende afzetting 1105.	dag	5,00	V	
8306	<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>				
830610	Toepassen rijdende afzetting 1125.	dag	3,00	V	
830620	Toepassen rijdende afzetting 1126.	dag	2,00	V	
84	STATISCHE VERKEERSMAATREGELEN BIJ REGIEWERK				
8401	<u>Toepassen statische afzetting op dubbelbaansweg 1306a</u>				
840110	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1306a.	keer	1,00	V	
8402	<u>Toepassen statische afzetting naast dubbelbaansweg 1304a</u>				
840210	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1304a.	keer	1,00	V	
8403	<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>				
840310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205.	keer	5,00	V	
8404	<u>Toepassen statische afzetting naast enkelbaansweg</u>				
840410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1203.	keer	5,00	V	
8405	<u>Toepassen statische afzetting op fietspad</u>				
840510	Toepassen afzetting(en) op fiets 1124a.	keer	2,00	V	
840520	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1122a.	keer	2,00	V	
8406	<u>Toepassen statische afzetting op voetpad</u>				
840610	Toepassen afzetting(en) op voetpaden 1102a.	keer	5,00	V	
89	VERKEERSREGELAAR				
8910	<u>Bevoegde verkeersregelaars</u>				
891010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost kleine leveranties en diensten	EUR	50.000,00	V	
950010	Stelpost grondbemonstering.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost storkosten grond	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost.mobiel groen	EUR	40.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				