

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 KOSTEN OVERNACHTINGEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 ADRESSEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 GEMEENTE SCHAGEN	8
10 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING	8
101 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL	8
1010 Ronde buizen	8
1011 Ei-vormige buizen	8
102 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN	9
103 VERPOMPEN RIOOLWATER	9
1031 Leidingbruggen	9
1032 Pompen en afvoeren rioolwater	10
1033 Grote lozers	11
104 COÖRDINATIE	12
105 COMMUNICATIE	12
11 REINIGEN RIOLERING	13
110 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK	13
1100 Ronde profielen tot 20% verontreiniging	13
1101 Ei vormige profielen tot 20% verontreiniging	13
111 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK	14
1110 Rioolputten tot 20% verontreiniging	14
112 REINIGEN RIOLERING DIVERSEN	15
12 INSPECTEREN RIOLERING	15
122 VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE	16
1220 Ronde buizen	16
1221 Inspecteren Ei vormige profielen	17
123 ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE	18
1230 Ronde buizen	18
1232 Inspecteren Ei vormige profielen	19
124 AANLEG-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE	20
1240 Ronde buizen	20
1242 Inspecteren Ei vormige profielen	21
125 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE	22
1250 Ronde buizen	22
1252 Inspecteren Ei vormige profielen	23
126 INSPECTIE DIVERSEN	23
13 PARTIËLE REPARATIE	24
130 DEELLINER	25
1300 Ronde buizen	25
1301 Ei-vormige buizen	27
131 HOEDLINER	28
1310 Hoedliners tpv inlaten 125 mm	28
1312 Hoedliner tpv inlaten 160 mm	30
132 ROESTVAST STALEN MANCHETTEN	32
133 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN	33
1330 Herstellen waterdichtheid riolering	33
1331 Herstellen waterdichtheid inlaten 125 mm	34

1332	Herstellen waterdichtheid inlaten 160 mm	35
1333	Leveren Injectiemateriaal	36
14	VERWIJDEREN OBSTAKELS	36
140	WORTELS VERWIJDEREN VAN BINNENUIT RIOOL	36
1400	Ronde buizen met wortelingroei	36
1401	EI-vormige buizen met wortelingroei	37
141	INSTEKENDE INLAAT	38
1410	Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (kunststof)	38
1411	EI-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm	39
1412	Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)	40
1413	EI-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)	41
142	AANGEHECHTE AFZETTINGEN	42
1420	Verwijderen afzetting ronde buizen	42
1421	Verwijderen afzetting EI-vormige buizen	43
143	RUBBER RINGEN WEGFREZEN	44
144	VERWIJDEREN PUINRESTEN	45
145	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN	45
15	RELINEN RIOOL	47
150	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING	47
1501	Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt)	47
1503	Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel)	50
1505	Herstellen inlaten	51
1506	Afwerken liners begin- en eind putten	53
1507	Afwerken liners tussenputten	54
151	PROEFSTUKKEN	54
152	RELINEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT)	55
153	RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT)	62
154	RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)	68
155	RELINEN EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)	76
156	RELINEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND)	81
157	RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND)	89
16	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	94
161	DEELOPDRACHT	94
162	COÖRDINATIE	95
163	GEDETAILLEERD WERKPLAN	95
164	VOOROPNAME	96
1640	Vooropname t.b.v. 1 km maatregelplan	96
1641	Vooropname t.b.v. 2 km maatregelplan	96
1642	Vooropname t.b.v. 3 km maatregelplan	96
165	GEGEVENS OVERDRACHT	96
17	VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	97
170	VERKEERSMAATREGELEN	97
171	RIJPLATEN	99
1711	Kunststof rijplaten	99
1712	Stalen rijplaten	100
172	BEMALINGEN	101
1722	Toepassen bronbemaling (l<10 m)	101
18	TBS MATERIEEL	102

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	105
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	105
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	105
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	106
01 08	BIJDRAGEN	106
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	106
01 10	VERGUNNINGEN	106
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	106
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	107
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	107

01 14	BOUWSTOFFEN	108
01 16	VERZEKERINGEN	109
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	111
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	111
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	112
01 20	KWALITEITSBORGING	113
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	113
01 25	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN	114
01 26	PLANNING	115
25	LEIDINGWERK	115
25 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN	115
25 22	EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE	116
25 23	INFORMATIE OVERDRACHT	117
25 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE	118
25 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLRENOVATIE	119
25 26	BOUWSTOFFEN RIOOLRENOVATIE	120
25 27	MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE	120
25 32	EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING	121
25 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	122
25 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN	122
25 42	EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE	123
25 43	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	126
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	127
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSM. WERK IN UITVOERING	127
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSM. WERK IN UITVOERING	128
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSM. WERK IN UITVOERING	128

REPAREREN EN RENOVEREN VAN RIOLEN

Gemeente Schagen

Bestek nr.: Onderhoud riolering 2024 en 2025 gemeente Schagen, zaaknummer 2023-
032543Status: definitief
Datum: 08-08-2023

Auteur: Kooistra Riool en Infra

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA Schagen

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 LOCATIE

Het werk oftewel de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de kernen van de aan dit contract deelnemende gemeenten, te weten:
- Gemeente Schagen

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaan in hoofdzaak uit:
a. Reinigen van rioleringsystemen;
b. Inspecteren van rioleringsystemen;
c. repareren van riolering
d. renoveren (relinen) van riolering

05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden kunnen worden opgestart va januari 2024.
Per gemeente wordt een afzonderlijk bestek gemaakt, dat wordt als perceel gezien.
Per opdrachtgever (en dus bestek/perceel) worden afzonderlijke deelopdrachten verstrekt. De werkzaamheden per perceel/bestek dienen aaneengesloten uitgevoerd en afgerond te worden. Afwijken kan enkel via het door de directie goed te keuren plan van aanpak. Het is niet toegestaan zonder overleg en toestemming van de directie om de werkzaamheden binnen een bestek/perceel tussentijds te staken en werkzaamheden binnen een ander bestek/perceel op te starten.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020

08 KOSTEN OVERNACHTINGEN

Kosten aan overnachtingen door het uitvoerende personeel van de aannemer als gevolg van de gekozen werkwijze worden geacht in de staartkosten opgenomen te zijn.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden aangeleverd bij het verstrekken van de deelopdracht ten behoeve van de op te stellen jaarplanning.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Alle hoogtematen op tekening zijn in meters aangegeven ten opzichte van N.A.P.

03 ADRESSEN

bezoekadressen:

Gemeente Schagen
Laan 19
1741 EA Schagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1							GEMEENTE SCHAGEN			
10							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING			
101							TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL Betreft afsluiting ten behoeve van uit te voeren renovaties en reparaties (maximaal 24 uur). Kortstondig afsluiten ten behoeve van reiniging en inspectie wordt geacht in de betrokken eenheidsprijs te zitten. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen.			
1010							<u>Ronde buizen</u>			
101010	250199						Tijdelijk afsluiten riool<500 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden Materiaal riolering: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC. Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen tot 500 mm	st	50,00 F	
101020	250199						Tijdelijk afsluiten riool 500 tot 900 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden Materiaal riolering: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC. Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 500 tot 900 mm	st	30,00 F	
101030	250199						Tijdelijk afsluiten riool 900 tot 1250 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden Materiaal riolering: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC. Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 900 tot 1250 mm	st	10,00 F	
101040	250199						Tijdelijk afsluiten riool 1250 t/m 1500 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden Materiaal riolering: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC. Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 1250 t/m 1500 mm	st	8,00 F	
1011							<u>Ei-vormige buizen</u>			
101110	250199						Tijdelijk afsluiten riool <400/600 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden. Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined). Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen tot 400/600 mm.	st	30,00 F	
101120	250199						Tijdelijk afsluiten riool 400/600 tot 700/1050 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden. Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined). Aanbrengen afsluitingen voor ei-vormige buizen van 400/600 tot 700/1050 mm.	st	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
101130	250199						Tijdelijk afsluiten riool 700/1050 tot 1000/1500 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden. Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined). Aanbrengen afsluitingen voor ei-vormige buizen van 700/1050 tot 1000/1500 mm.	st	10,00	F
101140	250199						Tijdelijk afsluiten riool 1000/1500 Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v. uitvoeren werkzaamheden. Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined). Aanbrengen afsluitingen voor ei-vormige buizen van 1000/1500 mm.	st	10,00	F
102							AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN			
102010	257531						Rioolslib vervoeren. Betreft: laden, vervoeren en storten van rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van riolen en putten in de gemeente Schagen Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand. Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren. Inclusief acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de stortbonnen.	ton	200,00	F
102020	257531						Rioolslib vervoeren. Betreft: laden, vervoeren en storten van AC houdend rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van riolen en putten in de gemeente Schagen Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand. Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren. Inclusief acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de stortbonnen.	ton	10,00	F
102030	257599						Afvoeren puin/hard vuil Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van riolen in de gemeente Den Helder Vrijgekomen puin en/of hard vuil vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Inclusief de acceptatiekosten voor het storten van puin / hard vuil bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de stortbonnen.	ton	10,00	F
103							VERPOMPEN RIOOLWATER			
1031							<u>Leidingbruggen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
103110	250199							Toepassen leidingbrug (tot 9 meter) Situering: te passeren wegen en fietspaden. Betreft het aanvoeren, aanbrengen, opnemen, afvoeren. Maximaal te overbruggen lengte 9 meter. Doorrijhoogte minimaal 4,20 m. Dient te voldoen aan de door bevoegd gezag geeiste constructieve eisen. Diameter leiding, leidingmateriaal en typeleidingverbindingen naar keuze van de aannemer. Dient te voldoen aan de capaciteit zoals benoemd bij bestekspostnummer 103220 Met materiaal van de aannemer.	keer	4,00 F	
103120	210299							Instandhouden leidingbrug Betreft: leidingbrug aangebracht volgens bestekspostnummer 103110. Verrekening vindt plaats per keer dat bestekpost 103110 wordt toegepast en per dag voor de periode van het daadwerkelijke relinen.	dag	20,00 F	
103130	250199							Toepassen leidingbrug (tot 15 meter) Situering: te passeren wegen en fietspaden. Betreft het aanvoeren, aanbrengen, opnemen, afvoeren. Maximaal te overbruggen lengte 15 meter. Doorrijhoogte minimaal 4,20 m. Dient te voldoen aan de door bevoegd gezag geeiste constructieve eisen. Diameter leiding, leidingmateriaal en typeleidingverbindingen naar keuze van de aannemer. Dient te voldoen aan de capaciteit zoals benoemd bij bestekspostnummer 103220 Met materiaal van de aannemer.	keer	4,00 F	
103140	210299							Instandhouden leidingbrug Betreft: leidingbrug aangebracht volgens bestekspostnummer 103130. Verrekening vindt plaats per keer dat bestekpost 103130 wordt toegepast en per dag voor de periode van het daadwerkelijke relinen.	dag	20,00 F	
103150	250199							Toepassen leidingbrug (tot 21 meter) Situering: te passeren wegen en fietspaden met mogelijkheid tot plaatsen van steunpunt in de middenberm. Betreft het aanvoeren, aanbrengen, opnemen, afvoeren. Maximaal te overbruggen lengte 21 meter. Doorrijhoogte minimaal 4,20 m. Dient te voldoen aan de door bevoegd gezag geeiste constructieve eisen. Diameter leiding, leidingmateriaal en typeleidingverbindingen naar keuze van de aannemer. Dient te voldoen aan de capaciteit zoals benoemd bij bestekspostnummer 103220 Met materiaal van de aannemer.	keer	4,00 F	
103160	210299							Instandhouden leidingbrug Betreft: leidingbrug aangebracht volgens bestekspostnummer 103150. Verrekening vindt plaats per keer dat bestekpost 103150 wordt toegepast en per dag voor de periode van het daadwerkelijke relinen.	dag	20,00 F	
1032								<u>Pompen en afvoeren rioolwater</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
103210	250199							Opbouwen leid. t.b.v. tijdelijke pompinstallatie Situering: bovengronds in akkers, weilanden en wegbermen tussen twee inspectieputten. Inclusief het aanvoeren, aanbrengen, onderhouden, opnemen, afvoeren. Zo nodig na overleg met grondeigenaar en goedkeuring van directie onder bestekstpostnummer 171 e.v. genoemde platenbanen toepassen. Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer. Per toepassing rekening houden met 250 meter lengte aan te brengen. Diameter leiding, leidingmateriaal en typeleidingverbindingen naar keuze van de aannemer. Dient te voldoen aan de capaciteit zoals benoemd bij bestekstpostnummer 103220 Met materiaal van de aannemer.	m	750,00	F
103220	250199							Verpompen rioolwater Situering: Het verpompen van rioolwater van een inspectieput naar een andere inspectieput in verband met werkzaamheden ten behoeve van rioolrenovatie. Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen Voor de typering van de toe te passen pomp rekening houden met een maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 600 meter. Pompcapaciteit: minimaal 250 m3/uur tijdens neerslagsituatie en traploos instelbaar bij lagere aanvoer tijdens droog weer. Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn. Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput geen overlast ontstaat. Inclusief geautomatiseerde hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms. Locatie ter goedkeuring van de directie Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is vereist Reservepompen met capaciteit van 250 m3/uur opnemen in de installatie. Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient 24/7 binnen 60 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn om de storing te verhelpen. De reserve-installatie dient binnen 2 uur na uitval van de originele installatie in werking te zijn. Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel 01.19.04 en 01.19.05 van deel 3 van dit bestek.	dag	20,00	F
1033								<u>Grote lozers</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103310	258199							Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers Betreft: Periodiek ledigen van aansluitleidingen van grote lozers zoals bedrijven, horecagelegenheden, kapsalons, appartementencomplexen en dergelijke Aansluitleidingen ledigen middels het "Rioboxx-systeem " Frequentie van ledigen aansluitleidingen afstemmen op het aanbod van afvalwater. Rekening houden met een debiet van maximaal 25 m3/uur Inclusief localiseren van de aansluiting en alle overige benodigde werkzaamheden Tijdsduur van ledigen: tot dat de aansluiting op het hoofdriool hersteld is (maximaal twee dagen per locatie). Aansluiting maximaal 1,5 meter beneden het maaiveld. Vrijgekomen rioolwater lozen in een nabijgelegen inspectieput. Locatie lozingspunt bepalen in overleg met de directie.	st	4,00	F
104								COÖRDINATIE			
104010	100199							Coördinatie werkzaamheden Betreft: het coördineren van (civiele) werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever door derden wordt uitgevoerd. Maximaal vier uur per keer. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig op- en afroepen, laten verplaatsen van materiaal, materieel en werknemers die door de opdrachtgever worden ingeschakeld.	keer	10,00	F
105								COMMUNICATIE			
105010	100899							Communicatie met whatsapp Betreft: communicatie via whatsapp tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en vice versa. Conform het gestelde in paragraaf 01.01.10 lid 2 en 01.20.06 lid 1 van Deel 3 van dit bestek.	jaar	1,00	F
105020	258199							Informatievoorziening rioolrenovatie/reparatie Betreft: informeren van belanghebbenden over de rioolrenovatie Omwonenden, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden ten minste 1 week voor uitvoering van de rioolrenovatie informeren over de werkzaamheden via een bewonersbrief. De informatie dient ten minste te bestaan uit een beschrijving van: -de uit te voeren werkzaamheden; -de te verwachten overlast; -de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten; -de globale planning van de werkzaamheden; - contactpersonen die 24/7 bereikbaar zijn. Gemiddeld aantal bewonersbrieven per keer: 150. Bezorging van de brieven door de aannemer. Bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	keer	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
11							REINIGEN RIOLERING Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de rioolstreng en de putrand en het deksel. Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en benedenstroomse rioolstrengen en het gebruik van de benodigde afsluiters. Er wordt uitgegaan van gemiddeld een putbodempoppervlak van 1 m2. Let op werkdruk bij aangebrachte of reeds aanwezige (deel)renovatie, conform lid 11 artikel 25.32.01 van Deel 3 van dit bestek.			
110							REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK			
1100							<u>Ronde profielen tot 20% verontreiniging</u>			
110010	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Profielafmeting(en): tot 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102020	m	1.500,00 F	
			9							
				1						
					6					
110020	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Profielafmeting(en): 500 tot 900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102020	m	700,00 F	
			9							
				1						
					6					
110030	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Profielafmeting(en): 900 tot 1250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102020	m	400,00 F	
			9							
				1						
					6					
110040	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Profielafmeting(en): 1250 t/m 1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102020	m	200,00 F	
			9							
				1						
					6					
1101							<u>EI vormige profielen tot 20% verontreiniging</u>			
110110	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m	m	200,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110120	257502	2						Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined) Profielafmeting(en): tot 400/600 mm Verontreinigingsgraad tot 20%	m	150,00	F
			2		6		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010			
110130	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m	m	100,00	F
		2						Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined) Profielafmeting(en): 400/600 tot 700/1050 mm Verontreinigingsgraad tot 20%			
110140	257502		2		6		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010	m	50,00	F
								Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Grootste putafstand: 100 m			
111	257502	2						Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined) Profielafmeting(en): 700/1050 tot 1000/1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20%	m	40,00	F
			2		6		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010			
1110								REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK Dit betreft het reinigen van inspectieputten ten behoeve van uitvoeren een rioolinspectie en/of renovatie.			
111010	257511							<u>Rioolputten tot 20% verontreiniging</u>			
111020	257511							Rioolput reinigen. Betreft: reinigen onder hoge druk van putten. Inclusief reinigen van putrand en deksel.	st	20,00	F
		2						Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of metselwerk. Afmetingen putdeksel: minimaal rond 520 mm Reinigen putwanden en putbodem. Puthoogte: van 0 tot 5 m			
111020	257511		9				1	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 verontreinigingsgraad tot 20%	st	20,00	F
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 102010			
111020	257511							Rioolput reinigen. Betreft: reinigen onder hoge druk van putten. Inclusief reinigen van putrand en deksel.	st	20,00	F
		2						Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of metselwerk. Afmetingen putdeksel: minimaal rond 520 mm Reinigen putwanden en putbodem. Puthoogte: van 0 tot 5 m			
111020	257511		9				2	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111030	257511					9	verontreinigingsgraad tot 20%			
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 102010			
							Rioolput reinigen. Betreft: reinigen onder hoge druk van putten. Inclusief reinigen van putrand en deksel. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of metselwerk. Afmetingen putdeksel: minimaal rond 520 mm Reinigen putwanden en putbodem. Puthoogte: van 0 tot 5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 2,0 t/m 5,0 m2. verontreinigingsgraad tot 20%	st	10,00	F
112	256499	2								
			9							
				9						
112010	256499					9	verontreinigingsgraad tot 20%			
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 102010.			
							REINIGEN RIOLERING DIVERSEN			
112020	256499						Meten verontreinigingsgraad van riolen Betreft: Bepaling van de verontreinigingsgraad van riolen als vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen verontreinigingsgraad. Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder. Met behulp van de gemiddelde waarden wordt de verontreinigingsgraad van de rioolstreng bepaald.	keer	2,00	F
112030	257599						Toeslag reinigen AC leidingen Betreft: toeslag t.b.v. reinigen van AC leidingen. Voorzieningen voortkomend uit V&G plan zoals oa.: - gebruik PBM's; - aangepast materieel en/of filters op materieel. Verrekening vindt plaats per dag dat inzet benodigd is.	dag	4,00	F
12	257599						Bijzuigen/leegzuigen riolering Betreft: bijzuigen of leegzuigen van geheel of (nog) gedeeltelijk met water gevulde riolering. Met gangbaar in te zetten reinigingsmaterieel welke ook gebruikt wordt tijdens het reinigen van riolering binnen dit bestek. Inzet in overleg en na goedkeuring van de directie.	Uur	20,00	F
							INSPECTEREN RIOLERING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
122							VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: De verificatie-inspectie heeft als doel om te controleren of er geen onbekende schades en/of obstructies aanwezig zijn. Tevens dienen tijdens de verificatie-inspectie de inlaten ingemeten te worden. De verificatie-inspectie uitvoeren voorafgaand aan de renovatie van het riool, waarbij er nog voldoende tijd is om eventueel benodigd freeswerk etc. uit te voeren.. De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie, aanleg-inspectie en oplever-inspectie identiek te zijn. Uitgangspunten inspectie: - Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX bestand; - Eisen zoals omschreven in 25.42.01 en 25.42.03 van Deel 3 van dit bestek; - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde afsluiters; - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van huis- en kolkaansluitingen. Tijdens inspectie: - Alle voegen inspecteren (uitgangspunt buizen met een gemiddelde werkende lengte van 2,0 m.); - Alle aansluitingen inspecteren en vastleggen; - Alle put-buis aansluitingen inspecteren en vastleggen; - Alle obstakels inspecteren en vastleggen; - Alle diameters leidingen meten, controleren en vastleggen; - Alle inspectieputten volledig in beeld brengen en bijzonderheden vermelden; - Uitvoeren hellingshoekmeting. Tijdens inspectie detailfoto's maken van: - Toestand aspecten; - Alle inlaten; - Alle waargenomen obstakels; - Alle waargenomen schadebeelden; - Alle aansluitingen op de put. De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven in 25.43.01 van Deel 3 van dit bestek. Op het digitaal opslagmedium per bestand: - RIBX; - videobeelden; - fotos'; - digitale rapportage in PDF-formaat; - werktekening inspecteur. Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met Windows Vista, 7, 8 of 10. Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.			
1220							<u>Ronde buizen</u>			
122010	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm	m	1.500,00	F
			7							
				1						
122020	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 900 mm	m	700,00	F
			7							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
122030	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 900 tot 1250 mm	m	400,00	F
			7							
				1						
122040	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 1250 t/m 1500 mm	m	200,00	F
			7							
				1						
1221							<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>			
122110	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm	m	200,00	F
			7							
				2						
122120	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F
			7							
				2						
122130	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F
			7							
				2						
122140	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm	m	50,00	F
			7							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
123										
							ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: De zekerheids-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat het te renoveren riool gereed is om te renoveren. De zekerheids-inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de renovatie van het riool. De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie, aanleg-inspectie en oplever-inspectie identiek te zijn. Uitgangspunten inspectie: - Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX bestand; - Eisen zoals omschreven in 25.42.01 en 25.42.03 van Deel 3 van dit bestek; - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde afsluiters; - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van huis- en kolkaansluitingen. Tijdens inspectie: - Alle obstakels inspecteren en vastleggen; Tijdens inspectie detailfoto's maken van: - Alle waargenomen obstakels; De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven in 25.43.01 van Deel 3 van dit bestek. Op het digitaal opslagmedium per bestand: - RIBX; - videobeelden; - fotos; - digitale rapportage in PDF-formaat; - werktekening inspecteur. Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met Windows Vista, 7, 8 of 10. Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.			
1230							<u>Ronde buizen</u>			
123010	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm	m	1.500,00	F
				7	1					
123020	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 900 mm	m	700,00	F
				7	1					
123030	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 900 tot 1250 mm	m	400,00	F
				7	1					
123040	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.	m	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
124										
							AANLEG-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: De aanleg-inspectie heeft als doel om te bepalen of de (deel)renovatie goed is uitgevoerd. De aanleg-inspectie direct uitvoeren nadat de (deel) renovatie is uitgevoerd, maar niet voordat de aansluitingen zijn hersteld en de liner volledig is afgekoeld. Gerenoveerde strengen dienen volledig te worden geïnspecteerd. De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie, aanleg-inspectie en oplever-inspectie identiek te zijn. Uitgangspunten inspectie: - Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX bestand; - Eisen zoals omschreven in 25.42.01 en 25.42.03 van Deel 3 van dit bestek; - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde afsluiters; - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van huis- en kolkaansluitingen. Tijdens inspectie: - uitvoeren hellingshoekmeting; - alle voegen (indien nog aanwezig) inspecteren; - alle aansluitingen inspecteren en vastleggen tbv rapportage; - alle obstakels en plooien inspecteren en vastleggen tbv rapportage; - alle put-buis aansluitingen inspecteren; - controle van de lengte van de streng. Tijdens inspectie detailfoto's maken van: - Toestand aspecten; - Alle inlaten; - Alle waargenomen obstakels; - Alle waargenomen schadebeelden; - Alle aansluitingen op de put. De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven in 25.43.01 van Deel 3 van dit bestek. Op het digitaal opslagmedium per bestand: - RIBX; - videobeelden; - fotos'; - digitale rapportage in PDF-formaat; - werktekening inspecteur. Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met Windows Vista, 7, 8 of 10. Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.			
1240							<u>Ronde buizen</u>			
124010	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm	m	1.500,00	F
			7							
				1						
124020	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 900 mm	m	700,00	F
			7							
				1						
124030	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124040	257103	7	1					Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 900 tot 1250 mm Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 1250 t/m 1500 mm	m	200,00	F
1242		7	1					<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>			
124210	257103	7	2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm	m	200,00	F
124220	257103	7	2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F
124230	257103	7	2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F
124240	257103	7	2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
125							OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: De oplever-inspectie heeft als doel om te bepalen of de (deel)renovatie aan het einde van de onderhoudstermijn nog aan de in het bestek gestelde eisen voldoet.. De oplever-inspectie uitvoeren uiterlijk twee werkweken voor het verstrijken van de onderhoudstermijn. Uitgangspunten inspectie: - Conform eisen uit de NEN-EN 13508-2 - Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX bestand; - Eisen zoals omschreven in 25.42.01 en 25.42.03 van Deel 3 van dit bestek; - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde afsluiters; - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van huis- en kolkaansluitingen. Tijdens inspectie: - alle aansluitingen inspecteren en vastleggen tbv rapportage; - alle obstakels en plooien inspecteren en vastleggen t.b.v. rapportage; - alle put-buis aansluitingen inspecteren; - controle van de lengte van de streng; - alle voegen (indien aanwezig) inspecteren; - alle inspectieputten volledig in beeld brengen en bijzonderheden vermelden. Tijdens inspectie detailfoto's maken van: - Toestand aspecten; - Alle inlaten; - Alle waargenomen obstakels; - Alle waargenomen schadebeelden; - Alle aansluitingen op de put. De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven in 25.43.01 van Deel 3 van dit bestek. Op het digitaal opslagmedium per bestand: - RIBX; - videobeelden; - fotos'; - digitale rapportage in PDF-formaat; - werktekening inspecteur. Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met Windows Vista, 7, 8 of 10. Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.			
1250							<u>Ronde buizen</u>			
125010	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm	m	1.500,00	F
			7			1				
125020	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 900 mm	m	700,00	F
			7			1				
125030	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.	m	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		7						Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 900 tot 1250 mm			
125040	257103		1					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC Rond riool, profielafmetingen: 1250 t/m 1500 mm	m	200,00	F
1252		7						<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>			
125210	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm	m	200,00	F
125220	257103	7					2	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F
125230	257103	7					2	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F
125240	257103	7					2	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Materiaal riool: beton of kunststof (gerelined) Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm	m	50,00	F
126								INSPECTIE DIVERSEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
126010	257199						Inzet werken op afstand inspectiebus 3,5 - 50 m Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen. Uitgangspunt is dat de inspectiebus niet binnen een straal van 3,5 meter opgesteld kan worden. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste gebruik staat aangegeven. Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op een afstand tot 50 meter vanaf een bereikbare inspectieput. Evt toe te passen rijplaten verrekenen op hfst 171	keer	8,00	F
126020	257199						Inzet werken op afstand inspectiebus 50 - 100 m Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen. Uitgangspunt is dat de inspectiebus niet binnen een straal van 50 meter opgesteld kan worden. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste gebruik staat aangegeven. Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op een afstand t/m 100 meter vanaf een bereikbare inspectieput. Evt toe te passen rijplaten verrekenen op hfst 171	keer	8,00	F
126030	257199						Inzet werken op afstand reiniging 3,5 - 50 m Betreft inzet als de reinigingsploeg niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen tbv et reinigen van een streng. Uitgangspunt is dat de wagens niet binnen een straal van 3,5 meter opgesteld kunnen worden. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste gebruik staat aangegeven. Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op een afstand tot 50 meter vanaf een bereikbare inspectieput. Evt toe te passen rijplaten verrekenen op hfst 171, evt inzet haspelunit te verrekenen op post 180060	keer	8,00	F
126040	257199						Inzet werken op afstand reiniging 50- 100 m Betreft inzet als de reinigingsploeg niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen. Uitgangspunt is dat de wagens niet binnen een straal van 50 meter opgesteld kan worden. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste gebruik staat aangegeven. Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op een afstand t/m 100 meter vanaf een bereikbare inspectieput. Evt toe te passen rijplaten verrekenen op hfst 171, evt inzet haspelunit te verrekenen op post 180060	keer	8,00	F
126050	257599						Toeslag inspecteren AC leidingen Betreft: toeslag t.b.v. inspecteren van AC leidingen. Voorzieningen voortkomend uit V&G plan zoals oa.: - gebruik PBM's; - aangepast materieel en/of filters op materieel. Verrekening vindt plaats per dag dat inzet benodigd is.	dag	4,00	F
13							PARTIËLE REPARATIE			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
130							DEELLINER Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: Per stuk uitgaan van standaardlengte 1 meter Afwijkingen op de standaardlengte in overleg met de directie. De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade van één maatregel af te dekken. De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen aantasting door rioolwater. De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de voering op de bestaande buis.			
1300							<u>Ronde buizen</u>			
130010	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	10,00 F	
130020	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	20,00 F	
130030	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	30,00 F	
								st		10,00 L
								st		20,00 L
								st		30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
130040	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m.	st	10,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st			10,00 L
130050	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m	st	8,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st			8,00 L
130060	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m.	st	8,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st			8,00 L
130070	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	6,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st			6,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
130080	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool, keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	6,00	F		
1301							<u>Ei-vormige buizen</u>					
130110	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375 mm. Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	2,00	F		
130120	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450 mm. Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	4,00	F		
130130	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600 mm. Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st	4,00	F		
130140	258199						Herstellen riool met een deelliner Betreft: rioolreparatie door middel van een deelliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen deelliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750 mm. Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m.	st	2,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
131							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy	st		2,00	L
							HOEDLINER Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: Per stuk uitgaan van standaardlengte (0,5-0,6 meter). De voering mag bestaan uit twee delen (deelliner en hoedje), mits deze direct na elkaar worden aangebracht en uitgehard. De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade van één maatregel af te dekken. De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen aantasting door rioolwater. Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting op buiswand van de bestaande inlaat. De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de bestaande inlaat. Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.				
1310							<u>Hoedliners tpv inlaten 125 mm</u>				
131010	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m.	st	6,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st		6,00	L
131020	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m.	st	10,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st		10,00	L
131030	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m.	st	6,00	F	
							Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st		6,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
131040	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00	F		
								st			4,00	L
131050	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00	F		
								st			4,00	L
131060	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00	F		
								st			4,00	L
131080	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00	F		
								st			4,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
131090	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00 F	
131100	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.	st	4,00 F	
1312							<u>Hoedliner tpv inlaten 160 mm</u>			
131210	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st	6,00 F	
131220	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st	10,00 F	
131230	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	6,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
131240	258199						Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st			6,00 L
							Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st	4,00 F		
131250	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st	4,00 F		
							Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st	4,00 F		4,00 L
131260	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm. Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: dealkous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160mm.	st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
131270	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160 mm.	st	4,00 F	
131280	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160 mm.	st	4,00 F	
131290	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160 mm.	st	4,00 F	
131300	258199						Herstellen riool met een hoedliner Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner. Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengen hoedliner. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Voering: deekous van glasvezel geïmpregneerd met twee componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø160 mm.	st	4,00 F	
132							ROESTVAST STALEN MANCHETTEN Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van toepassing: De roestvast stalen manchet (bv. Aquaring) aan de buiswand fixeren door het op maximale spanning brengen van de ringen. De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de schade met één manchet af te dekken. De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen aantasting door rioolwater.			
132010	258199						Aanbrengen RVS manchet Ø900 mm Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 900 mm.	st	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
132020	258199						Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Roestvast stalen manchet Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengre auquaring. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st		2,00 L
							Aanbrengen RVS manchet Ø1000 mm Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Roestvast stalen manchet Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengre auquaring. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00 F	
132030	258199						Aanbrengen RVS manchet Ø1250 mm Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm. Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined). Strengen met een lengte tot 100 m. Roestvast stalen manchet Inclusief borstelen voorafgaand aan aanbrengre auquaring. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00 F	
								st		2,00 L
133							HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN			
1330							<u>Herstellen waterdichtheid riolering</u>			
133010	258199						Herstellen waterdichtheid riolering dmv injectie (t/m Ø800) Riolering met infiltratie door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 200 t/m 800 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Betreft scheuren in axiale en radiale richting. Hoeveelheid op basis van gemeten lengte, lengte in axiale richting en op basis van percentage van diameter in radiale richting. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
133020	258199						Herstellen waterdichtheid riolering dmv injectie (t/m Ø1500) Riolering met infiltratie door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 900 t/m 1500 mm - ei-vormige buizen 700/1050 t/m 1000/1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Betreft scheuren in axiale en radiale richting. Hoeveelheid op basis van gemeten lengte, lengte in axiale richting en op basis van percentage van diameter in radiale richting. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	20,00	F
1331							<u>Herstellen waterdichtheid inlaten 125 mm</u>			
133110	258199						Herstellen waterdichtheid inlaten Ø125 dmv injectie (t/m Ø800) Inlaten met infiltratie vanaf klasse door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 200 t/m 800 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding buiten bedrijf, met uitzondering van de aansluitleiding. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Diameter aansluitleiding 125 mm. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
133120	258199						Herstellen waterdichtheid inlaten Ø125 dmv injectie (t/m Ø1500) Inlaten met infiltratie vanaf klasse door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 900 t/m 1500 mm - ei-vormige buizen 700/1050 t/m 1000/1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding buiten bedrijf, met uitzondering van de aansluitleiding. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Diameter aansluitleiding 125 mm. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	2,00	F
1332							<u>Herstellen waterdichtheid inlaten 160 mm</u>			
133210	258199						Herstellen waterdichtheid inlaten Ø160 dmv injectie (t/m Ø800) Inlaten met infiltratie vanaf klasse door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 200 t/m 800 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding buiten bedrijf, met uitzondering van de aansluitleiding. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Diameter aansluitleiding 160 mm. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	2,00	F
133220	258199						Herstellen waterdichtheid inlaten Ø160 dmv injectie (t/m Ø1500) Inlaten met infiltratie vanaf klasse door de beheerder beoordeeld als te herstellen. Bestaand riool: - ronde buizen 900 t/m 1500 mm - ei-vormige buizen 700/1050 t/m 1000/1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Leiding buiten bedrijf, met uitzondering van de aansluitleiding. Inclusief borstelen voorafgaand aan injecteren. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 . Diameter aansluitleiding 160 mm. Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren conform bestekspost 133310. Strengen met een lengte tot 100 m.	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1333							<u>Leveren Injectiemateriaal</u>			
133310	258199						Leveren injectiemateriaal Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnummers 133010, 133020, 133110, 133120, 133210 en 133220.	kg	100,00	F
14							VERWIJDEREN OBSTAKELS			
140							WORTELS VERWIJDEREN VAN BINNENUIT RIOOL Per stuk uitgaan van een lengte van één meter, maximaal 4 plekken per streng (per stuk) Aan- en afvoer van benodigd materieel dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
1400							<u>Ronde buizen met wortelingroei</u>			
140010	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: ronde buizen tot 500 m Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	6,00	F
140020	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: ronde buizen 500 tot 900 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
140030	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: ronde buizen 900 tot 1250 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00	F
140040	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: ronde buizen 1250 t/m 1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00	F
1401							<u>EI-vormige buizen met wortelingroei</u>			
140110	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm Materiaal riolering: Beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	6,00	F
140120	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm. Materiaal riolering: Beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
140130	258199						Verwijderen wortelingroei Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm. Materiaal riolering: Beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00	F
140140	258199						Verwijderen wortels Ei prof 1000/1500 Betreft verwijderen wortelingroei die niet bij rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is. Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm. Materiaal riolering: Beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 .	st	2,00	F
141							INSTEKENDE INLAAT Aan- en afvoer van benodigd materieel dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
1410							<u>Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (kunststof)</u>			
141010	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen tot 500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
141020	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 500 tot 900 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	4,00	F
141030	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 900 tot 1250 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030.	st	2,00	F
141040	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 1250 t/m 1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
1411							<u>EI-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm</u>			
141110	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
141120	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 400/600 tot 700/1050 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	4,00	F
141130	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 700/1050 tot 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
141140	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal kunststof Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
1412							<u>Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)</u>			
141210	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen tot 500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
141220	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 500 tot 900 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	4,00	F
141230	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 900 tot 1250 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030.	st	2,00	F
141240	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: ronde buizen van 1250 t/m1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
1413							<u>EI-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)</u>			
141310	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
141320	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 400/600 tot 700/1050 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	4,00	F
141330	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 700/1050 tot 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
141340	258199						Inkorten instekende inlaat vanuit riool Betreft: Inkorten van instekende inlaat in het riool. Riool: eivormige buizen van 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m inlaat, diameter 125 en 160 mm materiaal keramiek Verwijderen van binnen uit riool Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	2,00	F
142							AANGEHECHTE AFZETTINGEN Verwijderen afzetting ronde buizen, rekening houden met een vervuilingsgraad van maximaal 20% van de buisdiameter. Aan- en afvoer van benodigd materieel dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
1420							<u>Verwijderen afzetting ronde buizen</u>			
142010	258199						Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: ronde buizen tot 500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142020	258199							Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: ronde buizen van 500 tot 900 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	20,00	F
142030	258199							Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: ronde buizen van 900 t/m 1250 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	10,00	F
142040	258199							Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: ronde buizen van 1250 t/m 1500 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	10,00	F
1421								<u>Verwijderen afzetting EI-vormige buizen</u>			
142110	258199							Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
142120	258199						Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: eivormige buizen van 400/600 t/m 700/1050 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	m	20,00	F
142130	258199						Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: eivormige buizen van 700/1050 tot 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 en 102030 .	m	10,00	F
142140	258199						Verwijderen aangehechte afzettingen Betreft: Verwijderen van aan de buiswand vastgehechte afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Riool: eivormige buizen van 1000/1500 mm Materiaal riolering: beton of kunststof (gerelined) Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030.	m	10,00	F
143							RUBBER RINGEN WEGFREZEN Aan- en afvoer van benodigd materieel dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
143010	258199						Wegfrezen rubberen ring tot Ø900 mm Betreft: Wegfrezen van inhangende rubberen ringen t.b.v. het plaatsen van deelliners, hoedliners en/of relining. Riool: - ronde buizen tot 900 mm - eivormige buizen tot 700/1050 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
143020	258199						Wegfrezen rubberen ring vanaf Ø900 mm Betreft: Wegfrezen van inhangende rubberen ringen t.b.v. het plaatsen van deelliners, hoedliners en/of relining. Riool: - ronde buizen vanaf 900 mm - eivormige buizen vanaf 700/1050 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Methode van verwijderen: met robotcutter of frees ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 of 102030 .	st	4,00	F
144							VERWIJDEREN PUINRESTEN Per stuk maximaal te verwijderen over een lengte van 0,5 meter.			
144010	258199						Verwijderen puinresten Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig materiaal. Riool: - ronde buizen tot 900 mm - eivormige buizen tot 700/1050 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Omvang stukken stukken per locatie <0,1 m3. Verwijderen van binnen uit riool. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 en 102030 .	st	8,00	F
144020	258199						Verwijderen puinresten Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig materiaal. Riool: - ronde buizen vanaf 900 mm - eivormige buizen vanaf 700/1050 mm Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined), keramisch of AC. Meerkosten t.a.v. AC verrekenen in post 112020 en 126050 . Strengen met een lengte tot 100 m Omvang stukken stukken per locatie <0,1 m3. Verwijderen van binnen uit riool. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102020 en 102030 .	st	6,00	F
145							VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
145010	258199						Verwijderen en aanbrengen stroomprofielen Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v. aanbrengen van kunststof kous in riolering. Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van 800*800 mm. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030 .	st m3	4,00 F	0,50 L
145020	258199						Verwijderen en aanbrengen stroomprofielen Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v. aanbrengen van kunststof kous in riolering. Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van 1000*1000 mm. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030 .	st m3	2,00 F	0,75 L
145030	258199						Verwijderen en aanbrengen stroomprofielen Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v. aanbrengen van kunststof kous in riolering. Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van 1500*1500 mm. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030 .	st m3	2,00 F	1,00 L
145040	258199						Verwijderen en aanbrengen stroomprofielen Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v. aanbrengen van kunststof kous in riolering. Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting groter dan 1500*1500 mm. Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030.	st m3	2,00 F	1,50 L
145050	258199						Aanpassen tussenput Betreft: het aanpassen van een tussenput zonder stroomprofiel t.b.v. het doorvoeren van een kous. Bodem uitvullen met mortel te leveren volgens bestekspostnummer 145060 aan te brengen voor het aanbrengen van de kous. Na aanbrengen van de kous halve buiskap (bovenzijde) verwijderen en ruimte tussen buitenzijde kous en binnenkant putrand opvullen met mortel te leveren volgens bestekspostnummer 145060.	st	4,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
145060	258199						Leveren betonmortel Situering: mortel ten behoeve van bestekspostnummer 145050. Aardvochtige beton- of mortelspecie consistentieklasse C0 of C1. Geschikt voor milieuklasse XA3	m3	2,00	F
15							RELINEN RIOOL			
150							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING			
150010	258199						Uitvoeren van een statische berekening Betreft: Dimensioneringsberekening voor de aan te brengen liner. De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen te voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage "Minimaal benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit " voor de betreffende klasse Aangeleverde berekeningen worden door externe deskundige gecontroleerd. Bij de dimensionering rekening houden met het bepaalde in artikel 25.23.04 van deel 3 van dit bestek.	st	30,00	F
150020	256499						Inmeten bestaand riool Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen rioolstreng. Voorafgaand aan het bestellen van de kous de profielafmetingen en strenglengte inmeten zodanig dat de juiste geometrie van de benodigde kous bepaald kan worden.	st	40,00	F
1501							<u>Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt)</u> Onder het toepassen van de inbreng-opstelling voor naaldvilt wordt verstaan: Aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een opstelling voor het aanbrengen van een liner. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste aantal opstellingen staat aangegeven inclusief alle benodigde werkzaamheden, eea conform hfst 164. Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen. Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen bereiken volgens bestekspostnummer 171 e.v. Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend verwijderen na goedkeuring van de directie.			
150110	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	8,00	F
150120	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
150130	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte >150 meter Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	4,00	F
150140	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 tot 700/1350 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.	st	6,00	F
150150	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 tot 700/1350 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.	st	4,00	F
150160	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 t/m 700/1350 mm Lengte > 150 meter.	st	4,00	F
150170	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	4,00	F
150180	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	2,00	F
150190	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 t/m 1000/1500 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	2,00	F
150200	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 2000x2000 inwendig.	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150210	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte tot 150 meter.	st	2,00 F	
150220	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van naaldvilt kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 2000x2000 inwendig.	st	2,00 F	
150240	258199							Toepassen waterreinigingsinstallatie Betreft: Waterzuiveringsinstallatie t.b.v. het zuiveren van water dat gebruikt is om de liner te verwarmen en af te koelen. Methode van waterzuivering ter keuze van de aannemer, echter verlagen van de concentraties stoffen in het water mag niet worden gerealiseerd door verdunnen met water. Eisen aan het effluent: -concentratie styreen <1000 microgram per liter -watertemperatuur < 25°C Bemonstering en analyseren van het te zuiveren water voor -, tijdens- en na zuivering. Rapportage van de resultaten binnen 24 uur overhandigen aan de directie. Gezuiverd water lozen in de riolering conform de schriftelijke lozingsvoorwaarden van de zuiveringbeheerder. Zonder bovengenoemde vergunning mag er niet geloosd worden.	dag	30,00 F	
150250	258199							Aanvoeren water t.b.v. relining.(tm 50 m3/kous) Betreft: Het aanvoeren van water benodigd voor het verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner. Met zoet oppervlaktewater. Locatie innamepunt ter goedkeuring van de directie. Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand brengen.	st	10,00 F	
150260	258199							Aanvoeren water t.b.v. relining.(50 tm 100 m3/kous) Betreft: Het aanvoeren van water benodigd voor het verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner. Met zoet oppervlaktewater. Locatie innamepunt ter goedkeuring van de directie. Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand brengen.	st	4,00 F	
150270	258199							Aanvoeren water t.b.v. relining.(meer dan 100 m3/kous) Betreft: Het aanvoeren van water benodigd voor het verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner. Met zoet oppervlaktewater. Locatie innamepunt ter goedkeuring van de directie. Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand brengen.	st	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1503							<u>Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel)</u> Onder het toepassen van de inbreng-opstelling voor glasvezel wordt verstaan: Aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een opstelling voor het aanbrengen van een liner. Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste aantal opstellingen staat aangegeven inclusief alle benodigde werkzaamheden, eea conform hfst 164. Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen. Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen bereiken volgens bestekspostnummer 171 e.v. Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend verwijderen na goedkeuring van de directie.			
150310	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	8,00	F
150320	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	12,00	F
150330	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen tot 500 mm -eivormige buizen tot 400/600 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.	st	4,00	F
150340	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.	st	6,00	F
150350	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.	st	4,00	F
150360	258199						Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 500 tot 900 mm -eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150370	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	4,00	F
150380	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	2,00	F
150390	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 900 tot 1250 mm -eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.	st	2,00	F
150400	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte tot 50 meter. Gemiddelde putafmeting 2000x2000 inwendig.	st	4,00	F
150410	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte tot 150 meter. Gemiddelde putafmeting 2000x2000 inwendig.	st	2,00	F
150420	258199							Toepassen inbreng-opstelling Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen van glasvezel kousen: -ronde buizen 1250 t/m 1500 mm -eivormige buizen 1000/1500 mm Lengte >150 meter. Gemiddelde putafmeting 2000x2000 inwendig.	st	2,00	F
1505								<u>Herstellen inlaten</u> Volledig open frezen en afwerken van inlaten tot na uitvoeren (deel) renovatie in een niet toegankelijk riool. De liner ter plaatse van de inlaten open frezen direct na het aanbrengen van de liner. Met in de posten genoemde 'later tijdstip' wordt bedoeld na volledige uitharding en volledige krimp de aansluiting volledig open frezen en afwerken			
150510	258131							Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat tot en met 160 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150520	258131		3					Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st Gerenoveerd riool, profiel: rond tot 500 mm, eivorm tot 400/600 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	30,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat tot en met 160 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
150530	258131		3					Gerenoveerd riool, profiel: rond 500 tot 900 mm, eivorm 400/600 tot 700/1050 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	10,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat tot en met 160 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
150540	258131		3					Gerenoveerd riool, profiel: rond 900 tot 1250 mm, eivorm 700/1050 tot 1000/1500 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	4,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat tot en met 160 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
150550	258131		3					Gerenoveerd riool, profiel: rond 1250 t/m 1500 mm, eivorm 1000/1500 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	10,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat vanaf 160 tot en met 200 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
150560	258131		3					Gerenoveerd riool, profiel: rond tot 500 mm, eivorm tot 400/600 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	8,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat vanaf 160 tot en met 200 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150570	258131		3					Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st Gerenoveerd riool, profiel: rond 500 tot 900 mm, eivorm 400/600 tot 700/1050 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	4,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat vanaf 160 tot en met 200 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
150580	258131		3					Gerenoveerd riool, profiel: rond 900 tot 1250 mm, eivorm 700/1050 tot 1000/1500 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.	st	4,00	F
			9					Heropenen inlaat van binnenuit. betreft inlaat vanaf 160 tot en met 200 mm Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk zijn afgesloten. Gemiddelde putafstand: 100 m Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 6 st			
1506			3					Gerenoveerd riool, profiel: rond 1250 t/m 1500 mm, eivorm 1000/1500 Openen met diameter 70-80 mm. t.b.v. om op later tijdstip de aansluiting op maat te maken.			
			9					<u>Afwerken liners begin- en eind putten</u> Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw aangebrachte liner op de putwand van de begin- en eindput Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is afgekoeld. Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030 .			
150610	258199							Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput Profielafmeting: - ronde buizen tot 500 mm - eivormige buizen tot 400/600 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	40,00	F
									ltr		400,00 L
150620	258199							Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput Profielafmeting: - ronde buizen van 500 tot 900 mm - eivormige buizen van 400/600 tot 700/1050 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	20,00	F
									ltr		240,00 L
150630	258199							Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput Profielafmeting: - ronde buizen 900 tot 1250 mm - eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	8,00	F
									ltr		120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
150640	258199						Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput Profielafmeting: - ronde buizen 1250 t/m 1500 mm - eivormige buizen 1000/1500 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	4,00 F	
1507							<u>Afwerken liners tussenputten</u> Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is afgekoeld. Afzagen zodanig dat de deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand, waar dit vanwege het eventueel aanwezige stroomprofiel mogelijk is. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 102010 en 102030 .	ltr		80,00 L
150710	258199						Afwerken aansluiting liner in tussenput Profielafmeting: - ronde buizen tot 500 mm - eivormige buizen tot 400/600 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	30,00 F	
150720	258199						Afwerken aansluiting liner in tussenput Profielafmeting: - ronde buizen 500 tot 900 mm - eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	14,00 F	
150730	258199						Afwerken aansluiting liner in tussenput Profielafmeting: - ronde buizen 900 tot 1250 mm - eivormige buizen 700/1050 tot 1000/1500 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	6,00 F	
150740	258199						Afwerken aansluiting liner in tussenput Profielafmeting: - ronde buizen 1250 t/m 1500 mm - eivormige buizen 1000/1500 mm Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrrilic of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.	st	4,00 F	
151							PROEFSTUKKEN Zagen van een proefstuk, afmetingen conform artikel 25.27.03 lid 3 van Deel 3 van dit bestek. Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de directievoerder of toezichthouder genomen worden. Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode en locatie waar deze genomen is. Proefstukken overhandigen aan directievoerder of toezichthouder. Opdrachtgever verzorgt beproeving.			
151010	258199						Maken van proefstuk uit put Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner uit de (tussen) put. Ten behoeve van het maken van proefstukken voor het aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring, manchet of jeanskap aanbrengen volgens bestekspostnummer 151020.	st	40,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
151020	258199						T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters en EI profiel afmetingen. Toepassen manchet/jeanskap Betreft: toepassen van geleidende ring, manchet of jeanskap ten behoeve van het maken van een proefstuk t.b.v. bestekspostnummer 151010. Aanbrengen voorafgaand aan de liner. Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt. T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters en EI profiel afmetingen.	st	40,00 F	
151030	258199						Maken van proefstuk uit buis Betreft: het maken van proefstuk van de aangebrachte liner uit de buis. Alleen toe te passen na toestemming van de directie, als het nemen van een proefstuk conform 151010 niet mogelijk is. Liner na uittrekken van proefstuk herstellen met Epicol T of gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever. T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters en EI profiel afmetingen.	st	10,00 F	
152							RELINEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Er dient styreenvrije hars toegepast te worden. Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-certificaat.	ltr		100,00 L
152010	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
			7							
				1						
					1					
152020	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
			7							
				1						
					1					
152030	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152	m	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
152040	258103	7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152	m	100,00 F	
152050	258103	7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152	m	100,00 F	
152060	258103	7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152	m	100,00 F	
152070	258103	7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152	m	300,00 F	
152080	258103	7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		300,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie	m	300,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
152090	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			300,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00 F		
152100	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			300,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F		
152110	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F		
152120	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F		
152130	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1	m	50,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
152140	258103	7	1					Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152150	258103	7	1					Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152160	258103	7	1					Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152170	258103	7	1					Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152180	258103	7	1					Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
152190	258103	7	1				1	Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152200	258103	7	1				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152210	258103	7	1				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
152220	258103	7	1				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
152230	258103	7	1				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
152230	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00		
152240	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	20,00 L
152250	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	20,00 L
152260	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	20,00 L
152270	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
152280	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
		7									
			1					m			20,00
					1						
152290	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
		7									
			1					m			20,00
					1						
152300	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
		7									
			1					m			20,00
					1						
152310	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
		7									
			1					m			20,00
					1						
152320	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
		7									
			1					m			20,00
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152330	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7								
			1					m		20,00 L
152340	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7								
			1					m		20,00 L
				1						
152350	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7								
			1					m		20,00 L
				1						
152360	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7								
			1					m		20,00 L
				1						
153							RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Er dient styreenvrije hars toegepast te worden. Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt- certificaat.			
153010	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
153020	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
			7								
				2					m		50,00 L
						1					
153030	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
			7								
				2					m		50,00 L
						1					
153040	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
			7								
				2					m		100,00 L
						1					
153050	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
			7								
				2					m		100,00 L
						1					
153060	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
153069	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	100,00 L
153070	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	50,00 L
153080	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	50,00 L
153090	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	50,00 L
153100	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
153110	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			2								
					1			m			50,00 L
153120	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			2								
					1			m			50,00 L
153130	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			2								
					1			m			50,00 L
153140	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			2								
					1			m			50,00 L
153150	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			2								
					1			m			50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153160	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7									
			2						m		8,00 L
					1						
153170	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7									
			2						m		8,00 L
					1						
153180	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7									
			2						m		8,00 L
					1						
153190	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F	
		7									
			2						m		8,00 L
					1						
153200	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200	m	20,00 F	
		7									
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153210	258103	7				1	Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00	L
						2	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200	m	20,00	F	
153220	258103	7				1	Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00	L
						2	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350	m	20,00	F	
153230	258103	7				1	Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00	L
						2	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350	m	20,00	F	
153240	258103	7				1	Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00	L
						2	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350	m	20,00	F	
153250	258103	7				1	Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00	L
						2	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153260	258103		2					Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00 F	
153270	258103		7					Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
			2			1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00 F	
154			7					Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
			2			1		RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-certificaat.			
154010	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	100,00 F	
			7			1		Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L
154020	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	100,00 F	
			7			1		Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
154030	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F		
				1			1		m			100,00	L
154040	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F		
				1			1		m			100,00	L
154050	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F		
				1			1		m			100,00	L
154060	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F		
				1			1		m			100,00	L
154070	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00	F		
				1			1		m			300,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
154080	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00 F	
		7									
			1						m		300,00 L
					1						
154090	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00 F	
		7									
			1						m		300,00 L
					1						
154100	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
		7									
			1						m		100,00 L
					1						
154110	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
		7									
			1						m		100,00 L
					1						
154120	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm	m	100,00 F	
		7									
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
154130	258103					1		Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm	m	50,00	F	
154140	258103	7						Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm	m	50,00	F	
154150	258103	7						Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm	m	50,00	F	
154160	258103	7						Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm	m	50,00	F	
154170	258103	7						Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
154180	258103	1					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F	
154190	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F	
154200	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F	
154210	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F	
154220	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
154230	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00 F	
154240	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00 F	
154250	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00 F	
154260	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00 F	
154270	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154	m	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
154280	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00	L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
154290	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00	L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
154300	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00	L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
154310	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00	L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
154320	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00	L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
154330	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
154340	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
154350	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
154360	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
		1					1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 154 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
155							RELINEN EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-certificaat.			
155010	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
			7							
				2						
					1			m		50,00 L
155020	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
			7							
				2						
					1			m		50,00 L
155030	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
			7							
				2						
					1			m		50,00 L
155040	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F	
			7							
				2						
					1			m		100,00 L
155050	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie	m	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
155060	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00 F		
155070	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F		
155080	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F		
155090	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F		
155100	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdttekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1	m	50,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
155110	258103	7	2				1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
155120	258103	7	2				1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
155130	258103	7	2				1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
155140	258103	7	2				1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
155150	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		7	2			1		Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
155160	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
155170	258103	7	2			1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
		7	2			1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
155180	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
		7	2			1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
155190	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
		7	2			1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
155200	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
155200	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtype van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	
155210	258103	7	2			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtype van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
155220	258103	7	2			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtype van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
155230	258103	7	2			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtype van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F
155240	258103	7	2			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtype van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
155250	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500	m	20,00	F		
				2				Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00	L
155260	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500	m	20,00	F		
				2				Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00	L
155270	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 155 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500	m	20,00	F		
				2				Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00	L
156								RELINEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Deze posten afprijzen met styreenhoudende hars. Toepassing ter keuze van de opdrachtgever. Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-certificaat.					
156010	258103		7					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm	m	100,00	F		
				1				Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			100,00	L
156020	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	100,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
156030	258103	7	1			1	Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00	L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	
156040	258103	7	1			1	Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00	L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	
156050	258103	7	1			1	Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00	L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	
156060	258103	7	1			1	Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00	L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	
156070	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
156070	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00	F	
156080	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00	F	300,00 L
156090	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	300,00	F	300,00 L
156100	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	100,00 L
156110	258103	7	1			1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
156120	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	100,00	F	
		7									
			1								
						1					
								m			100,00 L
156130	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			1								
						1					
								m			50,00 L
156140	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			1								
						1					
								m			50,00 L
156150	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			1								
						1					
								m			50,00 L
156160	258103						Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofddekttekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00	F	
		7									
			1								
						1					
								m			50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
156170	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
		7									
			1						m		50,00 L
					1						
156180	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
		7									
			1						m		50,00 L
					1						
156190	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
		7									
			1						m		50,00 L
					1						
156200	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm Voering: kous van naalddvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
		7									
			1						m		50,00 L
					1						
156210	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtypekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm	m	50,00 F	
		7									
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
156220	258103					1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm	m	20,00 F	
156230	258103	7						Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm	m	20,00 F	
156240	258103	7						Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm	m	20,00 F	
156250	258103	7						Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm	m	20,00 F	
156260	258103	7						Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		20,00 L
			1					Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
156270	258103	1					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00	F	
156280	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00	F	
156290	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00	F	
156300	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	20,00	F	
156310	258103	7					1	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 152 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
156320	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC				
		1						Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm				
						1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	20,00	F	
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2				
								Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie				
								Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de				
								hoofdttekst van post 152				
								Gemiddelde putafstand: 60 m				
156330	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC				
		1						Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm				
						1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	20,00	F	
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3				
								Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie				
								Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de				
								hoofdttekst van post 152				
								Gemiddelde putafstand: 60 m				
156340	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC				
		1						Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm				
						1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	20,00	F	
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1				
								Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie				
								Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de				
								hoofdttekst van post 152				
								Gemiddelde putafstand: 60 m				
156350	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC				
		1						Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm				
						1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	20,00	F	
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2				
								Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie				
								Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de				
								hoofdttekst van post 152				
								Gemiddelde putafstand: 60 m				
156360	258103	7						Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC				
		1						Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm				
						1		Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			20,00 L
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	20,00	F	
								Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3				
								Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie				
								Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de				
								hoofdttekst van post 152				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
157		7	1					Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND) De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" Deze posten afprijzen met styreenhoudende hars. Toepassing ter keuze van de opdrachtgever. Strengen met een lengte tot 100 m. De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-certificaat.	m		20,00 L
157010	258103							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	
157020	258103	7	2				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	50,00 L
157030	258103	7	2				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	50,00 F	50,00 L
157040	258103	7	2				1	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	100,00 F	50,00 L
		7									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
157050	258103	7	2				1	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L	
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	100,00	F	
157060	258103	7	2				1	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L	
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	100,00	F	
157070	258103	7	2				1	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		100,00 L	
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	50,00	F	
157080	258103	7	2				1	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L	
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC	m	50,00	F	
157090	258103	7	2				1	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L	
								Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCcap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
157100	258103	7	2					Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00	L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F		
157110	258103	7	2					Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00	L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F		
157120	258103	7	2					Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00	L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F		
157130	258103	7	2					Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00	L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m	m	50,00	F		
157140	258103	7	2					Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			50,00	L
						1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153	m	50,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
157150	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153	m	50,00 F	
157160	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		50,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153	m	20,00 F	
157170	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153	m	20,00 F	
157180	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153	m	20,00 F	
157190	258103	7						Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m		8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie	m	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
157200	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
157210	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
157220	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
157230	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00 F		
157240	258103	7						Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdstekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van naaldevilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
		2				1		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3	m	20,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
157250	258103	7	2			1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 900/1350 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 1 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
157260	258103	7	2			1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 2 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
157270	258103	7	2			1	Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m			8,00 L
							Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse 3 Toestand riolering: bepaald bij verificatie inspectie Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: de hoofdtekst van post 153 Gemiddelde putafstand: 60 m Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, keramiek of AC Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars voorzien van DIBt-certificaat	m	20,00	F	
16							OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
161							DEELOPDRACHT				
161010	100101						Opstellen van een deelopdracht . Betreft: voor elke uit te geven Deelopdracht uit te voeren.	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						Opdrachtgever verzorgt per uit te geven deelopdracht: - hoeveelheden; - locatie(s); - benodigde sterkte klasse; - werktekeningen Aan de hand van de aangeleverde informatie verzorgt de aannemer: - Vooropname volgens bestekspostnummer 164 e.v.; - Stelt benodigde werkplannen op; - Maakt benodigde sterkteberekeningen; - Stelt de deelopdracht in concept op (benodigde besteksposten met hoeveelheden en eenheidsprijzen). Voor de controle zal de opdrachtgever zo nodig een externe deskundige inschakelen.			
162								COÖRDINATIE			
162010	100899							Coördineren werkzaamheden derden Betreft: het coördineren van (civiele) werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever door derden wordt uitgevoerd. Maximaal vier uur per keer. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig op- en afroepen, laten verplaatsen van materiaal, materieel en werknemers die door de opdrachtgever worden ingeschakeld.	keer	2,00	F
163								GEDETAILLEERD WERKPLAN			
163010	100899							Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft: gedetailleerd werkplan zoals omschreven in artikel 01.13.08 van Deel 3 van dit bestek. Werkvoorraad wordt per uitvoeringsjaar aan het begin van het uitvoeringsjaar aangeleverd. Het plan dient minimaal de in vernoemd artikel genoemde items te bevatten.	st	2,00	F
163020	100899							Opstellen werkplan vrijgekomen materialen Betreft: werkplan conform eisen zoals gesteld in artikel 01.17.01 van Deel 3 van dit bestek.	st	2,00	F
163030	101199							Veiligheids en gezondheidsplan Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het Veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek gericht op het reinigen, inspecteren, repareren en renoveren van riolering. Specifiek dient in het VenG plan de productbladen van de chemische bestanddelen opgenomen te zijn inclusief de te nemen voorzorgsmaatregelen door de aannemer Te toetsen door bevoegd gezag.. Verrekening vindt plaats per deelopdracht.	keer	2,00	F
163040	101199							Veiligheids en gezondheidsplan (AC) Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het Veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek gericht op het reinigen, inspecteren, repareren en renoveren van riolering asbestcement houdende leidingen.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
164							Specifiek dient in het VenG plan de productbladen van de chemische bestanddelen opgenomen te zijn inclusief de te nemen voorzorgsmaatregelen door de aannemer Te toetsen door bevoegd gezag.. Verrekening vindt plaats per deelopdracht. VOOROPNAME De aannemer verkent het terrein en geeft aan op welke locaties er speciale voorzieningen getroffen moeten worden voor het uitvoeren van de deelopdracht. Tevens legt de opdrachtnemer de huidige staat van aanwezige elementen (verhardingen, straatmeubilair, groen) vast door middel van het maken van foto's. De aannemer maakt een overzicht van werkzaamheden die de opdrachtgever dient uit te voeren alvorens de deelopdracht uitgevoerd kan worden, betreft werkzaamheden niet beschreven in dit bestek zoals: - opgraven/vrijmaken van putdeksels; - vervangen van putranden; - snoeien of andere werkzaamheden aan groenvoorzieningen; - benodigd grond- en straatwerk. Rapportage digitaal in PDF- en Word formaat aanleveren. Opdrachtnemer maakt een verslag van de vooropname waarin de afspraken worden vastgelegd als onderdeel van het werkplan op te stellen conform bestekpostnummer 163010. Aan de hand van opgegeven maatregelenplan, inclusief constructieve eisen en van de vooropname zoals hierboven omschreven een deelopdracht opstellen en ter goedkeuring voor leggen aan de directie. Voor de controle zal de opdrachtgever zo nodig een externe deskundige inschakelen.			
1640							<u>Vooropname t.b.v. 1 km maatregelplan</u>			
164010	100199						Opnemen bestaande toestand terrein en objecten Betreft: voor het opstellen van de deelopdracht dient door de aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde werkzaamheden gedaan te worden.	keer	2,00	F
1641							<u>Vooropname t.b.v. 2 km maatregelplan</u>			
164110	100199						Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten Betreft: voor het opstellen van de deelopdracht dient door de aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde werkzaamheden gedaan te worden.	keer	2,00	F
1642							<u>Vooropname t.b.v. 3 km maatregelplan</u>			
164210	100199						Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten Betreft: voor het opstellen van de deelopdracht dient door de aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde werkzaamheden gedaan te worden.	keer	2,00	F
165							GEGEVENS OVERDRACHT			
165010	258199						Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie) Betreft: inmeten en op tekening verwerken van revisiegegevens van de aangebrachte reparaties en liners. Revisietekening vormt mede een onderdeel van het tien-jarige garantie-certificaat. Inmeten van BOB-maten van de leidingen t.o.v. NAP. Inmeten putdekselhoogte van begin-, tussen- en eindputten t.o.v. NAP. Riool ondergrond wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, overige ondergronden dient de	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
							opdrachtnemer zelf te verzorgen. Op de tekeningen vermelden: - gebruikt materiaal van de reparatie/renovatie; - gedimensioneerde optimale wanddikte van de liner; - putnummers, BOB-maten, diameters en putrandhoogtes van de leidingen en putten; - opzetters aansluitingen; - kader met logo van de aannemer en uitvoeringsdatum tbv tien jaar-garantie Revisietekening, samen met garantiecertificaat digitaal in dgn- en PDF formaat aanleveren aan de directie uiterlijk twee weken na het gereed komen van de werkzaamheden.			
165020	258199						Aanleveren opleverdossier Betreft het gebundeld aanleveren van alle in dit bestek gevraagde documentatie aan het einde van een deelopdracht. Het opleverdossier dient te bevatten: - revisietekeningen conform post 165010 - de bestanden van de inspecties conform hfst 12 van deel 2.2 en art 25 43 01 van deel 3 van dit bestek - de vooropname-rapportage conform hfst 164 - de vooraf opgestelde plannen conform hfst 163 - de vooraf opgestelde sterkteberekeningen - de garantieverklaring(en) conform art 25 22 06 en 25 24 01 uit deel 3 van dit bestek Aanleveren op een opslagmedium compatibel met Windows Vista, 7, 8 of 10. Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.	st	1,00	F
17							VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN			
170							VERKEERSMAATREGELEN			
170010	623099						Opstellen verkeersplan Betreft: opstellen van een verkeersplan tbv uit te voeren werkzaamheden aan de hand van CROW publicatie 'Werk in uitvoering'. Verkeersplan per locatie op te stellen, verrekening post is voor 1 locatie. Plan digitaal in PDF formaat ter goedkeuring bij de directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering.	st	1,00	F
170020	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden aan de riolering. Hoeveelheid per afzetting minder dan 10 borden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' Inclusief plaatsen en opruimen.	keer	4,00	F
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
170030	620299						Instandhouden afzetting(en) Het instandhouden van de afzetting toegepast volgens bestekspost 170020. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering'. Volgens bij bestekspostnummer 170010 goedgekeurde figuurnummers.	dag	20,00	F
170040	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden aan de riolering. Hoeveelheid per afzetting 10 borden of meer tot een maximum van 20 borden.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' Inclusief plaatsen en opruimen.			
								2 Met materiaal van de aannemer			
170050	620299							Instandhouden afzetting(en) Het instandhouden van de afzetting toegepast volgens bestekspost 170040. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' . Volgens bij bestekspostnummer 170010 goedgekeurde figuurnummers.	dag	14,00	F
170060	620399							Toepassen omleidingsroutes Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering. Hoeveelheid per afzetting minder dan 10 borden. Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom. De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter in overleg met de opdrachtgever. Hoeveelheid minder dan 10 borden. Inclusief plaatsen en opruimen. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
170070	620299							Instandhouden afzetting(en) Het instandhouden van de omleiding toegepast volgens bestekspost 170060. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' . Volgens bij bestekspostnummer 170010 goedgekeurde omleiding.	dag	20,00	F
170080	620399							Toepassen omleidingsroutes Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering. Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom. Maximaal drie dagen aaneengesloten per keer. De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter in overleg met de opdrachtgever. Hoeveelheid 10 t/m 20 borden. Inclusief plaatsen en opruimen. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
170090	620299							Instandhouden afzetting(en) Het instandhouden van de omleiding toegepast volgens bestekspost 170080. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' . Volgens bij bestekspostnummer 170010 goedgekeurde omleiding.	dag	20,00	F
170100	620499							Inzetten 2 verkeersregelaars Betreft: verkeersregelaars ten behoeve van het regelen van onoverzichtelijke situaties die niet afdoende door afzettingen zoals omschreven bij 170020 en 170040 af te zetten zijn. Verkeersregelaar dient aangesteld te zijn als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar. Inzet van twee regelaars	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
170110	620499						Inzetten 4 verkeersregelaars Betreft: verkeersregelaars ten behoeve van het regelen van onoverzichtelijke situaties die niet afdoende door afzettingen zoals omschreven bij 170020 en 170040 af te zetten zijn. Verkeersregelaar dient aangesteld te zijn als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar. Inzet van vier regelaars.	uur	8,00	F
170120	621601						Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering. Lengte werkvak: max. 250. m Geen verkeersafhankelijke detectie Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt 1 Met materialen van de opdrachtgever Inclusief plaatsen en opruimen.	st	2,00	F
170130	621602						Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 170120 2 Met materialen van de aannemer	wee k	2,00	F
170140	103199						Toepassen afzetting met bouwhekken Betreft: toepassen van een afzetting van bouwhekken rondom rioolputten waarvan putrand en afdekplaat tijdelijk zijn verwijderd. Rekening houden met vier bouwhekken per put, Inclusief afdekken put met houten plaat of dergelijke deugdelijke tijdelijke afdekking. Instandhouden gedurende de periode dat betrokken inspectieput open ligt. Bouwhekken hoog 2,0 m. inclusief voet en verankering. Periode van instand houden: tot de afdekplaat en putrand weer op de put zijn aangebracht. Met materiaal van de aannemer.	put	10,00	F
171							RIJPLATEN Binnen deze bestekpost worden ook de rijplaten verrekend om putten net naast de rijbaan in de wegberm bereikbaar te maken. Rekening houden met het plaatsen van voldoende rijplaten rondom de inspectieput t.b.v. het plaatsen van het benodigde materieel. Aantal meters per toepassingslocatie af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnummer 163010. Met materiaal van de aannemer of onderaannemer.			
1711							<u>Kunststof rijplaten</u>			
171110	101416						Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten ten behoeve van: de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Aantal keren per toepassingslocatie af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnummer 163010. Met materiaal van de aannemer of onderaannemer Kunststof plaat: ten minste: lang 2,0 m. en breed 0,60 m.	m	100,00	F
171120	101426						In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			9					Betreft: het instandhouden van kunststof schotten t.b.v. fietsers en voetgangers Situering: t.b.v. Inclusief laden, lossen en transport. Platen of schotten ten behoeve van: de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Aantal keren per toepassingslocatie af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnummer 163010. Met materiaal van de aannemer of onderaannemer			
171130	101436		9					Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Aantal keren per toepassingslocatie af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnummer 163010. Met materiaal van de aannemer of onderaannemer.	m	100,00	F
1712								<u>Stalen rijplaten</u>			
171210	101499							Aanbrengen rijplatenbaan (0-10 meter) Situering: ter plaatse van inspectieputten welke zonder voorzieningen niet bereikbaar zijn voor voertuigen benodigd voor reiniging, inspectie of renovatie van riolering en/of inspectieputten en voor bereikbaarheid percelen en/of doorgang van verkeer. Inclusief laden, lossen en transport. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer . Afmetingen: ter keuze aan de aannemer Minimale rijbreedte 3 m.	keer	20,00	F
171220	101499							In stand houden rijplatenbaan (0-10 meter) Instand houden gedurende benodigde periode van reinigen en inspecteren van bereikbaar gemaakte inspectieputten en percelen. Inclusief huur voor 24 uur Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171210 met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
171230	101499							Verwijderen rijplatenbaan (0-10 meter) Inclusief opnemen en transport Rijplaten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats van herkomst. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171210	keer	20,00	F
171240	101499							Aanbrengen rijplatenbaan (0-50 meter) Situering: ter plaatse van inspectieputten welke zonder voorzieningen niet bereikbaar zijn voor voertuigen benodigd voor reiniging, inspectie of renovatie van riolering en/of inspectieputten en voor bereikbaarheid percelen en/of doorgang van verkeer. Inclusief laden, lossen en transport. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer . Afmetingen: ter keuze aan de aannemer Minimale rijbreedte 3 m.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
171250	101499							In stand houden rijplatenbaan (0-50 meter) Instand houden gedurende benodigde periode van reinigen en inspecteren van bereikbaar gemaakte inspectieputten en percelen. Inclusief huur voor 24 uur Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171240 met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
171260	101499							Verwijderen rijplatenbaan (0-50 meter) Inclusief opnemen en transport Rijplaten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats van herkomst. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171240	keer	4,00	F
171270	101499							Aanbrengen rijplatenbaan (0-100 meter) Situering: ter plaatse van inspectieputten welke zonder voorzieningen niet bereikbaar zijn voor voertuigen benodigd voor reiniging, inspectie of renovatie van riolering en/of inspectieputten en voor bereikbaarheid percelen en/of doorgang van verkeer. Inclusief laden, lossen en transport. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer . Afmetingen: ter keuze aan de aannemer Minimale rijbreedte 3 m.	keer	2,00	F
171280	101499							In stand houden rijplatenbaan (0-100 meter) Instand houden gedurende benodigde periode van reinigen en inspecteren van bereikbaar gemaakte inspectieputten en percelen. Inclusief huur voor 24 uur Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171270 met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
171290	101499							Verwijderen rijplatenbaan (0-100 meter) Inclusief opnemen en transport Rijplaten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats van herkomst. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 171270	keer	2,00	F
172								BEMALINGEN			
1722								<u>Toepassen bronbemaling (l<10 m)</u>			
172210	210299							Toepassen bronbemaling (l<10m) Betreft: Bemaling tbv werkzaamheden aan de riolering waarbij lekkage ongewenst is. Inclusief het aanvoeren, aanbrengen, onderhouden van de bronbemaling. Inclusief het opnemen, afvoeren, opbreken en terugaanbrengen van bovenliggende elementenverharding. Verlagen van het freatisch vlak tot -0,20 onder de BOB van de uit te voeren activiteit (maximaal zes meter beneden MV). Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer. Inclusief toepassen zandvanger. Verticale filters Pomp voorzien van een debietmeter.	keer	4,00	F
172220	210299							Instandhouden bronbemaling	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
18								Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnummer 172210. Verrekening vindt plaats per keer dat bestekpost 172210 wordt toegepast en per dag. Gedurende instandhouden debiet registreren en bewaken op overschrijding t.a.v. berekende hoeveelheid in bemalingsplan. Gedurende instandhouden eenmaal een chloridemeting uitvoeren. Kosten dienen te zijn inbegrepen bij het instandhouden. Verlaging van het freatisch vlak tot het maximaal 6,0 meter beneden het maaiveld.. TBS MATERIEEL Incl. benodigde brandstof Inclusief aan- en afvoer van het materieel.			
180010	101299							Ter beschikking stellen spoelwagen Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen. Tankinhoud spoelwagen: 15 m3 Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar Incl. bediening.	uur	16,00 F	
180020	101299							Ter beschikking stellen zuigwagen Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen. Tankinhoud zuigwagen: 15 m3 Minimale zuigcapaciteit zuigwagen 2200 m3 luchtverplaatsing/uur Incl. bediening. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op de betreffende bestekpost van het werkgebied waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.	uur	16,00 F	
180030	101299							Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen en het afzuigen van de riolen, slib en overige vaste en/of losse delen. Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3 Tankinhoud schoonwater: 6 m3 Minimale zuigcapaciteit zuigwagen 2200 m3 luchtverplaatsing/uur Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar Incl. bediening. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op de betreffende bestekpost van het werkgebied waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.	uur	8,00 F	
180040	101299							Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Ten behoeve van het onder zeer hoge druk (ca. 700 bar) reinigen van riolen t.b.v. verwijderen van obstakels zoals spoelcement, ingezakte inlaten en wortels. Tankinhoud spoelwagen: 15 m3 of te koppelen aan spoelwagen zoals genoemd in bestekspostnummer 180010. Vanuit bedieningsunit met camera volgbaar. Incl. bediening.	dag	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
180050	101299							Ter beschikking stellen inspectiewagen Ten behoeve van het inspecteren van riolering, duikers en putten. Betreft: het ter beschikking stellen van inspectiewagen - visuele inspecties incl. bedieningspersoneel. Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.	uur	16,00	F
180060	257599							Inzet haspelunit Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk in te zetten reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte van meer dan 100 meter. Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.	uur	16,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Materieel en materiaal dienen binnen de werkgrenzen opgeslagen te worden. Buiten de werkgrenzen wordt door de opdrachtgevers geen centraal werkterrein ter beschikking gesteld.
- 02 De aannemer dient via Whatsapp de opdrachtgever op de hoogte te houden van:
- start werkzaamheden inclusief locatie per werkdag;
- afmelden inclusief locatie aan het einde van de werkdag;
- op de hoogte houden van de voortgang;
- melden van afwijkingen inclusief foto.
- 03 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.
- 04 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg is van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01, 02 en 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen voor rekening van de aannemer is.

01 01 12 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.12 van de Standaard 2020 zal de opdrachtgever de grootte en locaties van de deelopdrachten bepalen.
- 02 De aannemer dient per deelopdracht een bestekadministratie te voeren zoals omschreven in artikel 01.25.01 van deel 3 van dit bestek. De termijnperiode als bedoeld in artikel 01.25.01 van deel 3 van het bestek bedraagt 4 weken. Van deze termijnperiode kan worden afgeweken mits opdrachtgever en aannemer hier beiden mee akkoord zijn. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn als de looptijd van de deelopdracht 5 weken is. In dat geval zou de termijnperiode van deze deelopdracht met wederzijds goedvinden gewijzigd kunnen worden in 5 weken.
- 03 Voor iedere deelopdracht apart dienende rapportages van de uitgevoerde inspecties te worden aangeleverd zoals omschreven in artikel 25.42.01 van deel 3 van dit bestek.

01 01 13 ONTBINDING

- 01 Iedere partij is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op grond dat de andere partij zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, na door de ene partij in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de, in de ingebrekestelling genoemde, termijn nakomt.
- 02 De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een mogelijkheid wordt geboden om in het vervolg op de juiste wijze aan de verplichtingen te voldoen, tenzij de omstandigheden verlangen dat onmiddellijk wordt voldaan aan de verplichtingen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING

- 01 In de prijs van het reinigen en inspecteren dient te zijn inbegrepen het ter beschikking stellen, aanbrengen en verwijderen van benodigde rioolafsluiters e.d., alsmede aan- en afvoerkosten, waterinname en leegpompen
- 02 Afwijking van het aantal inspectieputten ten opzichte van de tekening zal geen reden voor verrekening zijn.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De betaling van de eindafrekening en het ingediende meerwerk per opdrachtgever zal geschieden na definitieve goedkeuring van de totale rapportage per deelopdracht per opdrachtgever. Periodieke termijnen conform de RAW systematiek in overleg en na goedkeuring van de directie.
- 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgevers. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.
- 03 De opdrachtgever zorgt voor het controleren van termijnstaten en terugkoppeling hiervan binnen 3 weken na het aanleveren door de opdrachtnemer. Dit om de goedgekeurde werkzaamheden en meerwerken snel betaalbaar gesteld te krijgen.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER.**

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.
- 02 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, afsluiters, e.d.
- 03 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz, welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq Rijkswaterstaat.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 MILIEUVERGUNNINGEN**

- 01 Opdrachtnemer dient voor alle werkzaamheden te beschikken over de vereiste milieuvergunningen, -onthefingen, e.d. en staat ervoor in hierover te beschikken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen, deze lijst is niet uitputtend.
- het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - het verrichten van werkzaamheden door bouwaannemers;
 - werkzaamheden in de openbare ruimte.

01 11 02 UITVOERINGSCOORDINATIE

- 01 De uitvoeringscoördinatie inzake het onderstaande behoort tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek:
- eventuele civiele projecten;
 - andere werkzaamheden in de openbare ruimte;
 - door de directie aangevoerd materieel.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 02 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.
- 03 Woningen en/of gebouwen waaronder scholen moeten met motorvoertuigen altijd tot op 40 meter te kunnen worden benaderd. Op grond hiervan mag er over een maximale lengte van 80 meter worden opgebroken voor werkzaamheden.
- 04 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de afzettingen (en omleidingsroutes volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid door derden c.q. aanwonenden. Iedere werkdag dienen de afzettingen gecontroleerd te worden voor en na werktijd.
- 05 Indien de aannemer zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 01.12.01 of de door de directie gegeven opdrachten met betrekking tot het verkeer niet nakomt, zal per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder, zand, asfalt, asfaltkleefmiddel of andere verontreinigingen op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, zijn ontdaan van verontreinigingen voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien de aannemer, de terzake van het reinigen van wegdekken, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 WEREN VAN ONBEVOEGDE PERSONEN VAN HET WERKTERREIN.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V 2012 zorgt de aannemer er voor dat onbevoegde personen van het werkterrein geweerd worden

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 KWALITEITSBORGING**

- 01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk, zoals bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als gevolg van:
 - uitvoering van werken die in elkaar grijpen;
 - de evenementen binnen de verschillende gemeenten.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient binnen drie werkdagen een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 03 Reguliere werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur. Afwijking van deze tijden kan na overleg en goedkeuring met de directie.
- 04 Werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen dienen te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur.
- 05 Indien het algemeen tijdschema niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per perceel worden toegepast.

01 13 08**GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 Na verlening van de opdracht dient er een uitgewerkt plan van aanpak ingediend te worden als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:

 - Aan te houden uithardingsprotocol en wijze van monitoring
 - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek);
 - Plan voor het uitvoeren van werkzaamheden aan asbestcementleidingen (art. 25.03.01 van de Standaard 2020), als deze leidingen onderdeel vormen van een deelopdracht;
 - Gedetailleerd werkplan relinen (art. 25.23.07 van dit bestek)
 - Plan voor het afsluiten van rioolstrengen (art. 25.03.02 van de Standaard 2020).
 - Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van dit bestek);
- 02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en deel 3 van deze overeenkomst
- 03 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per perceel worden toegepast.
- 04 Als de opdrachtnemer zich niet houdt aan het vastgestelde werkplan, zal er een korting van 5% van de betrokken deelopdracht worden toegepast.

01 14**BOUWSTOFFEN****01 14 06****KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
 - CE-markering;
 - KOMO-(attest-met-)-productcertificaat;
- 02 Een overzicht van bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten

voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

- 01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking, een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
-naam van de producent/leverancier;
-aard en herkomst;
-voor grond de opbouw en gradering;
-een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020
- 02 Tenzij anders vermeld in het bestek, moeten de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder gebruikte, bouwstoffen zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer de te leveren materialen gebruikte materialen mogen zijn, dan moet de aannemer aantonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 BOUW EN MONTAGE VERZEKERING (VOORHEEN C.A.R.- VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER -GEMEENTE SCHAGEN-

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 2 van de U.A.V. 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een bouw- en montageverzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgevers, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 03 Binnen de grenzen van de polis zal de bouw- en montageverzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
- het werk tegen materiële beschadiging;
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgevers;
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
 - het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
- Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van die partij, die voor de schade aansprakelijk is.
- 07 Een kopie van de polis wordt aan het bestek gehecht. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis.
- 08 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. De aannemer houdt rekening met het eigen risico per gebeurtenis.
- 09 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, moet de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie.
- 10 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt

- 11 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 12 Het niet voldoen van de bouw- en montageverzekering - polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd komt in geval van schade voor rekening van die partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 06 MAATREGELEN TEGEN HET ONTSTAAN VAN SCHADE

- 01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/ of opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.
- 02 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt door stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze wordt veroorzaakt door verwijtbaar dan wel volgens verkeersopvattingen voor zijn rekening komend handelen van de opdrachtnemer.
- 03 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van reinigingswerk tenzij het hem niet is aan te rekenen. Een en ander ter beoordeling van de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 04 Schade aan riolering, verhardingen, plantsoenen en particuliere terreinen ten gevolge van het reinigings- en inspectiematerieel, dient op kosten van de opdrachtnemer in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
- 05 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de overlast ten gevolge van bijvoorbeeld overgelopen wc's door een te hoge reinigingsdruk. Na afloop zal bepaald worden wie verantwoordelijk is voor de opgelopen schade.

01 16 07 AVB-VERZEKERING

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal EUR 2.500.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. In de polis mag geen sublimie voor brandschade zijn opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014

De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW. De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden. Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

De aannemer is gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen. Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

De opdrachtgever heeft het recht het werk stil te leggen indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond. Hiervoor kan de aannemer geen stagnatiekosten in rekening brengen.

- 02 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varende aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Deze verzekering moet ook dekking bieden:
 - a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 - b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te

voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De verzekerde som bedraagt minimaal EUR 5.600.000,- per aanspraak of gebeurtenis. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond. Hiervoor kan de aannemer geen stagnatiekosten in rekening brengen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen naar soort gescheiden te worden opgeslagen en vervoerd. Indien vrijgekomen materialen worden opgeslagen op het werk dienen hiervoor voorzieningen te worden getroffen om dit mogelijk te maken.
- 03 Indien vrijkomende steenachtige stoffen worden gebroken, dan dient het breken conform BRL 2506 plaats te vinden.
- 04 Vrijkomend slijpsel niet weg laten spoelen of op het maaiveld achterlaten.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib + puin;
 - uitgeharde kunststoffen;
 - styreenhoudende materialen

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 Het bewijs van ontvangst moet naast het gestelde in art. 01.17.08 van de Standaard 2020 minimaal te worden voorzien van het nummer en de naam van het bestek.
- 02 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transportgeleidebiljetten moeten na einde van de werkzaamheden geretourneerd zijn aan de directie.
- 03 De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de benodigde geleidebiljetten en vergunningen wanneer hij overgaat tot het afvoeren van de uitkomende rioolspecie.
- 04 De rioolspecie dient ontwaterd en steekvast te worden aangeboden bij een erkende verwerkingslocatie. Het aflaten van water moet plaatsvinden in het vuilwaterriool.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materieel en materiaal worden opgeslagen. Bij constatering van overtreding van deze regel wordt direct een korting van € 1000,- per keer opgelegd en

deze werkzaamheden dienen meteen te worden gestopt, zonder vertraging! Deze overtreding wordt schriftelijk vastgelegd door de directie.

- 02 Bij het uitvoeren van het werk moeten beschadigingen van boven- en ondergrondse delen van de te handhaven beplanting worden voorkomen.
- 03 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:
 - a. het ontgraven van grond;
 - b. het opslaan van materialen;
 - c. het ophogen met grond;
 - d. machinale grondbewerking;
 - e. het berijden met materieel.
- 04 Onder de in lid 03 genoemde wortelzone bij bomen wordt verstaan het grondoppervlak dat ontstaat door projectie van de kroon van bomen naar alle kanten vermeerderd met 2 meter; voor zuilvormen geldt het grondoppervlak van een cirkel met als middelpunt de stam van de boom en als diameter $50 \times d$ (d = stamdiameter van de boom, horizontaal gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld).
- 05 Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele decimeters grond worden afgedekt.
- 06 Binnen de kroonprojectie van een boom, mag de te dichten sleuf met niet meer verdicht worden dan 2 Mpa.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

- 01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Arbeidsomstandighedenwetgeving volgen. Vanwege de Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
- 02 Alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren conform het 'Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer' van oktober 2018 versie 6.3
- 03 Conform de Arbowet dienen alle door de aannemer te gebruiken materialen en gereedschappen gekeurd te zijn volgens de voor dat type materiaal of gereedschap geldende regelgeving (bv hijsmiddelen en elektrisch gereedschap)

01 19 04 MATERIEEL

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 oktober 2010, aan onder meer de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, pompen enz. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende de periode van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 60 dB(a) en gedurende de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).

01 19 05 GELUIDHINDER

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidhinder volgend uit artikel

01.19.04 van deel 3 van dit bestek.

- 02 De te treffen maatregelen ter beperking van geluidhinder worden aangegeven in het gedetailleerd werkplan behorend bij het onderdeel. Voor zover geen gedetailleerde werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd, dienen de maatregelen beschreven te zijn in het Algemeen Tijdschema.
- 03 Het gebruik van radio's en dergelijke op het werk is uitsluitend toegestaan indien deze geen hinder voor de omgeving opleveren. In geval van klachten van belanghebbenden is de directie bevoegd om het gebruik van radio's en dergelijke te verbieden. Indien de aannemer zich niet houdt aan het verbod van het gebruik van radio's en dergelijke zal er per overtreding een boete van vijfhonderd euro (€500,00) worden opgelegd.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de WAV voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/ of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie moet voldoen aan artikel 15 van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie mag door de aannemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.
- 03 De aannemer verleent de opdrachtgever en de directie, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie.
- 04 De aannemer toont de directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de directie toetsen op het aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV, alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt. Bij elk overleg zorgt de aannemer er voor dat de "tewerkstelling van vreemdelingen" wordt geagendeerd.
- 05 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN WERK

- 01 De toezichthouder van de opdrachtgever wordt na afloop van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag telefonisch of mondeling geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.
- 02 Eén keer per week ontvangt de toezichthouder van de opdrachtgever een digitale voortgangsrapportage met hierin per dag omschreven de voortgang van de werkzaamheden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 12 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

- 01 In afwijking van artikel 01.21.05 van de Standaard 2020 vindt wel een risicoregeling plaats.
- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd. De eerste keer in januari 2025. Hierna ieder contractjaar in januari. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op

basis van het door Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw (2015=100)

- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0) / B0 \cdot 100\% = \text{_____ \%}$ (afgerond op een decimaal) ,

waarin:

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:
- weekstaten waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
 - tekeningen in kleur waaruit de op de weekstaat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
 - opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
 - rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- 03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen;
- 04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 05 De aannemer zal zorg dragen voor het voeren van de bestekadministratie. Hiervoor zal hij week-, termijn- en afrekenstaten opstellen en ter goedkeuring indienen bij de directie.
De weekstaat dient tegelijk met de productie-opgavestaat van de betreffende week ter goedkeuring te worden ingediend. Een volgende weekstaat mag pas worden ingediend nadat de voorgaande weekstaat door de directie is goedgekeurd.
Na het verstrijken van een termijnperiode biedt de aannemer zo spoedig mogelijk een termijnstaat ter goedkeuring aan aan de directie. Een volgende termijnstaat mag pas worden ingediend nadat alle weekstaten die vallen in de betreffende termijnperiode en de voorgaande termijn zijn goedgekeurd door de directie.
De gegevens dienen digitaal in pdf-formaat en in het bestandsformaat van de gebruikte applicatie te worden aangeleverd.
De bestekadministratie dient gevoerd te worden in een softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor het voeren van bestekadministraties volgens de RAW- systematiek.
- 06 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02, 04 en 05 worden geacht te zijn begrepen in de eenheidsprijzen.
- 07 Indien de aannemer de in lid 02 en 05 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens en het voeren van een bestekadministratie niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 25 02 MEER-/MINDERWERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.
- 03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer- en minderwerk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.
- 04 Meerwerk wordt door opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door opdrachtgever, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke documenten, gespecificeerd.
- 05 Bij het reinigen- en inspecteren wordt het meerwerk beoordeeld nadat de inspectiebeelden beschikbaar zijn gesteld.

01 25 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 De aannemer dient bestekwijzigingen tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekwijzigingen na het verkrijgen van een schriftelijke opdracht.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal een aantekening in het dagboek of weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.
- 04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal betaling van bestekwijzigingen uitsluitend plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.

01 25 07 WEEGBONNEN

- 01 Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd. Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

01 26 PLANNING

01 26 01 PLANNING EN VERTRAGING

- 01 Stagnatie vanwege hoog water in het rioolstelsel, ongeacht wat hiervan de oorzaak is, geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.
- 02 Verrekening van stagnatie van de inspectie, als gevolg van stagnatie bij de reiniging, vindt niet plaats.
- 03 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort vindt niet plaats.
- 04 Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto's op inspectieputten vindt niet plaats.

25 LEIDINGWERK

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEEVEELHEIDSBEPALING

- 01 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart op hart rioolput.
- 02 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende rioolstreng.
- 03 De binnen onderkant van de rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

25 22

EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

25 22 01

INBRENGEN BUIZEN IN BESTAAND RIOOL

- 01
- De vouwen of plooien die tijdens het aanbrengen ontstaan in de aan te brengen kunststofbuis, dienen verwijderd te worden. De hoogte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in lengterichting maximaal 10% van de uitwendige kousdiameter bedragen. In radiale richting mogen geen plooien groter dan 3% van de uitwendige kousdiameter voorkomen.

25 22 06

EISEN AAN DEELRENOVATIES

- 01
- Er dient een garantie te worden afgegeven op het functioneren van de deelrenovatie en het waterdicht zijn van de deelrenovatie van ten minste 5 jaar. Garantievoorwaarden conform het gestelde in 25 24 01.
- 02
- De deelrenovatie dient van glasvezel te zijn.
- 03
- Indien ten behoeve van een maatregel er meerdere achtereen dienen te worden aangebracht (maatregel 2DR), dan dienen deze een overlapping van minimaal 0,1 m. te hebben. De eerste deelrenovatie dient dan stroomafwaarts geplaatst te worden.
- 04
- Deelrenovaties dienen naadloos en waterdicht aangesloten te zijn op de buiswand zonder gebruik te maken van zwelrubbers.
- 05
- Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.
- 06
- Het gewicht aan glas aanwezig per vierkante meter dient per laag minimaal 1000 gram te zijn. Dit dient te worden aangetoond middels een type test van de toegepaste deeldeelliner.
- 07
- De dikte van de aan te brengen glasvezel dealkousen dient volgens volgende tabel te zijn: (in millimeters na uitharding)
- | Diameter | Dikte |
|----------|--------|
| 160 | 2.5 mm |
| 200-250 | 2.5 mm |
| 300 | 3 mm |
| 400 | 3 mm |
| 500 | 4 mm |
| 600 | 5 mm |
| 700 | 5 mm |
| 800 | 6 mm |
| 900 | 6 mm |
| 1000 | 6 mm |
| 250/375 | 3 mm |
| 300/450 | 4 mm |
| 350/525 | 5 mm |
| 400/600 | 6 mm |
| 500/750 | 7 mm |

25 22 07

AFWERKEN INLATEN EN PUT-BUIS-DEELLINER AANSLUITINGEN

- 01
- Op de dag van relinen zullen de inlaten zijn afgesloten omdat de nog niet uitgeharde deelliner deze blokkeert.
- 02
- Bij stoom en UV-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur na aanbrengen.
- 03
- Bij water-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur nadat gestopt is met het proces van koelen.
- 04
- Het boorgat dient een minimale doorsnede van 70 millimeter te hebben.
- 05
- Het afwerken van de put-buis-deelliner aansluitingen dient te gebeuren na volledige afkoeling.

- 06 Het verder open frezen en afborstelen dient te gebeuren na volledige afkoeling en krimp.
- 07 Het afwerken van het stroomprofiel en de aansluitingen in de bestaande putten dient te geschieden conform de betreffende bijlage van dit bestek.

25 22 08 EISEN AAN STRENGRENOVATIES

- 01 De deelliner dient glad te worden aangebracht zodat een optimale (vrije) afstroming, bewerkstelligd wordt. In het kader van de afstroming en stabiliteit worden slechts plooien geaccepteerd zoals omschreven in lid 02, 03 en 04.
- 02 De maximaal toelaatbare plooihoogte (uitstulping) bedraagt 3% van de horizontale diameter van het bestaande te relinen riool. Deze mogen niet voorkomen in het gedeelte van 5-7 uur.
- 03 De maximale toelaatbare individuele plooilengte is gelijk aan de horizontale diameter van het bestaande te relinen riool.
- 04 Over een lengte van 10x de horizontale diameter van de te relinen buis mogen maximaal 5 plooien voorkomen met een plooihoogte van 3% van de horizontale diameter van de te relinen buis. Deze mogen niet voorkomen in het gedeelte van 5-7 uur.
- 05 Voor het waterdicht afwerken van de aansluitingen van de deelliner met de putten (tussenputten en put-buisaansluitingen) dient gebruik te worden gemaakt van Xypex in combinatie met Xycrylic-admix of profoseal. Indien de aannemer van een gelijkwaardig product gebruik wil maken, heeft dit goedkeuring van de directie.
- 06 Van de deelliner die doorloopt in een tussenput mag het deel van de deelliner ter plaatse van het stroomprofiel niet verwijderd worden.
- 07 De deelliner dient een minimale theoretische levensduur te hebben van 50 jaar. Het ontwerp en de controle zijn daarop gebaseerd. De deelliner c.q. het laminaat moet homogeen van samenstelling en vrij van (in- of externe) scheurvorming zijn. De samenstelling van het laminaat dient overeen te komen met die waarbij de 10.000 uur beproeving is uitgevoerd. Bij geconstateerde scheurvorming en/of afwijking van de samenstelling dient een kruiptest te worden uitgevoerd.
- 08 Blaarvorming en/of loshangende delen zijn niet toegestaan.
- 09 De berekende wanddikte, de opgegeven E-modulus (lange-duur) en de buigtreksterkte (lange-duur) moeten door de aannemer worden gegarandeerd.
- 10 Het afwerken van de tussenputten en put/buis-aansluitingen mag pas uitgevoerd worden nadat de deelliner volledig uitgehard is en niet meer krimpt. Als richtlijn wordt 2 weken na aanbrengen van de deelliner aangehouden.
- 11 De afmeting van alle leidingen waarin een deelliner wordt aangebracht, wordt in het werk opgemeten.
- 12 Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld. Bij toepassen van een TPI van voldoende capaciteit kunnen de werkzaamheden na goedkeuring van de directie voortgang vinden.
- 13 Om bij een glasvezelkous over de hele lengte van de streng tot een goede uitharding te komen is het noodzakelijk de leiding de lengte van de lichttrein door te laten steken in de put.

25 23 INFORMATIE OVERDRACHT

25 23 04 EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

- 01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen deelliners is berekend door de opdrachtgever. Op basis hiervan dient een deelliner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die vermeld staan in de betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.
- 02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 uren test van de combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient

door een geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de dag van afgifte tot de dag van aanbesteding.

- 03 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als kruipfactor voor naaldvilt kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd.
- 04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld het aantal lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.
- 05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven. Dit in verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.
- 06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

25 23 05 VRIJKOMEND STYREEN

- 01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan de directie:
 - hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
 - de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
 - de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
 - geplande tijdstip van lozing;
 - procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).
- 02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008. Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de voorkeur gaat uit naar continue metingen. De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen beschikbaar te zijn voor de directievoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/grafiek te worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.
- 03 Bij naaldvilt kousen dient styreen vrije hars toegepast te worden.

25 23 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN RELINEN

- 01 Tenminste twee weken voordat met de rioolrenovatie werkzaamheden wordt begonnen dient de aannemer een werkplan in bij de directie. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Het gedetailleerde werkplan dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
 - verkeersplan/maatregelen, voorzieningen (bv. rijplaten), omgevingszaken;
 - welke methode er wordt toegepast;
 - omschrijving van de werkgangen;
 - duur van de werkgangen;
 - omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);
 - opstelpunten van het materieel per werkgang;
 - afmetingen van het materieel;
 - de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen;
 - protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous;
 - omschrijving van duur en methode van uitharden;
 - omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk;
 - omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebracht in het nog te relinen riool;
 - omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt getrokken.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

- 01 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
 - relinen.

De garantieverklaring van 5 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:

- repareren.

- 02 De garantie wordt afgegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte van de reparaties
(voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen)
 - chemische resistentie
 - waterdichtheid
 - slijtvastheid
 - geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.
- 03 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.
- 04 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.
- 05 Indien een onderhoudsmaatregel aan een object moet worden hersteld, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

25 24 02 GOEDKEURING DEELLINERS

- 01 Maatgevende uitkomst van de herberekening is het percentage van behaalde wandstijfheid en momentcapaciteit in relatie tot de vooraf opgegeven waarde welke bij het contract zijn bijgevoegd in tabelvorm.
Indien het behaalde percentage afwijkt van de benodigde percentage, is de laagste de maatgevende voor de verdere evaluatie.
In geval het behaalde percentage lager is of gelijk is aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de verplichting van de opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te betalen voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen.
In geval het behaalde percentage tussen de 80% en 100% ligt, wordt de korting als volgt bepaald:
- Waarde ligt tussen 80% en 90%, korting van 40% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
 - Waarde ligt tussen 90% en 100%, korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- 02 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast conform onderstaande tabel.
- Kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
 - Kous is dicht: geen korting.
- 03 Indien er sprake is van meerdere proefstukken per inversie dan geldt het percentage als vermenigvuldigingsfactor bij de berekening van de korting.
bijvoorbeeld:
2 van de 3 proefstukken zijn niet waterdicht.
 $66\% \cdot 20\% \cdot \text{bedrag van het betreffende hoofdstuk} = \text{korting}$
- 04 Indien het reststyreen gehalte groter is dan 2% van het totale laminaat dan mag de kruipfactor uit de 10.000 urentest niet worden gebruikt voor de vertaling naar lange termijn eigenschappen.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLRENOVATIE

25 25 06 VULLEN MET WATER

HFD PAR ART LID

- 01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.
- 02 Indien men vergunningsplichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de opdrachtnemer zelf voor dit gehele proces verantwoordelijk zijn.

25 25 07 MELDEN AFWIJKENDE TOESTANDSASPECTEN

- 01 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden getroffen.

25 26 BOUWSTOFFEN RIOOLRENOVATIE

25 26 02 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

- 01 De relining dient te bestaan uit een glasvezel en/of naaldviltten drager bestaande uit één of meerdere met elkaar verbonden lagen gefabriceerd uit synthetische vezels welke in overeenstemming zijn met het te gebruiken harssysteem. Het relining materiaal dient aan de binnenzijde te zijn voorzien van een impermeabele laag, welke bestand is tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te worden gemaakt van hars bestaande uit harders, vulstoffen en andere toeslagmaterialen ter goedkeuring van de directie.
- 02 De leverancier van de geïmpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-urtest van de toe te passen naaldvilt- of glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.
- 03 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de gedeclareerde waarden (minimaal te behalen fysische eigenschappen) ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.

VOORBEELD

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 GRADEN CELSIUS	MINIMALE WAARDE
---	------------------------

Elasticiteitsmodulus E0 (korte termijn):	2.800 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus E50 (lange termijn 50 jaar):	1.100 N/mm ²
Buigsterkte (lange termijn):	40 N/mm ²
Kruipfactor F50 maximaal :	0,44

Indien het harsmateriaal eigenschappen heeft die afwijken van de waarden in bovenstaande tabel, dienen de eigenschappen ter goedkeuring van de directie te worden ingediend.

- 04 Als hars dient voor de rioolrenovatie een hoogwaardige thermohardende, lichtuithardende of stoomuithardende hars te worden toegepast.
- 05 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10.000 uren test is getest.
- 06 De in het laboratorium gemeten korte termijn eigenschappen moeten minimaal gelijk zijn aan de vooraf opgegeven gedeclareerde waarden.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE

25 27 02 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

- 01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

25 27 03 CONTROLE RELINING

- 01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één proefstuk te worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten. Indien de inversie langer is dan 100 meter wordt voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De proefstukken dienen in aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en

meteen aan de directie te worden overgedragen.

- 02 Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij voldaan moet worden aan de volgende eisen:
 - Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde waarden)
 - Per monster worden 6 diktemetingen uitgevoerd. De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiging uit van de relining.
- 03 De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen te zijn:
 - bij deelliners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm
 - lengte = 350 mm
 - breedte = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.
 - bij deelliners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm
 - lengte = 350 mm
 - breedte = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.
- 04 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.
- 05 De beproevingen van de teststukken zullen onder supervisie van de opdrachtgever plaatsvinden en zullen worden uitgevoerd conform:
 - E-moduli worden bepaald conform de ISO 178:2003, DIN EN 13566-4
 - Waterdichtheidstest wordt uitgevoerd conform de APS richtlijn
 - Reststyreengehalte wordt bepaald conform DIN 53394-2 (GC) of via de DSC-methode conform de DIN537655. De toe te passen methode op dit project wordt vooraf in overleg met de aannemer en opdrachtgever bepaald.
- 06 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt de aanbidding aan het laboratorium.
- 07 Voor de E-moduli en de spanningen wordt gerekend met alle gemeten waarden
- 08 Voor de wanddikte wordt gerekend met alle gemeten waarden.
- 09 De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en tweede ronde in de betrokken bijlagen. Indien na de eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede beproevingsronde in gang gezet.
- 10 De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.
- 11 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit berekend. Dus zowel van:
 - de wanddikte
 - E-modulus
 - buigsterkteDaarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt begrensd door de rek.conform de DWA-143-2.

25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

- 01 Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".
- 02 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin of beton worden in overleg en op aanwijzing door de opdrachtgever eventueel op een later tijdstip verwijderd.
- 03 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 04 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van bijvoorbeeld

voorwerpen of extreme verontreiniging in het riool, meldt de opdrachtnemer dit direct bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

- 05 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging.
- 06 Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie. Regenwaterriolen dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen inbegrepen te zijn in de reinigingskosten.
- 07 De riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hogedruk reinigingsmateriaal zijn te verwijderen.
- 08 In aanvulling op bepaalde in artikel 25.32.01 van de Standaard 2020 dient de putrandspooning na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. Na de reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.
- 09 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen.
- 10 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.
- 11 Bij nieuwe en al bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80 bar.
- 12 Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden met een lege vacuümwagen.
- 13 Verontreinigingen: zand, slib en los zittend vet dat zonder mechanische hulpmiddelen verwijderd kan worden alsmede kleine losliggende voorwerpen die tijdens die bewerking uit het riool worden afgevoerd.
- 14 Definitie verontreinigingsgraad: het percentage van de inwendige hoogte waarmee de leiding is gevuld met verontreiniging.
- 15 In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan. Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 04 MELDINGSPLICHT BIJ RIOOLREINIGING

- 01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan de directie gemeld te worden.
- 02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen direct gemeld te worden aan de directie.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 37 03 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERONTREINIGING IN RIOLEN

- 01 Standaard is de verontreinigingsgraad bepaald op maximaal 20%.
- 02 Indien de verontreinigingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke verontreinigingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.
- 03 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag verontreiniging gemeten en het gemiddelde per put berekend.
- 04 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische verontreinigingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de verontreinigingslijn ten opzichte van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de verontreinigingsgraad.

25 37 04 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERONTREINIGING IN PUTTEN

- 01 Standaard is de verontreinigingsgraad bepaald op maximaal 20%.
- 02 Indien de verontreinigingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke verontreinigingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.
- 03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de verontreinigingsgraad volgens de methode beschreven in artikel 25.37.03 in deel 3 van deze overeenkomst. Bepaal aansluitend het gemiddelde van de verontreinigingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen..
- 04 De verontreinigingsgraad van de put wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde verontreinigingsgraad van alle aansluitend rioolstrengen, zoals bepaald in lid 03.

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE**25 42 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE**

- 01 Per deelgebied/kern moeten aparte (digitale) mappen worden aangeleverd, naamgeving van de mappen dient iom de opdrachtgever bepaald te worden of wordt door de opdrachtgever aangeleverd, zonder bericht dient de mapnaam opgebouwd te zijn als 'jaartal-dorp-wijk'. Per map het volgende aanleveren:
 - RIBXbestand (naam van de map);
 - Foto's behorend bij dit RIBX bestand;
 - Video's behorend bij dit RIBX bestand;
 - PDF rapport behorend bij dit RIBX bestand;
 - Werktekeningen behorend bij dit RIBX bestand.
- 02 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties Riolerig " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN 13508-02
- 03 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270° naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige inlaten gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (USB-stick of een verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows Vista en Windows 7, 8 en 10.
- 04 Foto- en video-opnames dienen in een schoon en droog riool te worden uitgevoerd.
- 05 Het inspectiebedrijf dient gecertificeerd te zijn volgens BRL K10015. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".
- 06 De riolerig dient na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog gehouden te worden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de zuigwagen tijdens het inspecteren het waterniveau in de riolerig zo laag mogelijk te houden (bijzuigen).
- 07 Het maken van foto's en video-opnamen uitvoeren in een gereinigde leiding binnen twee uur na reiniging.
- 08 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een uitwendig draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per tijdseenheid registreert is niet toegestaan.
Ook dient de camera van voldoende lichtbronnen te zijn voorzien.
- 09 In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 25.42.03 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
 - bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht (valputten uitgezonderd). Nadat de camera in het riool is gebracht, dient achteruit gereden te worden, totdat de cameralens bij de put-buisaansluiting staat;
 - alle gebreken met betrekking tot inlaten dienen vermeld te worden bij de opmerkingen;
 - bij lekkage van de inlaat, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden (standpijp,

afdekkapje, stootring enz.);
- alle putten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht.

- 10 Van alle uitgevoerde inspecties dient een volledig inspectierapport te worden gemaakt, de inspectie wordt uitgevoerd over de gehele streng inclusief begin- en eindput conform Standaard 2020 met vastlegging van alle toestandsaspecten.
- 11 Voor aanvang van de inspectie moet een startoverleg plaatsvinden waarbij de aannemer, de uitvoerende inspecteur en de directie aanwezig zijn.
- 12 De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleuren tv-camera waarmee minimaal haaks op de wand gekeken kan worden.
- 13 Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit gemeld worden bij de directie. De aannemer maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".
- 14 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens de inspectie het inslagpeil van een eventueel in de nabijheid aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk is, wordt ingesteld. De aannemer dient hiervoor tijdig een verzoek in.
- 15 De opnamen moeten een representatief beeld van de toestand van het desbetreffende onderdeel van de riolering geven, in het bijzonder van de ernst van gebreken.
- 16 De registratie van opnamen moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.
- 17 De inspectie dient uitgevoerd te worden conform de NEN-EN 13508-2.
- 18 Een hellingshoekmeting van elke streng maakt deel uit van de inspectie. Voor de hellingshoekmeting dient gebruik te worden gemaakt van de binnen-onderkant-buis (BOB) die door de gemeenten zijn opgegeven. De hellingshoek dient in mm zijn aangegeven tot de ideale lijn.
- 19 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per diameter dient het juiste type camera te worden gekozen.
- 20 De bob-maat ter plaatse van de begin- en eindput dienen te worden gemeten t.o.v. de bovenkant van het putdeksel van de betreffende putten. Dit dient zowel te worden vast gelegd in het RIBX-bestand alsmede dient het te worden genoteerd op de werktekening welke in een later stadium in digitale vorm terug naar de opdrachtgever gaat.
- 21 Indien er blinde putten worden gesignaleerd dient dit te worden vastgelegd op de werktekening alsmede in het sufrif-bestand. In overleg met de opdrachtgever van de betrokken deelopdracht dienen dan deze putten te worden ingemeten doormiddel van een camera met sensor en benoemd met dezelfde naam zoals deze in het RIBX-bestand is opgenomen. Het eventueel wijzigen van de naam zal in regie van de opdrachtgever geschieden.
- 22 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de beginput, zodat de put-buisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden. Als alternatief mag er bij het opstellen van het inspectiemiddel gefilmd worden bij het laten zakken tot het bodemniveau van de beginput zodat de put-buisaansluiting goed in beeld gebracht wordt.
- 23 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand. Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van het riool te zijn.
- 24 Bij iedere streng dienen alle voegen rondom te worden geïnspecteerd, dat een goede beoordeling van de axiale respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Alle verplaatste axiale verbindingen moeten door middel van softwarematige meting worden bepaald. Schatten is niet toegestaan.
- 25 De rapportage dient separaat per gemeente te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. In de rapportage is een set tekeningen aanwezig, waarop de ID-nummering is aangegeven.
- 26 Digitaal beeldmateriaal dient te voldoen aan:

- resolutie ten minste 720 x 576 pixels;
- bitrate minimaal 4000 Kbps;
- beeldopbouw minimaal 25 frames per seconde;
- MPEG-4 formaat (de codec dient meegeleverd te worden bij de rapportage, verwerkt in rapportageviewer);
- opnamen zonder geluidsspoor.

- 27 Voor aanvang van elk rioolleidingonderzoek staan de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende 10 sec op het T.V.-scherm en digitale beeld vermeld:
- (ABJ) De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;
 - (ABI) De naam van de inspecteur;
 - (AAN) De naam van de stad of dorp; (AAO) Wijk;
 - (AAJ) Plaats (vb de naam van de straat);
 - (AAD) De referentie van het eerste knooppunt;
 - (AAF) De referentie van het tweede knooppunt;
 - (AAB) De beginknoopreferentie;
 - (ABF) De datum van het onderzoek;
 - (ACA) De vorm van de doorsnede van de leiding, door middel van een meting met de baak in beeld;
 - (ACB) De hoogte van de doorsnede van de leiding;
 - (ACC) De breedte van de doorsnede van de leiding;
 - (ABO) Het referentienummer van het video-opslagmedium;
 - (ABN) Het referentienummer van het foto-opslagmedium;
 - (ACD) Het soort materiaal waaruit de leiding vervaardigd is volgens tabel C4 van NEN-EN 13508-2;

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

- 28 Tijdens de uitvoering van een leidinginspectie dienen ook de begin- en eindput gefilmd te worden, zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen, overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. De bevindingen in de rioolputten dienen bij een leidinginspectie gerapporteerd te worden.

25 42 02 RIOOLPERSLEIDING

- 01 Indien mogelijk zullen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden rioolpersleidingen buiten werking worden gesteld. De opdrachtgevers dragen er zorg voor dat tijdens de inspectie het inslagpeil van een eventueel in de nabijheid aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk is, wordt ingesteld. De opdrachtnemer dient hiervoor tijdig een verzoek in.

25 42 03 WAARNEMINGSCRITEIA INSPECTEREN

- 01 De uitgevoerde inspectie per streng wordt afgekeurd indien de beeldopnamen niet voldoen aan de relevante criteria van 25.42.01.

25 42 04 CONTROLE UITGEVOERD WERK OBV INSPECTIERAPPORTEN

- 01 Opdrachtgever doet de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk vier weken na ontvangst wordt de opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van het inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.
- 02 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria (25.32.01 van dit bestek):
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de opdrachtnemer.
 - De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria (25.42.01 van dit bestek):
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de opdrachtnemer.
 - De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de deelopdracht. Indien afgekeurd en niet voldaan wordt aan het herstellen van de inspectie conform lid 2 en 3 van deze paragraaf.

25 42 05 NIET TE OPENEN PUTDEKSEL

- 01 Indien putdelsels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit bij de toezichthouder te melden. Indien mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.
- 02 Aantroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.
- 03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

25 42 06 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN

- 01 De ingeleverde inspectierapporten zullen met behulp van een steekproef beoordeeld worden. De steekproef zal bestaan uit een selectie van ongeveer 5% van de strengen. Deze strengen worden beoordeeld conform de criteria genoemd in 25.42.01 en 25.32.01. Indien meer dan 20% van deze geselecteerde strengen afgekeurd wordt, zal de gehele rapportage beoordeeld moeten worden. De kosten verbonden aan deze complete beoordeling van de rapportage zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 02 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig wordt opgeleverd als aangegeven in 25 42 04 wordt € 500,- (excl. btw) per perceel op de deelopdracht in mindering gebracht.
- 03 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd, dient de opdrachtnemer nog in hetzelfde kalenderjaar de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en rapporteren in overleg met de directie.
Voor berekening van de boete wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform 25 42 01 en 25 32 01. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, dient de opdrachtnemer het aangepaste inspectierapport nog hetzelfde kalenderjaar van afkeuring opnieuw in te leveren in overleg met de directie.
Voor berekening van de boete wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de vernieuwde rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform 25 43 01 van dit bestek. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN**25 43 01 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIERAPPORT**

- 01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
 - het bestek- en rapportnummer;
 - opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
 - datum en plaats inspectie;
 - dorpskern en straatnaam;
 - profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
 - gebreken aan het riool en verontreiniging van riool;
 - harddisknummer met begin- en eindstanden;
 - strenglengte, begin- en eindput;
 - type stelsel;
 - b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
 - diameters van de buizen;
 - doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
 - geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
 - weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - put al dan niet toegankelijk;
 - uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.

De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RIBX, wordt opgeslagen.

- 02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de aanbesteding).
- 03 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
 - de inspectie in kleur wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk; ;
 - gegevens volgens RIBX systeem inclusief digitale foto's op een externeharddisk.
- 04 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren. Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.
- 05 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min. 500GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB kabel. De resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 800x600 pixels te bedragen. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RIBX bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
 - De beelden van één geïnspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de naam dient overeen te komen met de naam in het RIBX bestand.
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)
 - De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectiebestand op '00:00:00\' (hh:mm:ss) te beginnen
 - In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
 - Het SUFRIB bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het RIBX bestand.
 - Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het opslagmedium wordt opgeslagen.
 - Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt opgeslagen.
- 06 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.
- 07 De opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de opdrachtgever in kennis te stellen.
- 08 De data dient gekoppeld te zijn aan een lbak viewer.
- 09 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd, dan dient dit in het RIBX bestand te worden teruggekoppeld.
- 10 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal twee videos aanwezig mogen zijn. Indien een tegeninspectie noodzakelijk is dient dit gemeld te worden aan de toezichthouder/directievoerder met reden waarom.
- 11 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter beoordeling van het inspectierapport.
- 12 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te worden vermeld.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSM. WERK IN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

- 01 Verkeersvoorzieningen betreffende het werk, die tijdelijk geen dienst doen, dient de aannemer terstond te verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.
- 02 Er is een afzethak vereist rondom openliggende putten.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de afzetting van het werkterrein, inleidende bebording en omleidingsroutes volgens de richtlijnen in CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. De aannemer dient tevens te zorgen voor een deugdelijke afzetting binnen het werkterrein.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van de aangebrachte tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSM. WERK IN UITVOERING**62 13 03 PLAN VOOR PLAATSEN EN ONDERHOUDEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATR.**

- 01 Van de aannemer wordt een plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan tevens de onderstaande gegevens te bevatten:
 - De wijze waarop de aannemer het onderhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen gaat organiseren;
 - Namen, adressen en telefoonnummers van de personen die met het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen belast zullen worden;
 - Een rooster waarin staat aangegeven wie op welk moment dienst heeft als aanspreekpunt voor de directie betreffende het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 13 04 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

- 01 Bij toepassing van tijdelijke verkeersregelinstallaties verstrekt de aannemer de directie een goedkeuringsbewijs van de toe te passen installatie. Dit goedkeuringsbewijs dient door een bevoegd keuringsinstituut (KEMA of TNO) te zijn afgegeven.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSM. WERK IN UITVOERING**62 15 01 ALGEMEEN**

- 01 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.
- 02 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de calamiteitendienst van de opdrachtgever worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in opdracht van de participerende gemeente onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aannemer.

Behoort bij:

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) gevestigd te:
KVK-nummer:
- B) gevestigd te:
KVK-nummer:
- C) gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEMEENTE SCHAGEN				
10	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
101	TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL				
1010	<u>Ronde buizen</u>				
101010	Tijdelijk afsluiten riool <500	st	50,00	F	
101020	Tijdelijk afsluiten riool 500 tot 900	st	30,00	F	
101030	Tijdelijk afsluiten riool 900 tot 1250	st	10,00	F	
101040	Tijdelijk afsluiten riool 1250 t/m 1500	st	8,00	F	
1011	<u>Ei-vormige buizen</u>				
101110	Tijdelijk afsluiten riool <400/600	st	30,00	F	
101120	Tijdelijk afsluiten riool 400/600 tot 700/1050	st	20,00	F	
101130	Tijdelijk afsluiten riool 700/1050 tot 1000/1500	st	10,00	F	
101140	Tijdelijk afsluiten riool 1000/1500	st	10,00	F	
102	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
102010	Rioolslib vervoeren.	ton	200,00	F	
102020	Rioolslib vervoeren (AC houdend).	ton	10,00	F	
102030	Afvoeren puin/hard vuil	ton	10,00	F	
103	VERPOMPEN RIOOLWATER				
1031	<u>Leidingbruggen</u>				
103110	Toepassen leidingbrug (tot 9 meter)	keer	4,00	F	
103120	Instandhouden leidingbrug (tot 9 meter)	dag	20,00	F	
103130	Toepassen leidingbrug (tot 15 meter)	keer	4,00	F	
103140	Instandhouden leidingbrug (tot 15 meter)	dag	20,00	F	
103150	Toepassen leidingbrug (tot 21 meter)	keer	4,00	F	
103160	Instandhouden leidingbrug (tot 21 meter)	dag	20,00	F	
1032	<u>Pompen en afvoeren rioolwater</u>				
103210	Opbouwen leid. t.b.v. tijdelijke pompinstallatie	m	750,00	F	
103220	Verpompen rioolwater	dag	20,00	F	
1033	<u>Grote lozers</u>				
103310	Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers	st	4,00	F	
104	COÖRDINATIE				
104010	Coördinatie werkzaamheden	keer	10,00	F	
105	COMMUNICATIE				
105010	Communicatie met whatsapp	jaar	1,00	F	
105020	Informatievoorziening rioolrenovatie/reparatie	keer	6,00	F	
11	REINIGEN RIOLERING				
110	REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK				
1100	<u>Ronde profielen tot 20% verontreiniging</u>				
110010	Riool reinigen tot Ø500 mm	m	1.500,00	F	
110020	Riool reinigen Ø500 tot Ø900 mm	m	700,00	F	
110030	Riool reinigen Ø900 tot Ø1250 mm	m	400,00	F	
110040	Riool reinigen Ø1250 t/m Ø1500 mm	m	200,00	F	
1101	<u>Ei vormige profielen tot 20% verontreiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110110	Riool reinigen tot 400/600 mm	m	200,00	F	
110120	Riool reinigen 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F	
110130	Riool reinigen 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F	
110140	Riool reinigen 1000/1500 mm	m	50,00	F	
111	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK				
1110	<u>Rioolputten tot 20% verontreiniging</u>				
111010	Rioolput reinigen (tot 1,0 m2).	st	40,00	F	
111020	Rioolput reinigen (1,0 tot 2,0 m2)	st	20,00	F	
111030	Rioolput reinigen (2,0 tot 5,0 m2)	st	10,00	F	
112	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
112010	Metten verontreinigingsgraad van riolen	keer	2,00	F	
112020	Toeslag reinigen AC leidingen	dag	4,00	F	
112030	Bijzuigen/leegzuigen riolering	Uur	20,00	F	
12	INSPECTEREN RIOLERING				
122	VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
1220	<u>Ronde buizen</u>				
122010	Inspecteren riool tot Ø500 mm	m	1.500,00	F	
122020	Inspecteren riool Ø500 tot Ø900 mm	m	700,00	F	
122030	Inspecteren riool Ø900 tot Ø1250 mm	m	400,00	F	
122040	Inspecteren riool Ø1250 t/m Ø1500 mm	m	200,00	F	
1221	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
122110	Inspecteren Ei-buis 400/600 mm	m	200,00	F	
122120	Inspecteren Ei-buis 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F	
122130	Inspecteren Ei-buis 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F	
122140	Inspecteren Ei-buis 1000/1500 mm	m	50,00	F	
123	ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
1230	<u>Ronde buizen</u>				
123010	Inspecteren riool tot Ø500 mm	m	1.500,00	F	
123020	Inspecteren riool Ø500 tot Ø900 mm	m	700,00	F	
123030	Inspecteren riool Ø900 tot Ø1250 mm	m	400,00	F	
123040	Inspecteren riool Ø1250 t/m Ø1500 mm	m	200,00	F	
1232	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
123210	Inspecteren Ei-buis 400/600 mm	m	200,00	F	
123220	Inspecteren Ei-buis 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F	
123230	Inspecteren Ei-buis 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F	
123240	Inspecteren Ei-buis 1000/1500 mm	m	50,00	F	
124	AANLEG-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
1240	<u>Ronde buizen</u>				
124010	Inspecteren riool tot Ø500 mm	m	1.500,00	F	
124020	Inspecteren riool Ø500 tot Ø900 mm	m	700,00	F	
124030	Inspecteren riool Ø900 tot Ø1250 mm	m	400,00	F	
124040	Inspecteren riool Ø1250 t/m Ø1500 mm	m	200,00	F	
1242	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
124210	Inspecteren Ei-buis 400/600 mm	m	200,00	F	
124220	Inspecteren Ei-buis 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124230	Inspecteren Ei-buis 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F	
124240	Inspecteren Ei-buis 1000/1500 mm	m	50,00	F	
125	OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
1250	<u>Ronde buizen</u>				
125010	Inspecteren riool tot Ø500 mm	m	1.500,00	F	
125020	Inspecteren riool Ø500 tot Ø900 mm	m	700,00	F	
125030	Inspecteren riool Ø900 tot Ø1250 mm	m	400,00	F	
125040	Inspecteren riool Ø1250 t/m Ø1500 mm	m	200,00	F	
1252	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
125210	Inspecteren Ei-buis 400/600 mm	m	200,00	F	
125220	Inspecteren Ei-buis 400/600 tot 700/1050 mm	m	150,00	F	
125230	Inspecteren Ei-buis 700/1050 tot 1000/1500 mm	m	100,00	F	
125240	Inspecteren Ei-buis 1000/1500 mm	m	50,00	F	
126	INSPECTIE DIVERSEN				
126010	Inzet werken op afstand inspectiebus 3,5 - 50 m	keer	8,00	F	
126020	Inzet werken op afstand inspectiebus 50 - 100 m	keer	8,00	F	
126030	Inzet werken op afstand reiniging 3,5 - 50 m	keer	8,00	F	
126040	Inzet werken op afstand reiniging 50- 100 m	keer	8,00	F	
126050	Toeslag inspecteren AC leidingen	dag	4,00	F	
13	PARTIËLE REPARATIE				
130	DEELLINER				
1300	<u>Ronde buizen</u>				
130010	Aanbrengen deelliner Ø200 mm glasvezel	st	10,00	F	
130020	Aanbrengen deelliner Ø250 mm glasvezel	st	20,00	F	
130030	Aanbrengen deelliner Ø300 mm glasvezel	st	30,00	F	
130040	Aanbrengen deelliner Ø400 mm glasvezel	st	10,00	F	
130050	Aanbrengen deelliner Ø500 mm glasvezel	st	8,00	F	
130060	Aanbrengen deelliner Ø600 mm glasvezel	st	8,00	F	
130070	Aanbrengen deelliner Ø700 mm glasvezel	st	6,00	F	
130080	Aanbrengen deelliner Ø800 mm glasvezel	st	6,00	F	
1301	<u>Ei-vormige buizen</u>				
130110	Aanbrengen deelliner 250/375 mm glasvezel	st	2,00	F	
130120	Aanbrengen deelliner 300/450 mm glasvezel	st	4,00	F	
130130	Aanbrengen deelliner 400/600 mm glasvezel	st	4,00	F	
130140	Aanbrengen deelliner 500/750 mm glasvezel	st	2,00	F	
131	HOEDLINER				
1310	<u>Hoedliners tpv inlaten 125 mm</u>				
131010	Aanbrengen hoedliner Ø250 met inlaat Ø125 mm	st	6,00	F	
131020	Aanbrengen hoedliner Ø300 met inlaat Ø125 mm	st	10,00	F	
131030	Aanbrengen hoedliner Ø400 met inlaat Ø125 mm	st	6,00	F	
131040	Aanbrengen hoedliner Ø500 met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
131050	Aanbrengen hoedliner Ø600 met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
131060	Aanbrengen hoedliner Ø700 met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
131080	Aanbrengen hoedliner 300/450 mm met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
131090	Aanbrengen hoedliner 400/600 mm met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
131100	Aanbrengen hoedliner 500/750 mm met inlaat Ø125 mm	st	4,00	F	
1312	<u>Hoedliner tpv inlaten 160 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131210	Aanbrengen hoedliner Ø250 met inlaat Ø160 mm	st	6,00	F	
131220	Aanbrengen hoedliner Ø300 met inlaat Ø160 mm	st	10,00	F	
131230	Aanbrengen hoedliner Ø400 met inlaat Ø160 mm	st	6,00	F	
131240	Aanbrengen hoedliner Ø500 met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131250	Aanbrengen hoedliner Ø600 met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131260	Aanbrengen hoedliner Ø700 met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131270	Aanbrengen hoedliner 250/375 mm met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131280	Aanbrengen hoedliner 300/450 mm met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131290	Aanbrengen hoedliner 400/600 mm met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
131300	Aanbrengen hoedliner 500/750 mm met inlaat Ø160 mm	st	4,00	F	
132	ROESTVAST STALEN MANCHETTEN				
132010	Aanbrengen RVS manchet Ø900 mm	st	2,00	F	
132020	Aanbrengen RVS manchet Ø1000 mm	st	2,00	F	
132030	Aanbrengen RVS manchet Ø1250 mm	st	2,00	F	
133	HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN				
1330	<u>Herstellen waterdichtheid riolering</u>				
133010	Herstellen waterdichtheid riolering dmv injectie (t/m Ø800)	st	20,00	F	
133020	Herstellen waterdichtheid riolering dmv injectie (t/m Ø1500)	st	20,00	F	
1331	<u>Herstellen waterdichtheid inlaten 125 mm</u>				
133110	Herstellen waterdichtheid inlaten Ø125 dmv injectie (t/m Ø800)	st	2,00	F	
133120	Herstellen waterdichtheid inlaten Ø125 dmv injectie (t/m Ø1500)	st	2,00	F	
1332	<u>Herstellen waterdichtheid inlaten 160 mm</u>				
133210	Herstellen waterdichtheid inlaten Ø160 dmv injectie (t/m Ø800)	st	2,00	F	
133220	Herstellen waterdichtheid inlaten Ø160 dmv injectie (t/m Ø1500)	st	2,00	F	
1333	<u>Leveren Injectiemateriaal</u>				
133310	Leveren injectiemateriaal	kg	100,00	F	
14	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
140	WORTELS VERWIJDEREN VAN BINNENUIT RIOOL				
1400	<u>Ronde buizen met wortelingroei</u>				
140010	Verwijderen wortels riool tot 500 mm	st	6,00	F	
140020	Verwijderen wortels riool 500 tot 900 mm	st	4,00	F	
140030	Verwijderen wortels riool 900 tot 1250 mm	st	2,00	F	
140040	Verwijderen wortel riool 1250 t/m 1500 mm	st	2,00	F	
1401	<u>EI-vormige buizen met wortelingroei</u>				
140110	Verwijderen wortels EI profiel tot 400/600	st	6,00	F	
140120	Verwijderen wortels EI prof. 400/600 tot 700/1050	st	4,00	F	
140130	Verwijderen wortels EI prof 700/1050 tot 1000/1500	st	2,00	F	
140140	Verwijderen wortels Ei prof 1000/1500	st	2,00	F	
141	INSTEKENDE INLAAT				
1410	<u>Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (kunststof)</u>				
141010	Inkorten inlaat kunststof tot 500mm	st	6,00	F	
141020	Inkorten inlaat kunststof 500 tot 900 mm	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141030	Inkorten inlaat kunststof 900 tot 1250mm	st	2,00	F	
141040	Inkorten inlaat kunststof 1250 t/m 1500mm	st	2,00	F	
1411	<u>El-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm</u>				
141110	Inkorten inlaat kunststof tot 400/600mm	st	6,00	F	
141120	Inkorten inlaat kunststof 400/600 tot 700/1050mm	st	4,00	F	
141130	Inkorten inlaat kunststof 700/1050 tot 1000/1500m	st	2,00	F	
141140	Inkorten inlaat kunststof 1000/1500mm	st	2,00	F	
1412	<u>Ronde buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)</u>				
141210	Inkorten inlaat keramiek tot 500mm	st	6,00	F	
141220	Inkorten inlaat keramiek 500 tot 900mm	st	4,00	F	
141230	Inkorten inlaat keramiek 900 tot 1250mm	st	2,00	F	
141240	Inkorten inlaat keramiek 1250 t/m 1500mm	st	2,00	F	
1413	<u>El-vormige buizen inlaten 125 en 160 mm (keramiek)</u>				
141310	Inkorten inlaat keramiek tot 400/600mm	st	6,00	F	
141320	Inkorten inlaat keramiek 400/600 tot 700/1050mm	st	4,00	F	
141330	Inkorten inlaat keramiek 700/1050 tot 1000/1500mm	st	2,00	F	
141340	Inkorten inlaat keramiek 1000/1500mm	st	2,00	F	
142	AANGEHECHTE AFZETTINGEN				
1420	<u>Verwijderen afzetting ronde buizen</u>				
142010	Verwijderen afzettingen tot 500mm	m	30,00	F	
142020	Verwijderen afzettingen 500 tot 900mm	m	20,00	F	
142030	Verwijderen afzettingen 900 tot 1250mm	m	10,00	F	
142040	Verwijderen afzettingen 1250 t/m 1500mm	m	10,00	F	
1421	<u>Verwijderen afzetting El-vormige buizen</u>				
142110	Verwijderen afzettingen tot 400/600 mm	m	30,00	F	
142120	Verwijderen afzettingen 400/600 tot 700/1050 mm	m	20,00	F	
142130	Verwijderen afzettingen 700/1050 t/m 1000/1500	m	10,00	F	
142140	Verwijderen afzettingen 1000/1500	m	10,00	F	
143	RUBBER RINGEN WEGFREZEN				
143010	Wegfrezen rubberen ring tot Ø900 mm	st	8,00	F	
143020	Wegfrezen rubberen ring vanaf Ø900 mm	st	4,00	F	
144	VERWIJDEREN PUINRESTEN				
144010	Verwijderen puinresten	st	8,00	F	
144020	Verwijderen puinresten	st	6,00	F	
145	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN				
145010	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 800*800 mm)	st	4,00	F	
145020	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1000*1000 mm)	st	2,00	F	
145030	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1500*1500 mm)	st	2,00	F	
145040	Verw. en aanbr. stroompro. (put > 1500*1500 mm)	st	2,00	F	
145050	Aanpassen tussenput	st	4,00	F	
145060	Leveren betonmortel	m3	2,00	F	
15	RELINEN RIOOL				
150	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING				
150010	Uitvoeren van een statische berekening	st	30,00	F	
150020	Inmeten bestaand riool	st	40,00	F	
1501	<u>Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150110	Toep. inbr.-opst. tot 500mm lengte tot 50 m	st	8,00	F	
150120	Toep. inbr.-opst. tot 500mm lengte tot 150 m	st	12,00	F	
150130	Toep. inbr.-opst. tot 500mm lengte >150 m	st	4,00	F	
150140	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900mm lengte tot 50 m	st	6,00	F	
150150	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte tot 150 m	st	4,00	F	
150160	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900mm lengte > 150 m	st	4,00	F	
150170	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte tot 50 m	st	4,00	F	
150180	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250mm lengte tot 150 m	st	2,00	F	
150190	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250mm lengte > 150 m	st	2,00	F	
150200	Toep. inb.-opst. 1250 t/m 1500mm lengte tot 50 m	st	4,00	F	
150210	Toep. inbr.-opst. 1250 t/m 1500mm l. tot 150 m	st	2,00	F	
150220	Toep. inbr.-opst. 1250 t/m 1500mm lengte > 150 m.	st	2,00	F	
150240	Toepassen waterreinigingsinstallatie	dag	30,00	F	
150250	Aanvoeren water t.b.v. relining.(tm 50 m3/kous)	st	10,00	F	
150260	Aanvoeren water t.b.v. relining.(50 tm 100 m3/kous)	st	4,00	F	
150270	Aanvoeren water t.b.v. relining.(meer dan 100 m3/kous)	st	2,00	F	
1503	<u>Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel)</u>				
150310	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte tot 50 m	st	8,00	F	
150320	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte tot 150 m	st	12,00	F	
150330	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte >150 m	st	4,00	F	
150340	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte tot 50 m	st	6,00	F	
150350	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte tot 150 m	st	4,00	F	
150360	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte >150 m	st	4,00	F	
150370	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte tot 50 m	st	4,00	F	
150380	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte tot 150 m	st	2,00	F	
150390	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte >150 m	st	2,00	F	
150400	Toep. inbr.-opst. 1250 t/m 1500 mm lengte tot 50 m	st	4,00	F	
150410	Toep. inbr.-opst. 1250 t/m 1500 mm l. tot 150 m	st	2,00	F	
150420	Toep. inbr.-opst. 1250 t/m 1500 mm >150 m	st	2,00	F	
1505	<u>Herstellen inlaten</u>				
150510	Heropenen inlaat tot 160 op tot 500 en tot 400/600	st	50,00	F	
150520	Heropenen inlaat tot 160 op 500-900 en 400/600-700/1050	st	30,00	F	
150530	Heropenen inlaat tot 160 op 900-1250 en 700/1050-1000/1500	st	10,00	F	
150540	Heropenen inlaat tot 160 op 1250 t/m 1500 en 1000/1500	st	4,00	F	
150550	Heropenen inlaat tot 200 op tot 500 en tot 400/600	st	10,00	F	
150560	Heropenen inlaat tot 200 op 500-900 en 400/600-700/1050	st	8,00	F	
150570	Heropenen inlaat tot 200 op 900-1250 en 700/1050-1000/1500.	st	4,00	F	
150580	Heropenen inlaat tot 200 op 1250 t/m 1500 en 1000/1500	st	4,00	F	
1506	<u>Afwerken liners begin- en eind putten</u>				
150610	Afwerken aansl. liner in eindput tot 500mm	st	40,00	F	
150620	Afwerken aansl. liner in eindput 500 tot 900 mm	st	20,00	F	
150630	Afwerken aansl. liner in eindput 900 tot 1250 mm	st	8,00	F	
150640	Afwerken aansl. liner in eindput 1250 t/m 1500 mm	st	4,00	F	
1507	<u>Afwerken liners tussenputten</u>				
150710	Afwerken aansl. liner in tussenput tot 500 mm	st	30,00	F	
150720	Afwerken aansl. liner in tussenput 500 tot 900 mm	st	14,00	F	
150730	Afwerken aansl. liner in tussenp. 900 tot 1250 mm	st	6,00	F	
150740	Afwerken aansl. liner in tussenp. 1250 t/m 1500 mm	st	4,00	F	
151	PROEFSTUKKEN				
151010	Maken van proefstuk uit put	st	40,00	F	
151020	Toepassen manchet/jeanskap	st	40,00	F	
151030	Maken van proefstuk uit buis	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152	RELINEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT)				
152010	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø200	m	100,00	F	
152020	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø200	m	100,00	F	
152030	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø200	m	100,00	F	
152040	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø250	m	100,00	F	
152050	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø250	m	100,00	F	
152060	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø250	m	100,00	F	
152070	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø300	m	300,00	F	
152080	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø300	m	300,00	F	
152090	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø300	m	300,00	F	
152100	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø400	m	100,00	F	
152110	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø400	m	100,00	F	
152120	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø400	m	100,00	F	
152130	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø500	m	50,00	F	
152140	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø500	m	50,00	F	
152150	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø500	m	50,00	F	
152160	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø600	m	50,00	F	
152170	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø600	m	50,00	F	
152180	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø600	m	50,00	F	
152190	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø700	m	50,00	F	
152200	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø700	m	50,00	F	
152210	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø700	m	50,00	F	
152220	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø800	m	20,00	F	
152230	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø800	m	20,00	F	
152240	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø800	m	20,00	F	
152250	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø900	m	20,00	F	
152260	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø900	m	20,00	F	
152270	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø900	m	20,00	F	
152280	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1000	m	20,00	F	
152290	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1000	m	20,00	F	
152300	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1000	m	20,00	F	
152310	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1250	m	20,00	F	
152320	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1250	m	20,00	F	
152330	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1250	m	20,00	F	
152340	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1500	m	20,00	F	
152350	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1500	m	20,00	F	
152360	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1500	m	20,00	F	
153	RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT)				
153010	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 250/375	m	50,00	F	
153020	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 250/375	m	50,00	F	
153030	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 250/375	m	50,00	F	
153040	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 300/450	m	100,00	F	
153050	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 300/450	m	100,00	F	
153060	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 300/450	m	100,00	F	
153070	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 400/600	m	50,00	F	
153080	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 400/600	m	50,00	F	
153090	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 400/600	m	50,00	F	
153100	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 500/750	m	50,00	F	
153110	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 500/750	m	50,00	F	
153120	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 500/750	m	50,00	F	
153130	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 600/900	m	50,00	F	
153140	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 600/900	m	50,00	F	
153150	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 600/900	m	50,00	F	
153160	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 700/1050	m	20,00	F	
153170	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 700/1050	m	20,00	F	
153180	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 700/1050	m	20,00	F	
153190	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 800/1200	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153200	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 800/1200	m	20,00	F	
153210	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 800/1200	m	20,00	F	
153220	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 900/1350	m	20,00	F	
153230	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 900/1350	m	20,00	F	
153240	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 900/1350	m	20,00	F	
153250	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 1000/1500	m	20,00	F	
153260	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 1000/1500	m	20,00	F	
153270	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 1000/1500	m	20,00	F	
154	RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)				
154010	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø200	m	100,00	F	
154020	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø200	m	100,00	F	
154030	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø200	m	100,00	F	
154040	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø250	m	100,00	F	
154050	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø250	m	100,00	F	
154060	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø250	m	100,00	F	
154070	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø300	m	300,00	F	
154080	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø300	m	300,00	F	
154090	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø300	m	300,00	F	
154100	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø400	m	100,00	F	
154110	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø400	m	100,00	F	
154120	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø400	m	100,00	F	
154130	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø500	m	50,00	F	
154140	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø500	m	50,00	F	
154150	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø500	m	50,00	F	
154160	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø600	m	50,00	F	
154170	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø600	m	50,00	F	
154180	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø600	m	50,00	F	
154190	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø700	m	50,00	F	
154200	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø700	m	50,00	F	
154210	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø700	m	50,00	F	
154220	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø800	m	20,00	F	
154230	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø800	m	20,00	F	
154240	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø800	m	20,00	F	
154250	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø900	m	20,00	F	
154260	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø900	m	20,00	F	
154270	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø900	m	20,00	F	
154280	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø1000	m	20,00	F	
154290	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø1000	m	20,00	F	
154300	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø1000	m	20,00	F	
154310	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø1250	m	20,00	F	
154320	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø1250	m	20,00	F	
154330	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø1250	m	20,00	F	
154340	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in Ø1500	m	20,00	F	
154350	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in Ø1500	m	20,00	F	
154360	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in Ø1500	m	20,00	F	
155	RELINEN EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)				
155010	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 250/375	m	50,00	F	
155020	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 250/375	m	50,00	F	
155030	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 250/375	m	50,00	F	
155040	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 300/450	m	100,00	F	
155050	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 300/450	m	100,00	F	
155060	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 300/450	m	100,00	F	
155070	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 400/600	m	50,00	F	
155080	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 400/600	m	50,00	F	
155090	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 400/600	m	50,00	F	
155100	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 500/750	m	50,00	F	
155110	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 500/750	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155120	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 500/750	m	50,00	F	
155130	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 600/900	m	50,00	F	
155140	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 600/900	m	50,00	F	
155150	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 600/900	m	50,00	F	
155160	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 700/1050	m	20,00	F	
155170	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 700/1050	m	20,00	F	
155180	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 700/1050	m	20,00	F	
155190	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 800/1200	m	20,00	F	
155200	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 800/1200	m	20,00	F	
155210	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 800/1200	m	20,00	F	
155220	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 900/1350	m	20,00	F	
155230	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 900/1350	m	20,00	F	
155240	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 900/1350	m	20,00	F	
155250	Aanbrengen glasvezel relining klasse 1 in 1000/1500	m	20,00	F	
155260	Aanbrengen glasvezel relining klasse 2 in 1000/1500	m	20,00	F	
155270	Aanbrengen glasvezel relining klasse 3 in 1000/1500	m	20,00	F	
156	RELINEN RONDE RIOLN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND)				
156010	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø200 styreenh.	m	100,00	F	
156020	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø200 styreenh.	m	100,00	F	
156030	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø200 styreenh.	m	100,00	F	
156040	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø250 styreenh.	m	100,00	F	
156050	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø250 styreenh.	m	100,00	F	
156060	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø250 styreenh.	m	100,00	F	
156070	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø300 styreenh.	m	300,00	F	
156080	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø300 styreenh.	m	300,00	F	
156090	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø300 styreenh.	m	300,00	F	
156100	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø400 styreenh.	m	100,00	F	
156110	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø400 styreenh.	m	100,00	F	
156120	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø400 styreenh.	m	100,00	F	
156130	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø500 styreenh.	m	50,00	F	
156140	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø500 styreenh.	m	50,00	F	
156150	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø500 styreenh.	m	50,00	F	
156160	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø600 styreenh.	m	50,00	F	
156170	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø600 styreenh.	m	50,00	F	
156180	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø600 styreenh.	m	50,00	F	
156190	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø700 styreenh.	m	50,00	F	
156200	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø700 styreenh.	m	50,00	F	
156210	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø700 styreenh.	m	50,00	F	
156220	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø800 styreenh.	m	20,00	F	
156230	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø800 styreenh.	m	20,00	F	
156240	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø800 styreenh.	m	20,00	F	
156250	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø900 styreenh.	m	20,00	F	
156260	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø900 styreenh.	m	20,00	F	
156270	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø900 styreenh.	m	20,00	F	
156280	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1000 styreenh.	m	20,00	F	
156290	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1000 styreenh.	m	20,00	F	
156300	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1000 styreenh.	m	20,00	F	
156310	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1250 styreenh.	m	20,00	F	
156320	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1250 styreenh.	m	20,00	F	
156330	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1250 styreenh.	m	20,00	F	
156340	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in Ø1500 styreenh.	m	20,00	F	
156350	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in Ø1500 styreenh.	m	20,00	F	
156360	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in Ø1500 styreenh.	m	20,00	F	
157	RELINEN EI-VORMIGE RIOLN (NAALDVILT, STYREENHOUDEND)				
157010	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 250/375 styreenh.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157020	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 250/375 styreenh.	m	50,00	F	
157030	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 250/375 styreenh.	m	50,00	F	
157040	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 300/450 styreenh.	m	100,00	F	
157050	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 300/450 styreenh.	m	100,00	F	
157060	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 300/450 styreenh.	m	100,00	F	
157070	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 400/600 styreenh.	m	50,00	F	
157080	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 400/600 styreenh.	m	50,00	F	
157090	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 400/600 styreenh.	m	50,00	F	
157100	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 500/750 styreenh.	m	50,00	F	
157110	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 500/750 styreenh.	m	50,00	F	
157120	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 500/750 styreenh.	m	50,00	F	
157130	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 600/900 styreenh.	m	50,00	F	
157140	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 600/900 styreenh.	m	50,00	F	
157150	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 600/900 styreenh.	m	50,00	F	
157160	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 700/1050 styreenh.	m	20,00	F	
157170	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 700/1050 styreenh.	m	20,00	F	
157180	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 700/1050 styreenh.	m	20,00	F	
157190	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 800/1200 styreenh.	m	20,00	F	
157200	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 800/1200 styreenh.	m	20,00	F	
157210	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 800/1200 styreenh.	m	20,00	F	
157220	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 900/1350 styreenh.	m	20,00	F	
157230	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 900/1350 styreenh.	m	20,00	F	
157240	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 900/1350 styreenh.	m	20,00	F	
157250	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 1 in 1000/1500 styreenh.	m	20,00	F	
157260	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 2 in 1000/1500 styreenh.	m	20,00	F	
157270	Aanbrengen naaldvilt relining klasse 3 in 1000/1500 styreenh.	m	20,00	F	
16	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
161	DEELOPDRACHT				
161010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F	
162	COÖRDINATIE				
162010	Coördineren werkzaamheden derden	keer	2,00	F	
163	GEDETAILLEERD WERKPLAN				
163010	Opstellen gedetailleerd werkplan	st	2,00	F	
163020	Opstellen werkplan vrijgekomen materialen	st	2,00	F	
163030	Veiligheids en gezondheidsplan	keer	2,00	F	
163040	Veiligheids en gezondheidsplan (AC)	keer	2,00	F	
164	VOOROPNAME				
1640	<u>Vooropname t.b.v. 1 km maatregelplan</u>				
164010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten	keer	2,00	F	
1641	<u>Vooropname t.b.v. 2 km maatregelplan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	keer	2,00	F	
1642	<u>Vooropname t.b.v. 3 km maatregelplan</u>				
164210	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	keer	2,00	F	
165	GEGEVENS OVERDRACHT				
165010	Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie)	st	2,00	F	
165020	Aanleveren opleverdossier	st	1,00	F	
17	VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN				
170	VERKEERSMAATREGELEN				
170010	Opstellen verkeersplan	st	1,00	F	
170020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00	F	
170030	Instandhouden afzetting(en) (< 10 borden)	dag	20,00	F	
170040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F	
170050	Instandhouden afzetting(en) (10 tot 20 borden)	dag	14,00	F	
170060	Toepassen omleidingsroutes	keer	2,00	F	
170070	Instandhouden omleiding (< 10 borden)	dag	20,00	F	
170080	Toepassen omleidingsroutes	keer	2,00	F	
170090	Instandhouden omleiding (10 tot 20 borden)	dag	20,00	F	
170100	Inzetten 2 verkeersregelaars	uur	16,00	F	
170110	Inzetten 4 verkeersregelaars	uur	8,00	F	
170120	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	2,00	F	
170130	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	week	2,00	F	
170140	Toepassen afzetting met bouwhekken	put	10,00	F	
171	RIJPLATEN				
1711	<u>Kunststof rijplaten</u>				
171110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	F	
171120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	100,00	F	
171130	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	F	
1712	<u>Stalen rijplaten</u>				
171210	Aanbrengen rijplatenbaan (0-10 meter)	keer	20,00	F	
171220	In stand houden rijplatenbaan (0-10 meter)	keer	20,00	F	
171230	Verwijderen rijplatenbaan (0-10 meter)	keer	20,00	F	
171240	Aanbrengen rijplatenbaan (0-50 meter)	keer	4,00	F	
171250	In stand houden rijplatenbaan (0-50 meter)	keer	4,00	F	
171260	Verwijderen rijplatenbaan (0-50 meter)	keer	4,00	F	
171270	Aanbrengen rijplatenbaan (0-100 meter)	keer	2,00	F	
171280	In stand houden rijplatenbaan (0-100 meter)	keer	2,00	F	
171290	Verwijderen rijplatenbaan (0-100 meter)	keer	2,00	F	
172	BEMALINGEN				
1722	<u>Toepassen bronbemaling (l<10 m)</u>				
172210	Toepassen bronbemaling (l<10m)	keer	4,00	F	
172220	Instandhouden bronbemaling	dag	10,00	F	
18	TBS MATERIEEL				
180010	Ter beschikking stellen spoelwagen	uur	16,00	F	
180020	Ter beschikking stellen zuigwagen	uur	16,00	F	
180030	Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen	uur	8,00	F	
180040	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen	dag	2,00	F	
180050	Ter beschikking stellen inspectiewagen	uur	16,00	F	
180060	Inzet haspelunit	uur	16,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				